73	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Окна слуховые.Устройство	слуховые окно	2	31805,16	1234,78	63610	2470	41690	18424	88597
		НР-90%, СП - 8%			9725,02	510,38	19450	1021		6563	
74	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,39	196456,51	1611,49	76618	628	62441	12435	96177
		НР-90%, СП - 8%			34740,23	687,71	13549	268		7124	
75	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	8,6	1089,40	29,99	9369	258	710	7819	18563
		НР-90%, СП - 8%			976,83	11,38	8401	98		1375	
76	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкован-ный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,89	3801,00		37592	0	37592		40599
		СП - 8%					0	0		3007	
77	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Конструкций деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,35	18018,12	61,99	222524	766	183177	35014	278141
		НР-90%, СП - 8%			3123,94	26,2	38581	324		20603	
78	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	310,2	93,84	3,1	29109	962	7374	19062	52024
		НР-90%, СП - 8%			66,97	1,31	20774	406		3853	
79	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов-желобов	м желоба	64,1	2276,98	5,65	145954	362	72664	67207	230214
		НР-90%, СП - 8%			1137,73	1,91	72928	122		17053	
80	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов-водосточные трубы.	м водосточной трубы	18	2280,92	5,62	41057	101	32005	8270	53273
		НР-90%, СП - 8%			497,3	2,1	8951	38		3946	
81	224-2042-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	64,1	785,00		50319	0	50319		54344
		СП - 8%					0	0		4025	
82	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водостоного пластиковая диаметром 120 мм	шт	2	476,00		952	0	952		1028
		СП - 8%					0	0		76	
83	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт	6	1562,00		9372	0	9372		10122
		СП - 8%					0	0		750	
84	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт	30	500,00		15000	0	15000		16200
		СП - 8%					0	0		1200	
85	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90 диаметром 120 мм	шт	6	1578,00		9468	0	9468		10225
		СП - 8%					0	0		757	
86	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт	32	418,00		13376	0	13376		14446

		, СП - 8%					0	0		1070	
87	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	32	212,00		6784	0	6784		7327
		СП - 8%					0	0		543	
88	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт	12	623,00		7476	0	7476		8074
		НР-90%, СП - 8%					0	0		598	
89	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт	32	1052,00		33664	0	33664		36357
		НР-90%, СП - 8%					0	0		2693	
		Итого по разделу 6					8222673				9934208
		Накладные расходы					975669				
		Сметная прибыль					735865				
		Итого по разделу 6					9934207				

Раздел 7 Крыльцо и пандус входной группы по оси "А"

94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Сетка на площадку и ступены. Подготовка бетонная.Устройство	м2 покрытия	15,8	5471,02	93,32	86442	1474	58642	25435	120827
		НР-91%, СП - 8%			1666,16	46,37	26325	733		8950	
102	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Ограждения,лестницы,перила.Монтаж	т.конструкции	0,07579	168653,65	47491,75	12782	3599	865	6603	20936
		НР-90%, СП - 8%			109757,13	16510,43	8318	1251		1551	
103	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	0,07579	17399,00		1319	0	1319		1424
		НР-91%, СП - 8%					0	0		105	
		Итого по разделу 7					100543				143187
		Накладные расходы					32038				
		Сметная прибыль					10606				
		Итого по разделу 1					143187				

Раздел 8. Входная группа по оси "А"

Стойки СТ1

110	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,192	139141		26715	0	26715		28852
		СП 8%					0	0		2137	
111	1115-0108-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Потолки.Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см	м2	4,8	14854,6	80,36	71302	386	19169	41537	121866
					10780,54	36,43	51747	175		9027	

112	1112-0101-0101РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	4,8	2804,16	94,17	13460	452	11711	1237	15873
		НР-92%,СП 8%			270,15	9,91	1297	48		1176	
113	1112-0101-1303РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия.Утепление плитами из минераль-ной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	4,8	1418,54	76,68	6809	368	2802	3426	11053
		СП 8%			758,22	17,49	3639	84		819	
114	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,2	43327		51992	0	51992		56151
		СП 8%					0	0		4159	
115	1113-0301-0406РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,52	111,45	3,15	2621	74	1123	989	3898
		НР-92%,СП 8%			60,55	0,36	1424	8		289	
116	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05 К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,04	187,2	4,57	8806	215	5262	2320	12016
		НР-92%,СП 8%			70,77	0,72	3329	34		890	
		Итого по разделу8					181706				249709
		Накладные расходы					49509				
		Сметная прибыль					18497				
		Итого по разделу 8					249712				
		Раздел 9.Крыльцо по оси "1"и "2" (2 шт) (АС-17)									
120	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	8,6	5471,02	93,32	47051	803	31919	13844	65767
		НР-94%,СП 8%			1666,16	46,37	14329	399		4872	
		Элементы козырька									
127	1109-0401-0201РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытие кровельное из профилиро-ванного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	9,2	904,3	218,79	8320	2013	1461	3791	13080
		НР-69%,СП 8%			526,75	70,51	4846	649		969	
128	214-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкован-ный высотой профиля 35 мм СТ РК ЕН 508--202 толщиной стали0,7 мм	м2	10,58	3801		40215	0	40215		43432
		СП 8%					0	0		3217	
		Итого по разделу 9					95585				122278
		Накладные расходы					17635				
		Сметная прибыль					9058				
		Итого по разделу 9					122278				

Локальная смета 02-01-02

Раздел 1.Проемы (АР-9)

1	1110-0501-0105РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повортно-откидных) двухстворчатых	м2	19,8	4234,44	245,38	83842	4859	42395	35035	128387
		НР-90%,СП 8%			1847,94	118,1	36589	2338		9510	
2	223-102-0203РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкций ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамер-ным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный-импост и поворотно-откид-ная створка	м2	19,8	35465		702207	0	702207		758384
		СП 8%					0	0		56177	
3	1110-0501-0103РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повортно-откидных) одностворчатых	м2	1,35	5036,73	244,34	6800	330	3547	2772	10338
		НР-90%,СП 8%			2165,15	116,5	2923	157		766	
4	223-102-0102РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкций ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамер-ным, поворотно-откидной фурнитурой: одно элементный поворотный	м2	1,35	39837		53780	0	53780		58082
		СП 8%					0	0		4302	
5	1110-0501-0108РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повортно-откидных) трехстворчатых(в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3	3593,83	244,34	10781	733	4946	4914	16951
		НР-90%,СП 8%			1700,55	116,5	5102	350		1256	
6	223-102-0302РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкций ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамер-ным, поворотной фурнитурой: трех элементный- с двумя поворотными створками	м2	3	32457		97371	0	97371		105161
		СП 8%					0	0		7790	
7	1110-0501-0401РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	17,4	4398,67	7,07	76537	123	71004	4921	87975
		НР-90%,СП 8%			310,94	3,31	5410	58		6517	
8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм.Устройство	м	17,4	2170,75	5,68	37771	99	26937	8610	50091
		НР-90%,СП 8%			616,95	1,55	10735	27		3710	

9	1110-0501-0901РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и	Сетки антимоскитные.Установка	м	21,15	5694,68	7,05	120442	149	116071	3857	134243
		НР-90%,СП 8%			199,63	2,99	4222	63		9944	
10	1109-0403-0601РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Роллеты защитные для окон.Установка	м2 роллет	21,15	596,77	0,51	12622	11	318	8482	22792
		НР-69%,СП 8%			581,26		12294	0		1688	
11	246-304-0969РСНБ РК 2022	Декоративная алюминевая решетка длиной от 900 до 1000мм размерами 1000ммх1000мм	шт	11	45810		503910	0	503910		544223
		СП 8%					0	0		40313	
12	246-304-0967РСНБ РК 2022	Декоративная алюминевая решетка длиной от 900 до 1000мм размерами 1000ммх900мм	шт	1	43170		43170	0	43170		46624
		СП 8%					0	0		3454	
		Двери (АР-9)									
13	1110-0107-0101РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп вып 26	Проемы дверные наружне площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	2,94	3740,21	1067,5	10996	3138	3154	4926	17196
		НР-90%,СП 8%			1599,99	261,56	4704	769		1274	
14	223-203-0208РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДВП 21-13,двупольный	м2	2,94	41639		122419	0	122419		132212
		СП 8%					0	0		9793	
15	1109-0403-0401РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп вып 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	4049,11	66,91	17006	281	2685	9771	28919
		НР-69%,СП 8%			3342,94	28,73	14040	121		2142	
16	246-207-0103РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.	шт	4,2	27378		114988	0	114988		124187
		СП 8%					0	0		9199	
17	1110-0107-0106РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,3	2376,14	118,62	64869	3238	17388	41031	114372
		НР-90%,СП 8%			1620,62	49,35	44243	1347		8472	
18	223-201-0105РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,04	10242		51620	0	51620		55750
		СП 8%					0	0		4130	
19	223-201-0109РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10,ДУ 24-10	м2	14,7	9948		146236	0	146236		157935
		СП 8%					0	0		11699	
20	223-201-0108РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	7,56	10255		77528	0	77528		83730

		СП 8%					0	0		6202	
21	223-502-0304РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7	шт	13	5075		65975	0	65975		71253
		СП 8%					0	0		5278	
22	223-502-0903РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	13	3218		41834	0	41834		45181
		СП 8%					0	0		3347	
23	223-503-0101РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	67,6	587		39681	0	39681		42855
		СП 8%					0	0		3174	
24	1109-0403-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Доводчики дверные.Установка	шт	2	1818,65	2,83	3637	6		2506	6634
		НР-69%,СП 8%			1815,82		3632			491	
25	1109-0403-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5406		10812	0	10812		11677
		СП 8%					0			865	
26	223-502-0801РСНБ РК 2022	Упор дверной УД1,УД2 Гост 5091-78	шт	13	623		8099	0	8099		8747
		СП 8%					0			648	
		Витражи ВР-1,ВР-2 (АР-10)									
27	1110-0501-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 вып 26	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из алюминиевых профилей со стекло - пакетами	м2	23,04	2299,81	4,09	52988	94	14987	34116	94072
		НР-90%,СП 8%			1645,25		37907			6968	
28	223-301-0106РСНБ РК 2022	Витраж из алюминевых профилей стандарт-ного цвета ГОСТ 2511-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	23,04	102442		2360264	0	2360265		2549085
		СП 8%					0			188821	
		Итого по разделу 1					4938185				5507054
		Накладные расходы					160941				
		Сметная прибыль					407930				
		Итого по разделу 1					5507054				
		Раздел2.Полы (АР-9) тип1									
33	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	76,14	2904,53	21,07	221151	1604	176453	41183	283320
		НР-94%,СП 8%			565,97	9,44	43093	719		20986	
34	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	76,14	1879,93	14,17	143138	1079	111050	29606	186563

		НР-94%,СП 8%			407,26	6,4	31009	487		13819	
35	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Тепло-и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или	м2 изолируемой	76,14	465,31	44,33	35429	3375		31593	72384
		НР-94%,СП 8%			420,98	20,43	32053	1556		5362	
36	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	76,14	257,25	0,81	19587	62	15551	3762	25217
		НР-94%,СП 8%			52,2	0,36	3975	27		1868	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	76,14	1431,7	33,81	109010	2574	70802	34871	155392
		НР-94%,СП 8%			468	19,22	35634	1463		11511	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 К-2	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	76,14	486,66	11,56	37054	880	35293	1282	41403
		НР-94%,СП 8%			11,57	6,35	881	483		3067	
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	76,14	5471,02	93,32	416563	7105	282596	122569	582262
		НР-94%,СП 8%			1666,16	46,37	126861	3531		43130	
40	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	39,3	3365,79	2,44	132276	96	115674	15556	159659
		НР-94%,СП 8%			420,02	1,08	16507	42		11827	
		ТИП 2									
45	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	92,44	2904,53	21,07	268495	1948	214229	50000	343974
		НР-94%,СП 8%			565,97	9,44	52318	873		25479	
46	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	92,44	1879,93	14,17	173781	1310	134824	35944	226503
		НР-94%,СП 8%			407,26	6,4	37647	592		16778	
47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Тепло-и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнис-тых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	92,44	465,31	44,33	43013	4098		38356	87879
		НР-94%,СП 8%			420,98	20,43	38915	1889		6510	
48	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	92,44	257,25	0,81	23780	75	18880	4567	30615
		НР-94%,СП 8%			52,2	0,36	4825	33		2268	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	92,44	1431,7	33,81	132346	3125	85958	42337	188658
		НР-94%,СП 8%			468	19,22	43262	1777		13975	

50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 К-2	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	92,44	486,66	11,56	44987	1069	42848	1557	50267
		НР-94%,СП 8%			11,57	6,35	1070	587		3723	
51	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Покрытия из линоеума.Устройство	м2 покрытия	92,44	6936,8	58,63	641238	5420	603280	32624	727771
		НР-94%,СП 8%			351,99	23,46	32538	2169		53909	
52	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Плинтусаполивинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтус	88,9	374,64	1,22	33305	108	18470	13889	50970
		НР-94%,СП 8%			165,66	0,54	14727	48		3776	
		Итого по разделу 1					2475153				3212837
		Накладные расходы					499696				
		Сметная прибыль					237988				
		Итого по разделу 1					3212837				

Раздел 3 Внутренняя отделка (АР7)

53	1115-0206-0505РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Потолки.Отделка внутренних поверхности за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	163,95	1027,61	5,94	168477	974	49962	94306	283806
		НР-80%,СП 8%			716,94	2,07	117542	339		21023	
54	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	163,95	477,9	1,06	78352	174	13780	51585	140331
		НР-80%,СП 8%			392,79	0,51	64398	84		10394	
55	1115-0405-0114РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Потолки.подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами .Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	163,95	247,73	0,46	40615	75	5176	28319	74449
		НР-80%,СП 8%			215,7	0,21	35364	34		5515	
56	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цментно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,04	1569,32	97,3	128747	7982	32185	76147	221286
		НР-80%,СП 8%			1079,72	80,49	88580	6603		16392	
57	1115-0107-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	201,4	5679,05	23,63	1143761	4759	458069	546867	1825878
		НР-80%,СП 8%			3381	13,16	680933	2650		135250	
58	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып,25	Стены внуртенние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой осное толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	361,9	1718,6	23,31	621961	8436	283016	266720	959776
		НР-80%,СП 8%			913,26	7,99	330509	2892		71095	
59	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Стены .Отделка внутренних ощтукатуренных поверхностей под окраску(финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	361,9	767,3	5,94	277686	2150	110282	132803	443328

		НР-80%,СП 8%			456,63	2,07	165254	749		32839	
60	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05 Изм и доп.вып,25	Стены ,подготовленные под окраску.Окраска акрилвыми водоэмульсионными составми за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	361,9	414,35	1,06	149953	384	30417	95469	265055
		НР-80%,СП 8%			329,24	0,51	119152	185		19633	
61	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стены ,подготовленные под окраску.Окраска акрилвыми водоэмульсионными составми .Добавялть на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	361,9	204,97	0,46	74179	166	11426	50130	134254
		НР-80%,СП 8%			172,94	0,21	62587	76		9945	
		Итого по разделу 2					2683731				4348166
		Накладные расходы					1342346				
		Сметная прибыль					322086				
		Итого по разделу 1					4348163				

Раздел 4 Наружная отделка (АР-7)

62	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками.(тип Кабанчик)	м2 поверхности облицовки	26,2	8227,48	37,7	215560	988	97631	93978	334301
		НР-80%,СП 8%			4463,39	20,3	116941	532		24763	
63	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	23,856	24384,32	4402,41	581712	105024	256836	227179	873602
		НР-93%,СП 8%			9215,79	1023,93	219852	24427		64711	
64	231-101-040РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х120х65 мм.Гост 530х2012 марки М 100	1000шт	9,447	84045		793973	0	793973		857491
		НР-94%,СП 8%					0	0		63518	
65	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 Изм и доп.вып 25	Поверхности стен и колонн.холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	9,625	27825,27	16,15	267818	155	257655	7640	297495
		НР-76%,СП 8%			1039,84	4,58	10008	44		22037	
		Итого по разделу 2					1859063				2362890
		Накладные расходы					328797				
		Сметная прибыль					175029				
		Итого по разделу 1					2362889				

Локальная смета 02-03-04 Отопление и вентиляция

1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	24	1979,44	26,65	47507	640	33986	12849	65183
		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	12881	230		4828	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20мм.Прокладка	м трубопровода	25	2142,96	26,65	53574	666	39489	13384	72314

		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	13418	240		5357	
3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	35	1746,66	26,65	61133	933	41416	18737	86260
		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	18785	335		6390	
4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Трубопроводы отопления из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	22	2527,87	26,65	55613	586	43219	11778	72782
		НР-98%,СП-8%			536,7	9,58	11807	211		5391	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных туб диаметром до 25 мм.Установка	шт	6	2868,09	122,6	17209	736	1823	14464	34207
		НР-98%,СП-8%			2441,82	18,07	14651	108		2534	
6	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных туб диаметром до 25 мм.Установка	шт	4	6586		26344	0	26344	0	28452
		НР-98%,СП-8%					0	0		2108	
7	242-204-0503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной,для воды пара, нефтепродуктов,Т до +200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	2	8434		16868	0	16868	0	18217
		СП-8%					0	0		1349	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных туб диаметром до 50 мм.Установка	шт	2	2908,73	163,24	5817	326	607	4857	11528
		НР-98%,СП-8%			2441,82	36,14	4884	72		854	
9	242-204-0504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной,для воды пара, нефтепродуктов,Т до +200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN32	шт	2	9638		19276	0	19276	0	20818
		СП-8%					0	0		1542	
10	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 к зтр и Кэм-1,05	Радиаторы биметаллические (алюминевые).Установка	кВт	25	943,99	20,14	23600	504	607	22820	50133
		НР-98%,СП-8%			923,85	7,57	23096	189		3714	
11	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	130	3091		401830	0	401830	0	433976
		СП-8%					0	0		32146	
12	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05	Краны воздушные.Установка	шт	18	260,24		4684	0	351	4247	9645
		НР-98%,СП-8%			240,74		4333	0		714	
13	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха, Т до +130 С. PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	18	320		5760	0	5760	0	6221
		СП-8%					0	0		461	

14	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт	18	628,1	0,81	11306	15	352	10728	23796
		НР-98%,СП-8%			607,79	0,36	10940	6		1763	
15	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические регулировки радиаторов ГОСТ 308145-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4',DN 15	шт	18	8726		157068	0	157068	0	169633
		СП-8%					0	0		12565	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05 Изм и доп. Вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода т горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	106	119,35	1,51	12651	160	340	11908	26524
		НР-98%,СП-8%			114,63		12151	0		1965	
17	1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 К зтри Кэм 1,05	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные. Установка	котел	2	51896,18	2076,77	103792	4154	10965	88484	207659
		НР-98%,СП-8%			44336,64	808,39	88673	1617		15382	
18	513-108-0133 Спр СЦ 11.2022	Котел электрический ЭВН-к-48Э2 мощность 48 кВт	комплект	2	203299		406598	0		0	406598
		СП-8%					0	0	406598		
		Итого по разделу 4					1430630				1743947
		ст-ть оборудования					406598				
		Накладные расходы					214255				
		Сметная прибыль					48892				
		Итого по разделу 1					1743947				
		Раздел 2.Вентиляция									
		Вентиляция ВЕ 1-5									
19	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэм-1,05	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 ммпериметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	9073,7	73,62	195992	1590	139502	54414	270438
		НР-98%,СП-8%			2541,68	28,9	54900	624		20032	
20	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р) номер 150,размер 150ммх150мм.Установка	решетка	5	2329,02	47,14	11645	236	2243	9076	22378
		НР-98%,СП-8%			1833,22	18,97	9166	95		1658	
21	1120-0701-0202 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэм-1,05	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	5	13245,6	77,21	66228	386	59008	6790	78860

		НР-98%,СП-8%			1366,77	18,97	6834	95		5841	
		Итого по разделу 4					273865				371677
		Накладные расходы					70280				
		Сметная прибыль					27532				
		Итого по разделу 1					371677				
		Локальная смета 02-01-05									
		на Внутренний водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водоснабжение (Водоснабжение В1 (хоз.питьевой)									
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2510,86	30,73	22598	277	178	21705	47847
		НР-98%,СП-8%			2460,3	0,53	22143	5		3544	
2	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2265,12	25,88	13591	155	78	13093	28818
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	13358	2		2135	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2073,81	21,8	37329	392	21	35995	79190
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	36726	4		5866	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1920,29	18	30725	288	21	29640	65194
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	30243	2		4829	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметрои до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,35	1,51	5848	74	157	5505	12261
		НР-98%,СП-8%			114,63		5617	0		908	
6	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	9	527		4743	0	4743	0	5122
		СП-8%					0	0		379	

7	241-205-1303РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	м	6	360		2160	0	2160	0	2333
		СП-8%					0	0		173	
8	241-205-1302РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	м	18	259		4662	0	4662	0	5035
		СП-8%					0	0		373	
9	241-205-1301РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х1,9 мм	м	16	157		2512	0	2512	0	2713
		СП-8%					0	0		201	
10	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Краны поливочные диаметром 15 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
		НР-98%,СП-8%			542,12		542	0		2244	
11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	12	566,3	5,74	6796	69	26971	6502	14361
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	6628	6		1064	
12	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
		СП-8%					0	0		267	
13	242-207-3702 РСНБ РК	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1	шт	3	1722		5166	0	5166	0	5579
		СП-8%					0	0		413	
14	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
		СП-8%					0	0		704	
15	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 50мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	1	800,49	10,18	800	10	20	756	1681
		СП-8%			769,35	1,63	769	2		124	
16	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
17	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1	шт	1	11987		11987	0	11987	0	12946
		СП-8%					0	0		959	
18	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159

		СП-8%					0	0		901	
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т Установка	шт	1	30413,42	587,35	30413	587	6781	22768	57436
		НР-98%,СП-8%			23043,52	188,81	23044	189		4254	
20	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционеный DN 25, PN 6/10,Y4,4 м вод, ст,.двигатель мощностью 0,3 кВт	шт	1	202344		202344	0		0	202344
		СП-8%					0	0	202344		
21	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм .Установка	фильтр	1	21890,52	211,6	21891	212	20328	1382	25135
		НР-98%,СП-8%			1352,14	58,24	1352	58		1862	
22	1118-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Баки конденсационные,вместимость 1 м3.Установка	бак	1	89926,71	1565,63	89927	1566	65168	23245	122226
		НР-98%,СП-8%			23192,98	526,52	23193	527		9054	
23	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11.Изм и доп вып 25	Устройство короба из гипсокартона сеч 200х200 мм,длина 10м	м2	8	3253,85	20,8	26031	166	18678	6527	35163
		НР-98%,СП-8%			898,2	8,35	7186	67		2605	
24	1116-0504-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,5	2930,75	730,48	4396	1096	43	3501	8529
		НР-98%,СП-8%			2171,3	210,54	3257	316		632	
25	241-205-1306 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	1,5	1193		1790	0	1790	0	1933
		СП-8%					0	0		143	
26	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108 х4,0 мм	м	0,3	4695		1409	0	1409	0	1521
		СП-8%					0	0		113	
		Водопровод ТЗ (горячая вода)									

		СП-8%					0	0		328	
36	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
37	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	10	566,34	5,74	5663	57	83	5418	11968
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	5523	5		887	
38	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара, Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159
		СП-8%					0	0		901	
39	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
		СП-8%					0	0		267	
40	242-207-3702РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
41	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
		СП-8%					0	0		704	
42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Краны поливочные диаметром 25 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
		НР-98%,СП-8%			542,12		542	0		2244	
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
		НР-76%,СП-8%			32972	706,81	6924	148		2278	
		Водопровод Т4 (циркуляционная вода)									
44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030

		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	22263	4		3558	
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2073,81	21,8	24886	262	140	23997	52793
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	24484	3		3911	
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05. Изм и доп вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1920,29	18	34565	324	218	33345	73343
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	34023	2		5433	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметрои до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	119,35	1,51	4774	60	157	4493	10009
		НР-98%,СП-8%			114,63		4585	0		741	
48	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	10	537		5370	0	5370	0	5800
		СП-8%					0	0		430	
49	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х 4,2 мм	м	12	314		3768	0	3768	0	4069
		СП-8%					0	0		301	
50	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х 4,1 мм	м	18	273		4914	0	4914	0	5307
		СП-8%					0	0		393	
51	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	4	566,34	5,74	2265	23	33	2167	4787
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	2209	2		355	
52	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2	3337		6674	0	6674	0	7208
		СП-8%					0	0		534	
53	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860

		СП-8%					0	0		138	
54	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1	1100		1100	0	1100	0	1188
		СП-8%					0	0		88	
55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
		НР-76%,СП-8%			32972	706,81	6924	148		2278	
		Итого по разделу 4					25917				1403192
		оборудования					202344				
		Накладные расходы					383410				
		Сметная прибыль					88958				
		Итого по разделу 1					1403192				
		Раздел 2.Канализация									
56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1064,8	4,71	19166	85	157	18571	40756
		НР-98%,СП-8%			1051,34	1,42	18924	26		3019	
57	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внуртенного водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18	1784		32112	0	32112	0	34681
		СП-8%					0	0		2569	
58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1101,39	1,92	30839	54	87	30102	65816
		НР-98%,СП-8%			1096,4	0,62	30699	17		4875	
59	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внуртенного водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	28	314		8792	0	8792	0	9495
		СП-8%					0	0		703	
60	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	3	1974		5922	0	5922	0	6396
		СП-8%					0	0		474	
61	241-208-0305РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 16,PN 16 диаметром 50 мм	шт	5	552		2760	0	2760	0	2981

		СП-8%					0	0		221	
62	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	1	2147		2147	0	2147	0	2319
		СП-8%					0	0		172	
63	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
64	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50x50x50 мм	шт	4	1846		7384	0	7384	0	7975
		СП-8%					0	0		591	
65	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт	3	3270		9810	0	9810	0	10595
		СП-8%					0	0		785	
66	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
67	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм =1,05	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	4073,87	122,19	28517	855	2996	24581	57345
		НР-98%,СП-8%			3523,75	59,42	24666	416		4248	
68	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм,B 600 мм	комплект	7	19868		139076	0	139076	0	150202
		НР-98%,СП-8%					0	0		11126	
69	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	комплект	7	5326		37282	0	37282	0	40265
		СП-8%					0	0		2983	
70	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двух-рукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	5	11364		56820	0	56820	0	61366
		СП-8%					0	0		4546	
71	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	5	3735		11205	0	11205	0	12101
		СП-8%					0	0		896	

72	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальныи или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ -2	шт	7	1435		10045	0	10045	0	10849
		СП-8%					0	0		804	
73	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм =1,05	Унитазы с бачком высокорасполагаемые.Установка	комплект	1	7948,88	263,28	7949	263	2719	4993	13978
		НР-98%,СП-8%			4965,5	129,73	4966	130		1035	
74	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 360 мм	комплект	1	19691		19691	0	19691	0	21266
		СП-8%					0	0		1575	
75	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 5х50х50=ПРОЧИСТКА	шт	2	1846		3692	0	3692	0	3987
		СП-8%					0	0		295	
76	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х1100х110=ПРОЧИСТКА	шт	2	3270		6540	0	6540	0	7063
		СП-8%					0	0		523	
77	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт	1	6883		6883	0	6883	0	7434
		СП-8%					0	0		551	
78	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм =1,05	Поддоны душевые чугунные глубкие.Установка	комплект	1	3404,35	294,58	3404	295	309	2886	6794
		НР-98%,СП-8%			2800,93	144,35	2801	144		503	
79	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт	1	12142		12142	0	12142	0	13113
		СП-8%					0	0		971	
		Итого по разделу 4					473278				598766
		Накладные расходы					81133				
		Сметная прибыль					44353				
		Итого по разделу 1					598764				
		Локальная смета 02-01-06									
		Электроосвещение и силовое электрооборудование									
		Раздел 1.Силового оборудования									

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм1,11	Устройство вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
2	247-207-0332 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт	1	20588		20588	0	20588	0	22235
		СП-8%					0	0		1647	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	2	6926,52	166,21	13853	332	6199	5337	20725
		СП-8%			3661,2	45,41	7322	91		1535	
4	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
5	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	11	3672,74	31,96	40400	352	19911	14498	59290
		СП-8%			1830,6		20137	0		4392	
7	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" 3Р 16 А 4,5 кА "С"	шт	4	1669		6676	0	6676	0	7210
		СП-8%					0	0		534	
8	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" IP 16 А 4,5 кА "С"	шт	1	536		536	0	536	0	579
		СП-8%					0	0		43	
9	247-204-0718РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014 типа АВДТ 32 С 2530мА	шт	6	4123		24738	0	24738	0	26717
		СП-8%					0	0		1979	