42	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	27	1775,74	192,7	47945	5203	977	40557	95582
		НР-108%,СП-8%			1546,85	51,14	41765	1381		7080	
43	251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	27	22550		608850	0	608850		657558
		СП-8%					0	0		48708	
		Итого по разделу 2					23943249				27416780
		Накладные расходы					1442662				
		Сметная прибыль					2030868				
		Итого по разделу2					27416779				
		Раздел 3.Озеленение									
44	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом	м2	603,3	16,95	16,95	10226	10226		2540	13787
		НР-88%,СП-8%				4,78	0	2884		1021	
45	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см.	м2	603,3	675,71	13,89	407656	8380	174746	199511	655739
		НР-88%,СП-8%			372,17	3,63	224530	2190		48572	
46	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	603,3	377,51	220,81	227752	133215	44789	71563	323260
		НР-88%,СП-8%			82,46	52,34	49748	31577		23945	
47	1147-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Деревья сажанцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Доавление растительной земли до 50%	яма	7	3540,28		24782	0	5535	16938	45058
		НР-88%,СП-8%			2749,6		19247	0		3338	
48	1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Деревья сажанцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 1,0х0,8 м	шт	7	2348,98	217,58	16443	1523	1053	12521	31281
		НР-88%,СП-8%			1980,99	51,58	13867	361		2317	
49	254-102-0702 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт	7	2495		17465	0	17465		18862

		СП-8%					0	0		1397	
		Цветник									
50	1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Цветники.Устройство корыта вручную глубиной 40см.	м2	4,5	937,34		4218	0		3712	8564
		НР-88%,СП-8%			937,34		4218	0		634	
51	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Цветники.Подготовка почвы.С внесением растительной земли 20 см.	м2	4,5	1035,19		4658	0	1738	2570	7806
		НР-88%,СП-8%			648,99		2920	0		578	
52	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Цветники.многолетние при густоте посадки 16 шт на м2.Посадка	м2	4,5	2865,26	661,61	12894	2977	536	8876	23512
		НР-88%,СП-8%			2084,57	156,84	9381	706		1742	
53	254-105-0103 РСНБ РК 2022	Бегония	шт	72	144		10368	0	10368		11197
		СП-8%					0	0		829	
		Итого по разделу 2					736462				1139063
		Накладные расходы					318231				
		Сметная прибыль					84372				
		Итого по разделу2					1139065				
		Раздел 4.Малые архитектурные формы									
54	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическими каркас-ом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам(видам)Скамья антивандальная	шт	4	59448	189	237792	756	226608	9675	267264
					2607	51	10428	204		19797	
55	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическими каркас-ом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам(видам)Скамья антивандальная	шт	4	41025	34	164100	136	163436	513	177782
					132	9	528	36		13169	
		Итого по разделу 2					401892				445046
		Накладные расходы					10188				
		Сметная прибыль					32966				
		Итого по разделу2					445046				
		Итого по акту					71084551				

		оборудование					1240276,00				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			1 047 664,13		72132215				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			1 403 660,40		73535876				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			1 445 912,00		74981788				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					80905349				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					76860081,35				
		НДС (12 %)					9223209,76				
		Итого к оплате					**86083291,11**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Сартобе"
_____ Токсанбаев А.С.

Технический надзор ТОО "Транзит Пром"
_____ Шагыр Е.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240004183**

Договор (контракт) Договор №133 от 19.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	**05.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Кокбулак Байганинского района Актюбинской области			усл	1	15 903 381,11	15 903 381,11
				Итого	1	x	15 903 381,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2023

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			133	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	158 977 329,11	141 944 043,67			19 748 861				17 033 285,44	158 977 329,11
Общестроительные работы	15 903 381,00	14 199 447,32			13 376 291				1 703 933,68	15 903 381,00
в .т.ч. декабрь 2023	15 903 381,00	14 199 447,32			13 376 291				1 703 933,68	15 903 381,00

итого к оплате за декабрь месяц: Пятнадцать миллионов девятьсот три тысячи триста восемьдесять одна тенге 11 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя: Жарасбаев А.Б..

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Технический надзор: ТОО "Транзит Пром"
Натыр Е.К.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Договор №132. 19.05.2023

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Вестибюль									
1	522-201-0502001 СПР СЦ 11.2022	Зеркало настенное 600х800 мм	шт	1	8802,7		8803				8803
									8803		
2	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Банкетка со спинкой БЛ-"МСК"	шт	1	66349,22		66349				66349
		Итого по разделу 1							66349		
		Ст-ть оборудования					75152				
		Итого по разделу 1					75152				
		Раздел 2.Коридор					75152				
3	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Банкетка со спинкой БЛ-"МСК"	шт	3	66349,22		199048				199048
		Итого по разделу 1							199048		
		Ст-ть оборудования					199048				
		Итого по разделу 1					199048				
		Раздел 3.Справочная с аптечным пунктом					199048				
1	522-101-1206001 СПР СЦ 11.2022	Стол однотумбовый 1200х650х750	шт	1	42698,43		42698				42698

									42698		
2	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стул медицинский	шт	1	43529,56		43530				43530
									43530		
3	522-101-1242003 СПР СЦ 11.2022	Стеллаж металлический 5-ти полочный МСК-813.300.5	шт	4	50549,93		202200				202200
									202200		
		Итого по разделу 1					288428				
		Ст-ть оборудования					288428				
		Итого по разделу 1					288428				
		Раздел 4.Прививочный кабинет									
7	525-201-0801001 СПР СЦ 11.2022	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	116737,25		116737				116737
									116737		
8	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Ширма медицинская без колес МСК-302-01	шт	1	16115,19		16115				16115
									16115		
9	522-101-1219001 СПР СЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт	2	10774,8		21550				21550
									21550		
10	522-101-1206001 СПР СЦ 11.2022	Стол однотумбовый 1200х650х750	шт	1	42698,43		42698				42698
									42698		
11	522-101-1231001 СПР СЦ 11.2022	Шкаф закрытый 800х420х1930	шт	1	66716,23		66716				66716
									66716		
12	521-301-3017 СПР СЦ 11.2022	Холодильник	шт	1	182852,83		182853				182853
									182853		
13	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт	1	17099,32		17099		13	10422	29723
		НР-61%,СП-8%			17085,6		17086			2202	
14	КП ТОО "Ультрамедтех KZ	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБИ-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	51865		51865			0	51865

		НР-61%,СП-8%					0		51865		
15	521-403-0102001 СПР СЦ 11.2022	Стол пеленальный с полкой	шт	1	44741,25		44741				44741
									44741		
16	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Столик передвижной "Armed" YU610	шт	1	35379,34		35379				35379
									35379		
		Итого по разделу 1					608378				
		Ст-ть оборудования					564541				
		Итого по разделу 1					608378				
		Раздел 5.Комната для забора материала и проведения исследований									
17	525-201-0104001 СПР СЦ 11.2022	Ростомер 530x300x2150	шт	1	42440,13		42440				42440
									42440		
18	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Гемоглобинометр	шт	1	460024,03		460024				460024
									460024		
19	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Глюкометр	шт	3	3463,84		10392				10392
									10392		
20	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор для туберкулезных проб	шт	1	11113,93		11114				11114
									11114		
21	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор патронажной сестры	шт	1	30100,22		30100				30100
									30100		
22	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов ПР-3	шт	1	3889,87		3890				3890
									3890		
23	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Чемодан-укладка неотложеной помощи УМСП-01-пм/2(440x252x340) без вложений	шт	1	76871,34		76871			0	76871
		НР-61%,СП-8%					0				

24	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт	1	17099,32		17099		13	10422	29723
		НР-61%,СП-8%			17085,6		17086			2202	
25	КП ТОО "Ультрамедтех KZ	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБИ-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	51865		51865			0	51865
		НР-61%,СП-8%					0		51865		
		Набор общеврачебный									
26	525-201-0801001 СПР СЦ 11.2022	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	116737,25		116737				116737
									116737		
27	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Ширма медицинская без колес МСК-302-01	шт	1	16115,19		16115				16115
									16115		
28	522-101-1206001 СПР СЦ 11.2022	Стол однотумбовый 1200х650х750	шт	2	42698,43		85397				85397
									85397		
29	522-101-1219001 СПР СЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт	4	10774,8		43099				43099
									43099		
30	522-101-1229002 СПР СЦ 11.2022	Шкаф для одежды закрытый 800х540х1930	шт	1	80133,48		80133				80133
									80133		
31	522-103-0301002 СПР СЦ 11.2022	Шкаф медицинский для хранения документации ШМД -МСК двухстворчатый с двумя отделениями.Верх стеклянные двери и две полки,низ-двери и полка из ЛДСП МД-504 860х380х1800	шт	1	85075		85075				85075
									85075		
		Набор врачебного приема									
32	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Лента измерительная	шт	1	907,64		908				908
									908		

33	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Лотки почкообразные	шт	1	1211,42		1211				1211
									1211		
34	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Секундомер	шт	1	1866,97		1867				1867
									1867		
35	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	648,31		648				648
									648		
36	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	740,93		3705				3705
									3705		
37	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Тонометр мо стетоскопом 50х14 см	шт	1	10002,53		10003				10003
									10003		
38	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	1592,99		1593				1593
									1593		
39	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Шпатель для языка	шт	10	740,93		7409				7409
									7409		
		Набор фельдшера									
40	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Векоподьемник 14х13 мм	шт	2	2500,63		5001			0	5001
							0				
41	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Грелка тип Б2	шт	2	2000,5		4001			0	4001
							0		4001		
42	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Комплектов жгутов кровооостановливающих	шт	2	4352,96		8706			0	8706
							0		8706		

43	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных	шт	2	118270,72		236541			0	236541
							0		236541		
44	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Термоконтейнер для холодной цепи ТМ-6	шт	1	13892,41		13892			0	13892
							0		13892		
45	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Кружка Эсмарха №3 (пластик на 2 л)	шт	1	463		463			0	463
							0		463		
46	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Лупа простая	шт	1	1852,32		1852			0	1852
							0		1852		
47	525-101-0102 СПР СЦ 11.2022	Аппарат дыхательный ручной для новорожденного и детей с набором мягких масок разных размеров (мешок Амбу)	шт	1	40861,62		40862			0	40862
							0		40862		
48	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор вороных ушных	шт	1	1667,09		1667			0	1667
							0		1667		
49	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор зондов желудочных	шт	1	648,31		648			0	648
							0		648		
50	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор зажимов кровоостановливающих	шт	1	1528,16		1528			0	1528
							0		1528		
51	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор катеторов	шт	1	3334,18		3334			0	3334
							0		3334		
52	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор клизм	шт	1	11113,93		11114			0	11114
							0		11114		

53	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор корцагов прямых и изогнутых	шт		1	4908,65		4909			0	4909
								0		4909		
54	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор ножниц для ногтей	шт		1	46122,81		46123			0	46123
								0		46123		
55	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор ножниц для перевязочного материала 235 мм	шт		1	7779,75		7780			0	7780
								0		7780		
56	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор ножниц для гипса-разрезания гипсовых повязок	шт		1	4445,57		4446			0	4446
								0		4446		
57	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор пинцетов анатомических прямых 200 мм	шт		1	2083,87		2084			0	2084
								0		2084		
58	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор пинцетов хирургически прямых 200 мм	шт		1	2130,17		2130			0	2130
								0		2130		
59	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор трубок газоотводных	шт		1	4260,34		4260			0	4260
								0		4260		
60	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор часов песочных	шт		1	4816,03		4816			0	4816
								0		4816		
61	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Пипетка глазная	шт		5	37,04		185			0	185
								0		185		
62	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Подушка для кислорода 25 л	шт		1	8520,68		8521			0	8521
								0		8521		

63	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Пузырь для льда	шт	2	1704,13		3408			0	3408
							0		3408		
64	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Расширитель рта	шт	1	11113,93		11114			0	11114
							0		11114		
65	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Скальпель хирургический остроконечный средний 150х40	шт	3	3426,79		10280			0	10280
							0		10280		
66	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Термометр водяной	шт	2	1667,09		3334			0	3334
							0		3334		
67	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Шпатель для языка	шт	10	740,93		7409			0	7409
							0		7409		
68	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Штатив для пробирок ШЛПП-02	шт	2	1111,4		2223			0	2223
							0		2223		
69	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Пробирка ПХ-16х-150	шт	2	50,94		102			0	102
							0		102		
70	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Языкодержатель для взрослых	шт	2	13892,41		27785			0	27785
							0		27785		
		Итого по разделу					1650839				
		Стоимость оборудования					1621118				
		Итого по разделу					1650839				
		Раздел 6.Процедурная									
71	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Дистилятор АЭ-25	шт	1	531986,72		531987			0	531987
							0		531987		
72	521-403-0102001 СПР СЦ 11.2022	Стол пеленальный с полкой	шт	1	44741,25		44741			0	44741
							0		44741		

73	527-104-0103003 СПР СЦ 11.2022	Светильник медицинский Армед ЛД-2 ЛЕД передвижной	шт	1	277574,1		277574			0	277574
							0		277574		
74	1334-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм -1,08	Стерилизатор воздушный,объем рабочей камеры 20,40,80 дм3,масса до 0,065.Монтаж оборудования	комплект	1	48440,64		48441		165	29448	84120
					48276		48276			6231	
75	523-501-0104 СПР СЦ 11.2022	Стерилизатор суховоздушный	шт	1	379250		379250			0	379250
							0		379250		
76	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стол для стерилизатор	шт	1	23154,02		23154			0	23154
							0		23154		
77	521-301-3017 СПР СЦ 11.2022	Холодильник	шт	1	182852,83		182853				182853
									182853		
78	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт	1	17099,32		17099		13	10422	29723
		НР-61%,СП-8%			17085,6		17086			2202	
79	КП ТОО "Ультрамедтех KZ	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБИ-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	51865		51865			0	51865
		НР-61%,СП-8%					0		51865		
		Набор врачебного приема									
80	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Лента измерительная	шт	1	907,64		908				908
									908		
81	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Лотки почкообразные	шт	1	1211,42		1211				1211
									1211		
82	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Секундомер	шт	1	1866,97		1867				1867
									1867		

ниями	шт	1	648,31		648				648
							648		
нный	шт	5	740,93		3705				3705
							3705		
x14 см	шт	1	10002,53		10003				10003
							10003		
	шт	1	1592,99		1593				1593
							1593		
	шт	10	740,93		7409				7409
							7409		
	шт	1	67146,65		67147			0	67147
					0		67147		
К-3,КФК-	шт	3	23267,64		69803			0	69803
					0		69803		
	шт	1	24543,26		24543			0	24543
					0		24543		
YU610	шт	1	34731,03		34731			0	34731
					0			34731	
СК на 8	шт	1	78705,65		78706			0	78706
					0		78706		
помощи) без	шт	1	76871,34		76871			0	76871

						87	0		76871		
94 ый и-	TOOKazmedpribor	Шкаф металический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-04-МСК верхняя и нижняя секции-металл (МСК-647,01)	шт	1	135219,47		135219				135219
						21			135219		
95 ый и-	TOOKazmedpribor	Шкаф металический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-02-МСК верхняя и нижняя секции-металл (МСК-647,01)	шт	1	150964,19		150964				150964
						96			150964		
96	КП ТОО "ТЦ ZETA Market	Штатив для длительных вливаний	шт	1	4167,72		4168			0	4168
		НР-61%,СП-8%				16	0		4168		
		Итого по разделу 6					2274763				
		Ст-ть оборудования					2108214				
		Итого по разделу6					2274763				
		Раздел 7.Кабинет акушер-гинеколога									
97	525-201-0104001 СПР СЦ 11.2022	Ростомер 530х300х2150	шт	1	42440,13		42440				42440
						44			42440		
98	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стол многоцелевого назначения с одной полкой (код МД-300)	шт	1	43529,56		43530			0	43530
						53	0		43530		
99 ля Al	ТОО " ТЦ Ренмедсервис"	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15.3- САША	шт	1	67762,88		67763			0	67763
						76	0		67763		
100	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Камера для стерильного инструмента УФК	шт	3	242387,38		727162			0	727162
						16	0		727162		
101	524-301-0301 СПР СЦ 11.2022	Кресло гинекологическое	шт	1	4008775		4008775			0	4008775
						77	0		4008775		
102	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор инструментов акушер-гинеколога	шт	1	740,93		741			0	741
						74	0		741		

103	527-104-0103003 СПР СЦ 11.2022	Светильник медицинский Армед ЛД-2-Лед передвижной	шт	1	277574,1		277574			0	277574
							0		277574		
104	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт	1	17099,32		17099		13	10422	29723
		НР-61%,СП-8%			17085,6		17086			2202	
105	КП ТОО "Ультрамедтех KZ	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБИ-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	51865		51865			0	51865
		НР-61%,СП-8%					0		51865		
106	525-201-0801001 СПР СЦ 11.2022	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	116737,25		116737				116737
									116737		
107	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Ширма медицинская без колес МСК-302-01	шт	1	16115,19		16115				16115
									16115		
108	522-101-1206001 СПР СЦ 11.2022	Стол однотумбовый 1200х650х750	шт	2	42698,43		85397				85397
									85397		
109	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стул медицинский	шт	4	43529,56		174118				174118
									174118		
110	522-101-1229002 СПР СЦ 11.2022	Шкаф для одежды 800х540х1930	шт	1	57376,43		57376				57376
									57376		
111	522-103-0301002 СПР СЦ 11.2022	Шкаф медицинский для хранения документации ШМД -МСК двух-створчатый с двумя отделениями. Верх стеклянные двери и две полки, низ-двери и полка из ЛДСП МД-504 860х380х1800	шт	1	85075		85075				85075
		Набор врачебного приема							85075		
112	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Лента измерительная	шт	1	907,64		908				908
									908		

113	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Лотки почкообразные	шт	1	1211,42		1211				1211
									1211		
114	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Секундомер	шт	1	1866,97		1867				1867
									1867		
115	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	648,31		648				648
									648		
116	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	740,93		3705				3705
									3705		
117	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Тонометр со стетоскопом 50х14 см	шт	1	10002,53		10003				10003
									10003		
118	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	1592,99		1593				1593
									1593		
119	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Шпатель для языка	шт	10	740,93		7409				7409
									7409		
		Набор фельдшера									
120	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Биксодержатель	шт	1	67146,65		67147			0	67147
							0		67147		
121	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Коробка стерилизационная (КФК-3,КФК-6,КФК-9)	шт	3	23267,64		69803			0	69803
							0		69803		
122	КП ТОО "ТЦ ZETA Market	Столик стерильного инструмента	шт	1	24543,26		24543			0	24543
							0		24543		

123	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стол прикроватный "Armed" YU610	шт	1	34731,03		34731			0	34731
							0			34731	
124	526-301-0111 СПР СЦ 11.2022	Табурет лабороторный ТЛ-МСК на пневмопружине МСК-228	шт	1	78705,65		78706			0	78706
							0		78706		
125	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Чемодан укладка неотложеной помощи УМСП -01-ПМ/2 (440х252х340) без вложений	шт	1	76871,34		76871			0	76871
							0		76871		
126	TOOKazmedpribor	Шкаф металический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-04-МСК верхняя и нижняя секции-металл (МСК-647,01)	шт	1	135219,47		135219				135219
									135219		
127	TOOKazmedpribor	Шкаф металический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-02-МСК верхняя и нижняя секции-металл (МСК-647,01)	шт	1	150964,19		150964				150964
									150964		
128	КП ТОО "ТЦ ZETA Market	Штатив для длительных вливаний	шт	1	4167,72		4168			0	4168
		НР-61%,СП-8%					0		4168		
129	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Набор акушера	шт	2	1389,24		2778			0	2778
							0		2778		
		Итого по разделу 7					6456666				
		Ст-ть оборудования					6270188				
		Итого по разделу 7					6456666				
		Раздел 8.Хозяйственное помещение									
130	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Шкаф ШМ -06 600х400х1800	шт	2	100951,52		201903			0	201903
							0		201903		
		Итого по разделу 8					201903				
		Ст-ть оборудования					201903				
		Итого по разделу 8					201903				

156	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Ведро педальное	шт	4	11564,04		0 46256		9447		46256
157	1120-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм -1,05	Решетки жалюзийные ,площадь в свету до 2,5м2.Установка	решетка	11	13569,38	219,24	149263	2412	46256 106897	39856	204249
158	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм -1,05	Решетки жалюзийные ,площадь в свету до 1,5м2.Установка	решетка	1	3632,16 10111,79	65,06 190,22	39954 10112	716 190	7078	15130 2851	14000
159	ТОО"Kazmedprj,kz"	Таблички с указанием помещений	шт	10	2844,05 1667,09	65,06	2844 16671	65		1037 0	16671
		Итого по разделу 12					0		16671		
		Ст-ть оборудования					290623				
		Итого по разделу 12					72373				
		Итого по акту					290623				
		оборудование					13827272				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					13376291,00				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных			6 764,71		13834037				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			9 063,36		13843100				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)			9 336,18		13852436				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					14946779				
		НДС (12 %)					14199447,32				
		Итого к оплате					1703933,68				
							15903381,00				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Авторский надзор ТОО"Сартобе"
_____ Токсанбаев А.С.

Технический надзор ТОО "Транзит Пром" _____ Шагыр Е.К.