Форма 1

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"
(наименование организации)

Составил: М. Махалуло.

Сводный сметный расчет в сумме 631382,155 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 67648,088 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"31" 05 2023г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство дома культуры и библиотеки в мкр. Орда населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3411,100	3411,100
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			567,701	567,701
		Итого по разделу I			**3978,801**	**3978,801**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

Форма 1

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме	633251,939	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	67848,422	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6152,523	6152,523
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1013,452	1013,452
		Итого по разделу I			**7165,975**	**7165,975**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	461433,624	73481,613	0,000	534915,237
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 534915,237.3,24% = 17331,254			17331,254	17331,254
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 534915,237.1,12% = 5991,051			5991,051	5991,051
		Итого по разделу III			**23322,305**	**23322,305**
		Итого по сводному сметному расчету	**461433,624**	**73481,613**	**30488,280**	**565403,517**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			67848,422	67848,422
		Всего по сводному сметному расчету	**461433,624**	**73481,613**	**98336,702**	**633251,939**

Форма 2

Заказчик: Отдел строительство, архитектура и градостроительство Ордабасинского района"

Утвержден М. Макалулы.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 600733,901 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 54364,347 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"31" 05 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство дома культуры и библиотеки в мкр. Орда, населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Дом культуры на 250 мест и библиотека	261436,457	51438,701	--	312875,158
		Всего по главе	**261436,457**	**51438,701**	--	**312875,158**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
2	3-1	Навес для угля	3168,596	--	--	3168,596
		Всего по главе	**3168,596**	--	--	**3168,596**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Сети электроснабжения	27105,907	12079,714	--	39185,621
		Всего по главе	**27105,907**	**12079,714**	--	**39185,621**

Форма 2

Заказчик _____

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 600733,901 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 64364,347 тыс.тнг.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа,

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Дом культуры на 250 мест и библиотека	261436,457	51438,701	--	312875,158
		Всего по главе	**261436,457**	**51438,701**	**--**	**312875,158**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
2	3-1	Навес для угля	3168,596	--	--	3168,596
		Всего по главе	**3168,596**	**--**	**--**	**3168,596**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	4-1	Сети электроснабжения	27105,907	12079,714	--	39185,621
		Всего по главе	**27105,907**	**12079,714**	**--**	**39185,621**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
4	6-3	Выгреб емк.54м^3	6767,352	--	--	6767,352
5	6-4	Котельная	21385,835	4521,047	--	25906,882
6	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	15204,106	--	--	15204,106
7	6-5	Пожарный резервуар емк.100м^3	17434,708	--	--	17434,708
8	6-2	Тепловые сети	5687,769	62,126	--	5749,895
		Всего по главе	**66479,77**	**4583,173**	**--**	**71062,943**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
9	7-1	Вертикальная планировка	1092,19	--	--	1092,19
10	7-6	Ирригация	130,146	--	--	130,146
11	7-5	МАФ	2767,18	--	--	2767,18
12	7-3	Ограждение	16809,932	--	--	16809,932
13	7-4	Озеленение	3106,986	--	--	3106,986
14	7-2	Покрытие	20601,635	--	--	20601,635
15	7-7	Уборная на 4 очко	4932,817	--	--	4932,817
		Всего по главе	**49440,886**	**--**	**--**	**49440,886**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**407631,616**	**68101,588**	**--**	**475733,204**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
16	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	11821,317	--	--	11821,317
		Всего по главе	**11821,317**	**--**	**--**	**11821,317**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**419452,933**	**68101,588**	**--**	**487554,521**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
17	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%	1132,523	--	--	1132,523
		Всего по главе	**1132,523**	**--**	**--**	**1132,523**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**420585,456**	**68101,588**	**--**	**488687,044**
18	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	8411,709	--	--	8411,709
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**428997,165**	**68101,588**	**--**	**497098,753**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**462887,941**	**73481,613**	**--**	**536369,554**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	64364,347	64364,347

		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**462887,941**	**73481,613**	**64364,347**	**600733,901**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'2-1'Дом культуры на 250 мест и библиотека'РП'2'2-1-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 2023 года*
3	М100299=14113'М102641=16125'М100081=4489*
4	Р Земляные работы/АС-75/*
5	Х4378,46=Ф2*
6	Е11-010101-0408'Ф2.0,93''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3'м^3 грунта*
7	Е11-010105-0802'Ф2.0,0525''Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2'м^3 грунта недобора*
8	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф2.0,0175''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
9	Е11-010104-0102'Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ'м^3 грунта*
10	Е11-010101-0408'200,48=Ф3''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м^3 грунта*
11	Е11-010104-0402'Ф3''Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
12	Е11-010201-0501'Ф3''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
13	Е11-010201-0601'Ф3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
14	П2 Устройство грунтовой подушки (из местного грунта)*
15	Е11-010102-0238'3165,15=Ф4''Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3'м^3 грунта*
16	Е11-010201-1001'Ф4''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м^3 грунтовой подушки*
17	П2Обратная засыпка*
18	Х560,66=Ф5*
19	Е11-010104-0401'Ф5.0,8''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м'м^3*
20	Е11-010104-0407(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3)(РС3.3)#К=3'Ф5.0,8''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м'м^3*
21	Е11-010201-0501'Ф5.0,8''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
22	Е11-010201-0601'Ф5.0,8''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
23	Е11-010205-0502'Ф5.0,2''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м^3*
24	Х1240,91=Ф6*
25	Е11-010104-0402'Ф6.0,80''ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом'м^3*
26	Е11-010201-0601'Ф6.0,80''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
27	Е11-010201-0501'Ф6.0,80''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-010205-0501'Ф6.0,20''ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом'м^3*
29	P Фундаменты/АС-65-74/*
30	E11-060101-0101'14,5''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
31	E11-060101-0120(PC100533PC100841)'138,4''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м^3*
32	C1261-102-0252'(200,57+834,5+130,31+34,4+19,83).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
33	E11-060301-0403(PC295613)(PC145198)(PC279846)(PC315946)'28,89.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
34	C1214-210-0201'28,89.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
35	П2 Фундаментная балка*
36	E11-060101-0101'1,32.22''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
37	E11-060701-0101(PC100533PC100841)'2,64.22''Балки фундаментные. Устройство'м^3*
38	E11-060301-0601(PC295570)'117,26.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
39	C1214-210-0101'1,782.22.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
40	C1214-210-0201'3,55.22.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
41	П2 ФМ-1*
42	H43=7*
43	E11-060101-0101(PC100463PC100771)'0,324''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
44	E11-060101-0105(PC100533PC100841)'1,26''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
45	C1261-102-0252'22,08.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
46	E11-060301-0701(PC295570)'55,66.0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
47	C1214-210-0101'9,18.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
48	C1214-210-0202'(17,88+28,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
49	П2 ФМ-2*
50	H43=3*
51	E11-060101-0101(PC100463PC100771)'0,324''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
52	E11-060101-0105(PC100533PC100841)'1,26''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
53	C1261-102-0252'22,08.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
54	E11-060301-0701(PC295570)'37,88.0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
55	C1214-210-0101'5,69.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
56	C1214-210-0202'(17,88+14,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
57	П2 ФМ-3*
58	H43=1*
59	E11-060101-0101(PC100463PC100771)'0,53''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
60	E11-060101-0105(PC100533PC100841)'2,382''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	С1261-102-0252'40,04.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
62	Е11-060301-0701(РС295570)'(55,66+20,85).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
63	С1214-210-0101'(9,18+5,69).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
64	С1214-210-0202'(17,88+28,6+15,16).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
65	П2 ФМ-4*
66	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,53''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
67	Е11-060101-0105(РС100533РС100841)'2,574''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
68	С1261-102-0252'40,04.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
69	Е11-060301-0701(РС295570)'(55,66+20,85+20,85).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
70	С1214-210-0101'(9,18+5,69+5,69).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
71	С1214-210-0202'(17,88+28,6+15,16+15,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
72	П2 ФМ-5*
73	Н43=3*
74	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,414''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
75	Е11-060101-0105(РС100533РС100841)'1,650''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
76	С1261-102-0252'29,74.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
77	Е11-060301-0701(РС295570)'(55,66).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
78	С1214-210-0101'(9,18).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
79	С1214-210-0202'(17,88+28,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
80	П2 ФМ-6*
81	Н43=1*
82	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,414''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
83	Е11-060101-0105(РС100533РС100841)'1,840''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
84	С1261-102-0252'29,74.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85	Е11-060301-0701(РС295570)'(55,66+37,88).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
86	С1214-210-0101'(9,18+5,69).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
87	С1214-210-0202'(17,88+28,6+17,88+14,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
88	П2 ФМ-7*
89	Н43=2*
90	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,324''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
91	Е11-060101-0105(РС100533РС100841)'1,260''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
92	С1261-102-0252'22,08.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	E11-060301-0701(PC295570)'(20,85).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
94	C1214-210-0101'(5,69).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
95	C1214-210-0202'(15,16).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
96	П2 ФМ-8*
97	H43=2*
98	E11-060101-0101(PC100463PC100771)'0,414''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
99	E11-060101-0105(PC100533PC100841)'1,84''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
100	C1261-102-0252'29,74.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
101	E11-060301-0701(PC295570)'(55,66+20,85).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
102	C1214-210-0101'(9,18+5,69).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
103	C1214-210-0202'(17,88+28,6+15,16).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
104	H43=1*
105	П2 Фундамент под перегородок*
106	E11-060101-0101'0,05.71,54''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
107	E11-110101-0209(PC100467PC100511)'0,075.71,54''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
108	E11-060301-0410(PC295570)'(2,468+0,98).71,54.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
109	C1214-210-0101'0,98.71,54.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
110	C1214-210-0201'2,468.71,54.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
111	Р Подпольные каналы/АС-9/*
112	E11-110101-0201'1,12''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
113	E11-070601-0101(PC295549)'14.0,041+7.0,09+21.0,02''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
114	C1225-203-0103'14.0,041+7.0,09''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
115	C1225-202-1104'21.0,02''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
116	Р Рамы монолитные/АС-46,49,51,53/*
117	П2 РМ-1*
118	E11-060501-0109(PC100533PC100615)'6,31''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство'м^3*
119	E11-060701-0102(PC100533PC100615)'3,92''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
120	E11-060301-0701(PC295570)'(425,54+191,32+65,64+133,38+108,18+91,2+32,64+48,72+56,93+197,16+155,82+185,84).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
121	C1214-210-0101'(32,64+197,16+155,82+185,84).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
122	С1214-210-0202'(425,54+191,32+65,64+133,38+108,18+91,2+48,72+56,93).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
123	Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'24,41.0,001''Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка'т*
124	П2 РМ-2*
125	Е11-060501-0109(РС100533РС100615)'3,15''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство'м^3*
126	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'3,58''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
127	Е11-060301-0701(РС295570)'(163,62+103,32+40,92+183,12+136,32+77,04+32,64+13,92+69,12+174,42+169,28+15,12).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
128	С1214-210-0101'(32,64+174,42+169,28+15,12).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
129	С1214-210-0201'15,12.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
130	С1214-210-0202'(163,62+103,32+40,92+183,12+136,32+77,04+13,92+69,12).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
131	Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'13,56.0,001''Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка'т*
132	П2 РМ-3*
133	Н43=2*
134	Е11-060501-0109(РС100533РС100615)'2,1''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство'м^3*
135	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'3,58''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
136	Е11-060301-0701(РС295570)'(78+24,68+31,84+183,12+136,32+77,06+21,76+41,76+18,98+74,4+169,28).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
137	С1214-210-0101'(21,76+74,4+169,28).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
138	С1214-210-0202'(78+24,68+31,84+183,12+136,32+77,06+41,76+18,98).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
139	Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'6,33.0,001''Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка'т*
140	Н43=1*
141	П2 РМ-4, РМ-4-1*
142	Е11-060501-0109(РС100533РС100615)'1,05+2,1''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство'м^3*
143	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,79+1,79''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
144	Е11-060301-0701(РС295570)'(39+12,34+15,92+94,26+124,5+10,88+18,56+37,2+84,64+78+24,68+31,84+94,26+124,5+21,76+37,12+74,4+84,64).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
145	С1214-210-0101'(10,88+37,2+84,64+21,76+74,4+84,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
146	С1214-210-0202'(39+12,34+15,92+94,26+124,5+18,56+78+24,68+31,84+94,26+124,5+37,12).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
147	E11-060301-0407(РС304013РС274464)'(4,52+6,33).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
148	Р Колонна К-1/АС-37/*
149	E11-060501-0109(РС100533РС100615)'1,05.6''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство'м^3*
150	E11-060301-0701(РС295570)'(70,56+31,7+52+18,96).6.0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
151	С1214-210-0202'(70,56+31,7+18,96).6.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
152	С1214-210-0101'(52.6).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
153	E11-060301-0408(РС304013РС274464)'9,42.6.0,001''Детали закладные весом до 20 кг/полоса/. Установка'т*
154	E11-060301-0409(РС304013РС274464)'(25,12+2,26+1,33+0,494).12.0,001''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
155	Р Перекрытие, покрытие/АС-27,29/*
156	E11-070505-0105(РС100581)(РС295547)'25+26''Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
157	E11-070505-0104(РС100581)(РС295547)'18+18''Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
158	С1222-203-0303'5,9.1,2.(25+26)+5,9.1,0.(18+18)''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
159	E11-070516-0115'5,9.(25+18+26+18)''Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором'м шва*
160	П2 Антисейсмический пояс*
161	E11-060701-0201(РС100533РС100511)'7,56+7,97''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
162	С1214-210-0101'(299,86+72,46+30,45+9,6+7,52+1,28+0,426+307,27+75,28+31,1+9,6+7,52+1,28+0,85).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
163	П2 Монолитный участок МУ-1,МУ-2,МУ-3,МУ-4*
164	E11-060801-0102'0,3+0,132.2+0,3.2+0,132.2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
165	С1214-210-0202'(71,52+35,76.2+71,52.2+35,76.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
166	С1214-210-0101'(15,32+3,16.2+15,32.2+3,16.2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
167	E11-120101-1402'0,552+0,649''Покрытия. Утепление керамзитом'м^3 утеплителя*
168	E11-060801-0102'1,09+1,14''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
169	С1214-210-0202'(185,95+171,65+5,47).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
170	С1214-210-0101'(37,15+1,6+37,15+3,87+1,6).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
171	С1214-403-0101'(32,89+37,9).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
172	Р Вентшахт ВШ-1,ВШ-2,ВШ-3,ВШ-4*
173	E11-060701-0201'0,099+0,038+0,024+0,024''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
174	С1214-403-0101'(11,45+6,09+1,59+5,37).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
175	E11-200701-0402'1+2+5''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
176	Р Стены и перегородки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
177	E11-080201-0101(PC102640PC102634)(PC295491PC102867)'200,237''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м^3 кладки*
178	E11-080201-0601(ВП)'526,94''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м^2 стен (без вычета проемов)*
179	E11-080201-0107(PC102641PC102634)(PC295491PC102867)'123,77''Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка'м^3 кладки*
180	E11-080201-0701'60,6.0,468.0,001.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/'т металлических изделий*
181	E11-080401-0301(PC295491PC102867)'370,43''Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
182	E11-070107-0103'(44+35).(0,63+0,52+0,23).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка'т стальных элементов*
183	E11-080201-0701'(500,78+416,99).(0,308+0,018).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/'т металлических изделий*
184	E11-080201-0701'(394,8+84,6).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
185	П2 Узел "В"*
186	E11-060301-0403(PC295613)(PC145198)(PC315946)'(1,554+5,28).6.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
187	C1214-210-0101'6.1,554.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
188	C1222-525-0401'5,28.6.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
189	П2 Узел "1,2"*
190	E11-120101-1001(PC279796PC279797)'0,58.26,8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
191	C1234-101-0206'0,04.268''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
192	П2 Перемычки монолитные/АС-18/*
193	E11-060701-0109'0,21.25+0,185.8+0,143.5+0,12.14+0,23.2+0,053.3+0,04+0,024.6+0,022.4+0,02.11''Перемычки. Устройство'м^3*
194	C1214-210-0101'(9,66.25+8,28.8+6,44.5+5,52.14+9,66.2+2,16.3+2,16.1+1,44.6+1,32.4+1,32.11).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
195	C1214-210-0201'(17,76.25+15,6.8+12,08.5+9,92.14+19,2.2+4,96.3+7,8.1+4,96.6+4,8.4+4,28.11).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
196	П2 Монолитные сердечники*
197	П МС-2,МС-3,МС-4/АС-20/*
198	E11-060501-0109'0,15.(14+16)+0,098.8+0,043.11''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство'м^3*
199	C1214-210-0101'(1,8.30+1,34.8+0,33.11).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
200	C1214-210-0201'(5,32.30+5,33.8+5,33.11).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
201	П МС-2,МС-3/АС-33,34/*
202	E11-060501-0109'2,09+3,13+0,634+3,13+1,46+3,13+0,887''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство'м^3*
203	C1214-210-0101'(2,04.13,04+0,72.63,3+0,54.19,5+2,04.19,56+0,72.11,92+2,04.19,56+0,72.17,96).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
204	C1214-210-0201'(1,78.63,3+1,78.19,5+1,78.11,92+1,78.17,96).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
205	С1214-210-0202'(6,32.13,04+6,32.19,56+6,32.19,56).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
206	П Анкерный выпуск Ав-2*
207	Е11-060301-0403(РС295613)(РС145198)(РС315946)'(23,4+12,48+12,48).0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
208	С1214-210-0201'(23,4+12,48+12,48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
209	П2 Обвязочный пояс ОП-1,ОП-2/АС-33,34/*
210	Е11-060701-0201'5,26+0,96+2,383+2,383''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
211	С1214-210-0101'(3,18.49,4+2,04.25,5+3,18.22,4+3,18).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
212	С1214-210-0201'(3,55.25,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
213	С1214-210-0202'(6,32.49,4+6,32.22,4+6,32).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
214	П Анкерный выпуск Ав-1*
215	Е11-060301-0403(РС295613)(РС145198)(РС315946)'(2,7+2,7).0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
216	С1214-210-0201'(2,7+2,7).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
217	Е11-080201-0701'11,99.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА Сг-2'т металлических изделий*
218	П2 Выход на чердак*
219	Е11-060701-0201'2,09''Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство'м^3*
220	С1214-210-0202'(6,32.27,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
221	С1214-210-0101'(2,06.27,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
222	Е11-060501-0109'3,13''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство'м^3*
223	С1214-210-0202'(6,32.20).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
224	С1214-210-0101'(2,04.20).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
225	П2 Анкерные выпуски Ан-1*
226	Е11-060301-0403(РС295613)(РС145198)(РС315946)'(14.0,4).0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
227	С1214-210-0201'(14.0,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
228	П2 Жалюзийная решетка ВР-1/АС-34/*
229	Е11-090601-0102(РС295605)'17.(15,8+6+7,07+11,2).0,001=Ф40''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
230	С1222-509-0701'17.(15,8+6+7,07+11,2).0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
231	Е11-150403-1004(РС276160РС249421)'Ф40.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
232	Р Фронтон*
233	Н43=2*
234	Е11-080201-0101(РС102640РС102634)(РС295491РС102867)'17,873''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м^3 кладки*
235	Е11-080201-0601(ВП)'71,492''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м^2 стен (без вычета проемов)*
236	Е11-080201-0701'84,84.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА Сг-2'т металлических изделий*
237	П2 МС-3/АС-36/*
238	Е11-060501-0109'1,57''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство'м^3*
239	С1214-210-0101'(1,08.48,3).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
240	С1214-210-0201'(1,78.48,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
241	П2 Обвязочный пояс ОП-2,ОП-3/АС-36/*
242	Е11-060701-0201'0,96+0,664''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
243	С1214-210-0101'(2,04.16,45+1,41.25,03).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
244	С1214-210-0201'(3,55.16,45+3,55.25,03).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
245	П2 Перемычки монолитные/АС-36/*
246	Е11-060701-0109'0,122''Перемычки. Устройство'м^3*
247	С1214-210-0101'(3,96.16).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
248	С1214-210-0201'(7,8.16).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
249	Н43=1*
250	Р Кровля/АС-40/*
251	Е11-120101-1504'318,2''Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
252	Е11-120101-1505'318,2''Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
253	Е11-120101-1303(РС295715)'318,2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
254	С1234-101-0206'318,2.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
255	Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'318,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство'м^2 стяжки*
256	Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'318,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м^2 стяжки*
257	Е11-060301-0410(РС295570)'2340.1,12.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
258	С1214-403-0101'2340.1,12.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
259	Е11-100105-0101'0,32+0,3+0,2+0,14+0,9+1,74+0,84=Ф40''Стропила, укладка мауэрлата. Установка'м^3 древесины в конструкции*
260	Е11-100115-0101'Ф40''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
261	Е11-100114-0402'1,64=Ф41''Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам'м^3 древесины в конструкции*
262	Е11-100115-0101'Ф41''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
263	Е11-100102-0401'0,273+0,62+0,052=Ф42''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
264	Е11-100115-0101'Ф42''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
265	E11-100105-0101'0,77+1,33+0,084+0,16+0,240=Ф43''Раскосов, подкосов, накладки. Установка'м^3 древесины в конструкции*
266	E11-100115-0101'Ф43''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
267	E11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС295694РС134872)'361,42''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м^2 кровли*
268	С1215-204-0404'3,32''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м^3*
269	E11-100115-0201'361,42''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
270	E11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'19,52''Стены. Устройство карнизов'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
271	С1215-204-0302'0,7+0,39''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
272	С1215-202-0502'0,252''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
273	E11-100115-0101'0,252*
274	E11-150403-0302(РС295962)'19,52''Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
275	С1214-403-0101'(7,2+1,54).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
276	E11-120101-1503(РС135535)'361,42''Пароизоляция прокладная/ЮТАКОН/. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
277	С1261-107-0510#ПРИМ.'361,42.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
278	E11-120101-1501'50,62''Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
279	С1224-105-0114'3.7''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
280	С1224-105-0112'21,92''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
281	E11-120101-1001(РС279796РС279797)'12,7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
282	E12-080101-1901'1,5.5''Трубы водосточные. Навеска с подмостей'м труб*
283	С1224-204-0101'27,38''Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм'м*
284	С1224-204-0106'5''Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм'шт.*
285	С1224-204-0109'10''Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм'шт.*
286	С1224-204-0110'5''Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.*
287	С1224-204-0103'5''Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.*
288	П2 Слуховое окно*
289	Н43=3*
290	E11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС295670)'1''Устройство слуховых окон'шт*
291	С1215-204-0503'(0,053+0,025+0,023+0,017+0,01+0,014+0,055+0,018+0,004+0,003+0,022)''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
292	С1215-204-0303'0,043''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
293	E11-100115-0101'0,287''Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
294	E11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС295694РС134872)'5,81''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м^2 кровли*
295	С1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
296	E11-150501-0103'0,31''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм'м^2 площади проемов по наружному обводу коробок*
297	E11-120101-1001'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК. Устройство'м^2 покрытия*
298	Н43=1*
299	П2Ходовой настил*
300	E11-100104-0301(РС131654)'38''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
301	С1215-204-0404'(0,008+0,0019).38''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м^3*
302	Р Ферма металлическая*
303	E11-090302-0101(РС295605)'(164,12+189,9+37,06+35,66+32,34+28,86+22,12+19,62+19,04+23,66+17,22+19,24+14,04+18,48+11,44+14,24+8,56+13,08+5,68+6,36+5,23+5,42+16,77+18,1+14,13+17,19+6,53+15,48+11,02+10,7+3,77+13,19+8,67+12,21+2,52+6,84+3,04+5,0+27,14+17,29+8).6.0,001=Ф60''Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м'т*
304	С1222-525-0401'(5,23+5,42+16,77+18,1+14,13+17,19+6,53+15,48+11,02+10,7+3,77+13,19+8,67+12,21+2,52+6,84+3,04+5,0+27,14+17,29+8).6.0,001.1,01=Ф61''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
305	С1222-525-0104'Ф60.1,01-Ф61''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т'т*
306	E11-090302-0401(РС295605)'(2538,9+819,34+464,34+564,31+1748,7+319,81+707,62+2393,18+53,4+79,2).0,001=Ф62''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
307	С1214-203-0102'(2538,9+819,34+464,34+564,31+1748,7+319,81+707,62+2393,18).0,001.1,01''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У'т*
308	С1214-201-0102'53,4.0,001.1,01''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
309	С1222-525-0401'79,2.0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
310	Х((135,54+57,24+3,78+136,35+135,54+146,88+33,48+136,35+135,54+194,94+43,74+136,35)+(149,04+95,58+4,32+155,93+149,04+158,76+35,38+149,85+149,04+204,12+92,34+149,85).3+(68,04+84,24+4,32+68,85+136,08+102,06+20,24+68,85+136,08+51,84+51,3+98,28)).0,001=Ф63*
311	Х((18,8+7,92+13,62+5,88+61,05+11,16+29,04+7+18,8+7,92+13,62+5,88+12,21+11,16+29,04+6+17,94+9,94+14,58+7+16,96+10,92+29,04+8)+(18,8+7,92+13,62+5,88+61,05+11,16+29,04+7+18,8+7,92+13,62+5,88+12,21+11,16+29,04+6+17,94+9,94+14,58+7+16,96+10,92+29,04+8).3+(18,8+7,92+13,62+5,88+61,05+11,16+6,05+3,5+18,8+7,92+13,62+5,88+16,96+11,16+6,05+6,5+17,94+9,94+14,58+7+10,34+20,57+3)).0,001=Ф64*
312	E11-090302-0301(РС295605)'Ф63+Ф64''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
313	С1222-525-0104'Ф63.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т'т*
314	С1222-525-0401'Ф64.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
315	X(63,72.4+91,8.16+87,75.6+144,72.6+131,22.2+63,72.2).0,001=Ф65*
316	X(4,84.4+7,26.16+7,26.6+12,1.6+9,68.2+4,84.2+162,25+197,56+77,56+12,02+26,22+90,18).0,001=Ф66*
317	Е11-090302-0301(РС295605)'Ф65+Ф66''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
318	С1222-525-0102'Ф65.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
319	С1222-525-0401'Ф66.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
320	Е11-090501-0204(РС147347РС147338)'Ф60+Ф62+Ф63+Ф64+Ф65+Ф66=Ф70''Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/'т*
321	СТССЦ РК 8.04-08-2022Т.Ч.Раз.21-06 Т.6(=20)'16,780'7791'ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245'т*
322	СТССЦ РК 8.04-08-2022.Ч.Раз.21-06 Т.6(=20)'2,575'14178'ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255'т*
323	Е11-130301-0406'Ф70.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
324	Е11-130301-1706(Н3.0,50)(Н4.0,50)(Н5.0,50)(Н52.0,50)(Н53.0,50)'Ф70.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м^2*
325	П2 Подвесной потолок*
326	Е11-090306-0201(РС126898)(РС128849)(РС131019)(РС295605)''(810+189).0,001=Ф1''Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж'т конструкций*
327	С1214-201-0102'189.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
328	С1214-201-0302'810.0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
329	Е11-120101-1303(РС295715)'328,69.0,1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
330	С1234-101-0206'328,69.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
331	Е11-100104-0201'256,8''Потолки. Подшивка досками обшивки'м^2 потолков*
332	Е11-100403-0101'328,69''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах'м^2 потолка*
333	#*
334	Р Лестница/АС-25/*
335	П2Косоуры*
336	Е11-090304-0101(РС295605)''(298,32+396,65+70,37).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
337	С1222-503-0101'(298,32+396,65+70,37).0,001''Косоуры'т*
338	Е11-150207-0101(РС295576)'24,5''КОСОУР. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
339	Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'(2.4,06+15.0,876).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1, ЗД-2/'т*
340	Е11-060801-0102'0,73''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для площадки/'м^3*
341	Е11-060801-0102'22.0,07''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для ступени/'м^3*
342	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'0,45''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 /для фундамента/. Устройство'м^3*
343	С1214-403-0101'84,4.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
344	С1214-210-0101'6,32.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
345	П2Опорная подушка ОП-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
346	E11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,057.6''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
347	С1261-102-0251'2.1,704.6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
348	E11-060301-0407(РС304013РС274464)'(6.4,06).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/'т*
349	П2Промежуточный антисейсмопояс*
350	E11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,17''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
351	С1261-102-0252'(10,64+2,64).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
352	П2Ограждение*
353	E11-070519-0201'7,5+1,5''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
354	E11-110101-2707(РС295969РС306695)'10,58+7,56+4,16''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
355	Р Окна/АС-13/*
356	E11-100501-0108(РС295687)'1,51.1,81.18+2,41.1,81.7=Ф20''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)=ОК-1, ОК-4'м^2*
357	E11-100501-0105(РС295687)'1,51.1,21.1+0,6.1,21.1=Ф21''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых=ОК-2, ОК-2'м^2*
358	E11-100501-0106(РС295687)'1,51.1,51.2=Ф22''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых=ОК-5'м^2*
359	E11-100501-0103(РС295687)'0,8.0,8.1=Ф23''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ОК-3'м^2*
360	С1223-102-0308'Ф20''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой'м^2*
361	С1223-102-0207'Ф21+Ф22''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м^2*
362	С1223-102-0105'Ф23''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
363	E11-100501-0401'1,6.20+1,3.1+1,3.1+1,3.1+1,9.7+1,9.2=Ф24''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
364	С1223-501-0105'Ф24''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм'м*
365	E11-120101-1001'Ф24.0,25''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
366	Р Двери/АС-13,14,15/*
367	П2 Двери наружные*
368	E11-100107-0101(РС295688)'2,52''Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков'м^2*
369	С1261-104-0101'2,52''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92'м^2*
370	E11-100501-0101(РС295687)'0,726''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м^2*
371	С1223-102-0101'0,726''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
372	П Дверь металлическая ДН-1(2шт)*
373	E11-090403-0403(РС295688)'2,5.1,6.2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
374	С1223-207-0102'2,5.1,6.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м^2*
375	П Дверь металлическая ДН-2(3шт)*
376	Е11-090403-0401(РС295688)'1,9.3''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
377	С1223-207-0101'1,9.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
378	П2 Двери внутренние*
379	Е11-100107-0104(РС295688)(РС316003)'3,6.5''Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков'м^2*
380	С1223-201-0106'3,6.5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м^2*
381	Е11-100107-0103(РС295688)(РС316003)'1,89.19+1,68.6+1,47.11''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков'м^2*
382	С1223-201-0103'1,89.19''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
383	С1223-201-0102'1,68.6+1,47.11''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
384	С1223-502-0901'5+19+6+11''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания'пара*
385	Р Витражи*
386	Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'5,62.2,82.2+5,6.2,02.1=Ф25''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м^2*
387	С1223-301-0106'Ф25''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
388	П2 В-1*
389	Е11-100501-0103(РС295687)'1,5.0,85.2+1,5.0,9+0,6.0,9+0,6.0,85.2+0,6.0,755.4=Ф40''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
390	Е11-100501-0202(РС295688)'2,4.1,5.2=Ф41''Проемы дверные площадью более 3 м^2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
391	С1223-102-0101'Ф40''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
392	С1223-203-0209'Ф41''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный'м^2*
393	П2 В-1*
394	Е11-100501-0501(РС295676)'1,5.0,84.2+1,5.0,9+0,42.0,9+0,42.0,84.2+0,42.0,755.4=Ф42''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м^2*
395	Е11-100501-0202(РС295688)'2,4.1,5.2=Ф43''Проемы дверные площадью более 3 м^2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
396	С1223-102-0101'Ф42''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
397	С1223-203-0209'Ф43''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
398	П2 В-2*
399	Е11-100501-0501(РС295676)'1,27.0,8.4+1,27.0,8.3+0,65.0,8.7=Ф44''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м^2*
400	С1223-102-0101'Ф44''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
401	Р Полы/АС-12/*
402	П2 Тип-Дп (1-этаж)*
403	Х249,31=Ф10*
404	Е11-110101-0102'Ф10''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
405	Е11-110101-0209'Ф10.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
406	Е11-110101-1201'Ф10''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м^2 пола*
407	Е11-110101-3302'Ф10''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м^2 покрытия*
408	Е11-150403-0303(РС295962РС249453)'Ф10''Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
409	Е11-110101-4001'Ф10.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
410	П2 Тип-Кг (1-этаж)*
411	Х265,05=Ф11*
412	Е11-110101-0102'Ф11''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
413	Е11-110101-0209'Ф11.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
414	Е11-110101-2702(РС295970РС287794)'Ф11''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
415	Е11-110101-3904(РС295946РС279916)'Ф11.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
416	П2 Тип-Кп (1-этаж)*
417	Х27,84=Ф12*
418	Е11-110101-0102'Ф12''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
419	Е11-110101-0209'Ф12.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
420	Е11-110101-0405'Ф12''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
421	Е11-110101-0406(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф12''Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405'м^2 изолируемой поверхности*
422	Е11-110101-2702(РС295970РС287794)'Ф12''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
423	Е11-110101-3904(РС295946РС279916)'Ф12.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
424	П2 Тип-Б (1-этаж)*
425	Х13,98=Ф13*
426	Е11-110101-0102'Ф13''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
427	Е11-110101-0209'Ф13.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
428	Е11-110101-1501'Ф13''Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство'м^2 покрытия*
429	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф13''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
430	П2 Тип-Дп (2-этаж)*
431	Х152,17=Ф14*
432	Е11-110101-1101'Ф14''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
433	E11-110101-1203'Ф14''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м^2 пола*
434	E11-110101-3302'Ф14''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м^2 покрытия*
435	E11-150403-0303(РС295962РС249453)'Ф14''Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
436	E11-110101-4001'Ф14.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
437	П2 Тип-Кп (2-этаж)*
438	Х10=Ф15*
439	E11-110101-1101'Ф15''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
440	E11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф15''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
441	E11-110101-0405'Ф15''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
442	E11-110101-0406(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф15''Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405'м^2 изолируемой поверхности*
443	E11-110101-2702(РС295970РС287794)'Ф15''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
444	E11-110101-3904(РС295946РС279916)'Ф15.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
445	П2 Тип-Кг (2-этаж)*
446	Х81,48=Ф16*
447	E11-110101-1101'Ф16''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
448	E11-110101-1102(Н5.1)(Н52.1)(Н53.1) К=1'Ф16''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
449	E11-110101-2702(РС295970РС306699)'Ф16''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
450	E11-110101-3904(РС295946РС279916)'Ф16.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
451	П2 Сцена*
452	E11-060101-0114(РС100467РС100533)'7,51''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
453	E11-100102-0401'0,2+0,05+0,803+0,56+0,102+0,360+0,711''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
454	E11-110101-1203'76,87''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м^2 пола*
455	E11-110101-3302'76,87''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м^2 покрытия*
456	E11-100102-0601'11,9''Стены каркасные. Обшивка досками обшивки'м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
457	Р Внутернняя отделка/АС-11/*
458	П2 Потолок*
459	E11-150206-0104'31,36+555,2+13,98+10+157,73+87,46=Ф17''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м^2 отделываемой поверхности*
460	E11-150206-0205'Ф17''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
461	E11-150405-0104(РС249453)'Ф17''Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м^2*
462	П2 Стены*
463	E11-150203-0201(РС295576РС133184)'199,75+867,4+60,62+51,21+355,43+240,69''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
464	E11-150206-0203'199,75+867,4+51,21+355,43+240,69+4,8''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
465	E11-150405-0103(РС249453)'86,96+409,0+12,82+148,22+240,69+4,8''Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м^2*
466	E11-150401-0201(РС295961РС249440)'60,62''Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
467	E11-150403-0308(РС295962РС249453)'458,41+207,21''Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
468	E11-150107-0105'112,79+38,39''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м^2 поверхности облицовки*
469	П Откосы*
470	E11-150204-0101'((1,81+1,51.2).20+(1,21+1,51.2).1+(1,21+0,6.2).1+(0,8+0,8.2).1+(1,81+2,41.2).7+(1,51+1,51.2).2+(1,5+2,4.2).5+(0,9+2,1.2).19+(0,8+2,1.2).6+(0,7+2,1.2).11).0,2''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
471	E11-150405-0103'((1,81+1,51.2).20+(1,21+1,51.2).1+(1,21+0,6.2).1+(0,8+0,8.2).1+(1,81+2,41.2).7+(1,51+1,51.2).2+(1,5+2,4.2).5+(0,9+2,1.2).19+(0,8+2,1.2).6+(0,7+2,1.2).11).0,2''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
472	Р Фасад*
473	П2 Отделка цоколя*
474	E11-150201-0202'58,86''Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
475	П2 Утепление стен/АС-5/*
476	Х601,4=Ф1*
477	E11-150213-0101(РС146309)'Ф1''Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов'м^2*
478	С1234-101-0206'Ф1.0,07''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
479	С1214-210-0201'Ф1.6.0,167.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
480	E11-150207-0101(РС147090)(РС295576)'Ф1''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
481	С1214-401-0208'Ф1''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм'м^2*
482	П2 Отделка стен*
483	E11-150402-0403'Ф1''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2 окрашиваемой поверхности*
484	E11-150201-0301'(1,81+1,51.2).20+(1,21+1,51.2).1+(1,21+0,6.2).1+(0,8+0,8.2).1+(1,81+2,41.2).7+(1,51+1,51.2).2+(1,5+2,4.2).2+(0,9+2,1.2).3+(1,2+2,1.2).1*
485	E11-150402-0403'((1,81+1,51.2).20+(1,21+1,51.2).1+(1,21+0,6.2).1+(0,8+0,8.2).1+(1,81+2,41.2).7+(1,51+1,51.2).2+(1,5+2,4.2).2+(0,9+2,1.2).3+(1,2+2,1.2).1).0,2''+ откосы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
486	E11-080701-0102'137,92.10,32''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
487	Р Козырек КВ-1*
488	E11-090102-0104(РС295605)'0,13596+0,1116=Ф45''Колонны со связями. Монтаж'т конструкций*
489	С1222-525-0301'Ф45''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
490	E11-090302-0301(РС131019)(РС295605)'(65,49+165,6+63,86).0,001=Ф46''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
491	С1222-525-0301'(5,49+6,54+8,28+6,08).3.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
492	С1222-525-0101'165,6.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
493	С1214-203-0102'63,86.0,001''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У'т*
494	E11-150403-1004'(Ф45+Ф46).29*
495	С1215-202-0203'0,125''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
496	E11-100115-0201'0,125*
497	E11-140201-0401(РС146401)'23,43''Теплицы зимние остекленные блочные. Остекление мерным стеклом'м^2 остекления*
498	С1217-206-0207'23,43''Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм'м^2*
499	E11-060301-0408(РС304013РС274464)'0,02436''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
500	П2 Кв-1*
501	Н43=2*
502	E11-090302-0301(РС131019)(РС295605)'((13,71+1,77).2+38).0,001''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
503	С1214-201-0102'(13,71.2+38).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
504	С1222-525-0401'1,77.2.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
505	E11-070107-0103'(0,35+1,14).4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг=ИМ-1. Установка'т стальных элементов*
506	С1215-202-0203'0,032''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
507	E11-100115-0201'0,032*
508	E11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС295694РС134872)'2,94''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м^2 кровли*
509	E11-120101-1001'1,26''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
510	П2 Кв-2*
511	Н43=3*
512	E11-090302-0301(РС131019)(РС295605)'((13,71+1,77).2+28,8).0,001''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
513	С1214-201-0102'(13,71.2+28,8).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
514	С1222-525-0401'1,77.2.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
515	Е11-070107-0103'(0,35+1,14).4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг=ИМ-1. Установка'т стальных элементов*
516	С1215-202-0203'0,024''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
517	Е11-100115-0201'0,024*
518	Е11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС295694РС134872)'2,24''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м^2 кровли*
519	Е11-120101-1001'0,96''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
520	Н43=1*
521	П2 Кв-3*
522	Е11-090302-0301(РС131019)(РС295605)'((13,71+1,77).2+33,32).0,001''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
523	С1214-201-0102'(13,71.2+33,32).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
524	С1222-525-0401'1,77.2.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
525	Е11-070107-0103'(0,35+1,14).4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
526	С1215-202-0203'0,028''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
527	Е11-100115-0201'0,028*
528	Е11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС295694РС134872)'2,3''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м^2 кровли*
529	Е11-120101-1001'1,11''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
530	Р Крыльцо с пандусом Кр-1*
531	Е11-010205-0501'8,56''+ /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/'м^3*
532	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'3,88''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
533	Е11-060301-0410(РС295570)'85,02.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
534	С1214-403-0101'85,02.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
535	Е11-110101-2707(РС295969РС306695)'24,1+6,76''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
536	Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'17,12.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
537	Е11-070519-0102'13''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
538	П2 Крыльцо Кр-2*
539	Е11-010205-0501'4,07''+ /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/'м^3*
540	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'0,97''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
541	Е11-060301-0410(РС295570)'19,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
542	С1214-403-0101'19,18.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
543	E11-110101-2707(РС295969РС306695)'5,45+5,29''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
544	E11-060301-0407(РС304013РС274464)'8,93.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
545	E11-070519-0102'6,42''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
546	П2 Крыльцо Кр-3*
547	Н43=2*
548	E11-010205-0501'1,76''+ /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/'м^3*
549	E11-060201-0101(РС100467РС100511)'0,893''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
550	E11-060301-0410(РС295570)'17,84.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
551	С1214-403-0101'17,84.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
552	E11-110101-2707(РС295969РС306695)'5,72+3,62''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
553	E11-060301-0407(РС304013РС274464)'7,44.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
554	E11-070519-0102'5,06''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
555	П2 Крыльцо Кр-4*
556	E11-010205-0501'1,76''+ /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/'м^3*
557	E11-060201-0101(РС100467РС100511)'0,64''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
558	E11-060301-0410(РС295570)'12,77.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
559	С1214-403-0101'12,77.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
560	E11-110101-2707(РС295969РС306695)'4,09+3,25''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
561	E11-060301-0407(РС304013РС274464)'7,44.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
562	E11-070519-0102'5,06''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
563	Н43=1*
564	П2 Крыльцо Кр-5*
565	E11-010205-0501'0,78''+ /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/'м^3*
566	E11-060201-0101(РС100467РС100511)'0,47''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
567	E11-060301-0410(РС295570)'9,46.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
568	С1214-403-0101'9,46.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
569	E11-110101-2707(РС295969РС306695)'2,73+1,3''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
570	E11-060301-0407(РС304013РС274464)'5,95.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
571	E11-070519-0102'3,68''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
572	Р Стойка гардеробная/АС-61/*
573	E11-100112-0105'0,0232+0,02+0,0083+0,0085+0,0053''СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ. Устройство'м^3 древесины в конструкции*
574	E11-100102-0603'7,76''Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм'м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
575	С1214-210-0201'0,56.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
576	E11-070107-0103'(11,52+1,92+1,24).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
577	С1261-107-0997'1+3''Петля накладная'шт.*
578	Р Экран ИЭС-1*
579	E11-100404-0101'1,2.1,5.3''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м^2 стен (за вычетом проемов)*
580	E11-070107-0103'(2.0,796+2.0,363+1,353+0,936).3.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
581	E11-090102-0104(РС295605)'4.6,93.0,001''Колонны со связями. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
582	С1222-525-0301'4.6,93.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
583	Е11-100102-0601'0,89.1,49.4''Стены каркасные. Обшивка досками обшивки'м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
584	С1214-201-0101'4,27.4.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т*
585	Е11-070107-0103'(6.0,363+1,404).4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
586	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	214711,662	тыс.тенге
Сметная заработная плата	40733,466	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,813	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/АС-75/												
1	**1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**4071,9678**		**208,48**	**198,69**	**848924**	**809060**	**--**	**235197**	**1170854**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,79**	**70,43**	**39865**	**286789**		**86733**	
2	**1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта недобора**	**229,86915**		**1427,65**	**550,44**	**328173**	**126529**	**1331**	**170480**	**538545**
		НР - 72%; СП - 8%				**871,42**	**158,64**	**200313**	**36466**		**39891**	
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**76,62305**		**3524,80**	**--**	**270081**	**--**	**--**	**194459**	**501703**
		НР - 72%; СП - 8%				**3524,80**	**--**	**270081**	**--**		**37163**	
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	**м^3 грунта**	**4378,46**		**79,71**	**79,71**	**349007**	**349007**	**--**	**85511**	**469283**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,13**	**--**	**118788**		**34765**	
5	**1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА**	**м^3 грунта**	**200,48**		**208,48**	**198,69**	**41796**	**39834**	**--**	**11580**	**57646**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,79**	**70,43**	**1963**	**14120**		**4270**	
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**200,48**		**55,87**	**55,87**	**11201**	**11201**	**--**	**2745**	**15060**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**19,01**	**--**	**3811**		**1115**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	200,48	272,05	122,66	54541	24591	--	30501	91846
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	29950	12414		6804	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	200,48	121,25	101,07	24308	20263	661	6592	33372
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	3384	5770		2472	
		Устройство грунтовой подушки (из местного грунта)									
9	1101-0102-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	3165,15	213,15	213,15	674652	674651	--	95429	831675
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,88	--	132556		61594	
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	3165,15	781,94	779,13	2474957	2466064	410	589636	3309765
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	8483	810437		245173	
		Обратная засыпка									
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	$м^3$	448,528	47,90	47,90	21484	21484	--	5266	28889
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,30	--	7311		2139	
12	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	448,528	80,48	80,48	36098	36098	--	8840	48536
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,38	--	12281		3597	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	448,528	272,05	122,66	122022	55017	--	68239	205484
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	67006	27773		15223	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	448,528	121,25	101,07	54384	45333	1480	14748	74662
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	7571	12909		5530	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	112,132	1532,49	--	171841	--	--	123725	319212
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	171841	--		23645	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	$м^3$	992,728	55,87	55,87	55464	55464	--	13590	74574
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	18872		5520	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	992,728	121,25	101,07	120368	100335	3276	32641	165249
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	16757	28571		12240	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	992,728	272,05	122,66	270072	121768	--	151034	454799
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	148304	61470		33693	
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	$м^3$	248,182	1395,33	--	346296	--	--	249334	643281
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	346296	--		47651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6275669	4956699	7158	2089547	9034435
							1311814	1590338	--	669218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6275669				
	Материалы		Тенге				7160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					2902152			
		Накладные расходы	Тенге				2089547				
		Сметная прибыль	Тенге				669218				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9034434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1413
		Сметная заработная плата	Тенге					2902152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9034434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1413
		Сметная заработная плата	Тенге					2902152			
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты/АС-65-74/											
20	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**14,5**	**25405,70**	**1679,47**	**368383**	**24353**	**311681**	**35080**	**435740**
		НР - 91%; СП - 8%			**2230,96**	**427,64**	**32349**	**6201**		**32277**	
21	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м^3**	**138,4**	**40662,40**	**3107,52**	**5627676**	**430080**	**4156075**	**1040397**	**7201519**
		НР - 91%; СП - 8%			**7525,44**	**735,35**	**1041521**	**101772**		**533446**	
22	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,21961**	**331233,00**	**--**	**403975**	**--**	**403975**	**--**	**436293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32318**	
23	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,02889**	**270691,72**	**2161,02**	**7820**	**63**	**365**	**6747**	**15732**
		НР - 91%; СП - 8%			**255871,20**	**748,62**	**7392**	**22**		**1165**	
24	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02889**	**339988,00**	**--**	**9822**	**--**	**9822**	**--**	**10608**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**786**	
		Фундаментная балка									
25	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**29,04**	**25405,70**	**1679,47**	**737782**	**48772**	**624223**	**70257**	**872682**
		НР - 91%; СП - 8%			**2230,96**	**427,64**	**64787**	**12419**		**64643**	
26	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м^3**	**58,08**	**74404,58**	**6020,31**	**4321418**	**349660**	**2685411**	**1247130**	**6014032**
		НР - 91%; СП - 8%			**22147,84**	**1448,46**	**1286347**	**84127**		**445484**	
27	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,11726**	**36573,78**	**1457,46**	**4289**	**171**	**209**	**3618**	**8540**
		НР - 91%; СП - 8%			**33337,32**	**572,83**	**3909**	**67**		**633**	
28	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,039204**	**363218,00**	**--**	**14240**	**--**	**14240**	**--**	**15379**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1139**	
29	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0781**	**339988,00**	**--**	**26553**	**--**	**26553**	**--**	**28677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2124**	
		ФМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,268	25944,26	1679,47	58842	3809	49973	5487	69475
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	5060	970		5146	
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	8,82	43935,54	2942,66	387511	25954	251120	106666	533711
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	110437	6778		39534	
32	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15456	331233,00	--	51195	--	51195	--	55291
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38962	35994,82	1819,92	14024	710	692	11725	27809
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	12622	263		2060	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06426	363218,00	--	23340	--	23340	--	25207
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32536	320090,00	--	104144	--	104144	--	112476
		СП - 8%			--	--	--	--		8332	
		ФМ-2									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,972	25944,26	1679,47	25218	1633	21417	2352	29775
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2168	416		2206	
37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,78	43935,54	2942,66	166076	11123	107623	45714	228733
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	47330	2905		16943	
38	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06624	331233,00	--	21941	--	21941	--	23696
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11364	35994,82	1819,92	4090	207	202	3420	8111
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	3681	77		601	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01707	363218,00	--	6200	--	6200	--	6696
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09654	320090,00	--	30901	--	30901	--	33373
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
		ФМ-3									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,53	25944,26	1679,47	13750	890	11678	1282	16235
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1182	227		1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,382	43935,54	2942,66	104654	7010	67818	28807	144138
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	29826	1831		10677	
44	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004	331233,00	--	13263	--	13263	--	14324
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07651	35994,82	1819,92	2754	140	135	2302	5461
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	2479	52		405	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01487	363218,00	--	5401	--	5401	--	5833
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06164	320090,00	--	19730	--	19730	--	21308
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
		ФМ-4									
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,53	25944,26	1679,47	13750	890	11678	1282	16235
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1182	227		1203	
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,574	43935,54	2942,66	113090	7574	73286	31129	155757
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	32230	1978		11538	
50	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004	331233,00	--	13263	--	13263	--	14324
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09736	35994,82	1819,92	3504	178	172	2930	6949
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	3154	66		515	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02056	363218,00	--	7468	--	7468	--	8065
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07724	320090,00	--	24724	--	24724	--	26702
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
		ФМ-5									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,242	25944,26	1679,47	32223	2086	27366	3005	38046
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2771	531		2818	
55	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	4,95	43935,54	2942,66	217481	14566	140935	59864	299532
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	61980	3804		22188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08922	331233,00	--	29553	--	29553	--	31917
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16698	35994,82	1819,92	6010	304	297	5025	11918
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	5409	113		883	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02754	363218,00	--	10003	--	10003	--	10803
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
59	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13944	320090,00	--	44633	--	44633	--	48204
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
		ФМ-6									
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,414	25944,26	1679,47	10741	695	9122	1002	12682
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	924	177		939	
61	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,84	43935,54	2942,66	80841	5414	52388	22252	111341
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	23039	1414		8248	
62	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02974	331233,00	--	9851	--	9851	--	10639
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09354	35994,82	1819,92	3367	170	167	2815	6677
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	3030	63		495	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01487	363218,00	--	5401	--	5401	--	5833
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07866	320090,00	--	25178	--	25178	--	27192
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
		ФМ-7									
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,648	25944,26	1679,47	16812	1088	14278	1568	19850
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1446	277		1470	
67	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,52	43935,54	2942,66	110718	7416	71748	30476	152490
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	31554	1937		11295	
68	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04416	331233,00	--	14627	--	14627	--	15797
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0417	35994,82	1819,92	1501	76	74	1255	2976
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	1351	28		220	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01138	363218,00	--	4133	--	4133	--	4464
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03032	320090,00	--	9705	--	9705	--	10481
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
		ФМ-8									
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,828	25944,26	1679,47	21482	1391	18244	2003	25364
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1847	354		1879	
73	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,68	43935,54	2942,66	161683	10829	104776	44505	222683
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	46078	2828		16495	
74	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05948	331233,00	--	19702	--	19702	--	21278
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15302	35994,82	1819,92	5508	278	273	4605	10922
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	4957	103		809	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02974	363218,00	--	10802	--	10802	--	11666
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12328	320090,00	--	39461	--	39461	--	42618
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
		Фундамент под перегородок									
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,577	25405,70	1679,47	90876	6008	76888	8654	107492
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	7980	1530		7962	
79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,3655	33926,68	11,75	182034	63	147078	32800	232020
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	34893	--		17187	
80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2466699	26657,68	2232,36	6576	551	44	5681	13237
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	5981	261		980	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0701092	363218,00	--	25465	--	25465	--	27502
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1765607**	**339988,00**	**--**	**60029**	**--**	**60029**	**--**	**64831**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4802**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14007187**	**964152**	**10122139**	**2871835**	**18229341**
							2920896	**233818**	**--**	**1350321**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14007187**				
		Материалы	Тенге				**9037440**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3154714**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1084703**				
		Накладные расходы	Тенге				**2871835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1350321**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18229343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1609**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3154714**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18229343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1609**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3154714**			
		РАЗДЕЛ 3. Подпольные каналы/АС-9/									
83	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**1,12**	**10835,83**	**1592,53**	**12136**	**1783**	**4403**	**6324**	**19937**
		НР - 94%; СП - 8%			**5312,75**	**694,01**	**5950**	**777**		**1477**	
84	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м³ сборных конструкций**	**1,624**	**18937,01**	**3890,73**	**30754**	**6319**	**12500**	**17041**	**51618**
		НР - 118%; СП - 8%			**7348,91**	**1543,42**	**11935**	**2507**		**3824**	
85	**225-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**1,204**	**56367,00**	**--**	**67866**	**--**	**67866**	**--**	**73295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5429**	
86	**225-202-1104 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**0,42**	**69215,00**	**--**	**29070**	**--**	**29070**	**--**	**31396**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2326**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**139826**	**8102**	**113839**	**23365**	**176246**
							17885	**3284**	**--**	**13056**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**139826**				
		Материалы	Тенге				**16903**				
		Всего заработная плата	Тенге					**21169**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**96936**				
		Накладные расходы	Тенге				**23365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13056**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**176247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21169**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**176247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21169**			
		РАЗДЕЛ 4. Рамы монолитные/АС-46,49,51,53/									
		РМ-1									
87	**1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м³**	**6,31**	**50703,86**	**7936,99**	**319941**	**50082**	**181168**	**91735**	**444611**
		НР - 91%; СП - 8%			**14055,65**	**1920,30**	**88691**	**12117**		**32934**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	3,92	92760,62	9619,96	363622	37710	212257	111549	513185
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	113655	8927		38014	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,69237	35994,82	1819,92	60917	3080	3011	50929	120794
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	54826	1141		8948	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57146	363218,00	--	207565	--	207565	--	224170
		СП - 8%			--	--	--	--		16605	
91	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,12091	320090,00	--	358792	--	358792	--	387495
		СП - 8%			--	--	--	--		28703	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,02441	1474177,60	2110,40	35985	51	25454	9559	49188
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	10480	24		3644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,02441	1042724,00				25453		
		РМ-2									
93	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м^3	3,15	50703,86	7936,99	159717	25002	90440	45795	221953
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	44275	6049		16441	
94	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	3,58	92760,62	9619,96	332083	34440	193846	101874	468674
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	103797	8153		34717	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,17884	35994,82	1819,92	42432	2145	2097	35475	84140
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	38190	794		6233	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39146	363218,00	--	142185	--	142185	--	153560
		СП - 8%			--	--	--	--		11375	
97	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01512	339988,00	--	5141	--	5141	--	5552
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,78738	320090,00	--	252032	--	252032	--	272195
		СП - 8%			--	--	--	--		20163	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,01356	1474177,60	2110,40	19990	29	14139	5310	27324
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	5822	14		2024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,01356	1042724,00				14139		
		РМ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	4,2	50703,86	7936,99	212956	33335	120587	61060	295937
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	59034	8065		21921	
101	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	7,16	92760,62	9619,96	664166	68879	387693	203748	937347
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	207594	16306		69433	
102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7144	35994,82	1819,92	61710	3120	3050	51592	122367
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	55540	1155		9064	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53088	363218,00	--	192825	--	192825	--	208251
		СП - 8%			--	--	--	--		15426	
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,18352	320090,00	--	378833	--	378833	--	409140
		СП - 8%			--	--	--	--		30307	
105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,01266	1474177,60	2110,40	18663	27	13201	4958	25510
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	5435	13		1890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,01266	1042724,00				13201		
		РМ-4, РМ-4-1									
106	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	3,15	50703,86	7936,99	159717	25002	90440	45795	221953
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	44275	6049		16441	
107	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,58	92760,62	9619,96	332083	34440	193846	101874	468674
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	103797	8153		34717	
108	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0085	35994,82	1819,92	36301	1836	1794	30349	71982
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	32671	680		5332	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31352	363218,00	--	113876	--	113876	--	122986
		СП - 8%			--	--	--	--		9110	
110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,69498	320090,00	--	222456	--	222456	--	240252
		СП - 8%			--	--	--	--		17796	
111	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01085	1474177,60	2110,40	15995	23	11314	4249	21864
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	4658	11		1620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,01085	1042724,00				11314		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4709983	319201	3418042	955851	6119104
							972740	77651	--	453269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4709983				
	Материалы		Тенге				1544338				
	Всего заработная плата		Тенге					1050391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1873705				
		Накладные расходы	Тенге				955851				
		Сметная прибыль	Тенге				453269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6119103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					1050391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6119103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					1050391			
		РАЗДЕЛ 5. Колонна К-1/АС-37/									
112	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	6,3	50703,86	7936,99	319434	50003	180880	91590	443906
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	88551	12098		32882	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,03932	35994,82	1819,92	37410	1891	1849	31277	74182
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	33670	700		5495	
114	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,72732	320090,00	--	232808	--	232808	--	251433
		СП - 8%			--	--	--	--		18625	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,312	363218,00	--	113324	--	113324	--	122390
		СП - 8%			--	--	--	--		9066	
116	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг/полоса/. Установка**	т	0,05652	1170601,60	2110,40	66162	120	58934	6520	78497
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	7108	57		5815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,05652	1042724,00				58935		
117	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,350448	1088202,40	2110,40	381358	740	365420	14150	427148
		НР - 91%; СП - 8%			43368,00	1000,77	15198	351		31641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,350448	1042724,00				365421		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1150496	52754	953215	143537	1397556
							144527	13206	--	103524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1150496				
	Материалы		Тенге				607086				
	Всего заработная плата		Тенге					157733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346132				
		Накладные расходы	Тенге				143537				
		Сметная прибыль	Тенге				103524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1397557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					157733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1397557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					157733			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Перекрытие, покрытие/АС-27,29/											
118	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**51**	**10438,65**	**1959,14**	**532371**	**99916**	**129443**	**389649**	**995782**
		НР - 118%; СП - 8%			**5941,42**	**533,31**	**303012**	**27199**		**73762**	
119	**1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**8497,11**	**1487,92**	**305896**	**53565**	**88400**	**210292**	**557483**
		НР - 118%; СП - 8%			**4553,64**	**396,74**	**163931**	**14283**		**41295**	
120	**222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**573,48**	**9244,00**	**--**	**5301249**	**--**	**5301249**	**--**	**5725349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**424100**	
121	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**513,3**	**716,17**	**4,68**	**367610**	**2402**	**4415**	**427163**	**858356**
		НР - 118%; СП - 8%			**702,89**	**2,36**	**360793**	**1211**		**63582**	
Антисейсмический пояс											
122	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**15,53**	**56733,13**	**7264,52**	**881066**	**112818**	**495357**	**272554**	**1245910**
		НР - 91%; СП - 8%			**17571,84**	**1714,08**	**272891**	**26620**		**92290**	
123	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,854496**	**363218,00**	**--**	**310368**	**--**	**310368**	**--**	**335197**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24829**	
Монолитный участок МУ-1,МУ-2,МУ-3,МУ-4											
124	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м^3**	**1,428**	**84350,65**	**2804,61**	**120453**	**4005**	**71595**	**41784**	**175216**
		НР - 91%; СП - 8%			**31409,66**	**744,72**	**44853**	**1063**		**12979**	
125	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,3576**	**320090,00**	**--**	**114464**	**--**	**114464**	**--**	**123621**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9157**	
126	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0586**	**363218,00**	**--**	**21285**	**--**	**21285**	**--**	**22988**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1703**	
127	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м^3 утеплителя**	**1,201**	**21782,15**	**2767,32**	**26160**	**3323**	**17458**	**5834**	**34554**
		НР - 92%; СП - 8%			**4478,44**	**801,96**	**5379**	**963**		**2560**	
128	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м^3**	**2,23**	**84350,65**	**2804,61**	**188102**	**6255**	**111803**	**65251**	**273621**
		НР - 91%; СП - 8%			**31409,66**	**744,72**	**70044**	**1661**		**20268**	
129	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,36307**	**320090,00**	**--**	**116215**	**--**	**116215**	**--**	**125512**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9297**	
130	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08137**	**363218,00**	**--**	**29555**	**--**	**29555**	**--**	**31919**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2364**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07079	405165,00	--	28682	--	28682	--	30977
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8343476**	**282284**	**6840289**	**1412527**	**10536485**
							1220903	**73000**	**--**	**780481**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8343476**				
	Материалы		Тенге				**918471**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1293903**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5921818**				
		Накладные расходы	Тенге				**1412527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**780481**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10536484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**610**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1293903**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10536484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**610**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1293903**			
		РАЗДЕЛ 7. Вентшахт ВШ-1,ВШ-2,ВШ-3,ВШ-4									
132	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,185	57608,06	7264,52	10657	1344	6062	3247	15016
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	3251	317		1112	
133	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0245	405165,00	--	9927	--	9927	--	10721
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
134	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	8	22936,15	90,43	183489	723	168766	13910	213191
		НР - 98%; СП - 8%			1749,95	24,29	14000	194		15792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**204073**	**2067**	**184755**	**17157**	**238928**
							17251	**511**	**--**	**17698**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20584**				
	Материалы		Тенге				**6063**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3568**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9927**				
		Накладные расходы	Тенге				**3247**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1906**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3568**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**183489**				
	Материалы		Тенге				**168766**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14194**			
	Сдача и испытание		Тенге				**701**				
		Накладные расходы	Тенге				**13910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15792**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**213191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14194**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**238928**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17762**			
		РАЗДЕЛ 8. Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	$м^3$ кладки	200,237	40044,04	4277,25	8018298	856464	4884491	2353361	11201392
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	2277343	253154		829732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 76,09006	51783,00				3940172		
136	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	526,94	-516,56	--	-272196	--	--	-253142	-567367
		НР - 93%; СП - 8%			-516,56	--	-272196	--		-42029	
137	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	$м^3$ кладки	123,77	39461,03	4277,25	4884092	529396	3019189	1387547	6773371
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	1335507	156479		501731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 47,0326	51783,00				2435489		
138	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий	0,0000284	526638,23	3574,67	15	--	12	3	20
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	3	--		1	
139	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	370,43	4556,62	203,60	1687909	75420	705324	862028	2753932
		НР - 93%; СП - 8%			2448,95	53,31	907165	19748		203996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0294 10,890642	51783,00				563950		
140	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,10902	1232062,34	11298,91	134319	1232	121255	14275	160481
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	11832	265		11888	
141	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,299193	526638,23	3574,67	157566	1069	121223	33160	205984
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	35274	381		15258	
142	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4794	526638,23	3574,67	252470	1714	194235	53132	330050
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	56521	611		24448	
		Узел "В"									
143	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,041004	302182,72	2161,02	12391	89	1810	9575	23724
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	10492	31		1757	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009324	363218,00	--	3387	--	3387	--	3658
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
145	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03168	1041212,00	--	32986	--	32986	--	35625
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
		Узел "1,2"									
146	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	15,544	5018,69	21,74	78011	338	47834	27543	113998
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	29839	99		8444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	10,72	60560,00	--	649203	--	649203	--	701139
		СП - 8%			--	--	--	--		51936	
		Перемычки монолитные/АС-18/									
148	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	10,236	93447,97	6711,36	956533	68697	617851	260518	1314415
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	269985	16298		97364	
149	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47362	363218,00	--	172027	--	172027	--	185789
		СП - 8%			--	--	--	--		13762	
150	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9252	339988,00	--	314557	--	314557	--	339722
		СП - 8%			--	--	--	--		25165	
		Монолитные сердечники									
		МС-2,МС-3,МС-4/АС-20/									
151	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	5,757	48125,76	7936,99	277060	45693	150449	83696	389616
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	80918	11055		28860	
152	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06835	363218,00	--	24826	--	24826	--	26812
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
153	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26087	339988,00	--	88693	--	88693	--	95788
		СП - 8%			--	--	--	--		7095	
		МС-2,МС-3/АС-33,34/									
154	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	14,461	48125,76	7936,99	695947	114776	377912	210236	978677
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	203259	27769		72495	
155	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,184026	363218,00	--	66842	--	66842	--	72189
		СП - 8%			--	--	--	--		5347	
156	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2005704	339988,00	--	68192	--	68192	--	73647
		СП - 8%			--	--	--	--		5455	
157	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3296512	320090,00	--	105518	--	105518	--	113959
		СП - 8%			--	--	--	--		8441	
		Анкерный выпуск Ав-2									
158	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04836	302182,72	2161,02	14614	104	2136	11293	27980
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	12374	36		2073	
159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04836	339988,00	--	16442	--	16442	--	17757
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
		Обвязочный пояс ОП-1,ОП-2/АС-33,34/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,986	57608,06	7264,52	632882	79808	360030	192806	891743
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	193044	18831		66055	
161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,283524	363218,00	--	102981	--	102981	--	111219
		СП - 8%			--	--	--	--		8238	
162	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,090525	339988,00	--	30777	--	30777	--	33239
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
163	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,460096	320090,00	--	147272	--	147272	--	159054
		СП - 8%			--	--	--	--		11782	
		Анкерный выпуск Ав-1									
164	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0054	302182,72	2161,02	1632	12	238	1261	3124
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	1382	4		231	
165	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	339988,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА Сг-2	т металлических изделий	0,01199	526638,23	3574,67	6314	43	4857	1329	8254
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	1414	15		611	
		Выход на чердак									
167	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	$м^3$	2,09	57608,06	7264,52	120401	15182	68494	36680	169647
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	36725	3582		12566	
168	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1738	320090,00	--	55632	--	55632	--	60083
		СП - 8%			--	--	--	--		4451	
169	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05665	363218,00	--	20576	--	20576	--	22222
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
170	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	$м^3$	3,13	48125,76	7936,99	150634	24843	81797	45504	211829
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	43994	6011		15691	
171	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1264	320090,00	--	40459	--	40459	--	43696
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
172	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	363218,00	--	14819	--	14819	--	16005
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
		Анкерные выпуски Ан-1									
173	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0056	302182,72	2161,02	1692	12	247	1308	3240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	1433	4		240	
174	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	339988,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Жалюзийная решетка ВР-1/АС-34/									
175	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,68119	104393,56	3942,97	71112	2686	5734	43658	123952
		НР - 69%; СП - 8%			92033,14	852,51	62692	581		9182	
176	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,68119	1045837,00	--	712414	--	712414	--	769407
		СП - 8%			--	--	--	--		56993	
177	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	19,75451	1526,33	1,70	30152	34	3955	20945	55185
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	26163	18		4088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**20583191**	**1817612**	**13440416**	**5396716**	**28058296**
							5325163	**514972**	**--**	**2078388**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20512079**				
	Материалы		Тенге				**10763338**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5776862**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2671343**				
		Накладные расходы	Тенге				**5353058**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2069206**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27934343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2893**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5776862**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**71112**				
	Материалы		Тенге				**5734**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63273**			
		Накладные расходы	Тенге				**43658**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9182**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**123952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63273**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**28058295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2926**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5840135**			
		РАЗДЕЛ 9. Фронтон									
178	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м^3 кладки	35,746	40044,04	4277,25	1431414	152895	871971	420118	1999655
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	406548	45193		148122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38 13,58348**	**51783,00**				**703393**		
179	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м^2 стен (без вычета проемов)	142,984	-516,56	--	-73860	--	--	-68690	-153954
		НР - 93%; СП - 8%			-516,56	--	-73860	--		-11404	
180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА Сг-2	т металлических изделий	0,16968	526638,23	3574,67	89360	606	68749	18806	116819
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	20005	216		8653	
		МС-3/АС-36/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	3,14	48125,76	7936,99	151115	24922	82058	45650	212506
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	44135	6030		15741	
182	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104328	363218,00	--	37894	--	37894	--	40926
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
183	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,171948	339988,00	--	58460	--	58460	--	63137
		СП - 8%			--	--	--	--		4677	
		Обвязочный пояс ОП-2,ОП-3/АС-36/									
184	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,248	57608,06	7264,52	187111	23595	106443	57003	263643
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	57073	5567		19529	
185	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1377006	363218,00	--	50015	--	50015	--	54016
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
186	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,294508	339988,00	--	100129	--	100129	--	108139
		СП - 8%			--	--	--	--		8010	
		Перемычки монолитные/АС-36/									
187	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,244	93447,97	6711,36	22801	1638	14727	6210	31332
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	6436	389		2321	
188	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12672	363218,00	--	46027	--	46027	--	49709
		СП - 8%			--	--	--	--		3682	
189	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2496	339988,00	--	84861	--	84861	--	91650
		СП - 8%			--	--	--	--		6789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2185327	203656	1521334	479097	2877578
							460337	57395	--	213153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2185327				
	Материалы		Тенге				1143948				
	Всего заработная плата		Тенге					517732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377386				
		Накладные расходы	Тенге				479097				
		Сметная прибыль	Тенге				213153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2877577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					517732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2877577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					517732			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля/АС-40/									
190	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	318,2	1056,42	14,85	336153	4725	270706	56576	424148
		НР - 92%; СП - 8%			190,83	2,43	60722	773		31419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1112-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	318,2	316,62	9,09	100748	2893	71021	24991	135798
		НР - 92%; СП - 8%			84,33	1,04	26834	331		10058	
192	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	318,2	2182,67	77,49	694526	24657	371935	280423	1052946
		НР - 92%; СП - 8%			936,31	21,60	297934	6873		77997	
193	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	32,7746	60560,00	--	1984830	--	1984830	--	2143616
		СП - 8%			--	--	--	--		158786	
194	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	318,2	1017,36	164,67	323724	52398	143543	130955	491053
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	127783	14561		36373	
195	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	318,2	258,49	24,32	82252	7739	69781	6424	95769
		НР - 92%; СП - 8%			14,87	7,08	4732	2253		7093	
196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,6208	26657,68	2232,36	69864	5851	462	60355	140636
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	63551	2773		10418	
197	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,6208	405165,00	--	1061856	--	1061856	--	1146805
		СП - 8%			--	--	--	--		84949	
198	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,44	254656,42	1235,06	1130675	5483	937508	170980	1405788
		НР - 90%; СП - 8%			42271,10	516,76	187684	2294		104132	
199	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,44	13028,04	93,76	57844	416	50455	6456	69444
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	6973	200		5144	
200	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1,64	185224,15	2112,87	303768	3465	246920	49521	381553
		НР - 90%; СП - 8%			32550,34	1000,77	53383	1641		28263	
201	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,64	13028,04	93,76	21366	154	18636	2385	25651
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	2576	74		1900	
202	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,945	211379,13	1741,02	199753	1645	157553	37222	255933
		НР - 90%; СП - 8%			42915,60	849,14	40555	802		18958	
203	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,945	13028,04	93,76	12311	89	10738	1374	14780
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	1484	43		1095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Раскосов, подкосов, накладки. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,584	254656,42	1235,06	658032	3191	545612	99507	818143
		НР - 90%; СП - 8%			42271,10	516,76	109229	1335		60603	
205	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,584	13028,04	93,76	33664	243	29363	3757	40415
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	4058	117		2994	
206	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	361,42	8404,36	33,83	3037504	12227	2308917	661572	3995003
		НР - 92%; СП - 8%			1982,07	7,58	716360	2740		295927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1,106 399,73052	4120,00				1646890		
207	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,32	165331,00	--	548899	--	548899	--	592811
		СП - 8%			--	--	--	--		43912	
208	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	361,42	454,77	4,35	164363	1572	141283	20041	199157
		НР - 90%; СП - 8%			59,51	2,10	21508	759		14753	
209	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,52	2896,69	42,40	56543	827	588	49988	115054
		НР - 90%; СП - 8%			2824,19	21,23	55128	414		8523	
210	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,09	161672,00	--	176222	--	176222	--	190320
		СП - 8%			--	--	--	--		14098	
211	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,252	139715,00	--	35208	--	35208	--	38025
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
212	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,252	13028,04	93,76	3283	23	2864	366	3941
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	396	11		292	
213	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	19,52	1709,77	5,37	33375	104	6121	21762	59548
		НР - 80%; СП - 8%			1390,86	2,74	27150	53		4411	
214	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00874	405165,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
215	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная/ЮТАКОН/. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	361,42	300,60	18,69	108643	6755	50418	49168	170435
		НР - 92%; СП - 8%			142,41	5,46	51470	1973		12624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	261-107-0510 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	397,562	137,00	--	54466	--	54466	--	58823
		СП - 8%			--	--	--	--		4357	
217	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	50,62	1906,25	36,87	96494	1866	76709	16827	122386
		НР - 92%; СП - 8%			354,00	7,31	17919	370		9066	
218	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1209,00	--	25389	--	25389	--	27420
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
219	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,92	1490,00	--	32661	--	32661	--	35274
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
220	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	12,7	5018,69	21,74	63737	276	39081	22504	93140
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	24380	81		6899	
221	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	7,5	2864,01	0,17	21480	1	15340	4420	27972
		НР - 72%; СП - 8%			818,55	--	6139	--		2072	
222	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	27,38	1067,00	--	29214	--	29214	--	31551
		СП - 8%			--	--	--	--		2337	
223	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	5	2242,00	--	11210	--	11210	--	12107
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
224	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	10	641,00	--	6410	--	6410	--	6923
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
225	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	5	1236,00	--	6180	--	6180	--	6674
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
226	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	5	1446,00	--	7230	--	7230	--	7808
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
		Слуховое окно									
227	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство слуховых окон	шт	3	14522,56	1344,40	43568	4033	3512	34122	83905
		НР - 90%; СП - 8%			12007,76	630,12	36023	1890		6215	
228	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,732	165331,00	--	121022	--	121022	--	130704
		СП - 8%			--	--	--	--		9682	
229	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,129	165331,00	--	21328	--	21328	--	23034
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
230	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	0,861	13028,04	93,76	11217	81	9784	1252	13466
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	1352	39		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**17,43**	**8404,36**	**33,83**	**146488**	**590**	**111351**	**31905**	**192665**
		НР - 92%; СП - 8%			**1982,07**	**7,58**	**34547**	**132**		**14272**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1	**224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**1,106 19,27758**	**4120,00**				**79424**		
232	261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	**шт.**	**6**	**389,00**	**--**	**2334**	**--**	**2334**	**--**	**2521**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**187**	
233	1115-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м² площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,93**	**4970,71**	**27,78**	**4623**	**26**	**4210**	**317**	**5335**
		НР - 80%; СП - 8%			**416,45**	**9,95**	**387**	**9**		**395**	
234	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК. Устройство**	**м² покрытия**	**13,95**	**5094,25**	**21,74**	**71065**	**303**	**43983**	**24719**	**103446**
		НР - 92%; СП - 8%			**1919,66**	**6,37**	**26779**	**89**		**7663**	
		Ходовой настил									
235	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**38**	**79,97**	**7,88**	**3039**	**299**	**210**	**2401**	**5875**
		НР - 90%; СП - 8%			**66,57**	**3,64**	**2530**	**138**		**435**	
236	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м³**	**0,3762**	**165331,00**	**--**	**62198**	**--**	**62198**	**--**	**67174**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4976**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**12080300**	**141932**	**9928802**	**1872290**	**15068799**
							2009566	**42768**	**--**	**1116208**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12080300**				
	Материалы		Тенге				**5738604**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2052334**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4190198**				
		Накладные расходы	Тенге				**1872290**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116208**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15068798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1058**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2052334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**15068798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1058**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2052334**			
		РАЗДЕЛ 11. Ферма металлическая									
237	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т**	**5,57376**	**92004,68**	**34457,89**	**512812**	**192060**	**47704**	**237275**	**810094**
		НР - 69%; СП - 8%			**48988,16**	**12707,54**	**273048**	**70829**		**60007**	
238	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**1,3831344**	**1041212,00**	**--**	**1440136**	**--**	**1440136**	**--**	**1555347**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115211**	
239	222-525-0104 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**4,2463632**	**1034132,00**	**--**	**4391300**	**--**	**4391300**	**--**	**4742604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**351304**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,6888	51743,29	14639,72	501330	141841	79172	228519	788237
		НР - 69%; СП - 8%			28932,07	5250,39	280317	50870		58388	
241	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	9,651762	551092,00	--	5319009	--	5319009	--	5744530
		СП - 8%			--	--	--	--		425521	
242	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,053934	494281,00	--	26659	--	26659	--	28792
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
243	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,079992	1041212,00	--	83289	--	83289	--	89952
		СП - 8%			--	--	--	--		6663	
244	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,45782	149250,30	29310,24	1262332	247901	33886	736436	2158670
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	980545	86754		159901	
245	222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	6,7323166	1034132,00	--	6962104	--	6962104	--	7519072
		СП - 8%			--	--	--	--		556968	
246	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,8100816	1041212,00	--	1884679	--	1884679	--	2035453
		СП - 8%			--	--	--	--		150774	
247	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,35489	149250,30	29310,24	649969	127643	17448	379187	1111489
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	504878	44669		82332	
248	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,5434638	1032818,00	--	3659753	--	3659753	--	3952533
		СП - 8%			--	--	--	--		292780	
249	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,8549751	1041212,00	--	890210	--	890210	--	961427
		СП - 8%			--	--	--	--		71217	
250	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	т	28,07527	22919,56	2934,21	643473	82379	72096	337546	1059500
		НР - 69%; СП - 8%			17417,40	7,08	488998	199		78482	
251	ССЦ РК 8.04-08-2022Т.Ч.Раз.21-06 Т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	16,78	7791,00	--	130733	--	130733	--	141192
		СП - 8%			--	--	--	--		10459	
252	ССЦ РК 8.04-08-2022.Ч.Раз.21-06 Т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	т	2,575	14178,00	--	36508	--	36508	--	39429
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	814,18283	143,04	3,26	116461	2655	50723	43787	173071
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	63083	375		12823	
254	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	814,18283	4237,84	38,02	3450377	30955	2909491	360659	4115914
		НР - 69%; СП - 8%			626,31	15,68	509931	12766		304879	
		Подвесной потолок									
255	1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,999	193347,07	20978,26	193154	20957	11377	112464	330067
		НР - 69%; СП - 8%			160980,77	2173,04	160820	2171		24449	
256	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,189	494281,00	--	93419	--	93419	--	100893
		СП - 8%			--	--	--	--		7474	
257	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,81	425078,00	--	344313	--	344313	--	371858
		СП - 8%			--	--	--	--		27545	
258	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	32,869	2182,67	77,49	71742	2547	38419	28967	108766
		НР - 92%; СП - 8%			936,31	21,60	30776	710		8057	
259	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	33,85507	60560,00	--	2050263	--	2050263	--	2214284
		СП - 8%			--	--	--	--		164021	
260	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	256,8	4000,35	35,73	1027290	9175	746146	248729	1378099
		НР - 90%; СП - 8%			1059,07	17,12	271969	4396		102081	
261	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	328,69	4300,53	21,59	1413541	7096	697099	641294	2219223
		НР - 90%; СП - 8%			2158,10	9,74	709346	3201		164388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**37154856**	**865209**	**32015936**	**3354863**	**43750496**
							4273711	**276940**	**--**	**3240778**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33224545**				
	Материалы		Тенге				**4441878**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1606553**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27145134**				
		Накладные расходы	Тенге				**1323436**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2763839**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37311820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**772**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1606553**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3930311**				
	Материалы		Тенге				**261684**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2944098**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**167241**				
		Накладные расходы	Тенге				**2031427**				
		Сметная прибыль	Тенге				**476939**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6438677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1340**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2944098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				43750497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112
		Сметная заработная плата	Тенге					4550651			
		РАЗДЕЛ 12. Лестница/АС-25/									
		Косоуры									
262	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,76534	130014,57	38270,22	99505	29290	19700	42697	153578
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	50515	11365		11376	
263	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,76534	1049474,00	--	803204	--	803204	--	867460
		СП - 8%			--	--	--	--		64256	
264	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**КОСОУР. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,5	4601,12	52,21	112727	1279	50465	49343	175036
		НР - 80%; СП - 8%			2489,11	28,42	60983	696		12966	
265	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1, ЗД-2/**	т	0,02126	1474177,60	2110,40	31341	45	22168	8326	42840
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	9128	21		3173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,02126	1042724,00				22168		
266	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для площадки/**	$м^3$	0,73	84350,65	2804,61	61576	2048	36599	21360	89571
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	22929	544		6635	
267	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для ступени/**	$м^3$	1,54	84350,65	2804,61	129900	4319	77210	45061	188958
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	48371	1147		13997	
268	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$ /для фундамента/. Устройство**	$м^3$	0,45	36108,89	1436,59	16249	647	12165	3391	21211
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	3437	289		1571	
269	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0844	405165,00	--	34196	--	34196	--	36932
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
270	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00632	363218,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		Опорная подушка ОП-1									
271	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,342	56733,13	7264,52	19403	2484	10909	6002	27438
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	6010	586		2032	
272	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,020448	354275,00	--	7244	--	7244	--	7824
		СП - 8%			--	--	--	--		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,02436	1474177,60	2110,40	35911	51	25401	9540	49087
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	10459	24		3636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,02436	1042724,00				25401		
		Промежуточный антисейсмопояс									
274	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,17	56733,13	7264,52	9645	1235	5423	2984	13639
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	2987	291		1010	
275	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01328	331233,00	--	4399	--	4399	--	4751
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		Ограждение									
276	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9	21395,59	5,75	192560	52	167821	29131	239426
		НР - 118%; СП - 8%			2743,02	--	24687	--		17735	
277	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	22,3	11195,08	213,12	249650	4752	203824	40787	313672
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	41074	2316		23235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02 22,746	7738,00				176009		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1809806	46202	1483024	258622	2233903
							280580	17279	--	165474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1710301				
	Материалы		Тенге				611984				
	Всего заработная плата		Тенге					235979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				851339				
		Накладные расходы	Тенге				215925				
		Сметная прибыль	Тенге				154098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2080324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					235979			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99505				
	Материалы		Тенге				19701				
	Всего заработная плата		Тенге					61880			
		Накладные расходы	Тенге				42697				
		Сметная прибыль	Тенге				11376				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					61880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2233902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					297859			
		РАЗДЕЛ 13. Окна/АС-13/									
278	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)=ОК-1, ОК-4	$м^2$	79,7305	5354,18	278,77	426891	22226	237236	161278	635223
		НР - 90%; СП - 8%			2099,94	147,60	167429	11768		47054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых=ОК-2, ОК-2**	**м^2**	**2,5531**	**6427,07**	**278,83**	**16409**	**712**	**9871**	**5578**	**23746**
		НР - 90%; СП - 8%			**2281,94**	**145,83**	**5826**	**372**		**1759**	
280	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых=ОК-5**	**м^2**	**4,5602**	**4839,22**	**275,47**	**22068**	**1256**	**13172**	**7475**	**31906**
		НР - 90%; СП - 8%			**1675,39**	**145,83**	**7640**	**665**		**2363**	
281	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ОК-3**	**м^2**	**0,64**	**7719,98**	**277,09**	**4941**	**177**	**3053**	**1623**	**7089**
		НР - 90%; СП - 8%			**2673,65**	**143,85**	**1711**	**92**		**525**	
282	223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**79,7305**	**44739,00**	**--**	**3567063**	**--**	**3567063**	**--**	**3852428**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**285365**	
283	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**7,1133**	**49824,00**	**--**	**354413**	**--**	**354413**	**--**	**382766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28353**	
284	223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**0,64**	**57044,00**	**--**	**36508**	**--**	**36508**	**--**	**39429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2921**	
285	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**53**	**3529,10**	**7,87**	**187042**	**417**	**166276**	**18509**	**221996**
		НР - 90%; СП - 8%			**383,94**	**4,09**	**20349**	**217**		**16444**	
286	223-501-0105 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	**м**	**53**	**1863,00**	**--**	**98739**	**--**	**98739**	**--**	**106638**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7899**	
287	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м^2 покрытия**	**13,25**	**5094,25**	**21,74**	**67499**	**288**	**41776**	**23478**	**98256**
		НР - 92%; СП - 8%			**1919,66**	**6,37**	**25435**	**84**		**7278**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**4781573**	**25076**	**4528107**	**217941**	**5399477**
							228390	**13198**	**--**	**399961**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4781573**				
	Материалы		Тенге				**471381**				
	Всего заработная плата		Тенге					**241588**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4056723**				
		Накладные расходы	Тенге				**217941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**399961**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5399475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241588**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**5399475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241588**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14. Двери/АС-13,14,15/									
		Двери наружные									
288	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	2,52	5321,28	1094,29	13410	2758	5673	5214	20113
		НР - 90%; СП - 8%			1975,82	322,94	4979	814		1490	
289	261-104-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м^2	2,52	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
290	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	0,726	6973,39	270,93	5063	196	2808	1947	7571
		НР - 90%; СП - 8%			2836,16	143,85	2059	104		561	
291	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,726	31080,00	--	22564	--	22564	--	24369
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
		Дверь металлическая ДН-1(2шт)									
292	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	8	5296,92	78,96	42375	631	11021	21407	68885
		НР - 69%; СП - 8%			3840,38	37,78	30723	302		5103	
293	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	8	70933,00	--	567464	--	567464	--	612861
		СП - 8%			--	--	--	--		45397	
		Дверь металлическая ДН-2(3шт)									
294	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	5,7	5853,66	74,73	33366	426	9410	16375	53720
		НР - 69%; СП - 8%			4128,05	35,47	23530	202		3979	
295	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	5,7	55871,00	--	318465	--	318465	--	343942
		СП - 8%			--	--	--	--		25477	
		Двери внутренние									
296	1110-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м^2	18	3245,67	179,83	58422	3237	15219	37437	103527
		НР - 90%; СП - 8%			2220,34	90,57	39966	1630		7669	
297	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м^2	18	12278,00	--	221004	--	221004	--	238684
		СП - 8%			--	--	--	--		17680	
298	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м^2	62,16	3878,91	182,64	241113	11353	74896	144523	416487
		НР - 90%; СП - 8%			2491,37	91,99	154864	5718		30851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	**223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**35,91**	**11755,00**	**--**	**422122**	**--**	**422122**	**--**	**455892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33770**	
300	**223-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**26,25**	**14911,00**	**--**	**391414**	**--**	**391414**	**--**	**422727**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31313**	
301	**223-502-0901 РСНБ РК 2022**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**41**	**3655,00**	**--**	**149855**	**--**	**149855**	**--**	**161843**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11988**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2486637**	**18601**	**2211915**	**226903**	**2930621**
							256121	**8770**	**--**	**217083**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2410896**				
	Материалы		Тенге				**98596**				
	Всего заработная плата		Тенге					**210134**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2092888**				
		Накладные расходы	Тенге				**189121**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208001**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2808018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**210134**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**75741**				
	Материалы		Тенге				**20431**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54757**			
		Накладные расходы	Тенге				**37782**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9082**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**122605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54757**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2930623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**264891**			
		РАЗДЕЛ 15. Витражи									
302	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м²**	**43,0088**	**8658,06**	**735,11**	**372373**	**31616**	**658**	**247025**	**668950**
		НР - 69%; СП - 8%			**7907,66**	**416,38**	**340099**	**17908**		**49552**	
303	**223-301-0106 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м²**	**43,0088**	**115743,00**	**--**	**4977968**	**--**	**4977968**	**--**	**5376205**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**398237**	
		В-1									
304	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**7,272**	**7719,98**	**277,09**	**56140**	**2015**	**34682**	**18440**	**80546**
		НР - 90%; СП - 8%			**2673,65**	**143,85**	**19443**	**1046**		**5966**	
305	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью более 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	**7,2**	**2888,72**	**286,10**	**20799**	**2060**	**7755**	**10877**	**34210**
		НР - 90%; СП - 8%			**1525,61**	**152,93**	**10984**	**1101**		**2534**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	7,272	31080,00	--	226014	--	226014	--	244095
		СП - 8%			--	--	--	--		18081	
307	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м^2	7,2	51746,00	--	372571	--	372571	--	402377
		СП - 8%			--	--	--	--		29806	
		В-1									
308	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	6,222	3154,18	4,05	19625	25	6960	11376	33481
		НР - 90%; СП - 8%			2031,44	--	12640	--		2480	
309	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 м^2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	7,2	2888,72	286,10	20799	2060	7755	10877	34210
		НР - 90%; СП - 8%			1525,61	152,93	10984	1101		2534	
310	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	6,222	31080,00	--	193380	--	193380	--	208850
		СП - 8%			--	--	--	--		15470	
311	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м^2	7,2	51746,00	--	372571	--	372571	--	402377
		СП - 8%			--	--	--	--		29806	
		В-2									
312	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	10,752	3154,18	4,05	33914	44	12028	19658	57858
		НР - 90%; СП - 8%			2031,44	--	21842	--		4286	
313	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	10,752	31080,00	--	334172	--	334172	--	360906
		СП - 8%			--	--	--	--		26734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**7000326**	**37820**	**6546514**	**318253**	**7904065**
							415992	**21156**	**--**	**585486**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6627953**				
	Материалы		Тенге				**69178**				
	Всего заработная плата		Тенге					**79141**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6476676**				
		Накладные расходы	Тенге				**71228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**535934**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7235115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79141**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**372373**				
	Материалы		Тенге				**658**				
	Всего заработная плата		Тенге					**358007**			
		Накладные расходы	Тенге				**247025**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49552**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**668950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**358007**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7904065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					437148			
		РАЗДЕЛ 16. Полы/АС-12/									
		Тип-Дп (1-этаж)									
314	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	249,31	406,51	50,10	101347	12490	57095	34627	146851
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	31762	5076		10877	
315	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	19,9448	32770,00	11,75	653591	234	523651	121923	837555
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	129706	--		62041	
316	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	$м^2$ пола	249,31	3065,82	32,48	764340	8097	540383	206269	1048257
		НР - 94%; СП - 8%			865,83	14,34	215860	3575		77648	
317	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	249,31	7157,70	77,05	1784486	19210	1475047	282229	2232052
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	290229	10015		165337	
318	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	249,31	1352,90	5,70	337291	1421	88263	198670	578837
		НР - 80%; СП - 8%			993,17	2,93	247607	730		42876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1	261-201-0342	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,54 134,6274	116,00				15617		
319	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	266,7617	473,21	1,38	126234	368	69310	53336	193935
		НР - 94%; СП - 8%			212,01	0,69	56556	184		14365	
		Тип-Кг (1-этаж)									
320	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	265,05	406,51	50,10	107745	13279	60699	36813	156122
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	33767	5396		11564	
321	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	21,204	32770,00	11,75	694855	249	556712	129621	890434
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	137894	--		65958	
322	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	265,05	4115,11	113,54	1090710	30093	495210	546273	1767942
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	565407	15733		130959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1	233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	1,02 270,351	1410,00				381195		
323	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	278,3025	4143,25	2,76	1153077	768	1002649	141044	1397649
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	149660	387		103529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1	231-302-0401	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	1,01 281,085525	3533,00				993075		
		Тип-Кп (1-этаж)									
324	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	27,84	406,51	50,10	11317	1395	6375	3867	16398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	3547	567		1215	
325	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,2272	32770,00	11,75	72985	26	58475	13615	93528
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	14484	--		6928	
326	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	27,84	1876,15	57,39	52232	1598	32258	17516	75328
		НР - 94%; СП - 8%			660,05	9,27	18376	258		5580	
327	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=7	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	27,84	3215,09	208,91	89508	5816	40285	41751	141760
		НР - 94%; СП - 8%			1559,16	36,23	43407	1009		10501	
328	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	27,84	4115,11	113,54	114565	3161	52015	57379	185699
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	59389	1653		13755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02 28,3968	1410,00				40039		
329	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29,232	4143,25	2,76	121115	81	105314	14815	146804
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	15720	41		10874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01 29,52432	3533,00				104309		
		Тип-Б (1-этаж)									
330	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	13,98	406,51	50,10	5683	701	3201	1942	8235
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	1781	285		610	
331	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,1184	32770,00	11,75	36650	13	29364	6837	46966
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	7273	--		3479	
332	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	$м^2$ покрытия	13,98	1549,49	153,04	21662	2140	11028	8806	32906
		НР - 94%; СП - 8%			607,56	62,58	8494	875		2437	
333	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	13,98	-274,47	-12,63	-3837	-177	-3171	-557	-4745
		НР - 94%; СП - 8%			-35,01	-7,36	-489	-103		-351	
		Тип-Дп (2-этаж)									
334	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	152,17	1099,67	43,10	167337	6558	69606	89220	277082
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	91173	3743		20525	
335	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	152,17	1620,18	17,79	246543	2707	148926	90575	364087
		НР - 94%; СП - 8%			623,71	9,50	94910	1446		26969	
336	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	152,17	7157,70	77,05	1089187	11725	900316	172263	1362366
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	177146	6113		100916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м² окрашиваемой поверхности	152,17	1352,90	5,70	205871	868	53872	121261	353302
		НР - 80%; СП - 8%			993,17	2,93	151131	446		26170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54 82,1718	116,00				9532		
338	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	162,8219	473,21	1,38	77049	224	42305	32555	118372
		НР - 94%; СП - 8%			212,01	0,69	34520	112		8768	
		Тип-Кп (2-этаж)									
339	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	10	1099,67	43,10	10997	431	4574	5863	18209
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	5992	246		1349	
340	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	10	386,40	21,98	3864	220	3422	324	4523
		НР - 94%; СП - 8%			22,22	12,20	222	122		335	
341	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	10	1876,15	57,39	18762	574	11587	6292	27058
		НР - 94%; СП - 8%			660,05	9,27	6601	93		2004	
342	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=7	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолируемой поверхности	10	3215,09	208,91	32151	2089	14470	14997	50920
		НР - 94%; СП - 8%			1559,16	36,23	15592	362		3772	
343	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	10	4115,11	113,54	41151	1136	18683	20610	66702
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	21332	594		4941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,02 10,2	1410,00				14382		
344	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10,5	4143,25	2,76	43504	29	37829	5321	52731
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	5646	15		3906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01 10,605	3533,00				37467		
		Тип-Кг (2-этаж)									
345	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	81,48	1099,67	43,10	89601	3511	37271	47773	148364
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	48819	2004		10990	
346	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	81,48	128,81	7,33	10495	598	9293	879	12284
		НР - 94%; СП - 8%			7,41	4,07	604	332		910	
347	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	81,48	14514,01	113,54	1182602	9252	999536	167932	1458576
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	173814	4837		108042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	1,02 83,1096	11605,00				964487		
348	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	85,554	4143,25	2,76	354472	236	308228	43359	429657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	46008	119		31826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01 86,40954	3533,00				305285		
		Сцена									
349	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	$м^3$	7,51	26918,51	1818,23	202158	13655	174116	16374	236015
		НР - 91%; СП - 8%			1915,71	480,24	14387	3607		17483	
350	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	2,786	211379,13	1741,02	588902	4851	464488	109736	754529
		НР - 90%; СП - 8%			42915,60	849,14	119563	2366		55891	
351	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	$м^2$ пола	76,87	1620,18	17,79	124543	1367	75231	45755	183921
		НР - 94%; СП - 8%			623,71	9,50	47945	730		13624	
352	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	76,87	7157,70	77,05	550212	5923	454802	87020	688211
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	89487	3088		50979	
353	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	11,9	3408,90	26,29	40566	313	31556	7969	52418
		НР - 90%; СП - 8%			730,88	13,21	8697	157		3883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				12415523	167230	9064274	3002854	16651840
							3184019	76213	--	1233465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12415523				
	Материалы		Тенге				9064280				
	Всего заработная плата		Тенге					3260232			
		Накладные расходы	Тенге				3002854				
		Сметная прибыль	Тенге				1233465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16651842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1664
		Сметная заработная плата	Тенге					3260232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				16651842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1664
		Сметная заработная плата	Тенге					3260232			
		РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка/АС-11/									
		Потолок									
354	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделываемой поверхности	855,73	658,97	3,54	563900	3030	18543	435318	1079152
		НР - 80%; СП - 8%			633,76	2,13	542327	1823		79934	
355	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	855,73	1345,07	6,75	1151017	5776	359732	630219	1923733
		НР - 80%; СП - 8%			917,94	2,65	785509	2268		142496	
356	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	$м^2$	855,73	1293,86	7,99	1107195	6837	224441	703530	1955583
		НР - 80%; СП - 8%			1023,59	4,09	875917	3500		144858	
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1775,1	1914,63	125,47	3398660	222722	722111	2109405	5948715
		НР - 80%; СП - 8%			1382,36	103,05	2453827	182924		440651	
358	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1719,28	1011,76	6,75	1739499	11605	722751	807752	2751037
		НР - 80%; СП - 8%			584,63	2,65	1005143	4556		203786	
359	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	902,49	1065,00	7,53	961152	6796	219106	590987	1676312
		НР - 80%; СП - 8%			814,69	3,86	735250	3484		124174	
360	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	60,62	207,96	1,24	12607	75	2622	7959	22212
		НР - 80%; СП - 8%			163,47	0,66	9910	40		1645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360.1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005 0,3031	170,00				52		
361	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	665,62	1367,16	5,37	910009	3575	243942	531451	1556779
		НР - 80%; СП - 8%			995,30	2,74	662492	1824		115319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51 339,4662	116,00				39378		
362	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	151,18	6124,36	24,50	925881	3704	442685	385036	1415790
		НР - 80%; СП - 8%			3171,66	11,93	479492	1804		104874	
		Откосы									
363	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	74,682	5085,08	66,31	379764	4952	80423	237895	667072
		НР - 80%; СП - 8%			3941,90	39,90	294389	2980		49413	
364	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	74,682	1124,16	7,53	83955	562	22550	48905	143489
		НР - 80%; СП - 8%			814,69	3,86	60843	288		10629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**11233639**	**269634**	**3058906**	**6488457**	**19139874**
							7905099	**205491**	**--**	**1417779**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11233639**				
	Материалы		Тенге				**3058908**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8110590**			
		Накладные расходы	Тенге				**6488457**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1417779**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19139875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3913**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8110590**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**19139875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3913**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8110590**			
		РАЗДЕЛ 18. Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отделка цоколя									
365	**1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**58,86**	**6408,50**	**60,99**	**377204**	**3589**	**48093**	**262880**	**691291**
		НР - 80%; СП - 8%			**5530,44**	**52,30**	**325522**	**3078**		**51207**	
		Утепление стен/АС-5/									
366	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м²**	**601,4**	**6151,32**	**37,15**	**3699404**	**22342**	**1130789**	**2042427**	**6201180**
		НР - 80%; СП - 8%			**4233,91**	**11,24**	**2546273**	**6760**		**459349**	
367	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м³**	**42,098**	**60560,00**	**--**	**2549455**	**--**	**2549455**	**--**	**2753411**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**203956**	
368	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,6026028**	**339988,00**	**--**	**204878**	**--**	**204878**	**--**	**221268**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16390**	
369	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**601,4**	**4601,12**	**52,21**	**2767114**	**31399**	**1238764**	**1211232**	**4296613**
		НР - 80%; СП - 8%			**2489,11**	**28,42**	**1496951**	**17092**		**318267**	
370	**214-401-0208 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**м²**	**601,4**	**1066,00**	**--**	**641092**	**--**	**641092**	**--**	**692379**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51287**	
		Отделка стен									
371	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м² окрашиваемой поверхности**	**601,4**	**252,83**	**2,35**	**152052**	**1414**	**68787**	**66040**	**235538**
		НР - 80%; СП - 8%			**136,10**	**1,16**	**81851**	**698**		**17447**	
372	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**194,41**	**907,93**	**1,29**	**176511**	**251**	**32342**	**115133**	**314976**
		НР - 80%; СП - 8%			**740,28**	**--**	**143918**	**--**		**23331**	
373	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**	**м² окрашиваемой поверхности**	**38,882**	**252,83**	**2,35**	**9831**	**91**	**4448**	**4270**	**15229**
		НР - 80%; СП - 8%			**136,10**	**1,16**	**5292**	**45**		**1128**	
374	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м² вертикальной проекции**	**1423,3344**	**1323,13**	**69,31**	**1883256**	**98652**	**537977**	**1205578**	**3335940**
		НР - 93%; СП - 8%			**875,85**	**34,91**	**1246627**	**49689**		**247105**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**12460797**	**157738**	**6456625**	**4907560**	**18757825**
							5846434	**77362**	**--**	**1389467**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12460797**				
	Материалы		Тенге				**3061200**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5923796**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3395425**				
		Накладные расходы	Тенге				**4907560**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1389467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18757824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2730**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5923796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**18757824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2730**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5923796**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19. Козырек КВ-1									
375	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	0,24756	73228,65	15818,41	18128	3916	3418	8403	28653
		НР - 69%; СП - 8%			43599,71	5592,61	10794	1385		2123	
376	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,24756	1089090,00	--	269615	--	269615	--	291184
		СП - 8%			--	--	--	--		21569	
377	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,29495	149043,74	29310,24	43960	8645	1120	25682	75213
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	34195	3025		5571	
378	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,07917	1089090,00	--	86223	--	86223	--	93121
		СП - 8%			--	--	--	--		6898	
379	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1656	1041284,00	--	172437	--	172437	--	186232
		СП - 8%			--	--	--	--		13795	
380	214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	0,06386	551092,00	--	35193	--	35193	--	38008
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
381	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,73279	1526,33	1,70	24013	27	3149	16681	43949
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	20837	14		3256	
382	215-202-0203 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,125	165331,00	--	20666	--	20666	--	22319
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
383	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	0,125	454,77	4,35	57	--	50	7	69
		НР - 90%; СП - 8%			59,51	2,10	7	--		5	
384	1114-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Теплицы зимние остекленные блочные. Остекление мерным стеклом**	$м^2$ остекления	23,43	1072,80	11,16	25136	262	10486	14367	42664
		НР - 99%; СП - 8%			614,10	5,29	14388	124		3160	
385	217-206-0207 РСНБ РК 2022	**Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	$м^2$	23,43	48430,00	--	1134715	--	1134715	--	1225492
		СП - 8%			--	--	--	--		90777	
386	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02436	1170601,60	2110,40	28516	51	25401	2810	33832
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	3064	24		2506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386.1	**222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1 0,02436**	**1042724,00**				**25401**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кв-1									
387	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,13792	149043,74	29310,24	20556	4043	523	12009	35170
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	15990	1415		2605	
388	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,13084	494281,00	--	64672	--	64672	--	69846
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
389	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00708	1041212,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
390	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг=ИМ-1. Установка**	т стальных элементов	0,01192	1232062,34	11298,91	14686	135	13257	1561	17547
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	1294	29		1300	
391	215-202-0203 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,064	165331,00	--	10581	--	10581	--	11427
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
392	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	0,064	454,77	4,35	29	--	25	4	35
		НР - 90%; СП - 8%			59,51	2,10	4	--		3	
393	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	5,88	8404,36	33,83	49418	199	37564	10763	64996
		НР - 92%; СП - 8%			1982,07	7,58	11655	45		4814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1	224-101-0302	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	1,106 6,50328	4120,00				26794		
394	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,52	5094,25	21,74	12838	55	7945	4465	18688
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	4838	16		1384	
		Кв-2									
395	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,17928	149043,74	29310,24	26721	5255	681	15610	45718
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	20785	1839		3386	
396	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,16866	494281,00	--	83365	--	83365	--	90034
		СП - 8%			--	--	--	--		6669	
397	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,01062	1041212,00	--	11058	--	11058	--	11943
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
398	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг=ИМ-1. Установка**	т стальных элементов	0,01788	1232062,34	11298,91	22029	202	19886	2341	26320
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	1941	43		1950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	215-202-0203 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,072	165331,00	--	11904	--	11904	--	12856
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
400	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	0,072	454,77	4,35	33	--	29	4	40
		НР - 90%; СП - 8%			59,51	2,10	4	--		3	
401	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	6,72	8404,36	33,83	56477	227	42930	12301	74280
		НР - 92%; СП - 8%			1982,07	7,58	13320	51		5502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401.1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1,106 7,43232	4120,00				30621		
402	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,88	5094,25	21,74	14671	62	9080	5103	21356
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	5529	18		1582	
	Кв-3										
403	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06428	149043,74	29310,24	9581	1884	245	5597	16392
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	7452	659		1214	
404	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06074	494281,00	--	30023	--	30023	--	32425
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
405	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	1041212,00	--	3686	--	3686	--	3981
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
406	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00596	1232062,34	11298,91	7343	67	6629	780	8773
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	647	14		650	
407	215-202-0203 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,028	165331,00	--	4629	--	4629	--	4999
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
408	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	0,028	454,77	4,35	13	--	11	2	16
		НР - 90%; СП - 8%			59,51	2,10	2	--		1	
409	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	2,3	8404,36	33,83	19330	77	14694	4210	25423
		НР - 92%; СП - 8%			1982,07	7,58	4559	17		1883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409.1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1,106 2,5438	4120,00				10480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**1,11**	**5094,25**	**21,74**	**5655**	**24**	**3500**	**1967**	**8232**
		НР - 92%; СП - 8%			**1919,66**	**6,37**	**2131**	**7**		**610**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		**Тенге**				**2345329**	**25131**	**2146762**	**144667**	**2689195**
							173436	**8725**	**--**	**199198**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2226383**				
	Материалы		Тенге				**194636**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84622**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1946139**				
		Накладные расходы	Тенге				**77366**				
		Сметная прибыль	Тенге				**184299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2488048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84622**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**118946**				
	Материалы		Тенге				**5989**				
	Всего заработная плата		Тенге					**97539**			
		Накладные расходы	Тенге				**67301**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14899**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**201146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97539**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2689194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182161**			
		РАЗДЕЛ 20. Крыльцо с пандусом Кр-1									
411	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м³**	**8,56**	**1395,33**	**--**	**11944**	**--**	**--**	**8600**	**22187**
		НР - 72%; СП - 8%			**1395,33**	**--**	**11944**	**--**		**1644**	
412	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	**м³**	**3,88**	**36108,89**	**1436,59**	**140102**	**5574**	**104893**	**29234**	**182883**
		НР - 91%; СП - 8%			**7637,93**	**641,73**	**29635**	**2490**		**13547**	
413	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,08502**	**26657,68**	**2232,36**	**2266**	**190**	**14**	**1958**	**4562**
		НР - 91%; СП - 8%			**24248,64**	**1058,05**	**2062**	**90**		**338**	
414	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,08502**	**405165,00**	**--**	**34447**	**--**	**34447**	**--**	**37203**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2756**	
415	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**30,86**	**11195,08**	**213,12**	**345480**	**6576**	**282063**	**56444**	**434078**
		НР - 94%; СП - 8%			**1841,90**	**103,87**	**56841**	**3205**		**32154**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415.1	**233-202-0203**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м²**	**1,02 31,4772**	**7738,00**				**243571**		
416	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01712**	**1474177,60**	**2110,40**	**25238**	**36**	**17852**	**6704**	**34498**
		НР - 91%; СП - 8%			**429343,20**	**1000,77**	**7350**	**17**		**2555**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416.1	**222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1 0,01712**	**1042724,00**				**17851**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	13	28769,43	143,99	374003	1872	331042	49481	457363
		НР - 118%; СП - 8%			3160,68	64,94	41089	844		33879	
		Крыльцо Кр-2									
418	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	$м^3$	4,07	1395,33	--	5679	--	--	4089	10549
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	5679	--		781	
419	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,97	36108,89	1436,59	35026	1393	26224	7308	45721
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	7409	622		3387	
420	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01918	26657,68	2232,36	511	43	3	442	1029
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	465	20		76	
421	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01918	405165,00	--	7771	--	7771	--	8393
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
422	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	10,74	11195,08	213,12	120235	2289	98164	19644	151069
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	19782	1116		11190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02 10,9548	7738,00				84768		
423	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00893	1474177,60	2110,40	13164	19	9311	3497	17994
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	3834	9		1333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,00893	1042724,00				9312		
424	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	6,42	28769,43	143,99	184700	925	163483	24436	225867
		НР - 118%; СП - 8%			3160,68	64,94	20292	417		16731	
		Крыльцо Кр-3									
425	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	$м^3$	3,52	1395,33	--	4912	--	--	3536	9124
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	4912	--		676	
426	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,786	36108,89	1436,59	64490	2566	48283	13457	84182
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	13641	1146		6236	
427	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03568	26657,68	2232,36	951	80	6	822	1915
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	865	38		142	
428	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03568	405165,00	--	14456	--	14456	--	15613
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	18,68	11195,08	213,12	209124	3981	170736	34166	262753
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	34407	1940		19463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429.1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	1,02 19,0536	7738,00				147437		
430	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01488	1474177,60	2110,40	21936	32	15515	5827	29984
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	6389	15		2221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
430.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,01488	1042724,00				15516		
431	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	10,12	28769,43	143,99	291147	1457	257704	38519	356039
		НР - 118%; СП - 8%			3160,68	64,94	31986	657		26373	
		Крыльцо Кр-4									
432	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м³	3,52	1395,33	--	4912	--	--	3536	9124
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	4912	--		676	
433	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,28	36108,89	1436,59	46219	1838	34604	9644	60332
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	9777	821		4469	
434	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02554	26657,68	2232,36	681	57	5	588	1371
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	619	27		102	
435	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02554	405165,00	--	10348	--	10348	--	11176
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
436	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,68	11195,08	213,12	164344	3129	134176	26850	206490
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	27039	1525		15296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436.1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	1,02 14,9736	7738,00				115866		
437	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01488	1474177,60	2110,40	21936	32	15515	5827	29984
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	6389	15		2221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,01488	1042724,00				15516		
438	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	10,12	28769,43	143,99	291147	1457	257704	38519	356039
		НР - 118%; СП - 8%			3160,68	64,94	31986	657		26373	
		Крыльцо Кр-5									
439	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м³	0,78	1395,33	--	1088	--	--	784	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	1088	--		150	
440	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	0,47	36108,89	1436,59	16971	676	12705	3541	22153
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	3590	302		1641	
441	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00946	26657,68	2232,36	252	21	2	218	507
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	229	10		38	
442	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00946	405165,00	--	3833	--	3833	--	4140
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
443	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	4,03	11195,08	213,12	45116	859	36834	7371	56686
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	7423	419		4199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443.1	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м²	1,02 4,1106	7738,00				31808		
444	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00595	1474177,60	2110,40	8771	13	6203	2330	11989
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	2555	6		888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,00595	1042724,00				6204		
445	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	3,68	28769,43	143,99	105872	530	93711	14007	129469
		НР - 118%; СП - 8%			3160,68	64,94	11631	239		9590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				2629072	35645	2187607	421379	3294487
							405820	16647	--	244039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629072				
	Материалы		Тенге				2116753				
	Всего заработная плата		Тенге					422467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70855				
		Накладные расходы	Тенге				421379				
		Сметная прибыль	Тенге				244039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3294490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					422467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3294490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					422467			
		РАЗДЕЛ 21. Стойка гардеробная/АС-61/									
446	1110-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ. Устройство**	м³ древесины в конструкции	0,0653	194179,76	983,95	12680	64	10027	2354	16237
		НР - 90%; СП - 8%			39647,46	410,45	2589	27		1203	
447	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	7,76	3775,48	23,08	29298	179	17129	10872	43383
		НР - 90%; СП - 8%			1545,10	11,56	11990	90		3214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	339988,00	--	190	--	190	--	205
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
449	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01468	1232062,34	11298,91	18087	166	16328	1922	21610
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	1593	36		1601	
450	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				61811	409	45230	15148	83115
							16172	153	--	6157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61811				
	Материалы		Тенге				43484				
	Всего заработная плата		Тенге					16325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1746				
		Накладные расходы	Тенге				15148				
		Сметная прибыль	Тенге				6157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					16325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				83116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					16325			
		РАЗДЕЛ 22. Экран ИЭС-1									
451	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	5,4	3527,80	21,62	19050	117	9688	8367	29611
		НР - 90%; СП - 8%			1711,95	9,74	9245	53		2193	
452	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,013821	1232062,34	11298,91	17028	157	15371	1810	20345
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	1500	34		1507	
453	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,02772	73228,65	15818,41	2030	438	383	941	3209
		НР - 69%; СП - 8%			43599,71	5592,61	1209	155		238	
454	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02772	1089090,00	--	30190	--	30190	--	32605
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
455	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	5,3044	3408,90	26,29	18082	139	14066	3552	23365
		НР - 90%; СП - 8%			730,88	13,21	3877	70		1731	
456	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01708	529519,00	--	9044	--	9044	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
457	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,014328	1232062,34	11298,91	17653	162	15936	1876	21091
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	1555	35		1562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				113077	1013	94678	16546	139994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							17386	**347**	**--**	**10370**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111047**				
	Материалы		Тенге				**55063**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16369**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39234**				
		Накладные расходы	Тенге				**15605**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**136784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16369**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2030**				
	Материалы		Тенге				**383**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1364**			
		Накладные расходы	Тенге				**941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**238**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3209**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1364**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**139993**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17733**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**214711662**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37404242**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10398167**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3329224**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**116369586**		
		- Накладные расходы	Тенге							**34635115**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15904573**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2685,713558	2085	-	-	5599713
						--	--	-	
2	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2610,896461	2010	-	-	5247902
						--	--	-	
3	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1983,563258	1936	-	-	3840178
						--	--	-	
4	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1447,115024	1973	-	-	2855158
						--	--	-	
5	20173Т	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1186,148944	2268	-	-	2690186
						--	--	-	
6	20169Т	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1104,369498	2122	-	-	2343472
						--	--	-	
7	20163Т	003-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	955,8958376	1899	-	-	1815246
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20167Т	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	816,4128756	2048 --	- --	- -	1672014
9	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	798,6358683	1899 --	- --	- -	1516610
10	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	488,2295592	2048 --	- --	- -	999894
11	20165Т	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	486,032448	1973 --	- --	- -	958942
12	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	423,6915362	2085 --	- --	- -	883397
13	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	361,0817388	2122 --	- --	- -	766215
14	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	354,75166	2010 --	- --	- -	713051
15	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	360,6031316	1516 --	- --	- -	546674
16	20172Т	003-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	244,2767699	2234 --	- --	- -	545714
17	20104Т	002-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	212,6144083	2356 --	- --	- -	500920
18	20121Т	002-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	153,2909742	3190 --	- --	- -	488998
19	20090Т	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	250,5781664	1834 --	- --	- -	459560
20	20170Т	003-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	176,6921616	2159 --	- --	- -	381478
21	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	195,2389107	1742 --	- --	- -	340106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	20183Т	003-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	120,0744	2711 --	- --	- -	325522
23	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	205,217	1330 --	- --	- -	272939
24	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	147,2618398	1834 --	- --	- -	270078
25	20102Т	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,3988868	2268 --	- --	- -	205025
26	20016Т	001-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	114,9805488	1742 --	- --	- -	200296
27	20155Т	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,822035	1650 --	- --	- -	154806
28	20153Т	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,7851184	1589 --	- --	- -	137902
29	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	76,586796	1589 --	- --	- -	121696
30	20174Т	003-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,39281612	2312 --	- --	- -	91076
31	20182Т	003-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,535856	2663 --	- --	- -	83980
32	20161Т	003-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,65451	1834 --	- --	- -	70892
33	20091Т	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,2063936	1864 --	- --	- -	67489
34	20180Т	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,50690318	2575 --	- --	- -	63105
35	20100Т	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,18201136	2196 --	- --	- -	53104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	26,48917636	1589	-	-	42091
						--	--	-	
37	20106Т	002-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,33134047	2444	-	-	20362
						--	--	-	
38	20171Т	003-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,159944	2196	-	-	17919
						--	--	-	
39	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,5976	2122	-	-	14000
						--	--	-	
40	20107Т	002-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,82400672	2488	-	-	12002
						--	--	-	
41	20005Т	001-0114 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,013785	1436	-	-	8636
						--	--	-	
42	20540Т	009-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,70675	2268	-	-	6139
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**37404242**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**18488,5605**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
43	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	1337,864099	2488,46	-	-	(3329217)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**37404242**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,1951% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
44	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	214,0503352	8875	-	2268	1899697
						--	--	485466,16	
45	694С	314-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	142,9226718	8951	-	2268	1279301
						--	--	324148,62	
46	1669С	311-302-0104 *РСНБ РК 2022*	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 $м^3$	маш.-ч	64,5184176	14023	-	3240	904742
						--	--	209039,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	3100С	311-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	110,9947759	7648	-	2711	848888
						--	--	300906,84	
48	3105С	311-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м^3, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	34,2342624	19707	-	3872	674655
						--	--	132555,06	
49	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	142,8412572	4503	-	2268	643214
						--	--	323963,97	
50	621С	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	85,2564804	7078	-	2711	603445
						--	--	231130,32	
51	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	85,2564804	6294	-	2711	536604
						--	--	231130,32	
52	786С	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	64,27722351	7776	-	2711	499820
						--	--	174255,55	
53	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	71,00733644	6665	-	2268	473264
						--	--	161044,64	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8895% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
54	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	42,54528108	9677	-	3240	411711
						--	--	137846,71	
55	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	47,79582012	4425	-	2268	211496
						--	--	108400,92	
56	1010С	313-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	85,098294	2201	-	1899	187301
						--	--	161601,66	
57	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	21,19243952	7966	-	2268	168819
						--	--	48064,45	
58	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	53,25095567	3156	-	1899	168060
						--	--	101123,56	
59	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	528,1583565	293	-	-	154750
						--	--	-	
60	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	19,53218531	7224	-	3240	141101
						--	--	63284,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14,77517692	7254 --	- --	2268 33510,1	107179
62	787С	314-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	11,99085888	8900 --	- --	3240 38850,38	106719
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,9154% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
63	3102С	311-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	8,86927128	11663 --	- --	3240 28736,44	103442
64	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	193,286876	519 --	- --	- -	100316
65	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,58149288	6022 --	- --	2711 20553,43	45656
66	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,30130565	15239 --	- --	3872 8910,66	35070
67	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	22,7074456	891 --	- --	- -	20232
68	1827С	334-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,6209316	5438 --	- --	2268 8212,27	19691
69	613С	321-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	85,2564804	118 --	- --	- -	10060
70	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	147,1252712	60 --	- --	- -	8828
71	776С	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,77805	9417 --	- --	3240 2520,88	7327
72	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	20,83978373	299 --	- --	- -	6231
73	3404С	313-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	26,72612568	165 --	- --	- -	4410
74	715С	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,4779216	8598 --	- --	2711 1295,65	4109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	976С	314-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	37,00954842	106 --	- --	- -	3923
76	2698С	343-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Ножницы электрические	маш.-ч	38,7922652	90 --	- --	- -	3491
77	3385С	313-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	1,6210044	2151 --	- --	1899 3078,29	3487
78	790С	314-104-0302 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,42657389	7776 --	- --	2711 1156,44	3317
79	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	172,7993573	19 --	- --	- -	3283
80	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	185,0561507	17 --	- --	- -	3146
81	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	36,95148726	73 --	- --	- -	2697
82	620С	321-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,51057324	5190 --	- --	2268 1157,98	2650
83	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13,95183697	180 --	- --	- -	2511
84	133С	313-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	7,8099008	279 --	- --	- -	2179
85	3428С	313-401-0302 *РСНБ РК 2022*	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	46,41021828	42 --	- --	- -	1949
86	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	80,11183285	24 --	- --	- -	1923
87	2817С	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	8,17475172	232 --	- --	- -	1897
88	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	92,45896089	16 --	- --	- -	1479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	1523С	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	77,97682029	17	-	-	1326
						--	--	-	
90	1195С	313-403-0301 *РСНБ РК 2022*	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	13,173759	69	-	-	909
						--	--	-	
91	1198С	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,43261341	106	-	-	682
						--	--	-	
92	2883С	341-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	6,6145978	87	-	-	575
						--	--	-	
93	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,28294098	50	-	-	314
						--	--	-	
94	2445С	343-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Электроплиткорез	маш.-ч	2,95483188	92	-	-	272
						--	--	-	
95	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,97042823	32	-	-	223
						--	--	-	
96	1795С	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,29226872	148	-	-	191
						--	--	-	
97	969С	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,62792	84	-	-	137
						--	--	-	
98	3008С	343-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,90917904	119	-	-	108
						--	--	-	
99	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	5,86446658	18	-	-	106
						--	--	-	
100	1015С	343-501-0601 *РСНБ РК 2022*	Термос 100 л	маш.-ч	3,5509056	26	-	-	92
						--	--	-	
101	514С	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	2,05807139	36	-	-	74
						--	--	-	
102	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,68653769	41	-	-	28
						--	--	-	
103	2604С	314-504-1301 *РСНБ РК 2022*	Люлька одноместная самоподъемная, грузоподъёмность 120 кг	маш.-ч	0,0023175	548	-	-	1
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**3329224**	**10398167**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,6116% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
104	131021С	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	10,9786798	1034132	1027610	-	11353404
						--	--	-	
105	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	148,868263	51783	44643	-	7708845
						--	--	-	
106	136009С	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	119,44767	60560	58384	-	7233751
						--	--	-	
107		214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	9,715622	551092	547723	-	5354202
						--	--	-	
108	269501С	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	573,48	9244	8684	-	5301249
						--	--	-	
109	100841С	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	230,43139	22777	17450	-	5248536
						--	--	-	
110	271939С	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	43,0088	115743	114286	-	4977968
						--	--	-	
111	131034С	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	4,1811031	1041212	1034657	-	4353415
						--	--	-	
112	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,56014684	1032818	1026301	-	3676984
						--	--	-	
113	133862С	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	79,7305	44739	44097	-	3567063
						--	--	-	
114	147635С	261-107-0715 *РСНБ РК 2022*	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	2,44254849	1191169	1165922	-	2909488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
115	150047С	233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	17,746785	153571	148517	-	2725392
						--	--	-	
116	279852С	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,6313072	320090	317756	-	2442705
						--	--	-	
117	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,1370098	363218	360691	-	1865854
						--	--	-	
118	134872С	224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	435,4875	4120	4092	-	1794208
						--	--	-	
119	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	86,34072	19644	14781	-	1696077
						--	--	-	
120	279860С	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,9444014	405165	402288	-	1598133
						--	--	-	
121	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	68,241467	22238	16920	-	1517554
						--	--	-	
122	279916С	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	407,624385	3533	3439	-	1440137
						--	--	-	
123	272031С	217-206-0207 *РСНБ РК 2022*	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	23,43	48430	47829	-	1134715
						--	--	-	
124	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,1544149	339988	337565	-	1072463
						--	--	-	
125	100615С	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,97025	24778	19420	-	1039939
						--	--	-	
126	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,2326384	165331	162723	-	1030448
						--	--	-	
127	129692С	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,905806	1074856	1068150	-	973611
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	149732С	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7078,70249	137	133	-	969782
						--	--	-	
129	306699С	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	83,1096	11605	11259	-	964487
						--	--	-	
130	131578С	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,82992	161672	159107	-	942535
						--	--	-	
131	100463С	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,05934	19335	14063	-	929227
						--	--	-	
132	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	45,384288	20242	14955	-	918669
						--	--	-	
133	249627С	232-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	6374,84	128	124	-	815980
						--	--	-	
134	274388С	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	0,76534	1049474	1042882	-	803204
						--	--	-	
135	306695С	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	103,3158	7738	7491	-	799458
						--	--	-	
136	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	255,734343	3089	3014	-	789963
						--	--	-	
137	315944С	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	725,14227	1081	1071	-	783879
						--	--	-	
138	133835С	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	24,972	31080	30637	-	776130
						--	--	-	
139	131813С	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	5,02250292	153381	150429	-	770357
						--	--	-	
140	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	303,293788	2529	2496	-	767030
						--	--	-	
141	102682С	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	30,631171	24828	20453	-	760511
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8878% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
142	133941С	223-203-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	14,4	51746 --	51118 --	- -	745142
143	129985С	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,68119	1045837 --	1038921 --	- -	712414
144	288068С	235-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	435,4875	1576 --	1556 --	- -	686328
145	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,76816	21376 --	16071 --	- -	657700
146	128150С	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	601,4	1066 --	1060 --	- -	641092
147	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,8561759	165331 --	162723 --	- -	637545
148	274464С	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,600188	1042724 --	1036163 --	- -	625830
149	131610С	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,70424542	165331 --	162723 --	- -	612427
150	279862С	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,75637	331233 --	322508 --	- -	581768
151	287748С	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8	70933 --	70032 --	- -	567464
152	102685С	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	22,614226	24466 --	20099 --	- -	553280
153	131542С	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,89127	139715 --	137411 --	- -	543669
154	150050С	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	4,819986	112488	108482	-	542191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
155	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	230,4543453	2172	2162	-	500547
						--	--	-	
156	287794С	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	308,9478	1410	1339	-	435616
						--	--	-	
157	133762С	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	35,91	11755	11506	-	422122
						--	--	-	
158	316029С	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	112,0226518	3762	3716	-	421429
						--	--	-	
159	135836С	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1494,83755	279	267	-	417060
						--	--	-	
160	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,42491202	973152	960519	-	413504
						--	--	-	
161	149589С	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,20607206	325091	318136	-	392083
						--	--	-	
162	133761С	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	26,25	14911	14623	-	391414
						--	--	-	
163	131028С	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35445	1089090	1082321	-	386028
						--	--	-	
164	287772С	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	154,2036	2368	2275	-	365154
						--	--	-	
165	133850С	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	7,1133	49824	49121	-	354413
						--	--	-	
166	279810С	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,81	425078	422053	-	344313
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	15,6835236	21500	16607	-	337196
						--	--	-	
168	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	388,4399941	836	824	-	324736
						--	--	-	
169	130852С	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,49816704	640519	635760	-	319085
						--	--	-	
170	287747С	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,7	55871	55148	-	318465
						--	--	-	
171	279805С	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,603174	494281	491167	-	298137
						--	--	-	
172	147713С	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	3848,96	67	66	-	257880
						--	--	-	
173	315974С	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,15503047	1649038	1627232	-	255651
						--	--	-	
174	149134С	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	338,5507	734	694	-	248496
						--	--	-	
175	288033С	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	952,514186	251	249	-	239081
						--	--	-	
176	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,70448509	139715	137411	-	238142
						--	--	-	
177	133765С	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	18	12278	12021	-	221004
						--	--	-	
178	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	99,7198	2214	2137	-	220780
						--	--	-	
179	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	30,81788072	7094	7006	-	218622
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,29576299	722519	713052	-	213694
						--	--	-	
181	268274С	261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Щиты настила	$м^2$	48,3933696	4410	4262	-	213415
						--	--	-	
182	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,201168	1041284	1034730	-	209473
						--	--	-	
183	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,187609	1101240	1094417	-	206603
						--	--	-	
184	131541С	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,44662116	139715	137411	-	202115
						--	--	-	
185	131587С	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,11408616	161672	159107	-	180117
						--	--	-	
186	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,0345384	165331	162723	-	171041
						--	--	-	
187	281993С	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9	18400	18306	-	165600
						--	--	-	
188	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	237,1912298	692	681	-	164136
						--	--	-	
189	188206С	246-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	8	20506	20198	-	164048
						--	--	-	
190	100771С	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,58064	19863	14583	-	150574
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,5006% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
191	271968С	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	41	3655	3607	-	149855
						--	--	-	
192	314910С	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	161,893202	915	902	-	148132
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	280106С	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	507,14157	288	281	-	146057
						--	--	-	
194	131543С	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,9919352	139715	137411	-	138588
						--	--	-	
195		СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	16,78	7791	-	-	130733
						--	--	-	
196	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	28,36518	4489	-	-	127331
						--	--	-	
197	102637С	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,539008	22366	17460	-	123885
						--	--	-	
198	315998С	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	29,9870948	4108	4059	-	123187
						--	--	-	
199	279796С	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,211197	534998	531702	-	112990
						--	--	-	
200	131829С	232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	44,2068	2382	2350	-	105301
						--	--	-	
201	249624С	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	774,8685	134	130	-	103832
						--	--	-	
202		223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	53	1863	1832	-	98739
						--	--	-	
203	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06219095	1528659	1508642	-	95069
						--	--	-	
204	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,875677	3505	-	-	94199
						--	--	-	
205	249765С	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	433,879436	216	210	-	93718
						--	--	-	
206	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,31852355	278998	271298	-	88867
						--	--	-	
207	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	123,75269	692	680	-	85637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
208	279797С	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1609908	521742	518504	-	83996
						--	--	-	
209	144669С	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,45317705	174612	167243	-	79130
						--	--	-	
210	131589С	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4584292	161672	159107	-	74115
						--	--	-	
211	149611С	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	243,30716	301	292	-	73235
						--	--	-	
212	147338С	261-107-0568 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,23302474	309392	301095	-	72096
						--	--	-	
213	249453С	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	595,32314	116	112	-	69057
						--	--	-	
214	293105С	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,204	56367	51972	-	67866
						--	--	-	
215	248387С	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	11,761722	4882	4520	-	57421
						--	--	-	
216	131450С	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	587,03164	93	92	-	54594
						--	--	-	
217		261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	397,562	137	133	-	54466
						--	--	-	
218	316008С	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	212	252	249	-	53424
						--	--	-	
219	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08303293	628768	618213	-	52208
						--	--	-	
220	102641С	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,074569	16125	-	-	49577
						--	--	-	
221	131550С	215-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,289	165331	162723	-	47781
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
222	131597С	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2871	165331	162723	-	47467
						--	--	-	
223	249623С	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	604,72	73	70	-	44145
						--	--	-	
224	149237С	261-201-0310 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0499215	851834	832032	-	42525
						--	--	-	
225	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,06105666	654705	650872	-	39974
						--	--	-	
226	288012С	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	227,641422	166	165	-	37788
						--	--	-	
227		СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	т	2,575	14178	-	-	36508
						--	--	-	
228	133840С	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,64	57044	56256	-	36508
						--	--	-	
229	135545С	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	134,59077	268	263	-	36070
						--	--	-	
230	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	30,632863	1150	1135	-	35228
						--	--	-	
231	134911С	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,92	1490	1472	-	32661
						--	--	-	
232	316035С	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,02745735	1189326	1175223	-	32656
						--	--	-	
233	279976С	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	27,38	1067	1049	-	29214
						--	--	-	
234	274281С	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,42	69215	64719	-	29070
						--	--	-	
235	286119С	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	28,56367	1010	996	-	28849
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	286176С	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	21,5688	1238 --	1220 --	- -	26702
237	316007С	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	289,55801	90 --	89 --	- -	26060
238	147019С	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	64,37525	398 --	388 --	- -	25621
239	134913С	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1209 --	1191 --	- -	25389
240	276143С	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,668	2651 --	2617 --	- -	22979
241	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,1813168	124270 --	122042 --	- -	22532
242	290059С	217-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	14,560875	1494 --	1474 --	- -	21754
243	135535С	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	69,6828	310 --	303 --	- -	21602
244	131633С	215-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,148794	137428 --	135151 --	- -	20448
245	315957С	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2141744	88825 --	85882 --	- -	19024
246	135824С	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	22,1235554	809 --	779 --	- -	17898
247	100299С	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,23703	14113 --	- --	- -	17458
248	309287С	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	235,057807	74 --	72 --	- -	17394
249	249697С	232-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	75,9675	228 --	221 --	- -	17321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250	149905С	232-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	60,472	279	272	-	16872
						--	--	-	
251	132745С	215-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м^2	0,07954	211921	204918	-	16856
						--	--	-	
252	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	14,8721021	1117	1102	-	16612
						--	--	-	
253	286158С	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	10,0256104	1533	1513	-	15369
						--	--	-	
254	127909С	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	23,64918	593	589	-	14024
						--	--	-	
255	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01888351	738689	726830	-	13949
						--	--	-	
256	149908С	232-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	123,12889	109	105	-	13421
						--	--	-	
257	102633С	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,698068	18929	14077	-	13214
						--	--	-	
258	315960С	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,00847654	1506664	1485988	-	12771
						--	--	-	
259	309286С	232-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	221,283953	56	54	-	12392
						--	--	-	
260	279981С	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	5	2242	2215	-	11210
						--	--	-	
261	131379С	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	220,08422	49	48	-	10784
						--	--	-	
262	316005С	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	81,123088	123	121	-	9978
						--	--	-	
263	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03398503	289955	282039	-	9854
						--	--	-	
264	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,055216	174612	167243	-	9641
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	279804С	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01708	529519	526247	-	9044
						--	--	-	
266	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	28,550672	315	293	-	8993
						--	--	-	
267	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,51879	1609	1588	-	8880
						--	--	-	
268	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	254,2120999	33	33	-	8389
						--	--	-	
269	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1788945	44396	42941	-	7942
						--	--	-	
270	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00747	1034873	1021540	-	7730
						--	--	-	
271	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00314725	2453940	2403915	-	7723
						--	--	-	
272	309288С	232-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая бумажная	м	439,203072	17	16	-	7466
						--	--	-	
273	279861С	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020448	354275	345098	-	7244
						--	--	-	
274	279978С	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	5	1446	1428	-	7230
						--	--	-	
275	279984С	224-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	10	641	633	-	6410
						--	--	-	
276	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,56985463	11164	11113	-	6362
						--	--	-	
277	279985С	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	5	1236	1220	-	6180
						--	--	-	
278	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00747	768895	755872	-	5744
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	248379С	261-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,1281001	42738	40539	-	5475
						--	--	-	
280	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,43448	698	694	-	5189
						--	--	-	
281	316006С	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	19,66358201	263	259	-	5172
						--	--	-	
282	146096С	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0136224	364018	352494	-	4959
						--	--	-	
283	145992С	261-107-0995 *РСНБ РК 2022*	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,077319	63682	61694	-	4924
						--	--	-	
284	131555С	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0296344	165331	162723	-	4899
						--	--	-	
285	315973С	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,03992994	121212	117522	-	4840
						--	--	-	
286	295740С	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,7778	448	437	-	4828
						--	--	-	
287	146883С	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01221274	380806	371086	-	4651
						--	--	-	
288	248391С	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,165984	27340	26715	-	4538
						--	--	-	
289	149136С	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	5,67	779	732	-	4417
						--	--	-	
290	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0498599	82079	80458	-	4092
						--	--	-	
291	146044С	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	10	389	380	-	3890
						--	--	-	
292	146344С	217-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	$м^2$	0,7254	5306	5153	-	3849
						--	--	-	
293	144476С	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,146377	24399	22848	-	3571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
294	131453С	222-531-0103 *РСНБ РК 2022*	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	52,5904	66	65	-	3471
						--	--	-	
295	279846С	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00903276	349900	347432	-	3161
						--	--	-	
296	131643С	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03731	82079	80458	-	3062
						--	--	-	
297	135565С	235-101-1104 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	18,06462	153	149	-	2764
						--	--	-	
298	315989С	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02519036	108426	104843	-	2731
						--	--	-	
299	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,106506	22831	21696	-	2432
						--	--	-	
300	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,40281197	631	627	-	2147
						--	--	-	
301	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00750436	274757	267140	-	2062
						--	--	-	
302	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,27036	5596	5468	-	1513
						--	--	-	
303	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,56	2529	2496	-	1416
						--	--	-	
304	145975С	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,8566568	490	482	-	1400
						--	--	-	
305	290061С	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,67898	1694	1672	-	1150
						--	--	-	
306	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,6180777	130	127	-	1120
						--	--	-	
307	147697С	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,00962598	106532	102213	-	1025
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
308	131551С	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005971	165331 --	162723 --	- -	987
309	316002С	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00129254	760150 --	754855 --	- -	983
310	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,9581571	986 --	964 --	- -	945
311	295783С	261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,000189	4159618 --	4078054 --	- -	786
312	131599С	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0042224	165331 --	162723 --	- -	698
313	314901С	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	2,7608	246 --	242 --	- -	679
314	316004С	223-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Замазка оконная на олифе	т	0,0003348	1029407 --	1017201 --	- -	345
315	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,093957	152 --	152 --	- -	318
316	100412С	261-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,02632136	6318 --	6085 --	- -	166
317	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,13002	1266 --	1249 --	- -	165
318	149523С	261-201-0381 *РСНБ РК 2022*	Эмаль КЧ-728 СТ РК 3262-2018	т	0,00011715	1397853 --	1366539 --	- -	164
319	248324С	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00067896	139715 --	137411 --	- -	95
320	102673С	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,002646	26609 --	22199 --	- -	70
321	287763С	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0693	858 --	846 --	- -	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
322	249440С	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,3031	170	163	-	52
						--	--	-	
323	146577С	261-107-0978 *РСНБ РК 2022*	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,12 мм ГОСТ 28034-89	10 м^2	0,002343	19788	19378	-	46
						--	--	-	
324	295746С	261-105-0504 *РСНБ РК 2022*	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,14366	295	287	-	42
						--	--	-	
325	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00007183	484006	480938	-	35
						--	--	-	
326	147493С	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические	кг	0,0819515	203	197	-	17
						--	--	-	
327		С1261-104-0101	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м^2	2,52	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**116369586**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'2-1'Дом культуры на 250 мест и библиотека'РП'2'2-1-2'Водопровод, канализация'ВК''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Водопровод, объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный В1*
4	Е11-160401-0202'114''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
5	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'74''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
6	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'24''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7	С1241-205-1301'74.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
8	С1241-205-1302'24.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
9	С1241-224-0101#прим.'38''КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"'шт.*
10	С1241-224-0102#прим.'4''КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 25х1"'шт.*
11	С1241-211-1203'4''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм'шт.*
12	С1241-211-1201'3''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм'шт.*
13	С1241-113-0106'7''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
14	С1241-114-0105'7''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм'шт.*
15	С1241-209-1901'18''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
16	С1241-209-2001'6''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм'шт.*
17	С1241-112-0124'17''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
18	С1241-208-2501'28''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
19	С1241-208-2502'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
20	С1241-210-1001'2''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
21	С1261-301-0221'36''Хомуты для крепления труб'шт.*
22	С1241-221-0102'70''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
23	С1241-221-0103'24''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
24	Е11-220701-0101'0,212''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'6,12''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
26	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'6,12''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
27	Е11-260101-1701(РС295727)'114''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
28	С1234-305-0310'114.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 57 мм'м*
29	П2 Водомерный узел*
30	Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
31	С1244-301-0407'1''Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20'шт.*
32	Е11-181001-0104(РС262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1242-404-0106'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
34	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
35	С1242-207-4001'1''Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
36	Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
37	С1241-119-0201'1''Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм'шт.*
38	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'2+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
39	С1242-101-0501'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
40	519-102-1701'1''Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
41	С1241-116-0207'8''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
42	С1241-114-0107'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
43	П2 Кран пожарный*
44	Е11-160701-0101(РС187939=20)'8''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
45	С1248-305-0205'2.8''Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10'шт.*
46	Е11-161401-0101(РС296170)'8''Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
47	С1248-307-0106'8''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ'шт.*
48	П2 Поливочный кран*
49	Е11-160701-0102(РС187944РС187950)'2''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
50	С1241-224-0101#прим.'2.2''КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"'шт.*
51	Е11-060201-0101'0,07''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3=УПОР БЕТОННЫЙ. Устройство'м^3*
52	Р Сеть К1*
53	Е11-160201-0102'26''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м трубопровода*
54	Е11-160501-0102(РС295994)'75''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
55	С1241-203-0406'75''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм'м*
56	Е11-160501-0101(РС295994)'45''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
57	С1241-203-0401'45''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм'м*
58	С1241-216-0201'23''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
59	С1241-216-0203'38''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
60	Е11-060201-0101'0,01.7''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
61	Е11-161101-0101'45''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
62	Е11-161101-0102'75''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
63	П2 Фасонные части*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	С1241-208-3603'9''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
65	С1241-208-3601'8''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
66	С1241-208-3503'12''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
67	С1241-208-3501'18''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
68	С1241-209-2406'16''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
69	С1241-209-2401'4''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
70	С1241-209-2506'12''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
71	С1241-209-2501'18''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
72	С1241-220-0204'5''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
73	С1241-220-0201'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
74	С1241-220-0204'5''ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
75	С1241-220-0201'2''ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
76	С1241-210-1102'10''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
77	Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
78	Е11-260101-1701(РС295727)'16''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
79	С1234-305-0316'16.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 102 мм'м*
80	П2 Приборы*
81	Е11-170101-0106(РС296070)'17''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
82	С1244-101-0102'17''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм'комплект*
83	С1244-104-0101'17''Пьедестал для умывальника'шт.*
84	С1244-104-0601'17''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
85	Е11-170301-0101(РС296070)(РС307177)'11''Унитазы напольные. Установка'комплект*
86	С1244-101-0301'11''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
87	С1244-101-0601'11''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
88	С1244-104-0201'11''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
89	Е11-170501-0101(РС296070)'1''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
90	С1244-102-0501'1''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
91	С1244-104-0601'1''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
92	Е11-170401-0101(РС296070)'1''Писсуары настенные. Установка'комплект*
93	С1244-101-0901'1''Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм'комплект*
94	Р Сеть Т3,Т4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
95	E11-160501-0201(РС296009)'8''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык'м трубопровода*
96	С1241-205-2201'8.0,899''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
97	С1241-224-0101#прим.'3''КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"'шт.*
98	С1241-223-0101'1''Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм'шт.*
99	С1241-209-1901'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
100	С1241-221-0102'8''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
101	E11-170801-0201(РС296039)(РС296318)'1''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
102	513-106-0104'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л'комплект*
103	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	7578,533	тыс.тенге
Сметная заработная плата	919,190	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,402	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод, объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный В1												
1	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**114**		**3403,16**	**69,71**	**387960**	**7947**	**231344**	**148512**	**579390**
		НР - 98%; СП - 8%				**1304,11**	**25,22**	**148669**	**2875**		**42918**	
2	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**74**		**2445,19**	**18,95**	**180944**	**1403**	**477**	**175495**	**384954**
		НР - 98%; СП - 8%				**2419,78**	**0,17**	**179064**	**13**		**28515**	
3	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**24**		**2639,55**	**22,93**	**63349**	**551**	**110**	**61441**	**134773**
		НР - 98%; СП - 8%				**2612,02**	**0,28**	**62688**	**7**		**9983**	
4	**241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**73,26**		**279,00**	**--**	**20440**	**--**	**20440**	**--**	**22075**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1635**	
5	**241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**23,76**		**423,00**	**--**	**10050**	**--**	**10050**	**--**	**10854**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**804**	
6	**241-224-0101 РСНБ РК 2022 прим.**	**КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"**	**шт.**	**38**		**744,00**	**--**	**28272**	**--**	**28272**	**--**	**30534**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2262**	
7	**241-224-0102 РСНБ РК 2022 прим.**	**КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 25х1"**	**шт.**	**4**		**1246,00**	**--**	**4984**	**--**	**4984**	**--**	**5383**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	37,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
9	241-211-1201 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
10	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	931,00	--	6517	--	6517	--	7038
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
11	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	7	638,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
12	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	18	40,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
13	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	6	138,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
14	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	17	405,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
15	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	28	24,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
16	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	44,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
17	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	27,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
18	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	36	549,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
19	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	70	8,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
20	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	24	12,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,212	103711,14	--	21987	--	424	21347	46801
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	21563	--		3467	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,12	286,08	6,52	1751	40	763	658	2602
		НР - 69%; СП - 8%			154,96	0,93	948	6		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,12	250,95	4,79	1536	30	952	387	2076
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	554	6		154	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	114	1096,33	117,08	124982	13348	52696	49902	188876
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	58938	6723		13991	
25	234-305-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	125,4	1582,00	--	198383	--	198383	--	214254
		СП - 8%			--	--	--	--		15871	
		Водомерный узел									
26	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	989,29	45,93	989	46	25	923	2065
		НР - 98%; СП - 8%			918,37	23,13	918	23		153	
27	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7820,00	--	7820	--	7820	--	8446
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
28	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2463,45	372,12	2463	372	27	2145	4976
		НР - 98%; СП - 8%			2064,10	124,25	2064	124		369	
29	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34741,00	--	34741	--	34741	--	37520
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4861,73	150,53	4862	150	1586	3086	8584
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	23,13	3126	23		636	
31	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5307,00	--	5307	--	5307	--	5732
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
32	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3439,54	--	3440	--	2895	534	4292
		НР - 98%; СП - 8%			544,55	--	545	--		318	
33	241-119-0201 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	166,00	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
34	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	9105,99	444,35	27318	1333	9397	16558	47386
		НР - 98%; СП - 8%			5529,42	102,45	16588	307		3510	
35	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940,00	--	37880	--	37880	--	40910
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	519-102-1701 РСНБ РК 2022	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	654608,00	--	654608	--		--	654608
					--	--	--	--	654608	--	
37	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2229,00	--	17832	--	17832	--	19259
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
38	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Кран пожарный									
39	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	64818,99	186,06	518552	1488	500408	16867	578253
		НР - 98%; СП - 8%			2082,02	69,40	16656	555		42834	
40	248-305-0205 РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	16	43139,00	--	690224	--	690224	--	745442
		СП - 8%			--	--	--	--		55218	
41	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1645,64	24,72	13165	197	212	12580	27805
		НР - 98%; СП - 8%			1594,47	10,18	12756	81		2060	
42	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	33910,00	--	271280	--	271280	--	292982
		СП - 8%			--	--	--	--		21702	
		Поливочный кран									
43	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	34264,00	--	68528	--	67140	1360	75479
		НР - 98%; СП - 8%			694,01	--	1388	--		5591	
44	241-224-0101 РСНБ РК 2022 прим.	КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	4	744,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
45	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3=УПОР БЕТОННЫЙ. Устройство	м^3	0,07	34952,21	1436,59	2447	101	1811	527	3212
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	535	45		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3451264**	**27006**	**2242650**	**512322**	**4228306**
							527000	**10788**	**654608**	**264721**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**654608**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**654608**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1525086**				
	Материалы		Тенге				**56647**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89318**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1372383**				
		Накладные расходы	Тенге				**72821**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127834**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1725741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89318**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1271570**				
	Материалы		Тенге				**813621**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**448470**			
	Сдача и испытание		Тенге				**87**				
		Накладные расходы	Тенге				**439501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136887**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1847958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**448470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4228307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**537788**			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть К1									
46	**1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**26**	**29816,81**	**68,11**	**775237**	**1771**	**734073**	**39456**	**879869**
		НР - 98%; СП - 8%			**1515,11**	**33,41**	**39393**	**869**		**65176**	
47	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75**	**1382,50**	**5,11**	**103688**	**384**	**2373**	**99047**	**218953**
		НР - 98%; СП - 8%			**1345,75**	**1,82**	**100931**	**137**		**16219**	
48	**241-203-0406 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**75**	**933,00**	**--**	**69975**	**--**	**69975**	**--**	**75573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5598**	
49	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45**	**1419,31**	**2,10**	**63869**	**95**	**620**	**61926**	**135859**
		НР - 98%; СП - 8%			**1403,42**	**0,79**	**63154**	**36**		**10064**	
50	**241-203-0401 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**45**	**436,00**	**--**	**19620**	**--**	**19620**	**--**	**21190**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1570**	
51	**241-216-0201 РСНБ РК 2022**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**23**	**62,00**	**--**	**1426**	**--**	**1426**	**--**	**1540**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114**	
52	**241-216-0203 РСНБ РК 2022**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**38**	**179,00**	**--**	**6802**	**--**	**6802**	**--**	**7346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**544**	
53	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,07**	**34952,21**	**1436,59**	**2447**	**101**	**1811**	**527**	**3212**
		НР - 91%; СП - 8%			**7637,93**	**641,73**	**535**	**45**		**238**	
54	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45**	**150,57**	**1,76**	**6776**	**79**	**95**	**6471**	**14306**
		НР - 98%; СП - 8%			**146,72**	**--**	**6602**	**--**		**1060**	
55	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**75**	**154,82**	**1,76**	**11612**	**132**	**476**	**10784**	**24188**
		НР - 98%; СП - 8%			**146,72**	**--**	**11004**	**--**		**1792**	
		Фасонные части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	428,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
57	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	124,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
58	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	355,00	--	4260	--	4260	--	4601
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
59	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	107,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
60	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	483,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
61	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	144,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
62	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	596,00	--	7152	--	7152	--	7724
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
63	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	166,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
64	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	812,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
65	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
66	241-220-0204 РСНБ РК 2022	ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	812,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
67	241-220-0201 РСНБ РК 2022	ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
68	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	10	176,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	31151,59	55,59	31152	56	30032	1071	34801
		НР - 98%; СП - 8%			1064,15	28,94	1064	29		2578	
70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1096,33	117,08	17541	1874	7395	7004	26509
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	8272	944		1964	
71	234-305-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	17,6	3263,00	--	57429	--	57429	--	62023
		СП - 8%			--	--	--	--		4594	
		Приборы									
72	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	5104,43	143,26	86775	2435	7652	76421	176252
		НР - 98%; СП - 8%			4511,05	76,07	76688	1293		13056	
73	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	17	8653,00	--	147101	--	147101	--	158869
		СП - 8%			--	--	--	--		11768	
74	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	17	7891,00	--	134147	--	134147	--	144879
		СП - 8%			--	--	--	--		10732	
75	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	1556,00	--	26452	--	26452	--	28568
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
76	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	11	21300,24	92,36	234303	1016	194184	38825	294978
		НР - 98%; СП - 8%			3554,78	46,81	39103	515		21850	
77	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	11	52145,00	--	573595	--	573595	--	619483
		СП - 8%			--	--	--	--		45888	
78	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	11	14807,00	--	162877	--	162877	--	175907
		СП - 8%			--	--	--	--		13030	
79	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	11	2773,00	--	30503	--	30503	--	32943
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
80	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2676,41	28,74	2676	29	573	2046	5100
		НР - 98%; СП - 8%			2073,97	14,12	2074	14		378	
81	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7841,00	--	7841	--	7841	--	8468
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
82	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1556,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	2508,04	101,45	2508	101	324	2094	4971
		НР - 98%; СП - 8%			2083,13	54,07	2083	54		368	
84	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	20963,00	--	20963	--	20963	--	22640
		СП - 8%			--	--	--	--		1677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2640210	8073	2281234	345672	3224753
							350903	3936	--	238872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1321614				
	Материалы		Тенге				9207				
	Всего заработная плата		Тенге					9796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1301626				
		Накладные расходы	Тенге				7531				
		Сметная прибыль	Тенге				106331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1435476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9796			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1318596				
	Материалы		Тенге				970402				
	Всего заработная плата		Тенге					345043			
		Накладные расходы	Тенге				338140				
		Сметная прибыль	Тенге				132541				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1789277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					345043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3224753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					354839			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть Т3,Т4									
85	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	8	2452,87	18,95	19623	151	114	18972	41683
		НР - 98%; СП - 8%			2419,78	0,17	19358	1		3088	
86	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	7,192	448,00	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
87	241-224-0101 РСНБ РК 2022 прим.	КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	3	744,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
88	241-223-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	1	573,00	--	573	--	573	--	619
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
89	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	40,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
90	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	8	8,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
91	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	7721,61	68,80	7722	69	480	7059	15964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**7172,51**	**30,74**	**7173**	**31**		**1182**	
92	**513-106-0104 РСНБ РК 2022**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**61205,00**	**--**	**61205**	**--**		**--**	**61205**
					--	**--**	**--**	**--**	**61205**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**94681**	**220**	**6725**	**26031**	**125474**
							26531	**32**	**61205**	**4761**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**61205**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**61205**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6131**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**491**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6622**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**27345**				
		Материалы	Тенге				**593**				
		Всего заработная плата	Тенге					**26563**			
		Накладные расходы	Тенге				**26031**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4270**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**57646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26563**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**125473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26563**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7578533**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**904434**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35299**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14756**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4530610**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**715813**		
		- Накладные расходы	Тенге							**884024**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**508354**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Водопровод, канализация

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	157,3648	2268	-	-	356903
						--	--	-	
2	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,8776	2356	-	-	164632
						--	--	-	
3	20245Т	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	64,3074	2312	-	-	148679
						--	--	-	
4	20175Т	003-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,522	2356	-	-	67198
						--	--	-	
5	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,6494	2085	-	-	65989
						--	--	-	
6	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,5414	2122	-	-	41467
						--	--	-	
7	20234Т	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,35472	1899	-	-	21563
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,132	2871 --	- --	- -	17605
9	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,4648	1973 --	- --	- -	12755
10	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3668	2196 --	- --	- -	3001
11	20241Т	004-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,956	2159 --	- --	- -	2064
12	20091Т	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,573664	1864 --	- --	- -	1069
13	20180Т	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,368424	2575 --	- --	- -	949
14	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,26622	2085 --	- --	- -	555
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**904434**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**398,7452**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
15	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,46046	2283,78 --	- --	- -	(14754)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**904434**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,1268% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
16	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,65168484	4503 --	- --	2268 12818,02	25450
17	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,279276	8875 --	- --	2268 633,4	2479
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,9646% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
18	3388С	315-202-1302 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	23,03772	82	-	-	1889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	21,442032	73	-	-	1565
						--	--	-	
20	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,204111	7224	-	3240	1474
						--	--	661,32	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,9086% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
21	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,292332	3156	-	1899	923
						--	--	555,14	
22	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,6987364	293	-	-	791
						--	--	-	
23	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,87229	19	-	-	226
						--	--	-	
24	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,836	115	-	-	211
						--	--	-	
25	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,02912	6022	-	2711	175
						--	--	78,94	
26	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,22098096	180	-	-	40
						--	--	-	
27	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,9992	18	-	-	36
						--	--	-	
28	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00289008	7254	-	2268	21
						--	--	6,55	
29	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8976	16	-	-	14
						--	--	-	
30	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,030576	60	-	-	2
						--	--	-	
31	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00249696	32	-	-	0,08
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**14756**	**35299**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,5348% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
32	156345С	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	26	26997 --	26849 --	- -	701922
33	267067С	248-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	16	43139 --	42584 --	- -	690224
34		244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	11	52145 --	51496 --	- -	573595
35	271551С	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	33910 --	33460 --	- -	271280
36	150568С	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	114	2002 --	1984 --	- -	228228
37	298374С	234-305-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	125,4	1582 --	1563 --	- -	198383
38	269238С	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	22327 --	22058 --	- -	178616
39		244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	11	14807 --	14490 --	- -	162877
40	187758С	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	11	14800 --	14490 --	- -	162800
41	187939С	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	160	964 --	945 --	- -	154240
42		244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	17	8653 --	8527 --	- -	147101
43	187823С	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	17	7891 --	7782 --	- -	134147
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8339% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
44	187941С	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1535	1516	-	122800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
45	155045С	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	75	933	919	-	69975
						--	--	-	
46	187950С	261-301-0330 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1577	1543	-	63080
						--	--	-	
47	298380С	234-305-0316 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	17,6	3263	3223	-	57429
						--	--	-	
48	298346С	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	19,5	2469	2439	-	48146
						--	--	-	
49	275172С	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940	18546	-	37880
						--	--	-	
50	257096С	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34741	34307	-	34741
						--	--	-	
51		241-224-0101 *РСНБ РК 2022*	КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	45	744	730	-	33480
						--	--	-	
52	187753С	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	11	2773	2738	-	30503
						--	--	-	
53	245424С	244-104-0310 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29840	29475	-	29840
						--	--	-	
54	187933С	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	24	1211	1195	-	29064
						--	--	-	
55	187898С	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	18	1556	1536	-	28008
						--	--	-	
56	185587С	241-507-0402 *РСНБ РК 2022*	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2,6	10178	10125	-	26463
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	316046С	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	11	2289	2260	-	25179
						--	--	-	
58	275096С	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	20963	20514	-	20963
						--	--	-	
59	154875С	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	73,26	279	276	-	20440
						--	--	-	
60	187492С	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	36	549	536	-	19764
						--	--	-	
61	155040С	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	45	436	429	-	19620
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6313% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
62	158884С	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2229	2215	-	17832
						--	--	-	
63	187953С	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	8	1883	1858	-	15064
						--	--	-	
64	135959С	261-105-0647 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,859	5983	5863	-	11122
						--	--	-	
65	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,009845	1099752	1084821	-	10827
						--	--	-	
66	154876С	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	23,76	423	417	-	10050
						--	--	-	
67	187829С	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7841	7738	-	7841
						--	--	-	
68	273308С	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7820	7725	-	7820
						--	--	-	
69	182859С	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	483	475	-	7728
						--	--	-	
70	182876С	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	596	587	-	7152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
71	158059С	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	17	405	402	-	6885
						--	--	-	
72	182931С	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	179	176	-	6802
						--	--	-	
73	304154С	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,712	2496	2464	-	6769
						--	--	-	
74	158367С	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	931	912	-	6517
						--	--	-	
75	254407С	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5307	5243	-	5307
						--	--	-	
76		241-224-0102 *РСНБ РК 2022*	КРАН ШАРОВЫЙ полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 25х1"	шт.	4	1246	1221	-	4984
						--	--	-	
77	158578С	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	7	638	635	-	4466
						--	--	-	
78	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00612	722519	713052	-	4422
						--	--	-	
79	182849С	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	355	341	-	4260
						--	--	-	
80	182903С	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	812	801	-	4060
						--	--	-	
81		241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	812	801	-	4060
						--	--	-	
82	147076С	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00224	1789060	1752091	-	4007
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	182842С	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	428 --	413 --	- -	3852
84	252466С	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765 --	1740 --	- -	3530
85	154913С	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	7,192	448 --	442 --	- -	3222
86	182871С	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	166 --	164 --	- -	2988
87	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1428	20242 --	14955 --	- -	2891
88	262755С	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870 --	2810 --	- -	2870
89	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,13	2529 --	2496 --	- -	2858
90	146645С	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,3648	5698 --	5628 --	- -	2079
91	144572С	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00608	333079 --	325446 --	- -	2025
92	182847С	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	107 --	101 --	- -	1926
93	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,658	1150 --	1135 --	- -	1907
94	182889С	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	10	176 --	172 --	- -	1760
95	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	11,0832	152 --	152 --	- -	1685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	295762С	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	3,48	472 --	461 --	- -	1643
97	182929С	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	23	62 --	61 --	- -	1426
98	182901С	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	397 --	392 --	- -	1191
99	182840С	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	124 --	118 --	- -	992
100	158580С	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477 --	474 --	- -	954
101	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011016	768895 --	755872 --	- -	847
102	181606С	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	6	138 --	136 --	- -	828
103	147795С	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,26	3172 --	3108 --	- -	825
104		241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	397 --	392 --	- -	794
105	181596С	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	19	40 --	39 --	- -	760
106	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,084	692 --	681 --	- -	750
107	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011016	628768 --	618213 --	- -	693
108	181697С	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	85,68	8 --	8 --	- -	685
109	181507С	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	28	24 --	24 --	- -	672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	182854С	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	144	142	-	576
						--	--	-	
111	181721С	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	1	573	566	-	573
						--	--	-	
112	316030С	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0153	32020	31641	-	490
						--	--	-	
113	187935С	261-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	120	117	-	480
						--	--	-	
114	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,496	692	680	-	343
						--	--	-	
115	181698С	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	24	12	12	-	288
						--	--	-	
116	147045С	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,666	423	412	-	282
						--	--	-	
117	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,228	1054	1048	-	240
						--	--	-	
118	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,0693	3089	3014	-	214
						--	--	-	
119	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00912	21500	16607	-	196
						--	--	-	
120	158715С	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	166	165	-	166
						--	--	-	
121	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000966	165331	162723	-	160
						--	--	-	
122	181349С	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	37	36	-	148
						--	--	-	
123	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,399	315	293	-	126
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,056	2172	2162	-	122
						--	--	-	
125	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,000966	124270	122042	-	120
						--	--	-	
126	149372С	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00017136	612933	602566	-	105
						--	--	-	
127	181508С	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	44	43	-	88
						--	--	-	
128	316037С	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,008	10580	10441	-	85
						--	--	-	
129	275021С	241-211-1201 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	3	28	28	-	84
						--	--	-	
130	146883С	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001836	380806	371086	-	70
						--	--	-	
131	181485С	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	27	27	-	54
						--	--	-	
132	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00028	165331	162723	-	46
						--	--	-	
133	144603С	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00012508	351023	343527	-	44
						--	--	-	
134	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0518	836	824	-	43
						--	--	-	
135	147341С	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	272284	264715	-	27
						--	--	-	
136	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000112	165331	162723	-	19
						--	--	-	
137	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,000784	7094	7006	-	6
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00007	44396 --	42941 --	- -	3
139	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,00245	33 --	33 --	- -	0,08
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**4530610**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 91,4496% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
140	519-102-1701	519-102-1701 *РСНБ РК 2022*	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	654608 --	649885 --	- -	654608
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 8,5504% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
141	513-106-0104	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61205 --	60705 --	- -	61205
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**715813**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'2-1'Дом культуры на 250 мест и библиотека'РП'2'2-1-3'Отопление, вентиляция'ОВ''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Отопление*
4	Е11-180301-0104(РС280188)(РС296105)'46,3''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
5	С1245-102-0106'253''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт'секция*
6	Е11-160501-0201(РС296009)'20,3+114,2''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7	Е11-160501-0202(РС296009)'49,6''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
8	Е11-160501-0203(РС296009)'23,4''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9	Е11-160501-0204(РС296009)'84''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
10	С1261-301-0216'40''Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм'100 шт.*
11	С1241-205-2301'(20,3+114,2).0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
12	С1241-205-2302'49,6.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
13	С1241-205-2303'23,4.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
14	С1241-205-2304'84.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм'м*
15	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'6+2+8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
16	С1242-207-0905'6''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
17	С1242-207-0904'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
18	С1242-207-3601'8''Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
19	Е11-160602-0101(РС295077)'40''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
20	С1245-405-2105'40''Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
21	С1245-510-0202'40''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15'шт.*
22	С1245-510-0301'40''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
23	П2Строительные работы*
24	Е11-161101-0101'291,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
25	П2 Узел управления*
26	Ц13-121101-0103'9+2+2+2''Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 20/25мм.Монтаж оборудования'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Ц13-121101-0301'2''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
28	Ц13-121101-0302'4''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования'шт.*
29	С1242-203-1102'2''Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
30	С1242-203-1104'2''Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
31	С1242-207-4001'9''Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
32	С1242-207-0901#прим.'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
33	С1242-207-0903#прим.'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
34	С1242-203-1105'4''Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
35	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
36	С1242-304-1101'1''Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
37	С1242-310-0603'1''Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 $м^3$/ч'шт.*
38	С1245-405-2517'1''Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5х15 s/mm, Р 2 ВА'шт.*
39	С1242-401-1503'1''Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 $м^3$/ч'шт.*
40	С1245-601-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310'шт.*
41	С1245-706-0105'1''Расходомер ультразвуковой расход Gном 6 $м^3$/ч, расход Gмакс 12 $м^3$/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25'шт.*
42	Е11-181101-0102(РС262755)'4''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
43	С1245-701-0101#прим.'4''Манометр МТП-1М'комплект*
44	Е11-181101-0104(РС296117)'5+2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
45	С1245-713-0101'5''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
46	С1245-713-0102'2''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой'шт.*
47	Е11-180701-0102#прим.'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка'шт.*
48	Е11-181001-0104(РС262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
49	С1242-404-0306'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
50	Е11-180501-0101(РС296315)(РС315946)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
51	511-401-0130#прим.'2''Насос сетевой IPL32/130-1.1/2, типа WILO'шт.*
52	Е11-160401-0202'4+4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/диам.45х3,0мм, L=8м/'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1222-509-1004'3,77.3.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций'т*
54	Е11-260101-1002(РС295721)'0,6''Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна'м^3 изоляции*
55	С1234-202-0201'0,6''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50'м^3*
56	Р Вентиляция*
57	П2 Система П1*
58	Е11-202501-0101(РС296330)(РС295485)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка'камера*
59	514-401-0403'1''Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 м^3/ч, 500 Па'комплект*
60	Е11-200302-0102(РС295937)'12''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка'решетка*
61	С1246-304-0104#прим.'12''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 250 мм'шт.*
62	Е11-200302-0102(РС295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка'решетка*
63	С1246-304-0665'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 800 мм'шт.*
64	С1246-303-0202.'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
65	Е11-200101-0311'705+1,8+1,14''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
66	Е11-200101-0310'0,45+0,19+1+0,19''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
67	Е11-200101-0303'0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 1000 мм. Прокладка/сеч.250х250/'м^2 поверхности воздуховодов*
68	Е11-200401-0116(РС295889)(РС296077)(РС296305)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка'клапан*
69	С1246-306-0687'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм'шт.*
70	С1246-301-0701'5''Лючок питометражный'шт.*
71	П2 Система В1*
72	Е11-201601-0101(РС296089)'1''Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка'вентилятор*
73	С1246-401-0103'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч'комплект*
74	СТПрайс-лист(=13)'10'2273:1,12'Клапаны вытяжные КВ100'шт*
75	Е11-200101-0101'0,3+0,03+0,01+0,12+0,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
76	С1246-303-0202'2''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
77	Е11-200701-0102'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами'зонт*
78	С1246-201-0302'1''Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25'шт.*
79	С1246-301-0501'9''Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали'кг*
80	Е11-260101-1002(РС295721)'0,11''Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты'м^3 изоляции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	С1261-107-0677'0,11.1,65''Вата минеральная ГОСТ 4640-2011'м^3*
82	Е11-260301-0701(РС295701)'2,24''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м^2 поверхности покрытия изоляции*
83	С1261-105-0190'2,24''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м^2*
84	С1246-301-0701'2''Лючок питометражный'шт.*
85	П2 Система ВЕ*
86	Е11-200101-0102'0,14+0,21+0,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
87	Е11-200101-0101'0,06+4,95''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200,500 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
88	Е11-200302-0102(РС295937)'8+7+2+6''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка'решетка*
89	С1246-304-0101'8''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
90	С1246-304-0102'7''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм'шт.*
91	С1246-304-0108'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
92	С1246-304-0106#прим.'6''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 400 мм'шт.*
93	Е11-200801-0101(РС188259)'1''Дефлекторы, диаметр патрубка 100 мм. Установка'дефлектор*
94	Е11-200801-0103(РС188262)'6''Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка'дефлектор*
95	С1246-301-0601'1''Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм'шт.*
96	С1246-301-0611#прим.'6''Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 500 мм'шт.*
97	Е11-200901-0103(РС296120)'6''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
98	С1246-308-0106'6''Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм'шт.*
99	П2 Система П2*
100	Е11-202501-0101(РС296330)(РС295485)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка'камера*
101	514-401-0105'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м^3/ч, 500 Па'комплект*
102	Е11-200301-0101(РС296079)'2+2+1+2+1+1+1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка'решетка*
103	С1246-304-0104#прим.'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 250 мм'шт.*
104	С1246-304-0103#прим.'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 250 мм'шт.*
105	С1246-304-0105'1''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
106	С1246-304-0109'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм'шт.*
107	С1246-304-0102'1''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм'шт.*
108	С1246-304-0101'1''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
109	Е11-200302-0102(РС295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка'решетка*
110	С1246-304-0804'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 125 мм'шт.*
111	С1246-303-0202'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	Е11-200101-0110'0,2+0,18''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
113	Е11-200101-0111'0,18+0,33''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
114	Е11-200101-0103'0,19+0,12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
115	Е11-200101-0102'0,34+0,27+0,12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
116	Е11-200401-0116(РС295889)(РС296077)(РС296305)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка'клапан*
117	С1246-306-0640'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм'шт.*
118	С1246-301-0501'2''Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали'кг*
119	П2 Узел защиты от замерзания*
120	Е11-160501-0201(РС296009)'75''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
121	Е11-160501-0203(РС296009)'75''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
122	С1241-205-2301'75.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
123	С1241-205-2303'75.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
124	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
125	С1242-303-0202'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
126	С1242-303-0204'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
127	Е11-181101-0105'4''Краны воздушные типа "Маевского".Установка'комплект*
128	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
129	С1242-302-0801'4''Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40, марки15нж22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
130	Е11-260101-1701(РС295727)'75+27''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
131	С1234-303-0211'75.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм'м*
132	С1234-303-0207'27.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
133	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление, вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	25714,385	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3524,455	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,658	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	46,3		1205,94	23,18	55835	1073	--	54106	118736
		НР - 98%; СП - 8%				1182,76	9,68	54762	448		8795	
2	245-102-0106 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт**	секция	253		2805,00	--	709665	--	709665	--	766438
		СП - 8%				--	--	--	--		56773	
3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	134,5		2452,87	18,95	329911	2549	1902	318973	700795
		НР - 98%; СП - 8%				2419,78	0,17	325460	23		51910	
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	49,6		2648,72	22,93	131377	1137	684	126978	279024
		НР - 98%; СП - 8%				2612,02	0,28	129556	14		20668	
5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	23,4		2892,35	27,23	67681	638	352	65368	143693
		НР - 98%; СП - 8%				2850,06	0,45	66691	11		10644	
6	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	84		3204,41	32,34	269170	2716	1884	259333	570784
		НР - 98%; СП - 8%				3149,64	0,67	264570	56		42281	
7	261-301-0216 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	0,4		7391,00	--	2956	--	2956	--	3193
		СП - 8%				--	--	--	--		237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	133,155	226,00	--	30093	--	30093	--	32500
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
9	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	49,104	323,00	--	15861	--	15861	--	17130
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
10	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	23,166	532,00	--	12324	--	12324	--	13310
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
11	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	83,16	945,00	--	78586	--	78586	--	84873
		СП - 8%			--	--	--	--		6287	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	4907,66	196,46	78523	3143	25360	49745	138530
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	46,27	50020	740		10261	
13	242-207-0905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	18522,00	--	111132	--	111132	--	120023
		СП - 8%			--	--	--	--		8891	
14	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12353,00	--	24706	--	24706	--	26682
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
15	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5340,00	--	42720	--	42720	--	46138
		СП - 8%			--	--	--	--		3418	
16	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	40	482,62	0,92	19305	36	501	18411	40733
		НР - 98%; СП - 8%			469,20	0,46	18768	18		3017	
17	245-405-2105 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	40	10118,00	--	404720	--	404720	--	437098
		СП - 8%			--	--	--	--		32378	
18	245-510-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	40	6921,00	--	276840	--	276840	--	298987
		СП - 8%			--	--	--	--		22147	
19	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	40	3084,00	--	123360	--	123360	--	133229
		СП - 8%			--	--	--	--		9869	
		Строительные работы									
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	291,5	150,57	1,76	43891	513	609	41915	92671
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	42769	--		6865	
		Узел управления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1312-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 20/25мм.Монтаж оборудования	шт.	15	7025,79	--	105387	--	265	64124	183072
		НР - 61%; СП - 8%			7008,12	--	105122	--		13561	
22	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10394,90	92,76	20790	185	48	12597	36058
		НР - 61%; СП - 8%			10278,58	46,72	20557	93		2671	
23	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	10453,06	139,14	41812	556	142	25251	72428
		НР - 61%; СП - 8%			10278,58	70,08	41114	280		5365	
24	242-203-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	25627,00	--	51254	--	51254	--	55354
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
25	242-203-1104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	30480,00	--	60960	--	60960	--	65837
		СП - 8%			--	--	--	--		4877	
26	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	5307,00	--	47763	--	47763	--	51584
		СП - 8%			--	--	--	--		3821	
27	242-207-0901 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3808,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
28	242-207-0903 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
29	242-203-1105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	38691,00	--	154764	--	154764	--	167145
		СП - 8%			--	--	--	--		12381	
30	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4907,66	196,46	4908	196	1586	3109	8658
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	46,27	3126	46		641	
31	242-304-1101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	61514,00	--	61514	--	61514	--	66435
		СП - 8%			--	--	--	--		4921	
32	242-310-0603 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 $м^3/ч$	шт.	1	149186,00	--	149186	--	149186	--	161121
		СП - 8%			--	--	--	--		11935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	245-405-2517 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	234142,00	--	234142	--	234142	--	252873
		СП - 8%			--	--	--	--		18731	
34	242-401-1503 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 $м^3$/ч	шт.	1	850990,00	--	850990	--	850990	--	919069
		СП - 8%			--	--	--	--		68079	
35	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	28598,00	--	28598	--	28598	--	30886
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
36	245-706-0105 РСНБ РК 2022	Расходомер ультразвуковой расход Gном 6 $м^3$/ч, расход Gмакс 12 $м^3$/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25	шт.	1	176626,00	--	176626	--	176626	--	190756
		СП - 8%			--	--	--	--		14130	
37	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	569,54	--	2278	--	100	2135	4766
		НР - 98%; СП - 8%			544,55	--	2178	--		353	
38	245-701-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Манометр МТП-1М	комплект	4	3974,00	--	15896	--	15896	--	17168
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
39	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	867,32	--	6071	--	1065	4906	11856
		НР - 98%; СП - 8%			715,21	--	5006	--		878	
40	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5655,00	--	28275	--	28275	--	30537
		СП - 8%			--	--	--	--		2262	
41	245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	2	2375,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
42	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	73787,00	363,32	147574	727	134871	11850	172178
		НР - 98%; СП - 8%			5988,17	57,87	11976	116		12754	
43	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2463,45	372,12	2463	372	27	2145	4976
		НР - 98%; СП - 8%			2064,10	124,25	2064	124		369	
44	242-404-0306 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	43559,00	--	43559	--	43559	--	47044
		СП - 8%			--	--	--	--		3485	
45	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	35676,51	681,47	71353	1363	11016	58269	139991
		НР - 98%; СП - 8%			29487,19	241,68	58974	483		10370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**511-401-0130 РСНБ РК 2022 прим.**	**Насос сетевой IPL32/130-1.1/2, типа WILO**	**шт.**	**2**	**884050,00**	**--**	**1768100**	**--**		**--**	**1768100**
					--	**--**	**--**	**--**	**1768100**	**--**	
47	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/диам.45х3,0мм, L=8м/**	**м трубопровода**	**8**	**3403,16**	**69,71**	**27225**	**558**	**16234**	**10422**	**40659**
		НР - 98%; СП - 8%			**1304,11**	**25,22**	**10433**	**202**		**3012**	
48	**222-509-1004 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,01131**	**1042724,00**	**--**	**11793**	**--**	**11793**	**--**	**12736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**943**	
49	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**$м^3$ изоляции**	**0,6**	**50660,37**	**1801,86**	**30396**	**1081**	**6954**	**17403**	**51623**
		НР - 76%; СП - 8%			**37267,78**	**896,31**	**22361**	**538**		**3824**	
50	**234-202-0201 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	**$м^3$**	**0,6**	**24294,00**	**--**	**14576**	**--**	**14576**	**--**	**15742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1166**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**7015671**	**16843**	**3995221**	**1147040**	**8674282**
							1235507	**3192**	**1768100**	**511569**	
Стоимость оборудования			Тенге				**1768100**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**1768100**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**167989**				
Материалы			Тенге				**453**				
Всего заработная плата			Тенге					**167166**			
		Накладные расходы	Тенге				**101972**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21597**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**291558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167166**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3822017**				
Материалы			Тенге				**6954**				
Всего заработная плата			Тенге					**22899**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**3791621**				
		Накладные расходы	Тенге				**17403**				
		Сметная прибыль	Тенге				**307154**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4146574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22899**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1257565**				
Материалы			Тенге				**196188**				
Всего заработная плата			Тенге					**1048634**			
Сдача и испытание			Тенге				**4033**				
		Накладные расходы	Тенге				**1027665**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182818**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**2468048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**461**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1048634**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8674280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**544**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1238699**			
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
Система П1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	107717,87	4955,24	107718	4955	11629	90845	214448
		НР - 98%; СП - 8%			91133,74	1564,98	91134	1565		15885	
52	514-401-0403 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2042429,00	--	2042429	--		--	2042429
					--	--	--	--	2042429	--	
53	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	12	753,97	11,45	9048	137	157	8631	19093
		НР - 98%; СП - 8%			729,52	4,37	8754	52		1414	
54	246-304-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	12	7247,00	--	86964	--	86964	--	93921
		СП - 8%			--	--	--	--		6957	
55	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	1	753,97	11,45	754	11	13	719	1591
		НР - 98%; СП - 8%			729,52	4,37	730	4		118	
56	246-304-0665 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	28927,00	--	28927	--	28927	--	31241
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
57	246-303-0202 РСНБ РК 2022 .	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	--	95558	--	95558	--	103203
		СП - 8%			--	--	--	--		7645	
58	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	707,94	10113,18	62,02	7159525	43907	5742356	1364547	9205995
		НР - 98%; СП - 8%			1939,80	27,03	1373262	19136		681923	
59	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,83	10792,53	66,50	19750	122	14910	4675	26379
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	29,04	4718	53		1954	
60	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 1000 мм. Прокладка/сеч.250х250/	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,3	9701,12	66,50	2910	20	1996	884	4098
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	894	9		304	
61	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	14513,84	344,40	14514	345	2632	11412	28000
		НР - 98%; СП - 8%			11537,43	107,57	11537	108		2074	
62	246-306-0687 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	133977,00	--	133977	--	133977	--	144695
		СП - 8%			--	--	--	--		10718	
63	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Лючок питометражный	шт.	5	221,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Система В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	18890,78	1770,78	18891	1771	4902	12752	34175
		НР - 98%; СП - 8%			12218,01	794,64	12218	795		2531	
65	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	35584,00	--	35584	--	35584	--	38431
		СП - 8%			--	--	--	--		2847	
66	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапаны вытяжные КВ100	шт	10	2029,46	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
67	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,5	9890,10	83,76	4945	41	3277	1613	7082
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	1627	18		525	
68	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	--	95558	--	95558	--	103203
		СП - 8%			--	--	--	--		7645	
69	1120-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5098,49	72,01	5098	72	4208	826	6398
		НР - 98%; СП - 8%			818,16	24,29	818	24		474	
70	246-201-0302 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	85290,00	--	85290	--	85290	--	92113
		СП - 8%			--	--	--	--		6823	
71	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	784,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
72	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м^3 изоляции	0,11	50660,37	1801,86	5573	199	1275	3191	9465
		НР - 76%; СП - 8%			37267,78	896,31	4099	99		701	
73	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м^3	0,1815	9417,00	--	1709	--	1709	--	1846
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
74	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	2,24	1083,01	22,71	2426	51	1022	1046	3749
		НР - 76%; СП - 8%			604,03	10,14	1353	23		278	
75	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,00224	552642,00	--	1238	--	1238	--	1337
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
76	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Лючок питометражный	шт.	2	221,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Система ВЕ									
77	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,15	10101,10	83,76	11616	97	7777	3709	16551
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	3742	43		1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200,500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,01	9890,10	83,76	49549	419	32827	16159	70964
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	16303	185		5257	
79	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	23	753,97	11,45	17341	264	298	16542	36593
		НР - 98%; СП - 8%			729,52	4,37	16779	101		2711	
80	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	3623,00	--	28984	--	28984	--	31303
		СП - 8%			--	--	--	--		2319	
81	246-304-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	4227,00	--	29589	--	29589	--	31956
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
82	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4832,00	--	9664	--	9664	--	10437
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
83	246-304-0106 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	6	4833,00	--	28998	--	28998	--	31318
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
84	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 100 мм. Установка	дефлектор	1	5762,21	107,61	5762	107	265	5306	11953
		НР - 98%; СП - 8%			5389,65	24,29	5390	24		885	
85	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	6	9723,60	225,46	58342	1353	2686	53564	120859
		НР - 98%; СП - 8%			9050,54	58,99	54303	354		8952	
86	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	9113,00	--	9113	--	9113	--	9842
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
87	246-301-0611 РСНБ РК 2022 прим.	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 500 мм	шт.	6	37608,00	--	225648	--	225648	--	243700
		СП - 8%			--	--	--	--		18052	
88	1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	6	7378,32	31,80	44270	191	3321	40014	91027
		НР - 98%; СП - 8%			6792,99	12,15	40758	73		6743	
89	246-308-0106 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	6	129573,00	--	777438	--	777438	--	839633
		СП - 8%			--	--	--	--		62195	
		Система П2									
90	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	107717,87	4955,24	107718	4955	11629	90845	214448
		НР - 98%; СП - 8%			91133,74	1564,98	91134	1565		15885	
91	514-401-0105 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1176969,00	--	1176969	--		--	1176969
					--	--	--	--	1176969	--	
92	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	10	2878,86	91,09	28789	911	4408	23238	56189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2346,95	24,29	23470	243		4162	
93	246-304-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	7247,00	--	14494	--	14494	--	15654
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
94	246-304-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	4831,00	--	9662	--	9662	--	10435
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
95	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4227,00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
96	246-304-0109 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	2	4831,00	--	9662	--	9662	--	10435
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
97	246-304-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	4227,00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
98	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3623,00	--	3623	--	3623	--	3913
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
99	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	1	753,97	11,45	754	11	13	719	1591
		НР - 98%; СП - 8%			729,52	4,37	730	4		118	
100	246-304-0804 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 125 мм	шт.	1	6987,00	--	6987	--	6987	--	7546
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
101	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	--	95558	--	95558	--	103203
		СП - 8%			--	--	--	--		7645	
102	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,38	11297,05	62,02	4293	23	3290	970	5684
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	27,03	980	10		421	
103	1120-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,51	10615,86	55,70	5414	28	4397	980	6905
		НР - 98%; СП - 8%			1939,80	20,16	989	10		511	
104	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,31	9808,12	66,50	3041	21	2096	914	4271
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	924	9		316	
105	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,73	10101,10	83,76	7374	61	4937	2354	10507
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	2376	27		778	
106	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	14513,84	344,40	14514	345	2632	11412	28000
		НР - 98%; СП - 8%			11537,43	107,57	11537	108		2074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	246-306-0640 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм	шт.	1	111721,00	--	111721	--	111721	--	120659
		СП - 8%			--	--	--	--		8938	
108	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		Узел защиты от замерзания									
109	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	2452,87	18,95	183965	1422	1059	177866	390778
		НР - 98%; СП - 8%			2419,78	0,17	181484	13		28946	
110	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	2892,35	27,23	216926	2043	1128	209513	460554
		НР - 98%; СП - 8%			2850,06	0,45	213755	34		34115	
111	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	74,25	226,00	--	16781	--	16781	--	18123
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
112	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	74,25	532,00	--	39501	--	39501	--	42661
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
113	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	4907,66	196,46	19631	786	6340	12436	34633
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	46,27	12505	185		2565	
114	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5582,00	--	11164	--	11164	--	12057
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
115	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8511,00	--	17022	--	17022	--	18384
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	4	453,11	--	1812	--	580	1208	3261
		НР - 98%; СП - 8%			308,12	--	1232	--		242	
117	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	4861,73	150,53	19447	603	6339	12346	34336
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	23,13	12505	93		2543	
118	242-302-0801 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40, марки15нж22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	54899,00	--	219596	--	219596	--	237164
		СП - 8%			--	--	--	--		17568	
119	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	102	1096,33	117,08	111826	11942	47150	44649	168994
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	52734	6015		12518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	**234-303-0211 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	**м**	**82,5**	**379,00**	**--**	**31268**	**--**	**31268**	**--**	**33769**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2501**	
121	**234-303-0207 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**29,7**	**247,00**	**--**	**7336**	**--**	**7336**	**--**	**7923**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**587**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13790468**	**77213**	**8239083**	**2225885**	**17040106**
							2254774	**30982**	**3219398**	**1023752**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**3219398**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3219398**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**20295**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20295**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1624**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**21919**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2407064**				
		Материалы	Тенге				**49447**				
		Всего заработная плата	Тенге					**64323**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2287239**				
		Накладные расходы	Тенге				**48886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**196476**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2652426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64323**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8143711**				
		Материалы	Тенге				**5882107**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2221433**			
		Сдача и испытание	Тенге				**87433**				
		Накладные расходы	Тенге				**2176999**				
		Сметная прибыль	Тенге				**825652**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11146362**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1086**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2221433**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17040105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2285756**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25714385**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3490281**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**94056**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34174**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12234304**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4987498**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3372925**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1535321**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Отопление, вентиляция

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	724,240514	1973 --	- --	- -	1428927
2	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	526,32721	2268 --	- --	- -	1193710
3	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	86,2798	2122 --	- --	- -	183086
4	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	73,542	2268 --	- --	- -	166793
5	20238Т	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51,37765	2048 --	- --	- -	105221
6	20234Т	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,8968	1899 --	- --	- -	100451
7	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37,485	2085 --	- --	- -	78156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20241Т	004-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,8188	2159 --	- --	- -	73015
9	20175Т	003-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,3788	2356 --	- --	- -	52724
10	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,89565	2871 --	- --	- -	42765
11	20173Т	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,66672	2268 --	- --	- -	26460
12	20263Т	004-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,884	3190 --	- --	- -	18770
13	20245Т	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,5128	2312 --	- --	- -	10434
14	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2799	2196 --	- --	- -	5007
15	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9244	2356 --	- --	- -	2178
16	20164Т	003-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,69888	1936 --	- --	- -	1353
17	20248Т	004-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5044	2444 --	- --	- -	1233
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**3490281**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1649,7133**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
18	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,462219	2538,5 --	- --	- -	(34174)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**3490281**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,0324% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,52429699	4503 --	- --	2268 21601,11	42888
20	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,83156475	7224 --	- --	3240 12414,27	27679
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,1933% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
21	3388С	315-202-1302 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	116,9103396	82 --	- --	- -	9587
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,7743% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
22	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,8815743	293 --	- --	- -	8462
23	969С	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	39,10355411	84 --	- --	- -	3285
24	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	43,58422464	19 --	- --	- -	828
25	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,45995	115 --	- --	- -	513
26	1197С	314-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,66903716	69 --	- --	- -	253
27	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,07247774	3156 --	- --	1899 137,64	229
28	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,504704	73 --	- --	- -	110
29	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,009792	8875 --	- --	2268 22,21	87
30	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,4237728	16 --	- --	- -	55
31	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	2,8917	18 --	- --	- -	52
32	1444С	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,49454496	34	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00535808	891	-	-	5
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**34174**	**94056**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9851% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
34	188082С	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	709,77	7877	7753	-	5590858
						--	--	-	
35	256242С	242-401-1503 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 $м^3$/ч	шт.	1	850990	840893	-	850990
						--	--	-	
36	277956С	246-308-0106 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	6	129573	127792	-	777438
						--	--	-	
37	260399С	245-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт	секция	253	2805	2747	-	709665
						--	--	-	
38	316740С	245-405-2105 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	40	10118	9997	-	404720
						--	--	-	
39	257605С	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	6	47779	46829	-	286674
						--	--	-	
40	262620С	245-510-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	40	6921	6838	-	276840
						--	--	-	
41	262033С	245-405-2517 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5х15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	234142	231359	-	234142
						--	--	-	
42		246-301-0611 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 500 мм	шт.	6	37608	37111	-	225648
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	252910С	242-302-0801 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40, марки15нж22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	54899 --	54241 --	- -	219596
44	262790С	245-706-0105 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой расход Gном 6 м^3/ч, расход Gмакс 12 м^3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25	шт.	1	176626 --	174528 --	- -	176626
45	278630С	242-203-1105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	38691 --	38221 --	- -	154764
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9151% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
46	255670С	242-310-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м^3/ч	шт.	1	149186 --	147414 --	- -	149186
47	287134С	246-306-0687 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	133977 --	132355 --	- -	133977
48	262634С	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	40	3084 --	3047 --	- -	123360
49	261688С	261-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	56387 --	55154 --	- -	112774
50	287087С	246-306-0640 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм	шт.	1	111721 --	110377 --	- -	111721
51	275337С	242-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	18522 --	18300 --	- -	111132
52	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0700791	1528659 --	1508642 --	- -	107127
53		246-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	14	7247 --	7160 --	- -	101458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	273505С	246-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	85290 --	84218 --	- -	85290
55	154933С	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	83,16	945 --	932 --	- -	78586
56	255186С	242-304-1101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	61514 --	60775 --	- -	61514
57	278629С	242-203-1104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	30480 --	30110 --	- -	60960
58	154932С	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	97,416	532 --	524 --	- -	51825
59	278626С	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	25627 --	25318 --	- -	51254
60	147667С	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	82,185913	589 --	575 --	- -	48408
61	254407С	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	5307 --	5243 --	- -	47763
62	154930С	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	207,405	226 --	223 --	- -	46874
63	257145С	242-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	43559 --	43023 --	- -	43559
64	275326С	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5340 --	5276 --	- -	42720
65	298346С	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	15,3	2469 --	2439 --	- -	37776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	259138С	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	35584 --	35150 --	- -	35584
67	188060С	246-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	5,51	6215 --	6119 --	- -	34245
68	257784С	246-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	8	4227 --	4177 --	- -	33816
69	257783С	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	9	3623 --	3580 --	- -	32607
70	297012С	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	82,5	379 --	374 --	- -	31268
71	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0275	1099752 --	1084821 --	- -	30243
72		246-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	6	4833 --	4773 --	- -	28998
73	273672С	246-304-0665 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	28927 --	28572 --	- -	28927
74	262683С	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	28598 --	28258 --	- -	28598
75	300868С	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5655 --	5587 --	- -	28275
76	146125С	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00901271	3027202 --	2948024 --	- -	27283
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0998% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
77	275336С	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12353 --	12205 --	- -	24706
78	158884С	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2229 --	2215 --	- -	22290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапаны вытяжные КВ100	шт	10	2029,46	-	-	20295
						--	--	-	
80	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,70226	2529	2496	-	19479
						--	--	-	
81	252958С	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8511	8407	-	17022
						--	--	-	
82	275335С	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8198	8099	-	16396
						--	--	-	
83	150568С	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	2002	1984	-	16016
						--	--	-	
84		245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр МТП-1М	комплект	4	3974	3895	-	15896
						--	--	-	
85	154931С	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	49,104	323	318	-	15861
						--	--	-	
86	136269С	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,6	24294	23960	-	14576
						--	--	-	
87	188064С	246-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,19	6426	6327	-	14073
						--	--	-	
88	274464С	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01131	1042724	1036163	-	11793
						--	--	-	
89	252956С	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5582	5515	-	11164
						--	--	-	
90	257812С	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4832	4773	-	9664
						--	--	-	
91	257824С	246-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	2	4831	4773	-	9662
						--	--	-	
92		246-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	4831	4773	-	9662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
93	269946С	246-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	9113	8930	-	9113
						--	--	-	
94	295740С	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	19,571478	448	437	-	8768
						--	--	-	
95	135959С	261-105-0647 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,4586	5983	5863	-	8727
						--	--	-	
96	188241С	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	11	784	773	-	8624
						--	--	-	
97	275333С	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3808	3762	-	7616
						--	--	-	
98	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,72	1609	1588	-	7594
						--	--	-	
99	188065С	246-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,89	8386	8257	-	7464
						--	--	-	
100	297008С	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	29,7	247	244	-	7336
						--	--	-	
101	273795С	246-304-0804 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 125 мм	шт.	1	6987	6845	-	6987
						--	--	-	
102	279797С	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,009585	521742	518504	-	5001
						--	--	-	
103	300869С	245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	2	2375	2328	-	4750
						--	--	-	
104	158883С	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2338	2325	-	4676
						--	--	-	
105	257797С	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4227	4177	-	4227
						--	--	-	
106	188175С	261-302-0163 *РСНБ РК 2022*	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	3832	3739	-	3832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
107	146122С	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	494426	479913	-	2967
						--	--	-	
108	187487С	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,4	7391	7206	-	2956
						--	--	-	
109	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,3096	1150	1135	-	2656
						--	--	-	
110	144763С	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00502	408199	398305	-	2049
						--	--	-	
111	188081С	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,3	6319	6222	-	1896
						--	--	-	
112	147575С	261-107-0677 *РСНБ РК 2022*	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,1815	9417	8766	-	1709
						--	--	-	
113	181697С	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	201,12	8	8	-	1609
						--	--	-	
114	181700С	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	43,092	37	36	-	1594
						--	--	-	
115	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0043	363218	360691	-	1562
						--	--	-	
116		246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Лючок питометражный	шт.	7	221	219	-	1547
						--	--	-	
117	125919С	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0078688	175101	169778	-	1378
						--	--	-	
118	295734С	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00224	552642	541233	-	1238
						--	--	-	
119	181699С	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	60,516	17	17	-	1029
						--	--	-	
120	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,43175	692	681	-	991
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	146678С	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	1155636	1140871	-	890
						--	--	-	
122	126235С	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,142	5994	5967	-	851
						--	--	-	
123	251491С	261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130	124	-	780
						--	--	-	
124	135821С	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,672	1152	1111	-	774
						--	--	-	
125	127923С	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,8733	765	761	-	668
						--	--	-	
126	147795С	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,204	3172	3108	-	647
						--	--	-	
127	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,11965	152	152	-	626
						--	--	-	
128	316037С	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,058	10580	10441	-	614
						--	--	-	
129	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	19644	14781	-	550
						--	--	-	
130	150364С	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,78	635	629	-	495
						--	--	-	
131	254404С	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	120	117	-	480
						--	--	-	
132	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6883	692	680	-	476
						--	--	-	
133	144887С	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	1282725	1265625	-	462
						--	--	-	
134	181698С	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	37,8944	12	12	-	455
						--	--	-	
135	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,71	631	627	-	448
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	147341С	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00162	272284 --	264715 --	- -	441
137	147001С	261-107-0419 *РСНБ РК 2022*	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	579055 --	565811 --	- -	440
138	147045С	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,708306	423 --	412 --	- -	300
139	146645С	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0256	5698 --	5628 --	- -	146
140	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00364	21500 --	16607 --	- -	78
141	293029С	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000284	2387303 --	2357105 --	- -	68
142	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00028224	174612 --	167243 --	- -	49
143	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,016	1054 --	1048 --	- -	17
144	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,028224	506 --	497 --	- -	14
145	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,028	315 --	293 --	- -	9
146	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,006	986 --	964 --	- -	6
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**12234304**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 76,4016% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
147	514-401-0403	514-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2042429 --	2027153 --	- -	2042429
148	511-401-0130 #прим.	511-401-0130 *РСНБ РК 2022*	Насос сетевой IPL32/130-1.1/2, типа WILO	шт.	2	884050	873510	-	1768100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 23,5984% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
149	514-401-0105	514-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1176969 --	1168264 --	- -	1176969
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**4987498**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12040'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'2-1'Дом культуры на 250 мест и библиотека'РП'2'2-1-4'Электроосвещение, электрооборудование'ЭОМ.СО''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Электроосвещение*
4	П2 1ЩО*
5	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
6	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
7	Ц13-080303-0601'1+3+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-1840'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-2809'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА'шт.*
10	С1247-204-0613'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
11	П2 2ЩО*
12	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
13	С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
14	Ц13-080303-0601'1+4+6''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
15	С1247-204-1840'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-2809'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА'шт.*
17	С1247-204-0613'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
18	П2 1ЩАО*
19	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
20	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
21	Ц13-080303-0601'1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
22	С1247-204-1840'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"'шт.*
23	С1247-204-0613'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
24	П2 Светильники*
25	Ц13-080305-0402'22+45+30''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
26	С1247-101-0109#прим.'45''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S 2х36'шт.*
27	С1247-101-0122#прим.'22''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S 2х36'шт.*
28	С1247-101-0109#прим.'30''Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/R 2х36 ГОСТ 17677-82'шт.*
29	Ц13-080305-0401'15''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
30	С1247-101-0118'15''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S 1х36'шт.*
31	Ц13-080305-0306'34+2''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
32	С1247-101-0101'34''Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82'шт.*
33	С1247-101-0101'2''Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82'шт.*
34	С1261-303-0124#прим.'254''Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /L-36/'шт.*
35	С1247-106-0102'6''Светодиодная лампа типа /DULUX TE 42W/'шт.*
36	С1247-106-0102'28''Светодиодная лампа типа /DULUX D 18W/840/'шт.*
37	Е11-210401-0401'9''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
38	С1248-304-0108'9''УКАЗАТЕЛЬ "Выход"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	С1247-101-0101#прим.'1''Светильник РВО-42'шт.*
40	С1247-106-0102#прим.'1''ЛАМПА КЛ SP-15'шт.*
41	Ц13-080305-1301'1''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
42	С1247-203-0103'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
43	П2 Кабели*
44	Ц13-080201-0901'455+195+350''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
45	С1243-105-0501'0,455''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66'км*
46	С1243-105-0701'0,195''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66'км*
47	С1243-105-0503'0,350''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'км*
48	Ц13-080206-1901'805''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
49	С1241-207-0302'805''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
50	Е11-210202-0201(РС296168)'32+47+14''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
51	С1247-214-0115'32''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
52	С1247-212-0101'47''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
53	С1247-212-0104'14''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
54	Ц13-080305-0103'7''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
55	С1247-212-0108'7''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
56	С1247-202-0106'68''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195'шт.*
57	С1247-202-0602'100''Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48'шт.*
58	Р Электрооборудование*
59	П2 1РП*
60	Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
61	С1247-201-0138'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41'шт.*
62	Ц13-080303-0602'1+1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
63	С1247-204-1846'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"'шт.*
64	С1247-204-0662'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"'шт.*
65	С1247-204-0660'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"'шт.*
66	П2 1ЩС*
67	Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
68	С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
69	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
70	С1247-204-1841'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"'шт.*
71	Ц13-080303-0601'1+2+6+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
72	С1247-204-0659'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"'шт.*
73	С1247-204-0657'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
74	С1247-204-2809'6''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА'шт.*
75	С1247-204-2910'1''Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА'шт.*
76	П2 2ЩС*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
78	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
79	Ц13-080303-0601'1+5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
80	С1247-204-1840'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"'шт.*
81	С1247-204-2809'5''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА'шт.*
82	П2 3ЩС*
83	Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
84	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
85	Ц13-080303-0601'1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
86	С1247-204-1840'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"'шт.*
87	С1247-204-2809'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА'шт.*
88	П2 1ЩВ*
89	Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
90	С1247-201-0136'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41'шт.*
91	Ц13-080303-0601'1+2+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
92	С1247-204-1840'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"'шт.*
93	С1247-204-0657'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
94	С1247-204-0613'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
95	Ц13-080303-1004'1+1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
96	С1247-208-2725'1+1''Пускатель электромагнитный ПМЛ122002/ПМЛ112002'шт.*
97	Ц13-080202-1704(РС150408)'1''Реле. Монтаж оборудования'шт.*
98	С1247-211-0308#прим.'1''Реле промежуточные МРП-4, 24 В, АС'шт.*
99	Ц13-080304-0204'2''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене'шт.*
100	515-301-0248'2''Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А'шт.*
101	С1247-209-0101'2+7''Пост кнопочный ПКЕ 222-2/212-1 У2, степень защиты IP 54'шт.*
102	С1247-202-1201'3''Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54'шт.*
103	П2 Электроустановочные изделия*
104	Е11-210202-0201(РС296168)'1+32''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
105	С1247-214-0115'1''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
106	С1247-214-0119'32''Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
107	Е11-210202-0201(РС296168)'1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
108	С1247-212-0101'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
109	С1247-202-0106'1''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195'шт.*
110	С1247-202-0602'33''Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	Ц13-080201-2401'4''Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
112	С1243-903-0901'4''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб'шт.*
113	П2 Кабельные изделия*
114	Ц13-080201-0901'680+50+70+50+120+50+30+50+6+6''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
115	С1243-106-0501'0,05''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
116	С1243-106-0502'0,680''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
117	С1243-106-0901'0,07''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66'км*
118	С1243-106-0902'0,05''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
119	С1243-106-0903'0,120''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
120	С1243-106-0905'0,05''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66'км*
121	С1243-142-0105'0,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2'км*
122	С1243-201-0103'0,05''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66'км*
123	С1243-201-0403'0,006''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66'км*
124	С1243-201-0303'0,006''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66'км*
125	П2 Трубы*
126	Ц13-080206-1901'850+120''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
127	С1241-207-0302'850''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
128	С1241-207-0303'120''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
129	Ц13-080206-1902'50''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
130	С1241-207-0304'50''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
131	Ц13-080206-2101'12''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
132	С1243-904-0104'12''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20'м*
133	П2 Заземление*
134	Ц13-080208-0206'15''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
135	С1261-404-0535'25''Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ'шт.*
136	П2 Молниезащита*
137	Ц13-080208-0102'4''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования'шт.*
138	Ц13-080208-0202'44''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
139	K'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение, электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ.СО

Сметная стоимость	15336,196	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2506,565	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,123	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		1ЩО										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
		НР - 72%; СП - 8%				4853,36	911,06	4853	911		910	
2	247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%				--	--	--	--		591	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8		5129,26	39,97	41034	320	22306	13254	58631
		НР - 72%; СП - 8%				2301,02	--	18408	--		4343	
4	247-204-1840 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"**	шт.	1		12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%				--	--	--	--		979	
5	247-204-2809 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	шт.	3		4533,00	--	13599	--	13599	--	14687
		СП - 8%				--	--	--	--		1088	
6	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	4		722,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
		2ЩО										
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
		НР - 72%; СП - 8%				4853,36	911,06	4853	911		910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	5129,26	39,97	56422	440	30671	18224	80618
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	25311	--		5972	
10	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
11	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	4533,00	--	18132	--	18132	--	19583
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
12	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	722,00	--	4332	--	4332	--	4679
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		1ЩАО									
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	911,06	4853	911		910	
14	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5129,26	39,97	20517	160	11153	6627	29315
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	9204	--		2172	
16	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
17	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	722,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Светильники									
18	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	97	3990,61	1320,74	387089	128112	25943	236323	673285
		НР - 72%; СП - 8%			2402,41	981,37	233034	95193		49873	
19	247-101-0109 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S 2х36	шт.	45	53404,00	--	2403180	--	2403180	--	2595434
		СП - 8%			--	--	--	--		192254	
20	247-101-0122 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S 2х36	шт.	22	48414,00	--	1065108	--	1065108	--	1150317
		СП - 8%			--	--	--	--		85209	
21	247-101-0109 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/R 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	30	53404,00	--	1602120	--	1602120	--	1730290
		СП - 8%			--	--	--	--		128170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15	3039,68	927,94	45595	13919	4012	27522	78967
		НР - 72%; СП - 8%			1844,28	704,07	27664	10561		5849	
23	247-101-0118 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S 1х36	шт.	15	8160,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
24	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	3177,65	1166,05	114395	41978	6897	70671	199871
		НР - 72%; СП - 8%			1820,01	906,49	65520	32634		14805	
25	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	34	9579,00	--	325686	--	325686	--	351741
		СП - 8%			--	--	--	--		26055	
26	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	2	9579,00	--	19158	--	19158	--	20691
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
27	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /L-36/	шт.	254	435,00	--	110490	--	110490	--	119329
		СП - 8%			--	--	--	--		8839	
28	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа /DULUX TE 42W/	шт.	6	3796,00	--	22776	--	22776	--	24598
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
29	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа /DULUX D 18W/840/	шт.	28	3796,00	--	106288	--	106288	--	114791
		СП - 8%			--	--	--	--		8503	
30	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	9	1225,57	25,52	11030	230	148	7744	20276
		НР - 72%; СП - 8%			1183,55	11,46	10652	103		1502	
31	248-304-0108 РСНБ РК 2022	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	9	4138,00	--	37242	--	37242	--	40221
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
32	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник РВО-42	шт.	1	9579,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
33	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	ЛАМПА КЛ SP-15	шт.	1	3796,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
34	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2696,84	246,40	2697	246	24	1829	4888
		НР - 72%; СП - 8%			2426,68	113,46	2427	113		362	
35	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15190,00	--	15190	--	15190	--	16405
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
		Кабели									
36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1000	504,77	222,99	504770	222990	48180	226370	789630
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	233600	80800		58490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,455	345657,00	--	157274	--	157274	--	169856
		СП - 8%			--	--	--	--		12582	
38	243-105-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,195	399412,00	--	77885	--	77885	--	84116
		СП - 8%			--	--	--	--		6231	
39	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,35	508038,00	--	177813	--	177813	--	192038
		СП - 8%			--	--	--	--		14225	
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	805	588,96	21,44	474113	17259	56278	292030	827436
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	400576	5023		61293	
41	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	805	55,00	--	44275	--	44275	--	47817
		СП - 8%			--	--	--	--		3542	
42	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	93	496,74	0,52	46197	48	4332	30125	82428
		НР - 72%; СП - 8%			449,64	0,26	41817	24		6105	
43	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	422,00	--	13504	--	13504	--	14584
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
44	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	47	383,00	--	18001	--	18001	--	19441
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
45	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	430,00	--	6020	--	6020	--	6502
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
46	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	7	1833,28	26,08	12833	183	1099	8345	22873
		НР - 72%; СП - 8%			1650,14	5,67	11551	40		1694	
47	247-212-0108 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	433,00	--	3031	--	3031	--	3273
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
48	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	68	3133,00	--	213044	--	213044	--	230088
		СП - 8%			--	--	--	--		17044	
49	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48	шт.	100	40,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**8398240**	**432149**	**6871768**	**951514**	**10097736**
							1094323	**227224**	**--**	**747980**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**1681134**				
Материалы			Тенге				**207410**				
Всего заработная плата			Тенге					**1268951**			
		Накладные расходы	Тенге				**913645**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				207583				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2802362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					1268951			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6717106				
	Материалы		Тенге				4481				
	Всего заработная плата		Тенге					52596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6659879				
		Накладные расходы	Тенге				37869				
		Сметная прибыль	Тенге				540397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7295372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					52596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10097734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата	Тенге					1321547			
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
		1РП									
50	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	17394,76	1373,87	17395	1374	11168	3903	23002
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	567,32	4853	567		1704	
51	247-201-0138 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41**	шт.	1	4071,00	--	4071	--	4071	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
52	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	9237,76	187,75	55427	1126	26689	20126	81597
		НР - 72%; СП - 8%			4602,04	56,73	27612	340		6044	
53	247-204-1846 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"**	шт.	1	12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
54	247-204-0662 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2457,00	--	2457	--	2457	--	2654
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
55	247-204-0660 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	4	2041,00	--	8164	--	8164	--	8817
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
		1ЩС									
56	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	17394,76	1373,87	17395	1374	11168	3903	23002
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	567,32	4853	567		1704	
57	247-201-0213 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	9237,76	187,75	9238	188	4448	3354	13600
		НР - 72%; СП - 8%			4602,04	56,73	4602	57		1007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	247-204-1841 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
60	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5129,26	39,97	51293	400	27883	16567	73289
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	23010	--		5429	
61	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
62	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2152,00	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
63	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	6	4533,00	--	27198	--	27198	--	29374
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
64	247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5827,00	--	5827	--	5827	--	6293
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
		2ЩС									
65	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17394,76	1373,87	17395	1374	11168	3903	23002
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	567,32	4853	567		1704	
66	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
67	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5129,26	39,97	30776	240	16730	9940	43974
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	13806	--		3257	
68	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
69	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	5	4533,00	--	22665	--	22665	--	24478
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
		3ЩС									
70	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17394,76	1373,87	17395	1374	11168	3903	23002
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	567,32	4853	567		1704	
71	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
72	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5129,26	39,97	20517	160	11153	6627	29315
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	9204	--		2172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
74	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	4533,00	--	13599	--	13599	--	14687
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
		1ЩВ									
75	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17394,76	1373,87	17395	1374	11168	3903	23002
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	567,32	4853	567		1704	
76	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2013,00	--	2013	--	2013	--	2174
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5129,26	39,97	20517	160	11153	6627	29315
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	9204	--		2172	
78	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	12243,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
79	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2152,00	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
80	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
81	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12390,80	160,76	24782	321	11118	9688	37228
		НР - 72%; СП - 8%			6671,31	56,73	13343	113		2758	
82	247-208-2725 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ122002/ПМЛ112002	шт.	2	19623,00	--	39246	--	39246	--	42386
		СП - 8%			--	--	--	--		3140	
83	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Реле. Монтаж оборудования	шт.	1	194937,34	241,58	194937	241	172839	15818	227616
		НР - 72%; СП - 8%			21856,60	113,46	21857	113		16860	
84	247-211-0308 РСНБ РК 2022 прим.	Реле промежуточные МРП-4, 24 В, АС	шт.	1	881,00	--	881	--	881	--	951
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
85	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	38055,86	3849,91	76112	7699	53853	12852	96082
		НР - 72%; СП - 8%			7280,04	1645,24	14560	3290		7117	
86	515-301-0248 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	2	407756,00	--	815512	--		--	815512
					--	--	--	--	815512	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2/212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1839,00	--	16551	--	16551	--	17875
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
88	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	36334,00	--	109002	--	109002	--	117722
		СП - 8%			--	--	--	--		8720	
		Электроустановочные изделия									
89	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	33	496,74	0,52	16392	18	1536	10690	29248
		НР - 72%; СП - 8%			449,64	0,26	14838	9		2166	
90	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	422,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
91	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	614,00	--	19648	--	19648	--	21220
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
92	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	496,74	0,52	497	--	47	324	887
		НР - 72%; СП - 8%			449,64	0,26	450	--		66	
93	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
94	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
95	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48	шт.	33	40,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
96	1308-0201-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	31988,46	17526,97	127954	70108	1781	65955	209422
		НР - 72%; СП - 8%			14016,24	8884,92	56065	35540		15513	
97	243-903-0901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-иб	шт.	4	7349,00	--	29396	--	29396	--	31748
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
		Кабельные изделия									
98	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1112	504,77	222,99	561304	247965	53576	251723	878068
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	259763	89850		65041	
99	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	309939,00	--	15497	--	15497	--	16737
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,68	480684,00	--	326865	--	326865	--	353014
		СП - 8%			--	--	--	--		26149	
101	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,07	525713,00	--	36800	--	36800	--	39744
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
102	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	800694,00	--	40035	--	40035	--	43238
		СП - 8%			--	--	--	--		3203	
103	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,12	1242344,00	--	149081	--	149081	--	161008
		СП - 8%			--	--	--	--		11927	
104	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3026886,00	--	151344	--	151344	--	163452
		СП - 8%			--	--	--	--		12108	
105	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,03	89832,00	--	2695	--	2695	--	2911
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
106	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,05	455295,00	--	22765	--	22765	--	24586
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
107	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,006	1088682,00	--	6532	--	6532	--	7055
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
108	243-201-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,006	752162,00	--	4513	--	4513	--	4874
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		Трубы									
109	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	970	588,96	21,44	571291	20797	67812	351887	997034
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	482682	6053		73856	
110	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	850	55,00	--	46750	--	46750	--	50490
		СП - 8%			--	--	--	--		3740	
111	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	120	79,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	50	774,49	48,01	38725	2401	3526	24288	68054
		НР - 72%; СП - 8%			655,95	18,72	32798	936		5041	
113	241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	50	65,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
114	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	12	1220,29	81,46	14643	978	5794	5775	22052
		НР - 72%; СП - 8%			655,95	12,48	7871	150		1633	
115	243-904-0104 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	12	293,00	--	3516	--	3516	--	3797
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		Заземление									
116	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	830,87	33,09	12463	497	6537	4025	17807
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	10,78	5429	162		1319	
117	261-404-0535 РСНБ РК 2022	**Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ**	шт.	25	514,00	--	12850	--	12850	--	13878
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
		Молниезащита									
118	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	11818,02	415,18	47272	1661	36563	7004	58619
		НР - 72%; СП - 8%			2261,88	170,20	9048	681		4342	
119	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	44	1045,63	36,02	46008	1585	30490	10427	60950
		НР - 72%; СП - 8%			316,66	12,48	13933	549		4515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4057622**	**363415**	**1834355**	**853212**	**5238466**
							1044340	**140678**	**815512**	**327628**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**815512**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**815512**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1990234**				
	Материалы		Тенге				**597787**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1169721**			
		Накладные расходы	Тенге				**842198**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226596**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3059028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**520**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1169721**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1251876**				
	Материалы		Тенге				**1584**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15297**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1234987**				
		Накладные расходы	Тенге				**11014**				
		Сметная прибыль	Тенге				**101032**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1363922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5238462**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**527**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1185018**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15336196**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2138663**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**795564**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**367902**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8706128**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**815512**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1804726**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1075608**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Электроосвещение, электрооборудование

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека

Основание: ЭОМ.СО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	433,6712	2196	-	-	952342
						--	--	-	
2	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	242,256	2268	-	-	549437
						--	--	-	
3	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	167,0557	2356	-	-	393583
						--	--	-	
4	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	62,83	2234	-	-	140362
						--	--	-	
5	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,4099	2010	-	-	57104
						--	--	-	
6	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,3	2122	-	-	21857
						--	--	-	
7	20241Т	004-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,18	2159	-	-	13343
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3991	1973 --	- --	- -	10652
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**2138663**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**956,1019**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
9	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	173,6983	2118,06 --	- --	- -	(367904)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2138663**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,182% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	65,2608	5668 --	- --	1899 123930,26	369898
11	1488С	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	62,95051	2283 --	- --	1899 119543,02	143716
12	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	16,101861	7224 --	- --	3240 52170,03	116320
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,1222% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
13	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	16,1163898	4503 --	- --	2268 36551,97	72572
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,6958% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	1947С	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	12,6072	5331 --	- --	2711 34178,12	67209
15	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	70,85267	293 --	- --	- -	20760
16	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,6798	4425 --	- --	2268 1541,79	3008
17	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	65,2608	24 --	- --	- -	1566
18	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	12,62908	18	-	-	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	2647С	341-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,442	131	-	-	189
						--	--	-	
20	1152С	311-601-2102 *РСНБ РК 2022*	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6798	112	-	-	76
						--	--	-	
21	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,548784	19	-	-	10
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**367902**	**795564**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9295% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22		247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S 2x36	шт.	45	53404	52758	-	2403180
						--	--	-	
23		247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/R 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	30	53404	52758	-	1602120
						--	--	-	
24		247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S 2x36	шт.	22	48414	47832	-	1065108
						--	--	-	
25	196833С	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,68	480684	474588	-	326865
						--	--	-	
26		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	34	9579	9461	-	325686
						--	--	-	
27		247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	69	3133	3096	-	216177
						--	--	-	
28	190615С	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,35	508038	501620	-	177813
						--	--	-	
29	129995С	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,167	1054349	1047736	-	176076
						--	--	-	
30	150367С	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	100	1727	1711	-	172700
						--	--	-	
31	190613С	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,455	345657	341295	-	157274
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	197105С	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3026886 --	2989069 --	- -	151344
33	197103С	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,12	1242344 --	1226680 --	- -	149081
34		247-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S 1х36	шт.	15	8160 --	8059 --	- -	122400
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
35		261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /L-36/	шт.	254	435 --	426 --	- -	110490
36	274101С	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	36334 --	35897 --	- -	109002
37		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа /DULUX D 18W/840/	шт.	28	3796 --	3750 --	- -	106288
38	265242С	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	21	4533 --	4479 --	- -	95193
39	154779С	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1655	55 --	54 --	- -	91025
40	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	56,6	1464 --	1446 --	- -	82862
41	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01056	7763690 --	7609570 --	- -	81985
42	190674С	243-105-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,195	399412 --	394322 --	- -	77885
43	264969С	247-204-1840 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	6	12243 --	12097 --	- -	73458
44	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	32,97	2011 --	1969 --	- -	66303
45	197102С	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	800694 --	790558 --	- -	40035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46		247-208-2725 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ122002/ПМЛ112002	шт.	2	19623	19387	-	39246
						--	--	-	
47	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	125,5	300	294	-	37650
						--	--	-	
48		248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	9	4138	4088	-	37242
						--	--	-	
49	197101С	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,07	525713	519024	-	36800
						--	--	-	
50	279805С	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0708	494281	491167	-	34995
						--	--	-	
51	279800С	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06935	488365	485277	-	33868
						--	--	-	
52	278903С	243-903-0901 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	4	7349	7258	-	29396
						--	--	-	
53	147529С	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	228,48	124	121	-	28332
						--	--	-	
54	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	24,65418	1137	1121	-	28032
						--	--	-	
55		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа /DULUX TE 42W/	шт.	6	3796	3750	-	22776
						--	--	-	
56	200320С	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,05	455295	449508	-	22765
						--	--	-	
57	264342С	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10502	10285	-	21004
						--	--	-	
58	275824С	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	614	604	-	19648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
59		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	2	9579 --	9461 --	- -	19158
60	275793С	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	48	383 --	378 --	- -	18384
61	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,016896	997782 --	992412 --	- -	16859
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2118% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
62		247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2/212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1839 --	1817 --	- -	16551
63	196832С	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	309939 --	305997 --	- -	15497
64	264672С	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15190 --	14993 --	- -	15190
65	264341С	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384 --	7230 --	- -	14768
66	275817С	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	33	422 --	417 --	- -	13926
67		261-404-0535 *РСНБ РК 2022*	Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	25	514 --	503 --	- -	12850
68	264975С	247-204-1846 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	12243 --	12097 --	- -	12243
69	264970С	247-204-1841 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	12243 --	12097 --	- -	12243
70	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0074468	1528659 --	1508642 --	- -	11384
71	264743С	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	14	722 --	714 --	- -	10108
72		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник РВО-42	шт.	1	9579	9461	-	9579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
73	154780С	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	120	79	78	-	9480
						--	--	-	
74	264775С	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	2152	2126	-	8608
						--	--	-	
75	264778С	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	2041	2016	-	8164
						--	--	-	
76	200343С	243-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,006	1088682	1074954	-	6532
						--	--	-	
77		247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6158	-	6287
						--	--	-	
78	264339С	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6158	-	6287
						--	--	-	
79	275795С	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	430	424	-	6020
						--	--	-	
80	265269С	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5827	5734	-	5827
						--	--	-	
81	264508С	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	129,54	42	41	-	5441
						--	--	-	
82		247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48	шт.	133	40	40	-	5320
						--	--	-	
83	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,0442	1293	1264	-	5229
						--	--	-	
84	200335С	243-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,006	752162	742651	-	4513
						--	--	-	
85	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,7344	5671	5433	-	4165
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	271414С	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4071 --	4021 --	- -	4071
87	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,25	208 --	204 --	- -	3796
88		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	ЛАМПА КЛ SP-15	шт.	1	3796 --	3750 --	- -	3796
89	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	1,0426	3479 --	3435 --	- -	3627
90	271374С	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12	293 --	289 --	- -	3516
91	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00716	484006 --	480938 --	- -	3465
92	154781С	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	50	65 --	63 --	- -	3250
93	275799С	247-212-0108 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	433 --	428 --	- -	3031
94	237062С	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,03	89832 --	88705 --	- -	2695
95	264780С	247-204-0662 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2457 --	2427 --	- -	2457
96	264777С	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320 --	2292 --	- -	2320
97	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002669	768895 --	755872 --	- -	2052
98	271412С	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2013 --	1988 --	- -	2013
99	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	1,390592	1438 --	1410 --	- -	2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	290057С	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,3632	1336 --	1318 --	- -	1821
101	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	12	130 --	127 --	- -	1560
102	147733С	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,136	492 --	480 --	- -	1543
103	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,3846	594 --	580 --	- -	1416
104	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	3,75	310 --	301 --	- -	1162
105		247-211-0308 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные МРП-4, 24 В, АС	шт.	1	881 --	871 --	- -	881
106	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,2048	698 --	694 --	- -	841
107	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,212352	2313 --	2263 --	- -	491
108	316047С	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1397	2773 --	2738 --	- -	387
109	146716С	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,369	939 --	919 --	- -	346
110	247900С	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0006	354405 --	345566 --	- -	213
111	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,007338	22831 --	21696 --	- -	168
112	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,404	246 --	238 --	- -	99
113	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1838784	501 --	490 --	- -	92
114	147096С	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,063	1416 --	1386 --	- -	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	244584С	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	93332	89272	-	75
						--	--	-	
116	146714С	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1562871	1529996	-	63
						--	--	-	
117	147084С	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,079	401	391	-	32
						--	--	-	
118	242674С	261-404-0439 *РСНБ РК 2022*	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,2	17	16	-	20
						--	--	-	
119	242691С	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,2	16	16	-	19
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**8706128**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
120	515-301-0248	515-301-0248 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	2	407756	402843	-	815512
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**815512**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'2-1'Дом культуры на 250 мест и библиотека'РП'2'2-1-5'Видеонаблюдение и телефонизация'СС.СО''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Видеонаблюдение*
4	Ц13-101001-0101'4+6''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
5	С1248-402-0207'4''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м'шт.*
6	С1248-402-0110'6''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп'шт.*
7	Ц13-100408-0623'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
8	С1248-403-0103'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)'шт.*
9	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
10	С1248-404-0202'1''Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"'шт.*
11	С1248-404-0301'1''Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб'шт.*
12	Ц13-080105-0109'1''Сетевого блока питания. Монтаж оборудования'шт.*
13	С1245-405-3101'1''Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood'шт.*
14	Ц13-080502-0901'135''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах'м кабеля*
15	С1243-304-0102'0,135''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E=RJ-158'км*
16	Ц13-080206-0101'135''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
17	С1243-907-0101'135''Канал кабельный размерами 10 ммх 7мм'м*
18	Р Телефонизация*
19	Ц13-100203-0101(РС296262)'1''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
20	СТПРАЙС-ЛИСТ(=13)'1'163275:1,12'СТОИМОСТЬ МИНИ АТС'шт*
21	Ц13-100203-0101(РС296262)'3''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
22	С1248-201-0101'3''Аппарат телефонный модели KX-TS2350'шт.*
23	Ц13-100408-0507'3''Розетка микрофонная. Монтаж оборудования'шт.*
24	С1247-214-0204'3''Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная'шт.*
25	Ц13-100602-0201'1''Устройство телефонное переговорнойсвязи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования,терминал HUAWEL ETS 1000'устройство*
26	С1248-102-0101'1''Стационарный беспроводный терминал HUAWEL ETS 1000'шт*
27	Ц13-080502-0901'30''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтажв проложенных трубах'м кабеля*
28	С1243-304-0102'0,030''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E=RJ-158'км*
29	Ц13-080206-0101'30''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
30	С1243-907-0101'30''Канал кабельный размерами 10 мм х 7мм'м*
31	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение и телефонизация
(наименование работ и затрат)

Основание: СС.СО

Сметная стоимость	2305,512	тыс.тенге
Сметная заработная плата	263,899	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,113	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение										
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	10		7329,46	5,94	73295	59	--	44674	127406
		НР - 61%; СП - 8%				7323,52	--	73235	--		9437	
2	248-402-0207 РСНБ РК 2022	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.	4		52024,00	--	208096	--	208096	--	224744
		СП - 8%				--	--	--	--		16648	
3	248-402-0110 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп**	шт.	6		143896,00	--	863376	--	863376	--	932446
		СП - 8%				--	--	--	--		69070	
4	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1		5659,38	74,72	5659	74	--	3421	9806
		НР - 61%; СП - 8%				5584,66	23,36	5585	23		726	
5	248-403-0103 РСНБ РК 2022	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	шт.	1		54936,00	--	54936	--	54936	--	59331
		СП - 8%				--	--	--	--		4395	
6	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1		2698,06	742,09	2698	742	--	1747	4801
		НР - 75%; СП - 8%				1955,97	373,77	1956	374		356	
7	248-404-0202 РСНБ РК 2022	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	шт.	1		109972,00	--	109972	--	109972	--	118770
		СП - 8%				--	--	--	--		8798	
8	248-404-0301 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	шт.	1		23783,00	--	23783	--	23783	--	25686
		СП - 8%				--	--	--	--		1903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Сетевого блока питания. Монтаж оборудования**	шт.	1	20987,27	--	20987	--	2299	13456	37198
		НР - 72%; СП - 8%			18688,32	--	18688	--		2755	
10	245-405-3101 РСНБ РК 2022	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood**	шт.	1	175733,00	--	175733	--	175733	--	189792
		СП - 8%			--	--	--	--		14059	
11	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	135	393,96	71,63	53185	9671	8869	27096	86703
		НР - 72%; СП - 8%			256,63	22,13	34645	2988		6422	
12	243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E=RJ-158**	км	0,135	179621,00	--	24249	--	24249	--	26189
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	135	399,59	2,43	53945	328	3014	36454	97631
		НР - 72%; СП - 8%			374,84	0,20	50603	27		7232	
14	243-907-0101 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный размерами 10 ммх 7мм**	м	135	94,00	--	12690	--	12690	--	13705
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1682604	10874	1487017	126848	1954208
							184712	3412	--	144756	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				209769				
	Материалы		Тенге				14182				
	Всего заработная плата		Тенге					188124			
		Накладные расходы	Тенге				126848				
		Сметная прибыль	Тенге				26928				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				363545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					188124			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1472835				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1472835				
		Сметная прибыль	Тенге				117828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1590663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1954208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					188124			
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация									
15	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	1936,87	--	1937	--	255	1026	3200
		НР - 61%; СП - 8%			1681,95	--	1682	--		237	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ МИНИ АТС**	шт	1	145781,25	--	145781	--	145781	--	157444
		СП - 8%			--	--	--	--		11663	
17	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	3	1936,87	--	5811	--	765	3078	9600
		НР - 61%; СП - 8%			1681,95	--	5046	--		711	
18	248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.	3	7221,00	--	21663	--	21663	--	23396
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**1978,70**	**--**	**5936**	**--**	**68**	**3579**	**10277**
		НР - 61%; СП - 8%			**1955,97**	**--**	**5868**	**--**		**761**	
20	247-214-0204 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная**	**шт.**	**3**	**575,00**	**--**	**1725**	**--**	**1725**	**--**	**1863**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
21	1310-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Устройство телефонное переговорнойсвязи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования,терминал HUAWEL ETS 1000**	**устройство**	**1**	**43971,32**	**--**	**43971**	**--**	**406**	**26575**	**76189**
		НР - 61%; СП - 8%			**43564,88**	**--**	**43565**	**--**		**5644**	
22	248-102-0101 РСНБ РК 2022	**Стационарный беспроводный терминал HUAWEL ETS 1000**	**шт**	**1**	**18061,00**	**--**	**18061**	**--**	**18061**	**--**	**19506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1445**	
23	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтажв проложенных трубах**	**м кабеля**	**30**	**393,96**	**71,63**	**11819**	**2149**	**1971**	**6021**	**19267**
		НР - 72%; СП - 8%			**256,63**	**22,13**	**7699**	**664**		**1427**	
24	243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E=RJ-158**	**км**	**0,03**	**179621,00**	**--**	**5389**	**--**	**5389**	**--**	**5820**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**431**	
25	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**399,59**	**2,43**	**11988**	**73**	**670**	**8101**	**21696**
		НР - 72%; СП - 8%			**374,84**	**0,20**	**11245**	**6**		**1607**	
26	243-907-0101 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный размерами 10 мм x 7мм**	**м**	**30**	**94,00**	**--**	**2820**	**--**	**2820**	**--**	**3046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**226**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**276901**	**2222**	**199574**	**48380**	**351304**
							75105	**670**	**--**	**26023**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**227243**				
		Материалы	Тенге				**4135**				
		Всего заработная плата	Тенге					**75775**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**145781**				
		Накладные расходы	Тенге				**48380**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22050**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**297673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75775**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**49658**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**49658**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3973**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53631**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**351304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75775**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2305512**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**259817**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13096**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4082**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1686591**		
		- Накладные расходы	Тенге							**175228**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**170779**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-5

на Видеонаблюдение и телефонизация

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека

Основание: СС.СО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20466Т	007-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	27,501	2663	-	-	73235
						--	--	-	
2	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,687	2234	-	-	61853
						--	--	-	
3	20462Т	007-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,51	2488	-	-	43565
						--	--	-	
4	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,3115	2085	-	-	42349
						--	--	-	
5	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,24	2268	-	-	18688
						--	--	-	
6	20447Т	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,12	1899	-	-	7824
						--	--	-	
7	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,9664	2268	-	-	6728
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20467Т	007-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	2711	-	-	5585
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**259817**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**110,3959**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
9	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5116	2700,17	-	-	(4082)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**259817**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 64,5962% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
10	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,662805	7224	-	3240	4788
						--	--	2147,49	
11	2512С	331-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,662805	5538	-	2268	3671
						--	--	1503,24	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,7676% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12	1215С	314-504-1707 *РСНБ РК 2022*	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	5,319435	462	-	-	2458
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,6362% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1648	4503	-	2268	742
						--	--	373,77	
14	1598С	324-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	5,761305	128	-	-	737
						--	--	-	
15	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,46596	19	-	-	218
						--	--	-	
16	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,70196	16	-	-	203
						--	--	-	
17	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	5,319435	24	-	-	128
						--	--	-	
18	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0103	7254	-	2268	75
						--	--	23,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	1208С	314-504-0601 *РСНБ РК 2022*	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,016995	2270	-	1899	39
						--	--	32,27	
20	358С	323-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 м^3	маш.-ч	0,594825	62	-	-	37
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**4082**	**13096**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,9483% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
21	303441С	248-402-0110 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп	шт.	6	143896	142188	-	863376
						--	--	-	
22	303449С	248-402-0207 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	52024	51406	-	208096
						--	--	-	
23		245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood	шт.	1	175733	172287	-	175733
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,1639% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
24		СТПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МИНИ АТС	шт	1	145781,25	-	-	145781
						--	--	-	
25	303474С	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109972	108661	-	109972
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,8878% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
26	303464С	248-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	54936	54281	-	54936
						--	--	-	
27		243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E=RJ-158	км	0,165	179621	177381	-	29637
						--	--	-	
28	303476С	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783	23500	-	23783
						--	--	-	
29	274167С	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	7221	7134	-	21663
						--	--	-	
30		248-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Стационарный беспроводный терминал HUAWEL ETS 1000	шт	1	18061	17846	-	18061
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31		243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный размерами 10 ммх 7мм	м	165	94	90	-	15510
						--	--	-	
32	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000831	7763690	7609570	-	6452
						--	--	-	
33	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,65	1266	1249	-	2089
						--	--	-	
34	242739С	261-404-0477 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,3	609	596	-	2010
						--	--	-	
35	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,554	1150	1135	-	1787
						--	--	-	
36	275837С	247-214-0204 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	3	575	563	-	1725
						--	--	-	
37	146773С	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	18,6	80	80	-	1488
						--	--	-	
38	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00132	997782	992412	-	1317
						--	--	-	
39	146784С	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0062	114283	108585	-	709
						--	--	-	
40	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,66	698	694	-	461
						--	--	-	
41	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,825	506	497	-	417
						--	--	-	
42	131643С	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004	82079	80458	-	328
						--	--	-	
43	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	1528659	1508642	-	260
						--	--	-	
44	147652С	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	6325216	6199302	-	253
						--	--	-	
45	241456С	261-404-0219 *РСНБ РК 2022*	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,8	189	186	-	151
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0495	2313	2263	-	114
						--	--	-	
47	237610С	261-302-0408 *РСНБ РК 2022*	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,003	33884	32908	-	102
						--	--	-	
48	315962С	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	505727	497210	-	86
						--	--	-	
49	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,13728	501	490	-	69
						--	--	-	
50	146848С	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	1576025	1542334	-	63
						--	--	-	
51	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,033	1438	1410	-	47
						--	--	-	
52	147662С	261-107-0736 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	898319	878815	-	45
						--	--	-	
53	147183С	261-107-0499 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,04	773	756	-	31
						--	--	-	
54	128921С	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00005	328457	320126	-	16
						--	--	-	
55	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,003	3479	3435	-	10
						--	--	-	
56	147094С	261-107-0456 *РСНБ РК 2022*	Нитки суровые	кг	0,006	1425	1395	-	9
						--	--	-	
57	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	238	-	1
						--	--	-	
58	244589С	217-604-0101 *РСНБ РК 2022*	Электроэнергия	кВт/ч	0,036	32	32	-	1
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1686591**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Составил			Битанова С.Н.					

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12060'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'2-1'Дом культуры на 250 мест и библиотека'РП'2'2-1-6'Пожарная сигнализация'ПС''в текущих ценах 2023 года*
3	Ц13-100701-0101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
4	С1248-303-0206'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12'шт.*
5	Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
6	С1248-306-0402#прим.'1''Аккумулятор 12В, 7 А/ч'шт.*
7	Ц13-100701-0202'40''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8	С1248-302-0201'40''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
9	Ц13-100701-0201'2''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
10	С1248-302-0101#прим.'2''Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1'шт.*
11	Ц13-100701-0204'3''Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-302-0501'3''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
13	С1261-404-0590'9''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
14	Ц13-100411-0207'3''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
15	С1248-304-0212'3''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К'шт.*
16	Ц13-080201-0901'200+470''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
17	С1243-106-0501'0,200''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
18	С1243-303-0411'0,470''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5'км*
19	Ц13-080206-1901'200''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
20	С1241-207-0101'200''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
21	Ц13-080206-0101'470''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
22	С1243-907-0101'470''Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм'м*
23	С1247-202-0106'1''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195'шт.*
24	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	1939,406	тыс.тенге
Сметная заработная плата	782,150	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,345	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		57318,61	2,97	57319	3	460	34682	99361
		НР - 61%; СП - 8%				56856,00	--	56856	--		7360	
2	248-303-0206 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	шт.	1		23227,00	--	23227	--	23227	--	25085
		СП - 8%				--	--	--	--		1858	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		30978,20	3287,51	30978	3288	2559	15957	50690
		НР - 61%; СП - 8%				25130,97	1027,86	25131	1028		3755	
4	248-306-0402 РСНБ РК 2022 прим.	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	шт.	1		1806,00	--	1806	--	1806	--	1950
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	40		4768,64	2,97	190746	119	3744	113999	329124
		НР - 61%; СП - 8%				4672,08	--	186883	--		24380	
6	248-302-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	40		2695,00	--	107800	--	107800	--	116424
		СП - 8%				--	--	--	--		8624	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2		2389,93	1,11	4780	2	106	2850	8240
		НР - 61%; СП - 8%				2336,04	--	4672	--		610	
8	248-302-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	шт.	2		2260,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%				--	--	--	--		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	2507,63	--	7523	--	515	4275	12742
		НР - 61%; СП - 8%			2336,04	--	7008	--		944	
10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2277,00	--	6831	--	6831	--	7377
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
11	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	63,00	--	567	--	567	--	612
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
12	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	4601,47	--	13804	--	919	7860	23397
		НР - 61%; СП - 8%			4295,10	--	12885	--		1733	
13	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	4280,00	--	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	670	504,77	222,99	338196	149403	32281	151668	529052
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	156512	54136		39188	
15	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	309939,00	--	61988	--	61988	--	66947
		СП - 8%			--	--	--	--		4959	
16	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,47	52663,00	--	24752	--	24752	--	26732
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	588,96	21,44	117792	4288	13982	72554	205574
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	99522	1248		15228	
18	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	200	122,00	--	24400	--	24400	--	26352
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	470	399,59	2,43	187807	1142	10490	126914	339899
		НР - 72%; СП - 8%			374,84	0,20	176175	94		25178	
20	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	470	94,00	--	44180	--	44180	--	47714
		СП - 8%			--	--	--	--		3534	
21	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1939406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				725644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158245			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56506			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						381101		
		- Накладные расходы	Тенге							530759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Сметная прибыль			Тенге							**143658**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-6

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека

Основание: ПС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	87,55	2268	-	-	198563
						--	--	-	
2	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	78,866	2234	-	-	176187
						--	--	-	
3	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,01	2268	-	-	156515
						--	--	-	
4	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,32	2196	-	-	99523
						--	--	-	
5	20460Т	007-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	23,69	2400	-	-	56856
						--	--	-	
6	20467Т	007-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,27	2711	-	-	25131
						--	--	-	
7	20452Т	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,18	2085	-	-	12885
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**725644**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**319,886**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,0232	2091,01 --	- --	- -	(56506)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**725644**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,1552% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,703	5668 --	- --	1899 39315	117345
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,3211% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,91799	7224 --	- --	3240 9454,29	21080
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,5237% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,91799	4503 --	- --	2268 6618	13140
12	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4532	7254 --	- --	2268 1027,86	3288
13	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,562	293 --	- --	- -	1630
14	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	29,43328	19 --	- --	- -	559
15	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	20,703	24 --	- --	- -	497
16	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	29,43328	16 --	- --	- -	471
17	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	6,8804	18 --	- --	- -	124
18	1208С	314-504-0601 *РСНБ РК 2022*	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,04841	2270 --	- --	1899 91,93	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**56506**	**158245**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,8669% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
19	266957С	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	40	2695 --	2663 --	- -	107800
20	196832С	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	309939 --	305997 --	- -	61988
21		243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	470	94 --	90 --	- -	44180
22	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00335	7763690 --	7609570 --	- -	26008
23	271330С	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,47	52663 --	52009 --	- -	24752
24	269845С	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	200	122 --	119 --	- -	24400
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0885% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
25	269258С	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	23227 --	22948 --	- -	23227
26	274177С	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	4280 --	4229 --	- -	12840
27	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,404	1150 --	1135 --	- -	7365
28	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	3,6	2011 --	1969 --	- -	7240
29	266978С	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2277 --	2250 --	- -	6831
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,0445% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
30	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5	1266 --	1249 --	- -	6330
31	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00536	997782	992412	-	5348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
32	266949С	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	2260	2233	-	4520
						--	--	-	
33	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,4	300	294	-	4020
						--	--	-	
34		247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	1	3133	3096	-	3133
						--	--	-	
35	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,92	1137	1121	-	2183
						--	--	-	
36	147652С	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000326	6325216	6199302	-	2062
						--	--	-	
37		248-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	1806	1784	-	1806
						--	--	-	
38	244666С	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8051	8014	-	805
						--	--	-	
39	238263С	261-302-0417 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	38449	37568	-	577
						--	--	-	
40	242974С	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	63	62	-	567
						--	--	-	
41	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,402	1293	1264	-	520
						--	--	-	
42	242741С	252-207-0441 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	50	-	500
						--	--	-	
43	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	1528659	1508642	-	459
						--	--	-	
44	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2	208	204	-	416
						--	--	-	
45	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,065	3479	3435	-	226
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,268	698	694	-	187
						--	--	-	
47	145990С	261-107-0227 *РСНБ РК 2022*	Глухари	100 шт.	0,033	5631	5495	-	186
						--	--	-	
48	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,06432	2313	2263	-	149
						--	--	-	
49	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,4	310	301	-	124
						--	--	-	
50	295768С	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,04	3088	3025	-	124
						--	--	-	
51	147734С	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08426	809	791	-	68
						--	--	-	
52	146848С	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000366	1576025	1542334	-	58
						--	--	-	
53	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02747	1438	1410	-	40
						--	--	-	
54	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,055744	501	490	-	28
						--	--	-	
55	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00072	22831	21696	-	16
						--	--	-	
56	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	238	-	7
						--	--	-	
57	149589С	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	325091	318136	-	6
						--	--	-	
58	242797С	261-404-0533 *РСНБ РК 2022*	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	204	-	4
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**381101**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12070'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'2-1'Дом культуры на 250 мест и библиотека'РП'2'2-1-7'Технологическое оборудование'ТХ''в текущих ценах 2023 года*
3	522-101-1227002 прим.'125''Кресло 2х местное с устройством для крепления к полу, Габариты,мм: 1080 х550х865'шт.*
4	522-101-0233'1''Синтезатор'шт.*
5	522-101-1243002'1''Трибуна 1000х730х1200'шт.*
6	ТПрайс-лист (=14)'24,5'27000:1,12'Занавес для актового зала;Размер сцены,мм:9000х6000'п.м*
7	521-201-0501'1''Пианино'шт.*
8	522-101-1113'1''Стул к фортепиано'шт.*
9	П2 Звуковой комплект*
10	ТПрайс-лист (=14)'1'728000:1,12'Актовый акустичесий комплект Eyrosound FOCUS-1100A-v2;Эл.рит:220в,0,9кВт'шт*
11	ТПрайс-лист (=14)'1'39500:1,12'Микшер гибкого назначения,4 моновхода и 2 стерео входа'шт*
12	ТПрайс-лист (=14)'1'97600:1,12'Радиосистема(2 микрофона)'шт*
13	522-101-0231'2''Стойка для микрофона'шт.*
14	ТПрайс-лист (=14)'2'1200:1,12'Кабель удобный для симметричных стерео линий'шт*
15	ТПрайс-лист (=14)'2'5370:1,12'Кабель соединительный,аудио XLR'шт*
16	522-101-0235'1''Стойка для синтезатора'шт.*
17	522-101-1219001'4''Стул полумягкий'шт.*
18	ТПрайс-лист (=14)'4'266000:1,12'Гримерный стол с ящиками;Габариты,мм:1600х900х510;Размер зеркала:700х500'шт*
19	521-101-0605002'8''Вешалка напольная металлическая с полками для обуви,двусторонняя;Габ.,мм:2400х1800'шт.*
20	521-301-3017'1''Холодильник'шт.*
21	521-301-3004011'1''Стол производственный СПСЬ-3, Габариты,мм: 1470х840х860'шт.*
22	521-101-0601001'1''Шкаф для посуды ШП-2, Габариты,мм:1050х630х2000'шт.*
23	522-103-0140'1''Стол со встроенной моечной ванной НСО1М-126;Габариты,мм:1470х840х860'шт.*
24	522-103-0320'1''Витрина холодильная (глухие двери) CARBOMA GC95; Габариты,мм:1200х1020х970,4кВт/сут,темп.0+7'шт.*
25	ТПрайс-лист (=14)'1'252450:1,12'Электрокипятильник КНЭ-100Б;220/380в,3фазный,5,5кВт'шт*
26	521-101-0601001'1''Шкаф для посуды ШП-2, Габариты,мм:1175х600х1850'шт.*
27	ТПрайс-лист (=14)'7'155000:1,12'Стойка буфетная ду 1000-1000мм высотой 1200мм'шт*
28	522-101-1201001'19''Стол компьютерный 800х600х750'шт.*
29	521-101-0401001'21''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
30	521-101-0401012'21''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
31	522-101-0225001'4''Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
32	522-101-1221003'21''Стул ученический регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена'шт.*
33	ТПрайс-лист (=14)'1'370098:1,12'Сейф; Габ.,мм:450х450х1550'шт*
34	516-201-0101'1''Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017'комплект*
35	522-101-1239001'1''Стол рабочий библиотекаря 1500х700х750'комплект*
36	522-101-1239001'1''Стол-кафедра для выдачи книг; Габ.,мм:1200х700-750х1100'комплект*
37	522-101-1242001'5''Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х1970'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	522-101-1213001'4''Стол читательский двухместный; Габ.,мм:1200x750x780'шт.*
39	522-101-1219001'10''Стул полумягкий'шт.*
40	522-101-1242001'7''Стеллаж библиотечный двухсторонний,каркас металлический из квадратной трубы; Габ.,мм:800x600x1970'шт.*
41	522-101-1229006'3''Шкаф для одежды 1000x450x1800мм'шт.*
42	521-103-0301002'3''Шкаф для документов 600x600x2000'шт.*
43	522-101-1221003'2''Стул учителя'шт.*
44	522-101-1248001'2''Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 100x300 см, мел+маркер'шт.*
45	522-102-0101002'1''Стол обеденный с 4-мя стульями'комплект*
46	522-101-1229001'3''Шкаф для одежды со скамьей, Габариты,мм:600x655x2000'шт.*
47	521-108-0507003'4''Стеллаж складской; Габ.,мм:1000x500x1900'шт.*
48	521-101-0603002'2''Шкаф для уборочного инвентаря двухстворчатый'шт.*
49	С1245-401-0102'2''Полотенцесушитель; Габ.,мм:50x50; Мощность от 160в'шт.*
50	521-103-0201001'3''Шкаф для книг 1050x450x2100'шт.*
51	521-402-0301001'3''Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
52	521-101-0417005'1''LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart'шт.*
53	522-101-1224016'6''Кресло, модель "Б Герцог". Высота спинки: 780 мм, ширина: 620 мм, глубина: 570 мм, материал: крестовина - дерево, подлокотники - дерево Ромб, обивка - кожа (Италия), задняя спинка - эко-кожа'шт.*
54	522-101-0316001'9''Мольберт низкий складной 600x1000'шт.*
55	522-101-1221003'9''Стул ученический регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена'шт.*
56	521-101-0402001'1''Проектор'шт.*
57	ТПрайс-лист (=14)'1'225850:1,12'Объектив Vivitek 5811120818-SVV'шт*
58	ТПрайс-лист (=14)'1'74640:1,12'Кронштейн WizePro PRG11A, Габ.,мм:508x254x152'шт*
59	521-101-0402006'1''Экран проекционный моторизованный Mr.Pixel MSPSAB135V2, 1:1, 244x244 см'шт.*
60	522-101-0232002'1''Микшерный пульт MARK MM 804 E USB, Габ.,мм:247x320x95,Эл.пит.380Вт'шт.*
61	ТПрайс-лист (=14)'1'27800:1,12'Кронштейн WizePro PRG11A, Габ.,мм:508x254x152'шт*
62	521-401-0204001'1''Акустика MAGAAudio Vera IV,Эл.пит.380Вт'шт.*
63	С1248-202-0405'1''Усилитель мощности WORK ZENITH 2400,Эл.пит.200Вт'шт.*
64	522-101-0235'1''Стойка MAGAAudio XP-283'шт.*
65	521-401-0204001'1''Акустика MAGAAudio XP-283'шт.*
66	522-101-0231'1''Стойка для микрофона'шт.*
67	522-101-1248001'1''Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 100x300 см, мел+маркер'шт.*
68	ТПрайс-лист (=14)'1'237000:1,12'Предусилитель Apart PM1122 24Вт'шт*
69	ТПрайс-лист (=14)'1'171500:1,12'Беспроводная радиосистема с ркчным микрофоном WORK WRD 1100 AF/1-2660,20Вт'шт*
70	ТПрайс-лист (=14)'1'37000:1,12'Передатчик по кабелю на витой пар Kramer SID-X2N,9Вт'шт*
71	ТПрайс-лист (=14)'2'248600:1,12'Корпус модульной системы Kramer TBUS-10XL'шт*
72	С1243-304-0201'0,100''Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*
73	521-103-0201001'2''Шкаф для книг 1050x450x2100'шт.*
74	ТПрайс-лист (=14)'3'95780:1,12'HDMI кабель Kramer C-HM/HM-50'шт*
75	ТПрайс-лист (=14)'1'84900:1,12'VGA кабель Kramer C-HM/HM-50'шт*
76	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость 45289,464 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	522-101-1227002 СпрСЦ 04.2023 прим.	Кресло 2х местное с устройством для крепления к полу, Габариты,мм: 1080 х550х865	шт.	125		127813,00	--	15976625	--		--	15976625
						--	--	--	--	15976625	--	
2	522-101-0233 СпрСЦ 04.2023	Синтезатор	шт.	1		255000,00	--	255000	--		--	255000
						--	--	--	--	255000	--	
3	522-101-1243002 СпрСЦ 04.2023	Трибуна 1000х730х1200	шт.	1		31311,00	--	31311	--		--	31311
						--	--	--	--	31311	--	
4	Прайс-лист	Занавес для актового зала;Размер сцены,мм:9000х6000	п.м	24,5		24107,14	--	590625	--		--	590625
						--	--	--	--	590625	--	
5	521-201-0501 СпрСЦ 04.2023	Пианино	шт.	1		1338393,00	--	1338393	--		--	1338393
						--	--	--	--	1338393	--	
6	522-101-1113 СпрСЦ 04.2023	Стул к фортепиано	шт.	1		55179,00	--	55179	--		--	55179
						--	--	--	--	55179	--	
		Звуковой комплект										
7	Прайс-лист	Актовый акустичесий комплект Eyrosound FOCUS-1100A-v2;Эл.рит:220в,0,9кВт	шт	1		650000,00	--	650000	--		--	650000
						--	--	--	--	650000	--	
8	Прайс-лист	Микшер гибкого назначения,4 моновхода и 2 стерео входа	шт	1		35267,86	--	35268	--		--	35268
						--	--	--	--	35268	--	
9	Прайс-лист	Радиосистема(2 микрофона)	шт	1		87142,86	--	87143	--		--	87143
						--	--	--	--	87143	--	
10	522-101-0231 СпрСЦ 04.2023	Стойка для микрофона	шт.	2		13661,00	--	27322	--		--	27322
						--	--	--	--	27322	--	
11	Прайс-лист	Кабель удобный для симметричных стерео линий	шт	2		1071,43	--	2143	--		--	2143
						--	--	--	--	2143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Прайс-лист	Кабель соединительный,аудио XLR	шт	2	4794,64	--	9589	--		--	9589
					--	--	--	--	9589	--	
13	522-101-0235 СпрСЦ 04.2023	Стойка для синтезатора	шт.	1	28536,00	--	28536	--		--	28536
					--	--	--	--	28536	--	
14	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	4	10512,00	--	42048	--		--	42048
					--	--	--	--	42048	--	
15	Прайс-лист	Гримерный стол с ящиками;Габариты,мм:1600x900x510;Размер зеркала:700x500	шт	4	237500,00	--	950000	--		--	950000
					--	--	--	--	950000	--	
16	521-101-0605002 СпрСЦ 04.2023	Вешалка напольная металлическая с полками для обуви,двусторонняя;Габ.,мм:2400x1800	шт.	8	19983,00	--	159864	--		--	159864
					--	--	--	--	159864	--	
17	521-301-3017 СпрСЦ 04.2023	Холодильник	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
					--	--	--	--	178393	--	
18	521-301-3004011 СпрСЦ 04.2023	Стол производственный СПСЬ-3, Габариты,мм: 1470x840x860	шт.	1	46500,00	--	46500	--		--	46500
					--	--	--	--	46500	--	
19	521-101-0601001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для посуды ШП-2, Габариты,мм:1050x630x2000	шт.	1	121942,00	--	121942	--		--	121942
					--	--	--	--	121942	--	
20	522-103-0140 СпрСЦ 04.2023	Стол со встроенной моечной ванной НСО1М-126;Габариты,мм:1470x840x860	шт.	1	167500,00	--	167500	--		--	167500
					--	--	--	--	167500	--	
21	522-103-0320 СпрСЦ 04.2023	Витрина холодильная (глухие двери) CARBOMA GC95; Габариты,мм:1200x1020x970,4кВт/сут,темп.0+7	шт.	1	969911,00	--	969911	--		--	969911
					--	--	--	--	969911	--	
22	Прайс-лист	Электрокипятильник КНЭ-100Б;220/380в,3фазный,5,5кВт	шт	1	225401,79	--	225402	--		--	225402
					--	--	--	--	225402	--	
23	521-101-0601001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для посуды ШП-2, Габариты,мм:1175x600x1850	шт.	1	121942,00	--	121942	--		--	121942
					--	--	--	--	121942	--	
24	Прайс-лист	Стойка буфетная ду 1000-1000мм высотой 1200мм	шт	7	138392,86	--	968750	--		--	968750
					--	--	--	--	968750	--	
25	522-101-1201001 СпрСЦ 04.2023	Стол компьютерный 800x600x750	шт.	19	23062,00	--	438178	--		--	438178
					--	--	--	--	438178	--	
26	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	21	446339,00	--	9373119	--		--	9373119
					--	--	--	--	9373119	--	
27	521-101-0401012 СпрСЦ 04.2023	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	21	6319,00	--	132699	--		--	132699
					--	--	--	--	132699	--	
28	522-101-0225001 СпрСЦ 04.2023	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	4	85791,00	--	343164	--		--	343164
					--	--	--	--	343164	--	
29	522-101-1221003 СпрСЦ 04.2023	Стул ученический регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена	шт.	21	47057,00	--	988197	--		--	988197
					--	--	--	--	988197	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист	Сейф; Габ.,мм:450x450x1550	шт	1	330444,64	--	330445	--		--	330445
					--	--	--	--	330445	--	
31	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800x1250 мм, внешние размеры подъемника 1250x1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2038168,00	--	2038168	--		--	2038168
					--	--	--	--	2038168	--	
32	522-101-1239001 СпрСЦ 04.2023	Стол рабочий библиотекаря 1500x700x750	комплект	1	71608,00	--	71608	--		--	71608
					--	--	--	--	71608	--	
33	522-101-1239001 СпрСЦ 04.2023	Стол-кафедра для выдачи книг; Габ.,мм:1200x700-750x1100	комплект	1	71608,00	--	71608	--		--	71608
					--	--	--	--	71608	--	
34	522-101-1242001 СпрСЦ 04.2023	Стеллаж библиотечный односторонний 800x380x1970	шт.	5	71570,00	--	357850	--		--	357850
					--	--	--	--	357850	--	
35	522-101-1213001 СпрСЦ 04.2023	Стол читательский двухместный; Габ.,мм:1200x750x780	шт.	4	21980,00	--	87920	--		--	87920
					--	--	--	--	87920	--	
36	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	10	10512,00	--	105120	--		--	105120
					--	--	--	--	105120	--	
37	522-101-1242001 СпрСЦ 04.2023	Стеллаж библиотечный двухсторонний,каркас металлический из квадратной трубы; Габ.,мм:800x600x1970	шт.	7	71570,00	--	500990	--		--	500990
					--	--	--	--	500990	--	
38	522-101-1229006 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для одежды 1000x450x1800мм	шт.	3	49107,00	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	
39	521-103-0301002 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для документов 600x600x2000	шт.	3	91300,00	--	273900	--		--	273900
					--	--	--	--	273900	--	
40	522-101-1221003 СпрСЦ 04.2023	Стул учителя	шт.	2	47057,00	--	94114	--		--	94114
					--	--	--	--	94114	--	
41	522-101-1248001 СпрСЦ 04.2023	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 100x300 см, мел+маркер	шт.	2	78571,00	--	157142	--		--	157142
					--	--	--	--	157142	--	
42	522-102-0101002 СпрСЦ 04.2023	Стол обеденный с 4-мя стульями	комплект	1	165179,00	--	165179	--		--	165179
					--	--	--	--	165179	--	
43	522-101-1229001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для одежды со скамьей, Габариты,мм:600x655x2000	шт.	3	104054,00	--	312162	--		--	312162
					--	--	--	--	312162	--	
44	521-108-0507003 СпрСЦ 04.2023	Стеллаж складской; Габ.,мм:1000x500x1900	шт.	4	35429,00	--	141716	--		--	141716
					--	--	--	--	141716	--	
45	521-101-0603002 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для уборочного инвентаря двухстворчатый	шт.	2	238000,00	--	476000	--		--	476000
					--	--	--	--	476000	--	
46	245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушитель; Габ.,мм:50x50; Мощность от 160в	шт.	2	13859,00	--	27718	--	27718	--	29935
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
47	521-103-0201001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для книг 1050x450x2100	шт.	3	44643,00	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	521-402-0301001 СпрСЦ 04.2023	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	3	125277,00	--	375831	--		--	375831
					--	--	--	--	375831	--	
49	521-101-0417005 СпрСЦ 04.2023	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298688,00	--	298688	--		--	298688
					--	--	--	--	298688	--	
50	522-101-1224016 СпрСЦ 04.2023	Кресло, модель "Б Герцог". Высота спинки: 780 мм, ширина: 620 мм, глубина: 570 мм, материал: крестовина - дерево, подлокотники - дерево Ромб, обивка - кожа (Италия), задняя спинка - эко-кожа	шт.	6	182550,00	--	1095300	--		--	1095300
					--	--	--	--	1095300	--	
51	522-101-0316001 СпрСЦ 04.2023	Мольберт низкий складной 600x1000	шт.	9	14550,00	--	130950	--		--	130950
					--	--	--	--	130950	--	
52	522-101-1221003 СпрСЦ 04.2023	Стул ученический регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена	шт.	9	47057,00	--	423513	--		--	423513
					--	--	--	--	423513	--	
53	521-101-0402001 СпрСЦ 04.2023	Проектор	шт.	1	234954,00	--	234954	--		--	234954
					--	--	--	--	234954	--	
54	Прайс-лист	Объектив Vivitek 5811120818-SVV	шт	1	201651,79	--	201652	--		--	201652
					--	--	--	--	201652	--	
55	Прайс-лист	Кронштейн WizePro PRG11A, Габ.,мм:508x254x152	шт	1	66642,86	--	66643	--		--	66643
					--	--	--	--	66643	--	
56	521-101-0402006 СпрСЦ 04.2023	Экран проекционный моторизованный Mr.Pixel MSPSAB135V2, 1:1, 244x244 см	шт.	1	68615,00	--	68615	--		--	68615
					--	--	--	--	68615	--	
57	522-101-0232002 СпрСЦ 04.2023	Микшерный пульт MARK MM 804 E USB, Габ.,мм:247x320x95,Эл.пит.380Вт	шт.	1	195179,00	--	195179	--		--	195179
					--	--	--	--	195179	--	
58	Прайс-лист	Кронштейн WizePro PRG11A, Габ.,мм:508x254x152	шт	1	24821,43	--	24821	--		--	24821
					--	--	--	--	24821	--	
59	521-401-0204001 СпрСЦ 04.2023	Акустика MAGAAudio Vera IV,Эл.пит.380Вт	шт.	1	319854,00	--	319854	--		--	319854
					--	--	--	--	319854	--	
60	248-202-0405 СпрСЦ 04.2023	Усилитель мощности WORK ZENITH 2400,Эл.пит.200Вт	шт.	1	270200,00	--	270200	--	270200	--	291816
		СП - 8%			--	--	--	--		21616	
61	522-101-0235 СпрСЦ 04.2023	Стойка MAGAAudio XP-283	шт.	1	28536,00	--	28536	--		--	28536
					--	--	--	--	28536	--	
62	521-401-0204001 СпрСЦ 04.2023	Акустика MAGAAudio XP-283	шт.	1	319854,00	--	319854	--		--	319854
					--	--	--	--	319854	--	
63	522-101-0231 СпрСЦ 04.2023	Стойка для микрофона	шт.	1	13661,00	--	13661	--		--	13661
					--	--	--	--	13661	--	
64	522-101-1248001 СпрСЦ 04.2023	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 100x300 см, мел+маркер	шт.	1	78571,00	--	78571	--		--	78571
					--	--	--	--	78571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	**Прайс-лист**	**Предусилитель Apart PM1122 24Вт**	**шт**	**1**	**211607,14**	**--**	**211607**	**--**		**--**	**211607**
					--	**--**	**--**	**--**	**211607**	**--**	
66	**Прайс-лист**	**Беспроводная радиосистема с ркчным микрофоном WORK WRD 1100 AF/1-2660,20Вт**	**шт**	**1**	**153125,00**	**--**	**153125**	**--**		**--**	**153125**
					--	**--**	**--**	**--**	**153125**	**--**	
67	**Прайс-лист**	**Передатчик по кабелю на витой пар Kramer SID-X2N,9Вт**	**шт**	**1**	**33035,71**	**--**	**33036**	**--**		**--**	**33036**
					--	**--**	**--**	**--**	**33036**	**--**	
68	**Прайс-лист**	**Корпус модульной системы Kramer TBUS-10XL**	**шт**	**2**	**221964,29**	**--**	**443929**	**--**		**--**	**443929**
					--	**--**	**--**	**--**	**443929**	**--**	
69	**243-304-0201 РСНБ РК 2022**	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,1**	**442923,00**	**--**	**44292**	**--**	**44292**	**--**	**47835**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3543**	
70	**521-103-0201001 СпрСЦ 04.2023**	**Шкаф для книг 1050x450x2100**	**шт.**	**2**	**44643,00**	**--**	**89286**	**--**		**--**	**89286**
					--	**--**	**--**	**--**	**89286**	**--**	
71	**Прайс-лист**	**HDMI кабель Kramer C-HM/HM-50**	**шт**	**3**	**85517,86**	**--**	**256554**	**--**		**--**	**256554**
					--	**--**	**--**	**--**	**256554**	**--**	
72	**Прайс-лист**	**VGA кабель Kramer C-HM/HM-50**	**шт**	**1**	**75803,57**	**--**	**75804**	**--**		**--**	**75804**
					--	**--**	**--**	**--**	**75804**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45289464**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**342210**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**44919878**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**27376**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на Технологическое оборудование

Наименование объекта - Дом культуры на 250 мест и библиотека

Основание: ТХ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,9573% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1		248-202-0405 *СпрСЦ 04.2023*	Усилитель мощности WORK ZENITH 2400,Эл.пит.200Вт	шт.	1	270200	266980	-	270200
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,943% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	273979С	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,1	442923	437500	-	44292
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,0997% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
3		245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель; Габ.,мм:50х50; Мощшость от 160в	шт.	2	13859	13683	-	27718
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**342210**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,8987% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
4	522-101-1227002 прим.	522-101-1227002 *СпрСЦ 04.2023*	Кресло 2х местное с устройством для крепления к полу, Габариты,мм: 1080 х550х865	шт.	125	127813	127813	-	15976625
						--	--	-	
5	521-101-0401001	521-101-0401001 *СпрСЦ 04.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	21	446339	446339	-	9373119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
6	516-201-0101	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2038168	2022879	-	2038168
						--	--	-	
7	522-101-1221003	522-101-1221003 *СпрСЦ 04.2023*	Стул ученический регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена	шт.	30	47057	47057	-	1411710
						--	--	-	
8	521-201-0501	521-201-0501 *СпрСЦ 04.2023*	Пианино	шт.	1	1338393	1338393	-	1338393
						--	--	-	
9	522-101-1224016	522-101-1224016 *СпрСЦ 04.2023*	Кресло, модель "Б Герцог". Высота спинки: 780 мм, ширина: 620 мм, глубина: 570 мм, материал: крестовина - дерево, подлокотники - дерево Ромб, обивка - кожа (Италия), задняя спинка - эко-кожа	шт.	6	182550	182550	-	1095300
						--	--	-	
10	522-103-0320	522-103-0320 *СпрСЦ 04.2023*	Витрина холодильная (глухие двери) CARBOMA GC95; Габариты,мм:1200х1020х970,4кВт/сут,темп.0+7	шт.	1	969911	969911	-	969911
						--	--	-	
11		ТПрайс-лист	Стойка буфетная ду 1000-1000мм высотой 1200мм	шт	7	138392,86	138392,86	-	968750
						--	--	-	
12		ТПрайс-лист	Гримерный стол с ящиками;Габариты,мм:1600х900х510;Размер зеркала:700х500	шт	4	237500	237500	-	950000
						--	--	-	
13		ТПрайс-лист	Актовый акустичесий комплект Eyrosound FOCUS-1100A-v2;Эл.рит:220в,0,9кВт	шт	1	650000	650000	-	650000
						--	--	-	
14		ТПрайс-лист	Занавес для актового зала;Размер сцены,мм:9000х6000	п.м	24,5	24107,14	24107,14	-	590625
						--	--	-	
15	522-101-1242001	522-101-1242001 *СпрСЦ 04.2023*	Стеллаж библиотечный двухсторонний,каркас металлический из квадратной трубы; Габ.,мм:800х600х1970	шт.	7	71570	71570	-	500990
						--	--	-	
16	521-101-0603002	521-101-0603002 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для уборочного инвентаря двухстворчатый	шт.	2	238000	238000	-	476000
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,8357% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
17		ТПрайс-лист	Корпус модульной системы Kramer TBUS-10XL	шт	2	221964,29	221964,29	-	443929
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	522-101-1201001	522-101-1201001 *СпрСЦ 04.2023*	Стол компьютерный 800x600x750	шт.	19	23062 --	23062 --	- -	438178
19	521-402-0301001	521-402-0301001 *СпрСЦ 04.2023*	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	3	125277 --	125277 --	- -	375831
20	522-101-1242001	522-101-1242001 *СпрСЦ 04.2023*	Стеллаж библиотечный односторонний 800x380x1970	шт.	5	71570 --	71570 --	- -	357850
21	522-101-0225001	522-101-0225001 *СпрСЦ 04.2023*	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	4	85791 --	85791 --	- -	343164
22		ТПрайс-лист	Сейф; Габ.,мм:450x450x1550	шт	1	330444,64 --	330444,64 --	- -	330445
23	521-401-0204001	521-401-0204001 *СпрСЦ 04.2023*	Акустика MAGAAudio Vera IV,Эл.пит.380Вт	шт.	1	319854 --	319854 --	- -	319854
24	521-401-0204001	521-401-0204001 *СпрСЦ 04.2023*	Акустика MAGAAudio XP-283	шт.	1	319854 --	319854 --	- -	319854
25	522-101-1229001	522-101-1229001 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для одежды со скамьей, Габариты,мм:600x655x2000	шт.	3	104054 --	104054 --	- -	312162
26	521-101-0417005	521-101-0417005 *СпрСЦ 04.2023*	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298688 --	298688 --	- -	298688
27	521-103-0301002	521-103-0301002 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для документов 600x600x2000	шт.	3	91300 --	91300 --	- -	273900
28		ТПрайс-лист	HDMI кабель Kramer C-HM/HM-50	шт	3	85517,86 --	85517,86 --	- -	256554
29	522-101-0233	522-101-0233 *СпрСЦ 04.2023*	Синтезатор	шт.	1	255000 --	255000 --	- -	255000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	522-101-1248001	522-101-1248001 *СпрСЦ 04.2023*	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 100х300 см, мел+маркер	шт.	3	78571 --	78571 --	- -	235713
31	521-101-0402001	521-101-0402001 *СпрСЦ 04.2023*	Проектор	шт.	1	234954 --	234954 --	- -	234954
32		ТПрайс-лист	Электрокипятильник КНЭ-100Б;220/380в,3фазный,5,5кВт	шт	1	225401,79 --	225401,79 --	- -	225402
33	521-103-0201001	521-103-0201001 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для книг 1050х450х2100	шт.	5	44643 --	44643 --	- -	223215
34		ТПрайс-лист	Предусилитель Apart PM1122 24Вт	шт	1	211607,14 --	211607,14 --	- -	211607
35		ТПрайс-лист	Объектив Vivitek 5811120818-SVV	шт	1	201651,79 --	201651,79 --	- -	201652
36	522-101-0232002	522-101-0232002 *СпрСЦ 04.2023*	Микшерный пульт MARK MM 804 E USB, Габ.,мм:247х320х95,Эл.пит.380Вт	шт.	1	195179 --	195179 --	- -	195179
37	521-301-3017	521-301-3017 *СпрСЦ 04.2023*	Холодильник	шт.	1	178393 --	178393 --	- -	178393
38	522-103-0140	522-103-0140 *СпрСЦ 04.2023*	Стол со встроенной моечной ванной НСО1М-126;Габариты,мм:1470х840х860	шт.	1	167500 --	167500 --	- -	167500
39	522-102-0101002	522-102-0101002 *СпрСЦ 04.2023*	Стол обеденный с 4-мя стульями	комплект	1	165179 --	165179 --	- -	165179
40	521-101-0605002	521-101-0605002 *СпрСЦ 04.2023*	Вешалка напольная металлическая с полками для обуви,двусторонняя;Габ.,мм:2400х1800	шт.	8	19983 --	19983 --	- -	159864
41		ТПрайс-лист	Беспроводная радиосистема с ркчным микрофоном WORK WRD 1100 AF/1-2660,20Вт	шт	1	153125 --	153125 --	- -	153125
42	522-101-1229006	522-101-1229006 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для одежды 1000х450х1800мм	шт.	3	49107 --	49107 --	- -	147321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	522-101-1219001	522-101-1219001 *СпрСЦ 04.2023*	Стул полумягкий	шт.	14	10512 --	10512 --	- -	147168
44	521-108-0507003	521-108-0507003 *СпрСЦ 04.2023*	Стеллаж складской; Габ.,мм:1000x500x1900	шт.	4	35429 --	35429 --	- -	141716
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,2656% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
45	521-101-0401012	521-101-0401012 *СпрСЦ 04.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	21	6319 --	6319 --	- -	132699
46	522-101-0316001	522-101-0316001 *СпрСЦ 04.2023*	Мольберт низкий складной 600x1000	шт.	9	14550 --	14550 --	- -	130950
47	521-101-0601001	521-101-0601001 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для посуды ШП-2, Габариты,мм:1175x600x1850	шт.	1	121942 --	121942 --	- -	121942
48	521-101-0601001	521-101-0601001 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для посуды ШП-2, Габариты,мм:1050x630x2000	шт.	1	121942 --	121942 --	- -	121942
49	522-101-1221003	522-101-1221003 *СпрСЦ 04.2023*	Стул учителя	шт.	2	47057 --	47057 --	- -	94114
50	522-101-1213001	522-101-1213001 *СпрСЦ 04.2023*	Стол читательский двухместный; Габ.,мм:1200x750x780	шт.	4	21980 --	21980 --	- -	87920
51		ТПрайс-лист	Радиосистема(2 микрофона)	шт	1	87142,86 --	87142,86 --	- -	87143
52		ТПрайс-лист	VGA кабель Kramer C-HM/HM-50	шт	1	75803,57 --	75803,57 --	- -	75804
53	522-101-1239001	522-101-1239001 *СпрСЦ 04.2023*	Стол-кафедра для выдачи книг; Габ.,мм:1200x700-750x1100	комплект	1	71608 --	71608 --	- -	71608
54	522-101-1239001	522-101-1239001 *СпрСЦ 04.2023*	Стол рабочий библиотекаря 1500x700x750	комплект	1	71608 --	71608 --	- -	71608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	521-101-0402006	521-101-0402006 *СпрСЦ 04.2023*	Экран проекционный моторизованный Mr.Pixel MSPSAB135V2, 1:1, 244x244 см	шт.	1	68615 --	68615 --	- -	68615
56		ТПрайс-лист	Кронштейн WizePro PRG11A, Габ.,мм:508x254x152	шт	1	66642,86 --	66642,86 --	- -	66643
57	522-101-1113	522-101-1113 *СпрСЦ 04.2023*	Стул к фортепиано	шт.	1	55179 --	55179 --	- -	55179
58	521-301-3004011	521-301-3004011 *СпрСЦ 04.2023*	Стол производственный СПСЬ-3, Габариты,мм: 1470x840x860	шт.	1	46500 --	46500 --	- -	46500
59	522-101-0231	522-101-0231 *СпрСЦ 04.2023*	Стойка для микрофона	шт.	3	13661 --	13661 --	- -	40983
60		ТПрайс-лист	Микшер гибкого назначения,4 моновхода и 2 стерео входа	шт	1	35267,86 --	35267,86 --	- -	35268
61		ТПрайс-лист	Передатчик по кабелю на витой пар Kramer SID-X2N,9Вт	шт	1	33035,71 --	33035,71 --	- -	33036
62	522-101-1243002	522-101-1243002 *СпрСЦ 04.2023*	Трибуна 1000x730x1200	шт.	1	31311 --	31311 --	- -	31311
63	522-101-0235	522-101-0235 *СпрСЦ 04.2023*	Стойка MAGAAudio XP-283	шт.	1	28536 --	28536 --	- -	28536
64	522-101-0235	522-101-0235 *СпрСЦ 04.2023*	Стойка для синтезатора	шт.	1	28536 --	28536 --	- -	28536
65		ТПрайс-лист	Кронштейн WizePro PRG11A, Габ.,мм:508x254x152	шт	1	24821,43 --	24821,43 --	- -	24821
66		ТПрайс-лист	Кабель соединительный,аудио XLR	шт	2	4794,64 --	4794,64 --	- -	9589
67		ТПрайс-лист	Кабель удобный для симметричных стерео линий	шт	2	1071,43 --	1071,43 --	- -	2143
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**44919878**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12080'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'3-1'Навес для угля'РП'3'3-1'Навес для угля'АС''в текущих ценах 2023 года*
3	М100299=14113'М102641=16125'М100081=4489'М100092=4589'М100094=4489*
4	Е11-010101-0338'23,9.0,97''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
5	Е11-010205-0302'23,9.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
6	Е11-010104-0401'16,54.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
7	Е11-010205-0502'16,54.0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0501'16,54.0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0601'16,54''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
10	П2Фундаменты*
11	Е11-060101-0101'0,52''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
12	Е11-060101-0120(РС100533РС100511)'4,74''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м^3*
13	С1214-403-0101'171,27.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
14	Е11-060301-0403(РС295613)(РС145198)(РС315946)'5,77.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
15	С1214-210-0101'5,77.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
16	П ФМ-1(6шт)*
17	Н43=6*
18	Е11-060101-0101'0,081''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
19	Е11-060101-0105'0,282''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
20	С1261-102-0252'2,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21	Е11-060301-0701(РС295570)'14,5.0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
22	С1214-210-0101'1,21.2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
23	С1214-210-0202'6,04.2.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
24	Е11-060301-0403(РС295613)(РС145198)(РС315946)'2,42.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
25	С1214-210-0101'2,42.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
26	Н43=1*
27	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)'18''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)'м^2 основания*
28	Е11-270403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'18''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103'м^2 основания*
29	П2 Металлоконструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Е11-090301-0201(РС295605)'(0,589+0,132)=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
31	С1222-525-0301'0,589''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
32	С1222-525-0401'0,132''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
33	Е11-090301-0301(РС295605)'0,181=Ф2''Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м'т конструкций*
34	Е11-090302-0401(РС295605)'0,266=Ф3''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
35	С1222-525-0101'(Ф2+Ф3)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
36	Е11-090302-0301(РС295605)'(0,592+0,009)=Ф4''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
37	С1222-525-0201'Ф4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
38	Е11-090401-0201'28''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м^2 покрытия*
39	С1224-102-0906'28''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
40	Е11-090501-0204'Ф1+Ф2+Ф3+Ф4''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
41	Е11-070107-0103'(110).0,02852+(80).0,01022+(30).0,03761+(80).0,003571+(30).0,011295=Ф20 Ф20.0,001=Ф5''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
42	Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
43	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
44	Р Отмостка*
45	Е11-110101-0209'23.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
46	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Навес для угля
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1
(Локальный сметный расчет)

на Навес для угля
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	3168,596	тыс.тенге
Сметная заработная плата	275,266	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,133	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	23,183		294,58	294,58	6829	6829	--	1412	8900
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,58	--	1961		659	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	0,717		2937,33	--	2106	--	--	1516	3912
		НР - 72%; СП - 8%				2937,33	--	2106	--		290	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	13,232		47,90	47,90	634	634	--	155	852
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,30	--	216		63	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3,308		1532,49	--	5069	--	--	3650	9417
		НР - 72%; СП - 8%				1532,49	--	5069	--		698	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	13,232		272,05	122,66	3600	1623	--	2013	6062
		НР - 72%; СП - 8%				149,39	61,92	1977	819		449	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	16,54		121,25	101,07	2005	1672	54	544	2753
		НР - 72%; СП - 8%				16,88	28,78	279	476		204	
		Фундаменты										
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	0,52		25405,70	1679,47	13211	873	11178	1258	15627
		НР - 91%; СП - 8%				2230,96	427,64	1160	222		1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,74	39240,39	3107,52	185999	14730	135598	35632	239362
		НР - 91%; СП - 8%			7525,44	735,35	35671	3486		17731	
9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,17127	405165,00	--	69393	--	69393	--	74944
		СП - 8%			--	--	--	--		5551	
10	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00577	302182,72	2161,02	1744	12	256	1347	3339
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	1476	4		247	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00577	363218,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		ФМ-1(6шт)									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,486	25405,70	1679,47	12347	816	10447	1176	14605
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1084	208		1082	
13	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,692	43388,45	2942,66	73413	4979	47248	20462	101386
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	21186	1300		7510	
14	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	331233,00	--	5167	--	5167	--	5580
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,087	35994,82	1819,92	3132	159	155	2618	6210
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	2818	59		460	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	363218,00	--	5274	--	5274	--	5696
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07248	320090,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
18	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01452	302182,72	2161,02	4388	32	641	3391	8401
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	3715	11		622	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	363218,00	--	5274	--	5274	--	5696
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	$м^2$ основания	18	1337,97	359,93	24083	6479	16528	3637	29938
		НР - 108%; СП - 8%			59,79	127,29	1076	2291		2218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	$м^2$ основания	18	-353,24	-70,43	-6358	-1268	-5090	-504	-7411
		НР - 108%; СП - 8%			--	-25,94	--	-467		-549	
		Металлоконструкции									
22	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,721	41041,37	15925,37	29591	11482	3232	13096	46102
		НР - 69%; СП - 8%			20634,33	5690,67	14877	4103		3415	
23	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,589	1089090,00	--	641474	--	641474	--	692792
		СП - 8%			--	--	--	--		51318	
24	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,132	1041212,00	--	137440	--	137440	--	148435
		СП - 8%			--	--	--	--		10995	
25	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,181	78670,78	27133,04	14239	4911	3616	5080	20865
		НР - 69%; СП - 8%			31558,38	9117,94	5712	1650		1546	
26	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,266	51743,29	14639,72	13764	3895	2173	6274	21641
		НР - 69%; СП - 8%			28932,07	5250,39	7696	1397		1603	
27	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,447	1041284,00	--	465454	--	465454	--	502690
		СП - 8%			--	--	--	--		37236	
28	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,601	149250,30	29310,24	89699	17616	2407	52330	153391
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	69676	6165		11362	
29	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,601	1035403,00	--	622277	--	622277	--	672059
		СП - 8%			--	--	--	--		49782	
30	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	28	1069,86	234,28	29956	6559	5184	14249	47741
		НР - 69%; СП - 8%			650,46	87,05	18213	2437		3536	
31	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28	3322,00	--	93016	--	93016	--	100457
		СП - 8%			--	--	--	--		7441	
32	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,769	22758,24	2934,21	40259	5191	4257	21268	66450
		НР - 69%; СП - 8%			17417,40	7,08	30811	13		4922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0057076	1232062,34	11298,91	7032	65	6348	747	8402
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	619	14		622	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	51,4665213	143,04	3,26	7362	168	3206	2768	10940
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	3988	24		811	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	51,4665213	250,95	4,79	12916	247	8006	3251	17460
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	4663	48		1293	
		РАЗДЕЛ 1. Отмостка									
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,3	32770,00	11,75	75371	27	60387	14060	96585
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	14957	--		7154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				75371	27	2385896	211430	3168599
							14957	--	--	234710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75371				
	Материалы		Тенге				60387				
	Всего заработная плата		Тенге					14957			
		Накладные расходы	Тенге				14060				
		Сметная прибыль	Тенге				7154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14957			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3168596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87731			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26437			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2385897		
		- Накладные расходы	Тенге							211430	
		- Сметная прибыль	Тенге							234710	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 3-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 3-1

на Навес для угля

Наименование объекта - Навес для угля

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,446984	1973	-	-	95586
						--	--	-	
2	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,74656	2010	-	-	35671
						--	--	-	
3	20121Т	002-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,65874	3190	-	-	30811
						--	--	-	
4	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,1563712	1899	-	-	21186
						--	--	-	
5	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,702836	2122	-	-	20589
						--	--	-	
6	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,58636	1742	-	-	14957
						--	--	-	
7	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,84176	2085	-	-	8010
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,3440572	1516 --	- --	- -	5070
9	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,23879368	2085 --	- --	- -	4668
10	20180Т	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,54914229	2575 --	- --	- -	3989
11	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,6960116	1330 --	- --	- -	2256
12	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,412424	1589 --	- --	- -	2244
13	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,1483472	1834 --	- --	- -	2106
14	20300Т	005-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6174	1742 --	- --	- -	1076
15	20106Т	002-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2534631	2444 --	- --	- -	619
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**248829**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**121,3993**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
16	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,81253307	2694,1 --	- --	- -	(26436)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**248829**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,1309% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
17	786С	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,603808	7776 --	- --	2711 9769,92	28023
18	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,06570208	8875	-	2268	18333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	4685,01	
19	787С	314-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,9436336	8900	-	3240	8398
						--	--	3057,37	
20	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,60516903	11285	-	3240	6829
						--	--	1960,75	
21	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,2951784	519	-	-	5343
						--	--	-	
22	623С	321-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,370656	9093	-	3240	3370
						--	--	1200,93	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9596% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,45041297	7224	-	3240	3254
						--	--	1459,34	
24	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,68054309	4503	-	2268	3064
						--	--	1543,47	
25	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,25853152	7966	-	2268	2059
						--	--	586,35	
26	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,26119552	293	-	-	1835
						--	--	-	
27	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3612336	4425	-	2268	1598
						--	--	819,28	
28	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,08895744	15239	-	3872	1356
						--	--	344,44	
29	621С	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,117936	7078	-	2711	835
						--	--	319,72	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,9095% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
30	715С	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0750464	8598	-	2711	645
						--	--	203,45	
31	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,09509044	6665	-	2268	634
						--	--	215,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,043992	9677 --	- --	3240 142,53	426
33	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,10968	299 --	- --	- -	332
34	375С	315-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,1430624	2099 --	- --	- -	300
35	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,03380981	7254 --	- --	2268 76,68	245
36	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,27039961	180 --	- --	- -	229
37	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,619292	73 --	- --	- -	191
38	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,71967162	60 --	- --	- -	103
39	1602С	321-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0106704	9251 --	- --	2711 28,93	99
40	2450С	311-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0067392	13912 --	- --	3240 21,84	94
41	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,6282752	24 --	- --	- -	39
42	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,4449344	17 --	- --	- -	25
43	2817С	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,09057048	232 --	- --	- -	21
44	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3698032	50 --	- --	- -	18
45	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,701792	18 --	- --	- -	13
46	514С	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,256256	36 --	- --	- -	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2883С	341-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,07410312	87	-	-	6
						--	--	-	
48	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01574876	32	-	-	0,5
						--	--	-	
49	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0036192	41	-	-	0,15
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**26437**	**87731**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,2366% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
50	131028С	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,589	1089090	1082321	-	641474
						--	--	-	
51	131024С	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,601	1035403	1028875	-	622277
						--	--	-	
52	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,447	1041284	1034730	-	465454
						--	--	-	
53	131034С	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,132	1041212	1034657	-	137440
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6809% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
54	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,8111	21376	16071	-	102842
						--	--	-	
55	135013С	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28	3322	3290	-	93016
						--	--	-	
56	279860С	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,17127	405165	402288	-	69393
						--	--	-	
57	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,346	20242	14955	-	47488
						--	--	-	
58	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,71738	22238	16920	-	38191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
59	279852С	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07248	320090	317756	-	23200
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,0825% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
60	100463С	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02612	19335	14063	-	19840
						--	--	-	
61	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,10638	2529	2496	-	17972
						--	--	-	
62	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03481	363218	360691	-	12644
						--	--	-	
63	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,6	2214	2137	-	10184
						--	--	-	
64	100094С	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,268	4489	-	-	10181
						--	--	-	
65	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,942652	3089	3014	-	9090
						--	--	-	
66	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00926397	768895	755872	-	7123
						--	--	-	
67	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,928444	7094	7006	-	6586
						--	--	-	
68	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0057076	1101240	1094417	-	6285
						--	--	-	
69	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0347988	165331	162723	-	5753
						--	--	-	
70	279862С	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	331233	322508	-	5167
						--	--	-	
71	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,13499	2172	2162	-	4637
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0042392	1032818 --	1026301 --	- -	4378
73	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0146827	289955 --	282039 --	- -	4257
74	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00229339	1528659 --	1508642 --	- -	3506
75	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00531198	628768 --	618213 --	- -	3340
76	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00426346	654705 --	650872 --	- -	2791
77	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,713	3505 --	- --	- -	2499
78	100092С	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,27	4589 --	- --	- -	1239
79	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006636	165331 --	162723 --	- -	1097
80	149372С	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00144106	612933 --	602566 --	- -	883
81	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,036586	836 --	824 --	- -	867
82	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0010866	738689 --	726830 --	- -	803
83	279846С	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0018261	349900 --	347432 --	- -	639
84	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,95	315 --	293 --	- -	614
85	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002189	2453940 --	2403915 --	- -	537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0375603	11164	11113	-	419
						--	--	-	
87	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00112684	278998	271298	-	314
						--	--	-	
88	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00218607	139715	137411	-	305
						--	--	-	
89	146883С	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000772	380806	371086	-	294
						--	--	-	
90	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0023	82079	80458	-	189
						--	--	-	
91	127909С	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,261	593	589	-	155
						--	--	-	
92	316002С	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0002029	760150	754855	-	154
						--	--	-	
93	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	3,02188792	33	33	-	100
						--	--	-	
94	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,585	130	127	-	76
						--	--	-	
95	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00164184	44396	42941	-	73
						--	--	-	
96	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,103212	631	627	-	65
						--	--	-	
97	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002283	274757	267140	-	63
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2385897**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12090'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'4-1'Сети электроснабжения'РП'4'4-1'Сети электроснабжения'ЭСН''в текущих ценах 2023 года*
3	Н27=1,2*
4	Р ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ*
5	Е11-070501-0101(РС295547)'9+6''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'шт*
6	С1221-102-0101'0,432.(9+6)''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
7	П2 МОНТАЖ КТПГ*
8	Е11-330208-0201'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
9	Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
10	515-102-0101'1''Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА'шт.*
11	515-101-0104'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА'шт.*
12	Ц13-080301-0905'1''Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка'шт.*
13	515-103-0102'1''Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins'шт.*
14	Р Сети 0,4кВ*
15	Е11-010101-0368'(99,9+9).0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
16	Е11-010205-0102'(99,9+9).0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м^3 грунта*
17	Е11-010104-0402'66,6+9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
18	Е11-010201-0601'66,6+9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
19	Е11-010205-0501'33,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
20	Ц13-080201-0301'200+50+3+50''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
21	Ц13-080201-0302'50+2.3''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
22	Ц13-080201-0201'9+48+183''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
23	Ц13-080201-0903'9+15+42+15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
24	С1243-113-0802'77.0,001''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66'км*
25	С1243-113-0806'25.0,001''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66'км*
26	С1243-113-1002'236.0,001''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'км*
27	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
28	С1243-903-1501'2''Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Ц13-080206-1902'15''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
30	С1241-207-0305'15''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
31	Е11-340201-0301(РС295994)'0,069''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
32	С1241-207-0905'69''Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
33	П2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
34	Ц13-080208-0201(РС279846)'95''Заземлитель горизонтальный из стали круглой. Монтаж оборудования'м*
35	С1214-210-0101'58,9.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
36	Ц13-080208-0104(РС286033)'19''Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования'шт.*
37	С1214-210-0102'150,1.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
38	Р Сети 10кВ*
39	Е11-330204-0206'5,835:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
40	С1243-701-0503'5,835''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20'км*
41	Ц13-080101-1601'3''Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
42	С1252-207-1717 прим.'3''Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ'комплект*
43	Е11-010205-0102'1,8''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м^3 грунта*
44	Е11-010205-0501'0,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
45	Ц13-080201-0301'10''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
46	С1213-101-0101'28''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
47	Ц13-080201-0201'7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
48	Ц13-080201-0903'3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
49	Ц13-080201-0703'5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
50	С1243-134-0403'0,018''Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х50/16 (мк)-10'км*
51	Ц13-080201-1819'1''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
52	С1243-903-0802'1''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб'шт.*
53	С1214-201-0102'0,016928''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
54	С1252-207-3912'3''Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
55	Е11-340201-0301(РС295994)'0,003''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
56	С1241-207-0905'3''Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
57	П2 Опора ж/б анкерная с установкой РЛНД Ар10-1.2с -1шт*
58	Е11-330202-0102'1''Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/'опора*
59	С1225-204-0308'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
60	Е11-330203-0201'2''Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м^3'шт*
61	С1225-204-1001'2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
62	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
63	П Стальные конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	С1252-207-0528 прим.'1''Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
65	С1252-207-0534 прим.'1''Траверс типа ТМs-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
66	С1252-207-0201'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
67	С1252-201-0316 прим.'1''Крепление подкоса У1'шт.*
68	С1252-207-3941 прим.'1''Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
69	С1252-207-3910'2''Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
70	С1217-101-0101'1.0,01''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
71	П Изоляторы. Линейная арматура*
72	С1252-207-1018'5''Зажим ответвительный типа SL37.2'шт.*
73	С1252-207-2902'5''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
74	С1252-108-0501'4''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37'шт.*
75	С1252-207-2114'4:6''Вязка спиральная типа SO115.9585'комплект*
76	С1252-201-0502'6''Скоба типа СК-7-1А'шт.*
77	С1252-108-0607'6''Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150'шт.*
78	С1252-207-1150'6''Зажим анкерный типа SO255'шт.*
79	П РЛНД*
80	Е11-330208-0103'1''Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов'шт*
81	515-201-0503'1''Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
82	С1252-207-3911'1''Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
83	С1217-101-0101'11.0,05+11.0,02+11.0,01''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
84	С1252-206-0519'6''Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2'шт.*
85	С1252-207-3920'1''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
86	С1252-207-3921'1''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
87	С1252-207-3922'3''Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
88	С1252-207-3918'1''Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
89	С1252-207-0207'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
90	С1252-207-0208'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
91	С1252-207-3910'4,5''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
92	П2 ГРОЗАЗАЩИТА*
93	С1252-207-0534 прим.'1''Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
94	С1247-215-0116#прим.'3''Шина Ши2'шт.*
95	С1252-207-0222 прим.'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
96	С1252-207-3954'1''Упор УП50'шт.*
97	Ц13-080103-1501#прим.'3:3''Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ'компл*
98	С1252-207-1739#прим.'3''Ограничители перенапряжения SGA1012.10'шт.*
99	С1252-207-0410'6''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27'шт.*
100	С1252-207-0803'6''Скрепа для ленты типа СОТ36'шт.*
101	С1252-207-1802'10,2''Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная'м*
102	П2 Опора ж/б концевая с разъеденителем и переходным пунктом в кабель К10-1.2с -1шт*
103	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
104	С1225-204-0308'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
105	Е11-330203-0201'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	С1225-204-1001'2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
107	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
108	П Стальные конструкции*
109	С1252-207-0528 прим.'1''Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
110	С1252-207-0534 прим.'1''Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
111	С1252-207-0554 прим.'1''Траверс типа ТМ-80'шт.*
112	С1252-207-0222 прим.'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
113	С1252-207-0222'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
114	С1252-201-0316 прим.'1''Крепление подкоса У52'шт.*
115	С1252-207-3910'2''Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
116	С1217-101-0101'6.0,05+12.0,02+6.0,01''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
117	С1252-207-3954'1''Упор УП52'шт.*
118	П Изоляторы. Линейная арматура*
119	С1252-207-1010'9''Зажим ответвительный типа А1-А1 SL4.25'шт.*
120	С1252-207-2902'9''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
121	С1252-201-0502'3''Скоба типа СК-7-1А'шт.*
122	С1252-108-0607'3''Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150'шт.*
123	Ц13-080103-0501'1''Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования'шт.*
124	ТПрайс-лист(=14)'1'293618:1,12'Разъединитель линейный SZ24'шт*
125	С1252-207-1150'3''Зажим анкерный типа SO255'шт.*
126	Ц13-080103-1501#прим.'3''Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования'комплект (3 фазы)*
127	С1252-207-1739#прим.'3''Ограничители перенапряжения SGA1012.10'шт.*
128	С1252-207-0410'3''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27'шт.*
129	СТПрайс-лист(=13)'1'60000:1,12'Концевая муфта HOT3.12001RL'шт*
130	С1252-207-3203'3''Бандаж дистанционный типа SO75.100'шт.*
131	С1252-207-1802'5,1''Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная'м*
132	С1252-207-0803'3''Скрепа для ленты типа СОТ36'шт.*
133	П2 Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -27шт*
134	Н43=27*
135	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
136	С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
137	П Стальные конструкции*
138	С1252-207-3953'1''Оголовок ОГs54'шт.*
139	П Изоляторы. Линейная арматура*
140	С1252-207-1018'1''Зажим ответвительный типа SL37.2'шт.*
141	С1252-207-2902'1''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
142	С1252-108-0501'3''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37'шт.*
143	С1252-207-2114'6:6''Вязка спиральная типа SO115.9585'комплект*
144	П2 ГРОЗАЗАЩИТА*
145	С1252-207-1602'1''Зажим временный заземления SEW20.3'шт.*
146	С1252-207-1602 прим.'3''Устройство защиты от дуги SE 20.1'шт*
147	С1252-207-1602 прим.'3''Устройство защиты от дуги SE 20.2'шт*
148	П2 Устройство ответвления на концевой опоре УОК-1шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
149	Н43=1*
150	С1252-207-0527'1''Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
151	С1252-207-0201'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
152	С1252-207-3910'1,2''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
153	П Изоляторы. Линейная арматура*
154	С1252-102-0225'2''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)'шт.*
155	С1252-108-0702'2''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)'шт.*
156	С1261-404-0575'1''Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
157	С1252-204-0805'6''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.*
158	П2 Опора ж/б анкерная угловая УА10-1.2с -3шт*
159	Н43=3*
160	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
161	С1225-204-0308'3''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
162	Е11-330203-0201'3''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
163	С1225-204-1001'3''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
164	С1252-207-0268'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
165	П Стальные конструкции*
166	С1252-207-0528 прим.'1''Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
167	С1252-207-0534 прим.'1''Траверс типа ТМs-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
168	С1252-207-3941 прим.'1''Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
169	С1252-207-0222'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
170	С1252-201-0316 прим.'2''Крепление подкоса У52'шт.*
171	С1252-201-0309'1''Крепление изолятора КИs1'шт*
172	С1252-207-3910'4''Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
173	С1217-101-0101'1.0,01''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
174	П Изоляторы. Линейная арматура*
175	С1252-207-1018'6''Зажим ответвительный типа SL37.2'шт.*
176	С1252-207-2902'6''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
177	С1252-108-0501'3''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37'шт.*
178	С1252-207-2114'6:6''Вязка спиральная типа SO115.9585'комплект*
179	С1252-201-0502'6''Скоба типа СК-7-1А'шт.*
180	С1252-108-0607'6''Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150'шт.*
181	С1252-207-1150'6''Зажим анкерный типа SO255'шт.*
182	С1252-207-2618'3''Зажим прокалывающий типа SLW25.2'шт.*
183	П Грозазащита*
184	С1252-108-0402 прим.'3''Устройство защиты от дуги SDI 27.1'шт*
185	П2 Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.2с -3шт*
186	Н43=3*
187	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
188	С1225-204-0308'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
189	Е11-330203-0201'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
190	С1225-204-1001'2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
191	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
192	П Стальные конструкции*
193	С1252-207-3953'1''Оголовок ОГs58'шт.*
194	С1252-201-0316 прим.'1''Крепление подкоса У52'шт.*
195	С1252-207-3910'2''Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
196	С1217-101-0101'0,626''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
197	П Изоляторы. Линейная арматура*
198	С1252-207-1018'3''Зажим ответвительный типа SL37.2'шт.*
199	С1252-207-2902'3''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
200	С1252-108-0501'3''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37'шт.*
201	С1252-207-2114'6'21237:6'Вязка спиральная типа SO115.9585'комплект*
202	П Грозазащита*
203	С1252-108-0402 прим.'3''Устройство защиты от дуги SDI 27.1'шт*
204	Н43=1*
205	П2 Заземление*
206	Ц13-080208-0201(РС279846)'15.32''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
207	С1214-210-0101'426,2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
208	Н43=1*
209	Р Светильник наружного освещение-22шт*
210	Н43=22*
211	Е11-330101-0302'1''Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2'котлован*
212	Е11-330303-0501(РС100560РС100533)'0,036''Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство'$м^3$*
213	Е11-090301-0201(РС295605)'0,0632+0,00528+0,00754''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до1 т. Монтаж'т конструкций*
214	С1247-105-0133'1''ОПОРА НА 2 СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ (3М КАБЕЛЯ, РАСПРЕД.КОРОБКА, АНКЕРНЫЙ БОЛТ)'шт.*
215	Ц13-080208-0103'1''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
216	Ц13-080208-0201(РС279846)'2''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
217	С1241-102-0137'2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
218	Н43=1*
219	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	39185,621	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1803,573	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,807	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**15**		**3086,37**	**1794,06**	**46296**	**26911**	**8732**	**20638**	**72289**
		НР - 118%; СП - 8%				**710,17**	**455,84**	**10653**	**6838**		**5355**	
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м^3**	**6,48**		**33026,00**	**--**	**214008**	**--**	**214008**	**--**	**231129**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17121**	
		МОНТАЖ КТПГ										
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**		**19725,14**	**12051,38**	**19725**	**12051**	**1518**	**9666**	**31743**
		НР - 80%; СП - 8%				**6155,76**	**5927,13**	**6156**	**5927**		**2351**	
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**		**59222,59**	**14578,04**	**59223**	**14578**	**15551**	**27855**	**94045**
		НР - 80%; СП - 8%				**29094,21**	**5724,95**	**29094**	**5725**		**6966**	
5	515-102-0101 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**		**4841688,32**	**--**	**4841688**	**--**		**--**	**4841688**
						--	**--**	**--**	**--**	**4841688**	**--**	
5.1		*Отпускная цена -*				*4784277,00*				*4784277,00*		
5.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*57411,32*				*57411,32*		
6	515-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**		**1347090,40**	**--**	**1347090**	**--**		**--**	**1347090**
						--	**--**	**--**	**--**	**1347090**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1		*Отпускная цена -*			*1331117,00*				*1331117,00*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*15973,40*				*15973,40*		
7	**1308-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28**	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка**	**шт.**	**1**	**121594,96**	**58735,56**	**121595**	**58736**	**9472**	**59135**	**195188**
		НР - 72%; СП - 8%			**53386,96**	**28744,81**	**53387**	**28745**		**14458**	
8	**515-103-0102 РСНБ РК 2022**	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**	**шт.**	**1**	**5437409,21**	**--**	**5437409**	**--**		**--**	**5437409**
					--	**--**	**--**	**--**	**5437409**	**--**	
8.1		*Отпускная цена -*			*5372934,00*				*5372934,00*		
8.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64475,21*				*64475,21*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12087035**	**112276**	**249281**	**117294**	**12250582**
							99290	**47235**	**11626188**	**46251**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**11488328**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**137859**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**11626187**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**121595**				
	Материалы		Тенге				**9472**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82132**			
		Накладные расходы	Тенге				**59135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14458**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**195188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82132**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**339252**				
	Материалы		Тенге				**25800**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64393**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**214008**				
		Накладные расходы	Тенге				**58159**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**429204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64393**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12250579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146525**			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ									
9	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**105,633**	**273,46**	**273,46**	**28886**	**28886**	**--**	**5971**	**37646**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**78,51**	**--**	**8293**		**2789**	
10	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**3,267**	**3604,91**	**--**	**11777**	**--**	**--**	**8480**	**21877**
		НР - 72%; СП - 8%			**3604,91**	**--**	**11777**	**--**		**1621**	
11	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**75,6**	**55,87**	**55,87**	**4224**	**4224**	**--**	**1035**	**5679**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,01**	**--**	**1437**		**420**	
12	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**75,6**	**121,25**	**101,07**	**9167**	**7641**	**250**	**2486**	**12585**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,88**	**28,78**	**1276**	**2176**		**932**	
13	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**33,3**	**1395,33**	**--**	**46464**	**--**	**--**	**33455**	**86312**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	46464	--		6394	
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	303	371,60	231,44	112595	70127	--	56010	182094
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	116,57	42468	35321		13490	
15	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	56	113,04	66,32	6330	3714	--	3231	10326
		НР - 72%; СП - 8%			46,72	33,41	2616	1871		765	
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	240	550,63	235,89	132151	56613	13868	59110	206561
		НР - 72%; СП - 8%			256,96	85,11	61670	20426		15300	
17	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	81	945,22	453,19	76563	36708	3903	35815	121368
		НР - 72%; СП - 8%			443,85	170,26	35952	13791		8990	
18	243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,077	528452,00	--	40691	--	40691	--	43946
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
19	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,025	1543021,00	--	38576	--	38576	--	41662
		СП - 8%			--	--	--	--		3086	
20	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,236	570254,00	--	134580	--	134580	--	145346
		СП - 8%			--	--	--	--		10766	
21	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2587,58	120,79	5175	241	262	3446	9310
		НР - 72%; СП - 8%			2336,04	56,73	4672	113		690	
22	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10838,00	--	21676	--	21676	--	23410
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
23	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	774,49	48,01	11617	720	1058	7286	20416
		НР - 72%; СП - 8%			655,95	18,72	9839	281		1512	
24	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	15	99,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,069	268997,12	--	18561	--	771	13521	34648
		НР - 76%; СП - 8%			257828,48	--	17790	--		2567	
26	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	69	3131,00	--	216039	--	216039	--	233322
		СП - 8%			--	--	--	--		17283	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой. Монтаж оборудования**	м	95	420,94	26,36	39989	2504	3104	25297	70509
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	7,94	34381	754		5223	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0589	363218,00	--	21394	--	21394	--	23105
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования**	шт.	19	2176,37	245,76	41351	4669	6599	22746	69225
		НР - 72%; СП - 8%			1583,32	79,43	30083	1509		5128	
30	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,1501	349900,00	--	52520	--	52520	--	56722
		СП - 8%			--	--	--	--		4202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1071811**	**216047**	**556776**	**277889**	**1457673**
							298988	**85972**	--	**107977**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**425771**				
	Материалы		Тенге				**28794**				
	Всего заработная плата		Тенге					**295747**			
		Накладные расходы	Тенге				**212941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51098**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**689810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295747**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**646040**				
	Материалы		Тенге				**1020**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89213**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**526961**				
		Накладные расходы	Тенге				**64948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56879**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**767867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89213**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1457677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**
		Сметная заработная плата	Тенге					**384960**			
		РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ									
31	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,945	279903,12	156347,91	544412	304097	9397	268157	877574
		НР - 80%; СП - 8%			118723,70	53613,71	230918	104279		65005	
32	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	5,835	496841,00	--	2899067	--	2899067	--	3130992
		СП - 8%			--	--	--	--		231925	
33	1308-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	9084,49	1129,34	27253	3388	7045	13213	43703
		НР - 72%; СП - 8%			5606,50	510,59	16820	1532		3237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	252-207-1717 РСНБ РК 2022 прим.	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	3	138940,00	--	416820	--	416820	--	450166
		СП - 8%			--	--	--	--		33346	
35	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	1,8	3604,91	--	6489	--	--	4672	12054
		НР - 72%; СП - 8%			3604,91	--	6489	--		893	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,6	1395,33	--	837	--	--	603	1555
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	837	--		115	
37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	371,60	231,44	3716	2315	--	1849	6010
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	116,57	1402	1166		445	
38	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,028	51783,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7	550,63	235,89	3854	1651	404	1724	6024
		НР - 72%; СП - 8%			256,96	85,11	1799	596		446	
40	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	945,22	453,19	2836	1360	144	1326	4495
		НР - 72%; СП - 8%			443,85	170,26	1332	511		333	
41	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1163,98	663,96	5820	3320	631	2385	8862
		НР - 72%; СП - 8%			373,77	288,83	1869	1444		656	
42	243-134-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х50/16 (мк)-10	км	0,018	7947677,00	--	143058	--	143058	--	154503
		СП - 8%			--	--	--	--		11445	
43	1308-0201-1819 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	4922,75	120,79	4923	121	130	3405	8994
		НР - 72%; СП - 8%			4672,08	56,73	4672	57		666	
44	243-903-0802 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	10438,00	--	10438	--	10438	--	11273
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
45	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,016928	494281,00	--	8367	--	8367	--	9036
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
46	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1140,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	268997,12	--	807	--	34	588	1506
		НР - 76%; СП - 8%			257828,48	--	773	--		112	
48	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3	3131,00	--	9393	--	9393	--	10144
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
		Опора ж/б анкерная с установкой РЛНД Ар10-1.2с -1шт									
49	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	26050,55	12853,98	26051	12854	927	14884	44210
		НР - 80%; СП - 8%			12270,48	6334,85	12270	6335		3275	
50	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	67075,00	--	134150	--	134150	--	144882
		СП - 8%			--	--	--	--		10732	
51	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м^3	шт	2	4085,64	2112,40	8171	4225	--	4694	13894
		НР - 80%; СП - 8%			1973,24	960,34	3946	1921		1029	
52	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5655,00	--	11310	--	11310	--	12215
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
53	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00	--	23046	--	23046	--	24890
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
		Стальные конструкции									
54	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26417,00	--	26417	--	26417	--	28530
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
55	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМs-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13070,00	--	13070	--	13070	--	14116
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
56	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00	--	4486	--	4486	--	4845
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
57	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
58	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3799,00	--	3799	--	3799	--	4103
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
59	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
60	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	1010,00	--	10	--	10	--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		Изоляторы. Линейная арматура									
61	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2691,00	--	13455	--	13455	--	14531
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
63	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18774,00	--	75096	--	75096	--	81104
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
64	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,6666667	31367,00	--	20911	--	20911	--	22584
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
65	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1430,00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
66	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
67	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36819,00	--	220914	--	220914	--	238587
		СП - 8%			--	--	--	--		17673	
				РЛНД							
68	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1	25223,45	6502,98	25223	6503	200	17234	45854
		НР - 80%; СП - 8%			18520,32	3022,53	18520	3023		3397	
69	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	188221,88	--	188222	--		--	188222
					--	--	--	--	188222	--	
69.1		*Отпускная цена -*			*185990,00*				*185990,00*		
69.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2231,88*				*2231,88*		
70	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
71	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88	1010,00	--	889	--	889	--	960
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
72	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	1127,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
73	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
74	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
75	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858,00	--	50574	--	50574	--	54620
		СП - 8%			--	--	--	--		4046	
76	252-207-3918 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3167,00	--	3167	--	3167	--	3420
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
77	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
79	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1647,00	--	7412	--	7412	--	8005
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
80	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13070,00	--	13070	--	13070	--	14116
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
81	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ши2	шт.	3	2236,00	--	6708	--	6708	--	7245
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
82	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
83	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50	шт.	1	4181,00	--	4181	--	4181	--	4515
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
84	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	компл	1	10381,68	1328,67	10382	1329	2045	5495	17147
		НР - 72%; СП - 8%			7008,12	624,06	7008	624		1270	
85	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим.	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	53360,00	--	160080	--	160080	--	172886
		СП - 8%			--	--	--	--		12806	
86	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
87	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	286,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
88	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1444,00	--	14729	--	14729	--	15907
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
		Опора ж/б концевая с разъеденителем и переходным пунктом в кабель К10-1.2с -1шт									
89	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26050,55	12853,98	26051	12854	927	14884	44210
		НР - 80%; СП - 8%			12270,48	6334,85	12270	6335		3275	
90	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	67075,00	--	134150	--	134150	--	144882
		СП - 8%			--	--	--	--		10732	
91	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4085,64	2112,40	8171	4225	--	4694	13894
		НР - 80%; СП - 8%			1973,24	960,34	3946	1921		1029	
92	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5655,00	--	11310	--	11310	--	12215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
93	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00	--	23046	--	23046	--	24890
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
		Стальные конструкции									
94	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26417,00	--	26417	--	26417	--	28530
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
95	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13070,00	--	13070	--	13070	--	14116
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
96	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-80	шт.	1	5937,00	--	5937	--	5937	--	6412
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
97	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
98	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00	--	4486	--	4486	--	4845
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
99	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
100	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
101	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,6	1010,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
102	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП52	шт.	1	4181,00	--	4181	--	4181	--	4515
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
		Изоляторы. Линейная арматура									
103	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3824,00	--	34416	--	34416	--	37169
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
104	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
105	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1430,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
106	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
107	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	6406,09	958,25	6406	959	775	3665	10877
		НР - 72%; СП - 8%			4672,08	418,63	4672	419		806	
108	Прайс-лист	Разъединитель линейный SZ24	шт	1	265304,84	--	265305	--		--	265305
					--	--	--	--	265305	--	
108.1		*Отпускная цена -*			*262158,93*				*262158,93*		
108.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3145,91*				*3145,91*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36819,00	--	110457	--	110457	--	119294
		СП - 8%			--	--	--	--		8837	
110	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	10381,68	1328,67	31145	3986	6135	16486	51441
		НР - 72%; СП - 8%			7008,12	624,06	21024	1872		3810	
111	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим.	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	53360,00	--	160080	--	160080	--	172886
		СП - 8%			--	--	--	--		12806	
112	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	3	2674,00	--	8022	--	8022	--	8664
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
113	ПРАЙС-ЛИСТ	Концевая муфта HOT3.12001RL	шт	1	53571,43	--	53571	--	53571	--	57857
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
114	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8934,00	--	26802	--	26802	--	28946
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
115	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	5,1	1444,00	--	7364	--	7364	--	7953
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
116	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	3	286,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -27шт									
117	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	12761,58	5556,61	344563	150029	25004	194797	582508
		НР - 80%; СП - 8%			6278,88	2739,48	169530	73966		43149	
118	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	27	67075,00	--	1811025	--	1811025	--	1955907
		СП - 8%			--	--	--	--		144882	
		Стальные конструкции									
119	252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГs54	шт.	27	25970,00	--	701190	--	701190	--	757285
		СП - 8%			--	--	--	--		56095	
		Изоляторы. Линейная арматура									
120	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	27	2691,00	--	72657	--	72657	--	78470
		СП - 8%			--	--	--	--		5813	
121	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	27	624,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
122	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	81	18774,00	--	1520694	--	1520694	--	1642350
		СП - 8%			--	--	--	--		121656	
123	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	27	31367,00	--	846909	--	846909	--	914662
		СП - 8%			--	--	--	--		67753	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
124	252-207-1602 РСНБ РК 2022	Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	27	12265,00	--	331155	--	331155	--	357647
		СП - 8%			--	--	--	--		26492	
125	252-207-1602 РСНБ РК 2022 прим.	Устройство защиты от дуги SE 20.1	шт	81	12265,00	--	993465	--	993465	--	1072942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79477	
126	252-207-1602 РСНБ РК 2022 прим.	Устройство защиты от дуги SE 20.2	шт	81	12265,00	--	993465	--	993465	--	1072942
		СП - 8%			--	--	--	--		79477	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК-1шт									
127	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00	--	15353	--	15353	--	16581
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
128	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
129	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	1647,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Изоляторы. Линейная арматура									
130	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2990,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
131	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
132	261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
133	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	817,00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		Опора ж/б анкерная угловая УА10-1.2с -3шт									
134	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	26050,55	12853,98	78152	38562	2779	44653	132629
		НР - 80%; СП - 8%			12270,48	6334,85	36811	19005		9824	
135	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9	67075,00	--	603675	--	603675	--	651969
		СП - 8%			--	--	--	--		48294	
136	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	4085,64	2112,40	36771	19012	--	21122	62524
		НР - 80%; СП - 8%			1973,24	960,34	17759	8643		4631	
137	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	5655,00	--	50895	--	50895	--	54967
		СП - 8%			--	--	--	--		4072	
138	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11523,00	--	103707	--	103707	--	112004
		СП - 8%			--	--	--	--		8297	
		Стальные конструкции									
139	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	26417,00	--	79251	--	79251	--	85591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6340	
140	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	13070,00	--	39210	--	39210	--	42347
		СП - 8%			--	--	--	--		3137	
141	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3799,00	--	11397	--	11397	--	12309
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
142	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2243,00	--	13458	--	13458	--	14535
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
143	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	6	11473,00	--	68838	--	68838	--	74345
		СП - 8%			--	--	--	--		5507	
144	252-201-0309 РСНБ РК 2022	Крепление изолятора КИs1	шт	3	4750,00	--	14250	--	14250	--	15390
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
145	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1647,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
146	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,03	1010,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		Изоляторы. Линейная арматура									
147	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	18	2691,00	--	48438	--	48438	--	52313
		СП - 8%			--	--	--	--		3875	
148	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	624,00	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
149	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	18774,00	--	168966	--	168966	--	182483
		СП - 8%			--	--	--	--		13517	
150	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	3	31367,00	--	94101	--	94101	--	101629
		СП - 8%			--	--	--	--		7528	
151	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	1430,00	--	25740	--	25740	--	27799
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
152	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14295,00	--	257310	--	257310	--	277895
		СП - 8%			--	--	--	--		20585	
153	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	36819,00	--	662742	--	662742	--	715761
		СП - 8%			--	--	--	--		53019	
154	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	9	2972,00	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
		Грозазащита									
155	252-108-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	9	42503,00	--	382527	--	382527	--	413129
		СП - 8%			--	--	--	--		30602	
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.2с -3шт									
156	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	26050,55	12853,98	78152	38562	2779	44653	132629
		НР - 80%; СП - 8%			12270,48	6334,85	36811	19005		9824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	67075,00	--	402450	--	402450	--	434646
		СП - 8%			--	--	--	--		32196	
158	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	4085,64	2112,40	24514	12674	--	14081	41683
		НР - 80%; СП - 8%			1973,24	960,34	11839	5762		3088	
159	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	5655,00	--	33930	--	33930	--	36644
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
160	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11523,00	--	69138	--	69138	--	74669
		СП - 8%			--	--	--	--		5531	
		Стальные конструкции									
161	252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГs58	шт.	3	25970,00	--	77910	--	77910	--	84143
		СП - 8%			--	--	--	--		6233	
162	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	3	11473,00	--	34419	--	34419	--	37173
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
163	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1647,00	--	9882	--	9882	--	10673
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
164	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,878	1010,00	--	1897	--	1897	--	2049
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Изоляторы. Линейная арматура									
165	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2691,00	--	24219	--	24219	--	26157
		СП - 8%			--	--	--	--		1938	
166	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
167	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	18774,00	--	168966	--	168966	--	182483
		СП - 8%			--	--	--	--		13517	
168	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	18	3539,50	--	63711	--	63711	--	68808
		СП - 8%			--	--	--	--		5097	
		Грозазащита									
169	252-108-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	9	42503,00	--	382527	--	382527	--	413129
		СП - 8%			--	--	--	--		30602	
		Заземление									
170	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	480	420,94	26,36	202051	12653	15686	127814	356256
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	7,94	173712	3811		26390	
171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4262	363218,00	--	154804	--	154804	--	167188
		СП - 8%			--	--	--	--		12384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18559970	634679	16674735	827078	20901730
							797029	262227	453527	1514682	
	Стоимость оборудования		Тенге				448149				
	Заготов.складские расходы		Тенге				5378				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				453527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				351957				
	Материалы		Тенге				32998				
	Всего заработная плата		Тенге					246342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53571				
		Накладные расходы	Тенге				177362				
		Сметная прибыль	Тенге				42345				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				571664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					246342			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17754486				
	Материалы		Тенге				42043				
	Всего заработная плата		Тенге					812914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16546122				
		Накладные расходы	Тенге				649716				
		Сметная прибыль	Тенге				1472337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19876539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					812914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20901730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					1059256			
		РАЗДЕЛ 4. Светильник наружного освещение-22шт									
172	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2**	котлован	22	8413,18	6313,92	185090	138907	--	91507	298725
		НР - 80%; СП - 8%			2099,26	3100,03	46184	68201		22128	
173	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство**	$м^3$	0,792	25643,14	37,44	20309	30	17964	1852	23934
		НР - 80%; СП - 8%			2922,94	--	2315	--		1773	
174	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до1 т. Монтаж**	т конструкций	1,67244	41041,37	15925,37	68639	26634	7495	30379	106939
		НР - 69%; СП - 8%			20634,33	5690,67	34510	9517		7921	
175	247-105-0133 РСНБ РК 2022	**ОПОРА НА 2 СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ (3М КАБЕЛЯ, РАСПРЕД.КОРОБКА, АНКЕРНЫЙ БОЛТ)**	шт.	22	164708,00	--	3623576	--	3623576	--	3913462
		СП - 8%			--	--	--	--		289886	
176	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	22	3819,40	173,29	84027	3813	45381	25799	118612
		НР - 72%; СП - 8%			1583,32	45,39	34833	999		8786	
177	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	44	420,94	26,36	18521	1159	1438	11716	32656
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	7,94	15924	349		2419	
178	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	44	1711,00	--	75284	--	75284	--	81307
		СП - 8%			--	--	--	--		6023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4075446	170543	3771138	161253	4575635
							133766	79066	--	338936	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				102548				
	Материалы		Тенге				46819				
	Всего заработная плата		Тенге					52105			
		Накладные расходы	Тенге				37515				
		Сметная прибыль	Тенге				11205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**151268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52105**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3904259**				
	Материалы		Тенге				**17965**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116700**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3698860**				
		Накладные расходы	Тенге				**93359**				
		Сметная прибыль	Тенге				**319810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4317428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116700**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**68639**				
	Материалы		Тенге				**7495**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44027**			
		Накладные расходы	Тенге				**30379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7921**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**106939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44027**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4575635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**212832**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39185621**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1329073**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1133545**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**474500**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21251928**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**12079714**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1383514**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2007846**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Сети электроснабжения

Наименование объекта - Сети электроснабжения

Основание: ЭСН

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	136,0527	2196 --	- --	- -	298772
2	20307Т	005-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	138,7984	1973 --	- --	- -	273849
3	20314Т	005-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	103,36508	2234 --	- --	- -	230918
4	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	91,7009	2268 --	- --	- -	207978
5	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,66	2356 --	- --	- -	53387
6	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	31,20156	1516 --	- --	- -	47302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	20315Т	005-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,3632	2268	-	-	46184
						--	--	-	
8	20310Т	005-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,9816	2085	-	-	37492
						--	--	-	
9	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,26280656	2122	-	-	34510
						--	--	-	
10	20316Т	005-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,584	2312	-	-	29094
						--	--	-	
11	20304Т	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,95904	1864	-	-	18564
						--	--	-	
12	20318Т	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,7168	2400	-	-	18520
						--	--	-	
13	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,9596952	1834	-	-	18266
						--	--	-	
14	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3985	1973	-	-	10651
						--	--	-	
15	20305Т	005-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,2190464	1899	-	-	2315
						--	--	-	
16	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,96012	1330	-	-	1277
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1329073**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**626,1834**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
17	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	177,6907779	2670,35	-	-	(474497)
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1329073**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,0556% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
18	1070С	311-601-1101 *РСНБ РК 2022*	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	55,1616	6599	-	3240	364011
						--	--	178723,58	
19	102С	314-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	26,2964	7992	-	2268	210161
						--	--	59640,24	
20	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	42,14474666	4503	-	2268	189778
						--	--	95584,29	
21	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,15852652	7224	-	3240	109505
						--	--	49113,63	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0797% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
22	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,084605	5668	-	1899	74164
						--	--	24847,66	
23	2477С	334-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	13,896636	4885	-	2268	67885
						--	--	31517,57	
24	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,55969886	11285	-	3240	28886
						--	--	8293,42	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,8647% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
25	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,76592	15239	-	3872	26911
						--	--	6837,64	
26	786С	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,50464614	7776	-	2711	19476
						--	--	6790,1	
27	1925С	314-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	3,0694	4969	-	2711	15252
						--	--	8321,14	
28	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	31,532111	293	-	-	9239
						--	--	-	
29	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,9592128	7966	-	2268	7641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	2175,49	
30	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,63370944	6665	-	2268	4224
						--	--	1437,25	
31	128С	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,9344	1137	-	-	2199
						--	--	-	
32	1947С	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,309	5331	-	2711	1647
						--	--	837,7	
33	715С	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,13914701	8598	-	2711	1196
						--	--	377,23	
34	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,70455085	519	-	-	885
						--	--	-	
35	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	13,043405	24	-	-	313
						--	--	-	
36	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,75673098	73	-	-	128
						--	--	-	
37	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,494208	60	-	-	30
						--	--	-	
38	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15654038	50	-	-	8
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**474500**	**1133545**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7623% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
39		247-105-0133 *РСНБ РК 2022*	ОПОРА НА 2 СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ (3М КАБЕЛЯ, РАСПРЕД.КОРОБКА, АНКЕРНЫЙ БОЛТ)	шт.	22	164708	162723	-	3623576
						--	--	-	
40	271824С	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	46	67075	64535	-	3085450
						--	--	-	
41	237843С	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	5,835	496841	490076	-	2899067
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	267818С	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	103	18774	18544	-	1933722
						--	--	-	
43	268019С	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	27	36819	36380	-	994113
						--	--	-	
44		252-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Устройство защиты от дуги SE 20.1	шт	81	12265	12118	-	993465
						--	--	-	
45		252-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Устройство защиты от дуги SE 20.2	шт	81	12265	12118	-	993465
						--	--	-	
46	268096С	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	30,6666667	31367	30994	-	961921
						--	--	-	
47		252-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	18	42503	41997	-	765054
						--	--	-	
48		252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГs54	шт.	27	25970	25625	-	701190
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7624% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
49	283814С	252-207-1717 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	3	138940	137291	-	416820
						--	--	-	
50	277085С	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	27	14295	14012	-	385965
						--	--	-	
51	268042С	252-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	27	12265	12118	-	331155
						--	--	-	
52		252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	6	53360	52725	-	320160
						--	--	-	
53	293242С	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	72	3131	3087	-	225432
						--	--	-	
54	290574С	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	19	11523	11375	-	218937
						--	--	-	
55	247677С	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,48	33026	29023	-	214008
						--	--	-	
56	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4851	363218	360691	-	176197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
57	267972С	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	59	2691	2659	-	158769
						--	--	-	
58	224424С	243-134-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х50/16 (мк)-10	км	0,018	7947677	7842504	-	143058
						--	--	-	
59	193782С	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,236	570254	561986	-	134580
						--	--	-	
60		252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	26417	26063	-	132085
						--	--	-	
61		252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	10	11473	11245	-	114730
						--	--	-	
62	293115С	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	19	5655	5424	-	107445
						--	--	-	
63		252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГs58	шт.	3	25970	25625	-	77910
						--	--	-	
64	150566С	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	44	1711	1696	-	75284
						--	--	-	
65		252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	18	3539,5	-	-	63711
						--	--	-	
66		СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая муфта HOT3.12001RL	шт	1	53571,43	-	-	53571
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,4753% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
67	279846С	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1501	349900	347432	-	52520
						--	--	-	
68		252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13070	12895	-	52280
						--	--	-	
69	290743С	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858	16625	-	50574
						--	--	-	
70	268201С	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	68	624	616	-	42432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
71	193764С	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,077	528452 --	521027 --	- -	40691
72	241404С	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	27	1430 --	1412 --	- -	38610
73	193768С	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,025	1543021 --	1521746 --	- -	38576
74	286033С	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1034	369446 --	366891 --	- -	38201
75		252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	1647 --	1625 --	- -	36234
76	267964С	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3824 --	3779 --	- -	34416
77	268222С	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8934 --	8828 --	- -	26802
78	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20,7026	1293 --	1264 --	- -	26768
79	268170С	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	9	2972 --	2913 --	- -	26748
80		252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13070 --	12895 --	- -	26140
81		252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	9	2674 --	2622 --	- -	24066
82	277277С	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15,3	1444 --	1427 --	- -	22093
83	278920С	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10838 --	10623 --	- -	21676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	290741С	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033	20750	-	21033
						--	--	-	
85	279805С	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,041628	494281	491167	-	20576
						--	--	-	
86	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,80784	22238	16920	-	17965
						--	--	-	
87		252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	2243	2214	-	17944
						--	--	-	
88	290583С	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353	15148	-	15353
						--	--	-	
89		252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3799	3750	-	15196
						--	--	-	
90		252-201-0309 *РСНБ РК 2022*	Крепление изолятора КИs1	шт	3	4750	4688	-	14250
						--	--	-	
91	242810С	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	210	59	58	-	12390
						--	--	-	
92		252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473	11245	-	11473
						--	--	-	
93	278901С	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	10438	10310	-	10438
						--	--	-	
94	242737С	261-404-0476 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	453	-	10418
						--	--	-	
95	290731С	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5,7	1647	1625	-	9388
						--	--	-	
96	249408С	261-201-0323 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14	605	590	-	8470
						--	--	-	
97	146693С	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	3,7045	2261	2233	-	8376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
98	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	7,262	1137	1121	-	8257
						--	--	-	
99	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,345	21500	16607	-	7418
						--	--	-	
100	131644С	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	82079	80458	-	7387
						--	--	-	
101	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01447	484006	480938	-	7004
						--	--	-	
102	242436С	252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	1127	1105	-	6762
						--	--	-	
103	290507С	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2243	2214	-	6729
						--	--	-	
104		247-215-0116 *РСНБ РК 2022*	Шина Ши2	шт.	3	2236	2204	-	6708
						--	--	-	
105	240125С	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2990	2946	-	5980
						--	--	-	
106		252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-80	шт.	1	5937	5857	-	5937
						--	--	-	
107	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1464	1446	-	5856
						--	--	-	
108	290513С	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800	1777	-	5400
						--	--	-	
109	241932С	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	817	807	-	4902
						--	--	-	
110	244660С	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0068075	717966	701998	-	4888
						--	--	-	
111	146127С	217-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4573661	4455000	-	4574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
112		252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243	2214	-	4486
						--	--	-	
113	290732С	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4434	4375	-	4434
						--	--	-	
114		252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50	шт.	1	4181	4125	-	4181
						--	--	-	
115		252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП52	шт.	1	4181	4125	-	4181
						--	--	-	
116	290742С	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926	3875	-	3926
						--	--	-	
117	242985С	261-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,613	558	546	-	3690
						--	--	-	
118	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000445	7763690	7609570	-	3455
						--	--	-	
119	286119С	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,398	1010	996	-	3432
						--	--	-	
120	290733С	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1140	1125	-	3420
						--	--	-	
121	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00219087	1528659	1508642	-	3349
						--	--	-	
122	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,6	506	497	-	3340
						--	--	-	
123	290739С	252-207-3918 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3167	3125	-	3167
						--	--	-	
124	277267С	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	9	286	282	-	2574
						--	--	-	
125	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00324453	654705	650872	-	2124
						--	--	-	
126	290514С	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800	1777	-	1800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
127	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,668976	2529	2496	-	1692
						--	--	-	
128	154782С	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	15	99	97	-	1485
						--	--	-	
129	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,028	51783	44643	-	1450
						--	--	-	
130	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0615	21376	16071	-	1315
						--	--	-	
131	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,01	124270	122042	-	1243
						--	--	-	
132	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00108	1034873	1021540	-	1118
						--	--	-	
133	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,81725	1117	1102	-	913
						--	--	-	
134	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011575	768895	755872	-	890
						--	--	-	
135	239311С	251-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,05	16609	16272	-	830
						--	--	-	
136	131568С	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00576	137428	135151	-	792
						--	--	-	
137	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000752	997782	992412	-	750
						--	--	-	
138	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00100346	738689	726830	-	741
						--	--	-	
139	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00066898	1032818	1026301	-	691
						--	--	-	
140	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	0,27	2011	1969	-	543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
141	147023С	261-107-0424 *РСНБ РК 2022*	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м^2	0,09	5090	4989	-	458
						--	--	-	
142	147338С	261-107-0568 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309392	301095	-	421
						--	--	-	
143	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00016724	2453940	2403915	-	410
						--	--	-	
144	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	1,170708	315	293	-	369
						--	--	-	
145	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03127463	11164	11113	-	349
						--	--	-	
146	149372С	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005479	612933	602566	-	336
						--	--	-	
147	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00051846	628768	618213	-	326
						--	--	-	
148	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,005	300	294	-	302
						--	--	-	
149	242940С	261-404-0575 *РСНБ РК 2022*	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	293	284	-	293
						--	--	-	
150	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	7,56	33	33	-	249
						--	--	-	
151	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,00172261	139715	137411	-	241
						--	--	-	
152	244584С	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0024	93332	89272	-	224
						--	--	-	
153	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,134764	1438	1410	-	194
						--	--	-	
154	241447С	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,51	322	316	-	164
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	241154С	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67	65	-	134
						--	--	-	
156	144902С	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	3343	3108	-	134
						--	--	-	
157	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0501732	2172	2162	-	109
						--	--	-	
158	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8012124	130	127	-	104
						--	--	-	
159	146704С	261-107-0344 *РСНБ РК 2022*	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00012	780472	762938	-	94
						--	--	-	
160	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,040201	2313	2263	-	93
						--	--	-	
161	146714С	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00003	1562871	1529996	-	47
						--	--	-	
162	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	208	204	-	31
						--	--	-	
163	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0386	698	694	-	27
						--	--	-	
164	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	310	301	-	19
						--	--	-	
165	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0167244	836	824	-	14
						--	--	-	
166	244581С	217-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин АИ-92	кг	0,0576	218	214	-	13
						--	--	-	
167	147493С	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические	кг	0,06	203	197	-	12
						--	--	-	
168	149365С	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0001167	77199	73455	-	9
						--	--	-	
169	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0124088	501	490	-	6
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**21251928**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 45,0127% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
170	515-103-0102	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5437409,21 --	5333705 --	- -	5437409
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 40,0811% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
171	515-102-0101	515-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	4841688,32 --	4743257 --	- -	4841688
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 14,9061% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
172	515-101-0104	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1347090,4 --	1319816 --	- -	1347090
173		ТПрайс-лист	Разъединитель линейный SZ24	шт	1	265304,84 --	262158,93 --	- -	265305
174	515-201-0503	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	188221,88 --	184530 --	- -	188222
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**12079714**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'НВ''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Хозяйственно-питьевой водопровод "В1"*
4	П2Земляные работы*
5	Х2925=Ф1*
6	Е11-010101-0368'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
7	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
8	Х2745,0=Ф2*
9	Е11-010104-0402'Ф2.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
10	Е11-010205-0502'Ф2.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
11	Е11-010201-0501'Ф2.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
12	Е11-010201-0601'Ф2.0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
13	Е11-220501-0423(РС296009)'1910.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
14	С1241-201-0610'1910.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*
15	Е11-220501-0422(РС296009)'41.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
16	С1241-201-0401'41.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм'м*
17	Е11-220701-0101'1,961''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
18	Е11-220901-0101(РС296313)'3''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
19	С1242-101-0501'3''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
20	Е11-221201-0101(РС296026)'12+2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
21	С1241-116-0207'12''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
22	С1241-116-0204'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм'шт.*
23	Е11-220801-0204(РС296021)'2+1''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
24	С1241-214-0104'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм'шт.*
25	С1241-214-0101'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм'шт.*
26	С1241-116-0206'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм'шт.*
27	С1241-116-0203'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм'шт.*
28	С1242-301-0301'4''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
29	С1241-119-0203'4''Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм'шт.*
30	Е11-220801-0105(РС251470)'(3.0,4+1.0,2).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
31	С1241-113-0106'3''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1241-114-0105'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм'шт.*
33	С1244-401-0102'1+1''Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50'шт.*
34	С1244-402-0101'20''Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм'м*
35	П2 Водомерный узел*
36	Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
37	С1244-301-0506'1''Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40'шт.*
38	Е11-181001-0104(РС262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
39	С1242-404-0106'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
40	Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
41	С1242-301-0302'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
42	С1241-119-0204'1''Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм'шт.*
43	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
44	С1242-101-0501'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
45	С1241-116-0207'6''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
46	С1241-114-0107'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
47	П2Гильзы*
48	Е11-220301-0105(РС249131)(РС295990РС150637)'0,2.8.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150/159х4/ мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
49	С1241-102-0218'0,2.8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм=ГИЛЬЗЫ'м*
50	Е11-220301-0103(РС249131)(РС295990РС150609)'0,2.1.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100/108х4/ мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
51	С1241-102-0177'0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм=ГИЛЬЗЫ'м*
52	П2 Футляры*
53	Е11-220301-0107(РС249131)(РС295990РС150655)'8.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 250/273х5/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
54	С1241-102-0233'8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм'м*
55	Е11-220301-0106(РС249131)(РС295990РС150650)'6.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200/219х5/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
56	С1241-102-0228'6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм'м*
57	Е11-221401-0301'8+6''Трубы стальные диаметром ДО 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
58	П2Водопроводные колодцы Д-1500мм-(2шт)*
59	Н43=2*
60	Е11-221301-0102(РС295484)'0,38+0,27+0,4+0,35+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
61	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
62	С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	С1225-101-0109'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
64	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
65	П2 Водопроводные колодцы Д=1000мм*
66	Н43=2*
67	Е11-221301-0102(РС295484)'0,18+0,1+0,23.2+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
68	С1212-101-0301'0,09+0,05.2''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
69	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
70	С1225-101-0605'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
71	С1225-101-0106'1+1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
72	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
73	Н43=1*
74	С1244-202-0106'4''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)'комплект*
75	С1222-503-0201'17,08.4.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
76	Е11-110101-0209'0,82.4''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
77	Е11-060101-0113'0,09.2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
78	ТПРАЙС-ЛИСТ(=19)'1'514993:1,12'Мотопомпа с тележкой'шт*
79	Р КАНАЛИЗАЦИЯ*
80	П2Земляные работы*
81	Х146=Ф1*
82	Е11-010101-0368'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
83	Е11-010205-0301'Ф1.0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
84	Х112=Ф2*
85	Е11-010104-0401'Ф2.0,9''Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/'м^3*
86	Е11-010205-0501'Ф2.0,1''Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы'м^3*
87	Е11-010201-0501'Ф2.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
88	Е11-010201-0601'Ф2.0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
89	Е11-231401-0102'96''Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка'м трубопровода*
90	П2Канализационные колодцы Д-1000мм-(9шт)*
91	Е11-230601-0104(РС295484)(РС295487)'(0,18+0,1).9+0,16.6+0,23.3+0,02.9+0,36.9''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые'м^3 конструкций колодца*
92	С1212-101-0301'0,36.9''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
93	С1225-101-0601'9''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
94	С1225-101-0605'9''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
95	С1225-101-0106'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
96	С1225-101-0105'6''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
97	С1225-101-0201'9''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
98	E11-080201-0109'0,24''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
99	C1244-202-0106'9''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)'комплект*
100	E11-110101-0209'0,82.9''Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм'м^3*
101	C1222-503-0201'(15.9,7+3.12,9+2.19,5).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
102	E11-220301-0107(РС249131)(РС295990РС150655)'24.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 250/273х5/ мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
103	C1241-102-0233'24''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм=ГИЛЬЗЫ'м*
104	П2 Футляр стальная*
105	E11-220301-0107(РС249131)(РС295990РС150655)'7.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 250/273х5/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
106	C1241-102-0233'24''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм'м*
107	E11-221401-0302'7''Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
108	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ

Сметная стоимость	15204,106	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3501,486	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,843	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод "В1"										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	2837,25		273,46	273,46	775874	775874	--	160390	1011167
		НР - 72%; СП - 8%				--	78,51	--	222752		74903	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	87,75		3524,80	--	309301	--	--	222697	574558
		НР - 72%; СП - 8%				3524,80	--	309301	--		42560	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2470,5		55,87	55,87	138027	138027	--	33821	185584
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,01	--	46964		13736	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	274,5		1532,49	--	420669	--	--	302881	781433
		НР - 72%; СП - 8%				1532,49	--	420669	--		57884	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	2470,5		272,05	122,66	672100	303031	--	375862	1131811
		НР - 72%; СП - 8%				149,39	61,92	369068	152973		83849	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	2470,5		121,25	101,07	299548	249693	8153	81230	411239
		НР - 72%; СП - 8%				16,88	28,78	41702	71101		30461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,91	617399,67	262461,00	1179233	501300	--	852277	2194031
		НР - 99%; СП - 8%			354938,67	95787,13	677933	182953		162521	
8	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1929,1	829,00	--	1599224	--	1599224	--	1727162
		СП - 8%			--	--	--	--		127938	
9	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,041	609921,32	258175,57	25007	10585	--	18147	46607
		НР - 99%; СП - 8%			351745,75	95346,77	14422	3909		3452	
10	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	41,41	142,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,961	103711,14	--	203378	--	3924	197460	432905
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	199454	--		32067	
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2795,63	46,83	8387	141	2727	5534	15034
		НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	5519	71		1114	
13	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18940,00	--	56820	--	56820	--	61366
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	1209,97	54,85	16940	768	3541	12505	31800
		НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	12631	--		2356	
15	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2229,00	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
16	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1370,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
17	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1810,83	129,01	5432	387	--	4996	11263
		НР - 99%; СП - 8%			1681,82	0,47	5045	1		834	
18	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	706,00	--	1412	--	1412	--	1525
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
19	241-214-0101 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1	747,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
20	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2338,00	--	4676	--	4676	--	5050
		СП - 8%			--	--	--	--		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-116-0203 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1191,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
22	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3486,00	--	13944	--	13944	--	15060
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
23	241-119-0203 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	4	283,00	--	1132	--	1132	--	1223
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1829598,44	754099,55	2561	1056	271	1589	4482
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	1234	371		332	
25	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
26	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
27	244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	1223,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
28	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1535,00	--	30700	--	30700	--	33156
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
		Водомерный узел									
29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	989,29	45,93	989	46	25	923	2065
		НР - 98%; СП - 8%			918,37	23,13	918	23		153	
30	244-301-0506 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49081,00	--	49081	--	49081	--	53007
		СП - 8%			--	--	--	--		3926	
31	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2463,45	372,12	2463	372	27	2145	4976
		НР - 98%; СП - 8%			2064,10	124,25	2064	124		369	
32	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34741,00	--	34741	--	34741	--	37520
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3439,54	--	3440	--	2895	534	4292
		НР - 98%; СП - 8%			544,55	--	545	--		318	
34	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4571,00	--	4571	--	4571	--	4937
		СП - 8%			--	--	--	--		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	241-119-0204 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
36	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9105,99	444,35	18212	889	6264	11038	31591
		НР - 98%; СП - 8%			5529,42	102,45	11059	205		2340	
37	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940,00	--	37880	--	37880	--	40910
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
38	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2229,00	--	13374	--	13374	--	14444
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
39	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Гильзы									
40	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150/159х4/ мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	1559386,28	350332,88	2495	560	445	1704	4535
		НР - 99%; СП - 8%			931507,20	144039,76	1490	230		336	
41	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	1,6	6541,00	--	10466	--	10466	--	11303
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
42	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100/108х4/ мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1001762,64	172212,66	200	35	25	153	381
		НР - 99%; СП - 8%			698630,40	73319,70	140	15		28	
43	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	0,2	4372,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Футляры									
44	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250/273х5/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	2383348,89	815523,06	19067	6524	3414	11581	33100
		НР - 99%; СП - 8%			1141096,32	321141,12	9129	2569		2452	
45	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	8	18250,00	--	146000	--	146000	--	157680
		СП - 8%			--	--	--	--		11680	
46	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200/219х5/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	2160549,52	773105,80	12963	4639	2487	7556	22161
		НР - 99%; СП - 8%			972907,52	299169,15	5837	1795		1642	
47	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6	12447,00	--	74682	--	74682	--	80657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5975	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром ДО 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	2615,43	12,57	36616	176	8569	27647	69405
		НР - 99%; СП - 8%			1990,76	4,01	27871	56		5141	
		Водопроводные колодцы Д-1500мм-(2шт)									
49	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	70752,91	14547,89	200938	41316	70984	106526	332061
		НР - 99%; СП - 8%			31210,50	6677,54	88638	18964		24597	
50	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32087,00	--	64174	--	64174	--	69308
		СП - 8%			--	--	--	--		5134	
51	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27777,00	--	55554	--	55554	--	59998
		СП - 8%			--	--	--	--		4444	
52	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20433,00	--	81732	--	81732	--	88271
		СП - 8%			--	--	--	--		6539	
53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5728,00	--	11456	--	11456	--	12372
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
		Водопроводные колодцы Д=1000мм									
54	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	70752,91	14547,89	107544	22113	37991	57014	177723
		НР - 99%; СП - 8%			31210,50	6677,54	47440	10150		13165	
55	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,38	20242,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
56	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	17369,00	--	34738	--	34738	--	37517
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
57	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12495,00	--	24990	--	24990	--	26989
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
58	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	15130,00	--	60520	--	60520	--	65362
		СП - 8%			--	--	--	--		4842	
59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5728,00	--	11456	--	11456	--	12372
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
60	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	31117,00	--	124468	--	124468	--	134425
		СП - 8%			--	--	--	--		9957	
61	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	1074856,00	--	73434	--	73434	--	79309
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,28	32770,00	11,75	107486	39	86116	20051	137740
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	21331	--		10203	
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,18	37736,99	1770,14	6793	319	4732	1662	9132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**9677,30**	**472,15**	**1742**	**85**		**676**	
64	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Мотопомпа с тележкой**	**шт**	**1**	**459815,18**	**--**	**459815**	**--**	**459815**	**--**	**496600**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36785**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7709834**	**2057890**	**3376761**	**2517923**	**11045979**
							2275182	**715311**	**--**	**818221**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7684730**				
	Материалы		Тенге				**233380**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2975555**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3134171**				
		Накладные расходы	Тенге				**2503283**				
		Сметная прибыль	Тенге				**815041**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11003054**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1597**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2975555**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25104**				
	Материалы		Тенге				**9211**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14938**			
	Сдача и испытание		Тенге				**87**				
		Накладные расходы	Тенге				**14640**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3180**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**42924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14938**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11045978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1603**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2990493**			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Земляные работы									
65	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**141,62**	**273,46**	**273,46**	**38727**	**38728**	**--**	**8006**	**50472**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**78,51**	**--**	**11119**		**3739**	
66	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**4,38**	**2250,68**	**--**	**9858**	**--**	**--**	**7098**	**18312**
		НР - 72%; СП - 8%			**2250,68**	**--**	**9858**	**--**		**1356**	
67	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/**	**м^3**	**100,8**	**47,90**	**47,90**	**4828**	**4828**	**--**	**1183**	**6492**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,30**	**--**	**1643**		**481**	
68	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы**	**м^3**	**11,2**	**1395,33**	**--**	**15628**	**--**	**--**	**11252**	**29030**
		НР - 72%; СП - 8%			**1395,33**	**--**	**15628**	**--**		**2150**	
69	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**100,8**	**272,05**	**122,66**	**27423**	**12365**	**--**	**15336**	**46180**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,39**	**61,92**	**15059**	**6242**		**3421**	
70	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**100,8**	**121,25**	**101,07**	**12222**	**10188**	**332**	**3314**	**16779**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,88**	**28,78**	**1702**	**2901**		**1243**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	96	4124,04	27,98	395908	2686	378541	15732	444570
		НР - 99%; СП - 8%			152,93	12,60	14681	1210		32931	
		Канализационные колодцы Д-1000мм-(9шт)									
72	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	7,59	82556,45	17051,24	626603	129419	236026	316705	1018773
		НР - 99%; СП - 8%			34408,17	7739,97	261158	58746		75465	
73	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,24	20242,00	--	65584	--	65584	--	70831
		СП - 8%			--	--	--	--		5247	
74	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	9	17369,00	--	156321	--	156321	--	168827
		СП - 8%			--	--	--	--		12506	
75	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	9	12495,00	--	112455	--	112455	--	121451
		СП - 8%			--	--	--	--		8996	
76	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15130,00	--	45390	--	45390	--	49021
		СП - 8%			--	--	--	--		3631	
77	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9949,00	--	59694	--	59694	--	64470
		СП - 8%			--	--	--	--		4776	
78	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	5728,00	--	51552	--	51552	--	55676
		СП - 8%			--	--	--	--		4124	
79	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,24	41570,83	3322,80	9977	798	6501	2680	13669
		НР - 93%; СП - 8%			11156,96	849,14	2678	204		1013	
80	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	9	31117,00	--	280053	--	280053	--	302457
		СП - 8%			--	--	--	--		22404	
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм	$м^3$	7,38	32770,00	11,75	241843	87	193762	45114	309914
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	47994	--		22957	
82	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2232	1074856,00	--	239908	--	239908	--	259101
		СП - 8%			--	--	--	--		19193	
83	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250/273х5/ мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	2383348,89	815523,06	57200	19572	10242	34743	99298
		НР - 99%; СП - 8%			1141096,32	321141,12	27386	7707		7355	
84	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	24	18250,00	--	438000	--	438000	--	473040
		СП - 8%			--	--	--	--		35040	
		Футляр стальная									
85	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250/273х5/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	2383348,89	815523,06	16683	5709	2986	10133	28962
		НР - 99%; СП - 8%			1141096,32	321141,12	7988	2248		2145	
86	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	24	18250,00	--	438000	--	438000	--	473040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35040	
87	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	7	2895,99	13,51	20272	94	5368	14693	37763
		НР - 99%; СП - 8%			2115,78	4,48	14810	31		2797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3364129	224474	2720715	485989	4158128
							418942	92051	--	308010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3364129				
	Материалы		Тенге				833760				
	Всего заработная плата		Тенге					510993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1886957				
		Накладные расходы	Тенге				485989				
		Сметная прибыль	Тенге				308010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4158128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					510993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4158128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					510993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15204106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2694124				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2282364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					807362			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6097479		
		- Накладные расходы	Тенге							3003912	
		- Сметная прибыль	Тенге							1126231	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20235Т	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	357,6211139	1936 --	- --	- -	692354
2	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	287,80053	1516 --	- --	- -	436306
3	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	321,4125	1330 --	- --	- -	427479
4	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	174,021861	1834 --	- --	- -	319156
5	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	132,979293	2085 --	- --	- -	277262
6	20234Т	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	105,03116	1899 --	- --	- -	199454
7	20241Т	004-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	63,98416	2159 --	- --	- -	138142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,795912	1742	-	-	69324
						--	--	-	
9	20249Т	004-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,8884	2488	-	-	51970
						--	--	-	
10	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8195	2268	-	-	42683
						--	--	-	
11	20238Т	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,1712	2048	-	-	14687
						--	--	-	
12	20254Т	004-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,1144912	2711	-	-	13865
						--	--	-	
13	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7456	2010	-	-	5519
						--	--	-	
14	20089Т	002-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,48512	1803	-	-	2678
						--	--	-	
15	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,91728	1899	-	-	1742
						--	--	-	
16	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4182	2196	-	-	918
						--	--	-	
17	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2311	2356	-	-	544
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**2694124**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1540,4374**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
18	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	306,7370015	2632,11	-	-	(807364)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2694124**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,9679% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	72,18397784	11285 --	- --	3240 233876,09	814596
20	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	70,19649	4425 --	- --	2268 159205,64	310619
21	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	32,6246544	7966 --	- --	2268 73992,72	259888
22	723С	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	53,33554834	4386 --	- --	2268 120965,02	233930
23	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,21397188	7224 --	- --	3240 71973,27	160474
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9174% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
24	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	21,43310832	6665 --	- --	2268 48610,29	142852
25	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	7,08154803	15239 --	- --	3872 27419,75	107916
26	1904С	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	14,19323402	6320 --	- --	2711 38477,86	89701
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,1146% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
27	3452С	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	93,37897379	588 --	- --	- -	54907
28	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,77284468	4503 --	- --	2268 17628,81	35001
29	126С	315-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,46424832	7765 --	- --	2711 9391,58	26900
30	3457С	315-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	84,80245779	162 --	- --	- -	13738
31	2639С	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	14,19323402	851 --	- --	- -	12078
32	846С	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,6450912	8873 --	- --	3240 2090,1	5724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	280,78596	17 --	- --	- -	4773
34	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,38337472	2916 --	- --	2268 3137,49	4034
35	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,14322192	8875 --	- --	2268 324,83	1271
36	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,3199364	293 --	- --	- -	1266
37	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,2755392	891 --	- --	- -	1137
38	270С	311-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,08001136	10485 --	- --	3240 259,24	839
39	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,6681376	299 --	- --	- -	200
40	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,642576	115 --	- --	- -	189
41	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,219136	24 --	- --	- -	125
42	1042С	314-502-0203 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	5,695872	17 --	- --	- -	97
43	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,923636	50 --	- --	- -	96
44	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00050544	7254 --	- --	2268 1,15	4
45	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,05458752	60 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**807362**	**2282364**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,0877% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
46	154269С	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1929,1	829	817	-	1599224
						--	--	-	
47	150655С	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	32	18250	18106	-	584000
						--	--	-	
48		ТПРАЙС-ЛИСТ	Мотопомпа с тележкой	шт	1	459815,18	-	-	459815
						--	--	-	
49		241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	24	18250	18106	-	438000
						--	--	-	
50	187625С	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	13	31117	30570	-	404521
						--	--	-	
51	154950С	241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	97,92	3818	3768	-	373859
						--	--	-	
52	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,86272	20242	14955	-	321093
						--	--	-	
53	129692С	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,29152	1074856	1068150	-	313342
						--	--	-	
54	115669С	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	11	17369	16495	-	191059
						--	--	-	
55	115673С	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	11	12495	11976	-	137445
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5062% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
56	147076С	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,072088	1789060	1752091	-	128970
						--	--	-	
57	115604С	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	15130	14060	-	105910
						--	--	-	
58	275172С	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	18940	18546	-	94700
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	115610С	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20433 --	18705 --	- -	81732
60	150650С	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6	12447 --	12341 --	- -	74682
61	293079С	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	5728 --	5586 --	- -	74464
62	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1119	22238 --	16920 --	- -	69202
63	115670С	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32087 --	30296 --	- -	64174
64	115603С	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9949 --	9237 --	- -	59694
65	115677С	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27777 --	26438 --	- -	55554
66	273311С	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49081 --	48487 --	- -	49081
67	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	21,32	2214 --	2137 --	- -	47202
68	158884С	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2229 --	2215 --	- -	40122
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,4061% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
69	257096С	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34741 --	34307 --	- -	34741
70	187941С	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1535 --	1516 --	- -	30700
71	135836С	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	91,996	279 --	267 --	- -	25667
72	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,386	2529 --	2496 --	- -	18679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	100463С	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,94875	19335	14063	-	18344
						--	--	-	
74	279119С	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,012903	1215727	1208353	-	15687
						--	--	-	
75	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0759	200348	192691	-	15206
						--	--	-	
76	252508С	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3486	3435	-	13944
						--	--	-	
77	102736С	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,55179	23202	21696	-	12803
						--	--	-	
78	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,59008	21500	16607	-	12687
						--	--	-	
79	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,3046	3505	-	-	11583
						--	--	-	
80		241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	1,6	6541	6483	-	10466
						--	--	-	
81	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,44036	21376	16071	-	9413
						--	--	-	
82	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012571	722519	713052	-	9083
						--	--	-	
83	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	260,8741548	33	33	-	8609
						--	--	-	
84	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00654	1099752	1084821	-	7192
						--	--	-	
85	154329С	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	41,41	142	140	-	5880
						--	--	-	
86	314901С	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	22,382	246	242	-	5506
						--	--	-	
87	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,096	51783	44643	-	4971
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	158883С	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2338	2325	-	4676
						--	--	-	
89	252509С	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4571	4502	-	4571
						--	--	-	
90	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,027186	165331	162723	-	4495
						--	--	-	
91	147673С	261-107-0746 *РСНБ РК 2022*	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,334	819	800	-	4369
						--	--	-	
92	295735С	261-105-0191 *РСНБ РК 2022*	Смазка для монтажа труб	кг	1,44	2782	2726	-	4006
						--	--	-	
93	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	23,1398	152	152	-	3517
						--	--	-	
94	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,5232	5596	5468	-	2928
						--	--	-	
95	262755С	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2810	-	2870
						--	--	-	
96	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,704	1054	1048	-	2850
						--	--	-	
97	158367С	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931	912	-	2793
						--	--	-	
98	158881С	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1370	1363	-	2740
						--	--	-	
99	187955С	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	1223	1208	-	2446
						--	--	-	
100	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,66	2529	2496	-	1669
						--	--	-	
101	168150С	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	706	698	-	1412
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	316018С	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0485995	25523	21062	-	1240
						--	--	-	
103	158880С	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1191	1185	-	1191
						--	--	-	
104	158717С	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	4	283	281	-	1132
						--	--	-	
105	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0576	19644	14781	-	1131
						--	--	-	
106	158580С	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477	474	-	954
						--	--	-	
107	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000854	1034873	1021540	-	884
						--	--	-	
108	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01066	82079	80458	-	875
						--	--	-	
109		241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	0,2	4372	4333	-	874
						--	--	-	
110	168147С	241-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1	747	732	-	747
						--	--	-	
111	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,6048	1117	1102	-	676
						--	--	-	
112	158578С	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638	635	-	638
						--	--	-	
113	158718С	241-119-0204 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	1	428	426	-	428
						--	--	-	
114	144603С	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00115699	351023	343527	-	406
						--	--	-	
115	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,11718	3089	3014	-	362
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4028	836	824	-	337
						--	--	-	
117	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,13716	2172	2162	-	298
						--	--	-	
118	315952С	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,126	2154	2126	-	271
						--	--	-	
119	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00126	165331	162723	-	208
						--	--	-	
120	144476С	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,006072	24399	22848	-	148
						--	--	-	
121	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0135	7094	7006	-	96
						--	--	-	
122	147667С	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	589	575	-	88
						--	--	-	
123	316037С	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10580	10441	-	42
						--	--	-	
124	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0006272	44396	42941	-	28
						--	--	-	
125	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	692	681	-	28
						--	--	-	
126	147341С	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	272284	264715	-	27
						--	--	-	
127	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	692	680	-	14
						--	--	-	
128	147045С	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	423	412	-	8
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**6097479**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-2'Тепловые сети'РП'6'6-2'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 2023 года*
3	М269510=1397'М275970=42536'М279588=11629'М275962=43340*
4	РТрубопроводы*
5	Е11-240101-0101(РС295990)'90,4.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
6	С1241-102-0139'90,4.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
7	Е11-240101-0101(РС295990)'10.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
8	С1241-101-0203'10''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
9	С1242-207-3703'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
10	С1242-202-0704'2''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
11	С1241-223-0201'1''Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50/65/ мм'шт.*
12	517-101-0401 прим.'1''Индикатор коррозии ИХЛ ИК-31М'шт.*
13	С1222-519-0202'(8.0,4).0,001''Опоры неподвижные'т*
14	С1222-519-0201'(17.1,2).0,001''Опоры скользящие'т*
15	Ц13-390201-0403'32''Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль'стык*
16	Е11-161101-0101'43,4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17	Е11-130301-1416'15,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88'м^2*
18	Е11-260101-0901(РС248665)(РС295721)(РС295734)'0,8''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 50'м^3 изоляции*
19	С1234-202-0106'0,8''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50'м^3*
20	Е11-260301-0701(РС295701)'28,2''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м^2 поверхности покрытия изоляции*
21	С1261-105-0190'28,2''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м^2*
22	П2Узел дренажа*
23	Е11-160401-0202'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/тр.диам.57х3,0/'м трубопровода*
24	Е11-160401-0202'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка=УГОЛ ПОВОРОТА/тр.диам.57х3,0/'м трубопровода*
25	П2Деталь заделки трубопровода(4шт.)*
26	Е11-220801-0105(РС251470)'0,0154.4''Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ГИЛЬЗА'т*
27	С1241-102-0218'1,01.4''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м*
28	Е11-221401-0301'1,01.4''Протаскивание в футляр стальных труб диам.80 мм'м*
29	Е11-221201-0108(РС296026)'4+4''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка'фланец*
30	С1241-116-0715'4+4''Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм'шт.*
31	Е11-220801-0105'(4,1+2,4+0,66).4.0,001''Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1217-101-0107'(0,8+0,12).4.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
33	Е11-460303-0105(РС100533РС100511)'0,059.4''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2'м^3 заделки*
34	Е11-220701-0202'0,274''Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции'км трубопровода*
35	Ц13-390601-0306'64''Трубопровод, диаметр 76 мм. Контроль процессов сварки и наплавки'стык*
36	#*
37	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
38	Е11-010101-0368'198.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
39	Е11-010205-0302'198.0,03''Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3*
40	Е11-010104-0402'138.0,7''Засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м^3*
41	Е11-010201-0501'138.0,7''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
42	Е11-010201-0601'138.0,7''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
43	Е11-010205-0502'138.0,3''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м^3*
44	П Подпольные каналы*
45	П2 Монолитные лотки*
46	Е11-061301-0302'2.0,50''Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм'м^3*
47	С1214-403-0101'2.18,8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
48	П2 Монолитные перекрытия*
49	Е11-060801-0102'2.0,544''Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте отопорной площади до 6 м'м^3*
50	С1214-403-0101'2.17,68.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
51	Е11-070601-0101(РС295549)'4.0,9+14.0,11+8.0,24+14.0,04''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
52	С1225-202-1104'8.0,24+14.0,04''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
53	С1225-203-0103'14.0,11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
54	С1225-203-0104'4.0,9''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
55	Е11-060101-0101'1,59''Устройство бетонной подготовки'м^3*
56	Е11-070601-0204(РС295549)'0,004''Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство'м^3 конструкции*
57	С1225-205-0101'8''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
58	П2 Тепловой узел УТ-1*
59	Е11-060101-0101'1,1''Устройство бетонной подготовки'м^3*
60	Е11-061301-0104(РС100533РС100841)'2,16+14,8''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м^3*
61	Е11-060301-0410(РС295570)''(86,24+30,8).0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
62	С1214-403-0101'(86,24+30,8).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
63	Е11-060301-0601(РС295570)'(5,32+0,82).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм=КР-1'т*
64	С1214-210-0201'4.1,33.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
65	С1214-210-0101'10.0,082.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	Е11-080101-0307'20,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
67	П Стремянка /См-1/*
68	Е11-090304-0101(РС295605)'(19,24+4,32+0,14+3,84).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
69	С1222-506-0401'Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
70	Е11-130301-1406'(Ф10+Ф11).23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
71	Е11-130301-0406'(Ф10+Ф11).23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
72	П Перекрытие камеры Тип4*
73	Е11-070404-0102(РС295549)'0,11.4+0,22.2''Плиты покрытий. Установка'м^3 сборных конструкций*
74	С1225-202-0406'4''Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6'шт.*
75	С1225-202-0102'2''Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2'шт.*
76	Е11-070403-0103(РС295549)'0,24''Балки массой до 7 т. Установка'м^3 сборных конструкций*
77	С1225-203-0705'1''Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5'шт.*
78	Е11-070201-0201(РС295549)'2.0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
79	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
80	Е11-231201-0101(РС313274)'2''Люки. Установка'шт.*
81	С1244-202-0101'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
82	П2 Дренажный колодец*
83	Е11-060101-0101'0,227''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
84	Е11-221301-0101(РС293008)'0,44+0,4.4+0,25+0,13+0,05''Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1000мм. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
85	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
86	С1225-101-0105'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
87	С1225-101-0605'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
88	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
89	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
90	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
91	Е11-080201-0109'1''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
92	П Стремянка /См-1/*
93	Е11-090304-0101(РС295605)'(25+5,76+0,14+3,84).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
94	С1222-506-0401'Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
95	Е11-130301-1406'(Ф10+Ф11).23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
96	Е11-130301-0406'(Ф10+Ф11).23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
97	П Отмостка*
98	Е11-110101-0209'0,4''ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками, В7,5'м^3 подстилающего слоя*
99	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	5749,895	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1202,651	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,542	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы												
1	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0904**		**1647823,32**	**671921,79**	**148963**	**60742**	**1058**	**105732**	**275071**
		НР - 99%; СП - 8%				**964194,40**	**217221,26**	**87163**	**19637**		**20376**	
2	**241-102-0139 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**91,304**		**2002,00**	**--**	**182791**	**--**	**182791**	**--**	**197414**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14623**	
3	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,01**		**1647823,32**	**671921,79**	**16478**	**6719**	**117**	**11696**	**30428**
		НР - 99%; СП - 8%				**964194,40**	**217221,26**	**9642**	**2172**		**2254**	
4	**241-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**10**		**731,00**	**--**	**7310**	**--**	**7310**	**--**	**7895**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**585**	
5	**242-207-3703 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**		**6954,00**	**--**	**13908**	**--**	**13908**	**--**	**15021**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1113**	
6	**242-202-0704 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**		**13236,00**	**--**	**26472**	**--**	**26472**	**--**	**28590**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2118**	
7	**241-223-0201 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50/65/ мм**	**шт.**	**1**		**2077,00**	**--**	**2077**	**--**	**2077**	**--**	**2243**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**166**	
8	**517-101-0401 РСНБ РК 2022 прим.**	**Индикатор коррозии ИХЛ ИК-31М**	**шт.**	**1**		**62126,00**	**--**	**62126**	**--**		**--**	**62126**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	62126	--	
9	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0032	1044650,00	--	3343	--	3343	--	3610
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
10	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0204	1044650,00	--	21311	--	21311	--	23016
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
11	1339-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	32	998,32	--	31946	--	885	18948	54965
		НР - 61%; СП - 8%			970,67	--	31061	--		4071	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43,4	150,57	1,76	6535	76	91	6240	13798
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	6368	--		1022	
13	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	15,5	323,03	2,40	5007	37	4522	314	5747
		НР - 69%; СП - 8%			28,93	0,46	448	7		426	
14	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 50	$м^3$ изоляции	0,8	51225,52	2785,32	40980	2228	11822	21313	67277
		НР - 76%; СП - 8%			33662,72	1391,64	26930	1113		4983	
15	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,8	18178,00	--	14542	--	14542	--	15705
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	28,2	1083,01	22,71	30541	640	12867	13163	47200
		НР - 76%; СП - 8%			604,03	10,14	17034	286		3496	
17	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0282	552642,00	--	15585	--	15585	--	16832
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
		Узел дренажа									
18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/тр.диам.57х3,0/	м трубопровода	10	3403,16	69,71	34032	697	20294	13027	50824
		НР - 98%; СП - 8%			1304,11	25,22	13041	252		3765	
19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка=УГОЛ ПОВОРОТА/тр.диам.57х3,0/	м трубопровода	4	3403,16	69,71	13613	279	8118	5211	20330
		НР - 98%; СП - 8%			1304,11	25,22	5216	101		1506	
		Деталь заделки трубопровода(4шт.)									
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ГИЛЬЗА	т	0,0616	1829598,44	754099,55	112703	46453	11941	69918	197231
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	54309	16316		14610	
21	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,04	6541,00	--	26426	--	26426	--	28540
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
22	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Протаскивание в футляр стальных труб диам.80 мм	м	4,04	2615,43	12,57	10566	51	2472	7978	20028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**1990,76**	**4,01**	**8043**	**16**		**1484**	
23	**1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**8**	**10955,71**	**608,64**	**87646**	**4869**	**27516**	**55082**	**154146**
		НР - 99%; СП - 8%			**6907,63**	**47,17**	**55261**	**377**		**11418**	
24	**241-116-0715 РСНБ РК 2022**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	**шт.**	**8**	**62125,00**	**--**	**497000**	**--**	**497000**	**--**	**536760**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39760**	
25	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,02864**	**2279303,44**	**754099,55**	**65279**	**21598**	**18431**	**32507**	**105609**
		НР - 99%; СП - 8%			**881638,89**	**264864,22**	**25250**	**7586**		**7823**	
26	**217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00368**	**1528659,00**	**--**	**5625**	**--**	**5625**	**--**	**6075**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**450**	
27	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2**	**м^3 заделки**	**0,236**	**248224,24**	**1880,24**	**58581**	**444**	**26549**	**26721**	**92127**
		НР - 84%; СП - 8%			**133849,48**	**943,49**	**31588**	**223**		**6824**	
28	**1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,274**	**43100,98**	**--**	**11810**	**--**	**663**	**11036**	**24674**
		НР - 99%; СП - 8%			**40684,18**	**--**	**11147**	**--**		**1828**	
29	**1339-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Трубопровод, диаметр 76 мм. Контроль процессов сварки и наплавки**	**стык**	**64**	**1759,17**	**--**	**112587**	**--**	**--**	**68678**	**195766**
		НР - 61%; СП - 8%			**1759,17**	**--**	**112587**	**--**		**14501**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1665783**	**144833**	**963736**	**467564**	**2299048**
							495088	**48086**	**62126**	**165698**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**62126**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**62126**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**144533**				
	Материалы		Тенге				**885**				
	Всего заработная плата		Тенге					**143648**			
		Накладные расходы	Тенге				**87626**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18572**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**250731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143648**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1404944**				
	Материалы		Тенге				**117959**				
	Всего заработная плата		Тенге					**374548**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**816390**				
		Накладные расходы	Тенге				**355460**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1901237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**374548**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**54180**				
	Материалы		Тенге				**28501**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24978**			
		Накладные расходы	Тенге				**24478**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6293**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**84951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24978**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2299045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					543174			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
30	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	192,06	273,46	273,46	52521	52521	--	10857	68449
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,51	--	15079		5070	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3	5,94	2937,33	--	17448	--	--	12562	32411
		НР - 72%; СП - 8%			2937,33	--	17448	--		2401	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м^3	96,6	55,87	55,87	5397	5397	--	1322	7257
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	1836		537	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	96,6	272,05	122,66	26280	11848	--	14697	44255
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	14431	5981		3279	
34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	96,6	121,25	101,07	11713	9763	319	3176	16080
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	1631	2780		1191	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м^3	41,4	1532,49	--	63445	--	--	45680	117855
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	63445	--		8730	
		Подпольные каналы									
		Монолитные лотки									
36	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм**	м^3	1	78667,12	9992,89	78667	9993	40559	29682	117017
		НР - 91%; СП - 8%			28114,94	4503,06	28115	4503		8668	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0376	405165,00	--	15234	--	15234	--	16453
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
		Монолитные перекрытия									
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте отопорной площади до 6 м**	м^3	1,088	84350,65	2804,61	91774	3051	54549	31835	133498
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	34174	810		9889	
39	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03536	405165,00	--	14327	--	14327	--	15473
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
40	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м^3 сборных конструкций	7,62	18937,01	3890,73	144300	29648	58653	79956	242197
		НР - 118%; СП - 8%			7348,91	1543,42	55999	11761		17941	
41	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	2,48	69215,00	--	171653	--	171653	--	185385
		СП - 8%			--	--	--	--		13732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,54	56367,00	--	86805	--	86805	--	93749
		СП - 8%			--	--	--	--		6944	
43	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,6	55119,00	--	198428	--	198428	--	214302
		СП - 8%			--	--	--	--		15874	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,59	25405,70	1679,47	40395	2670	34178	3847	47781
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	3547	680		3539	
45	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м^3 конструкции	0,004	14038,09	3753,99	56	15	18	35	98
		НР - 118%; СП - 8%			5857,28	1558,48	23	6		7	
46	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	8	1397,00	--	11176	--	11176	--	12070
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
		Тепловой узел УТ-1									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,1	25405,70	1679,47	27946	1847	23645	2661	33056
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2454	470		2449	
48	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	16,96	48417,44	4494,48	821160	76227	492775	259635	1167259
		НР - 91%; СП - 8%			14867,80	1954,93	252158	33156		86464	
49	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11704	26657,68	2232,36	3120	261	21	2695	6281
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	2838	124		465	
50	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11704	405165,00	--	47421	--	47421	--	51215
		СП - 8%			--	--	--	--		3794	
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм=КР-1	т	0,00614	36573,78	1457,46	225	9	11	189	448
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	205	4		33	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	339988,00	--	1809	--	1809	--	1954
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00082	363218,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	20,75	4066,40	27,44	84378	569	73589	9596	101492
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	10220	98		7518	
		Стремянка /См-1/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02754	130014,57	38270,22	3581	1054	709	1536	5527
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	1818	409		409	
56	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02754	1063547,00	--	29290	--	29290	--	31633
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,63342	125,48	2,40	79	1	49	20	107
		НР - 69%; СП - 8%			45,30	0,46	29	--		8	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,63342	143,04	3,26	91	2	40	34	135
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	49	--		10	
		Перекрытие камеры Тип4									
59	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	0,88	12013,94	5539,79	10572	4875	1560	5912	17802
		НР - 118%; СП - 8%			4700,65	992,42	4137	873		1319	
60	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	11629,00	--	46516	--	46516	--	50237
		СП - 8%			--	--	--	--		3721	
61	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	43340,00	--	86680	--	86680	--	93614
		СП - 8%			--	--	--	--		6934	
62	1107-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки массой до 7 т. Установка	$м^3$ сборных конструкций	0,24	17553,26	5706,00	4213	1369	971	2497	7246
		НР - 118%; СП - 8%			7806,24	1009,29	1873	242		537	
63	225-203-0705 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	42536,00	--	42536	--	42536	--	45939
		СП - 8%			--	--	--	--		3403	
64	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	22183,66	10784,01	887	431	36	717	1732
		НР - 118%; СП - 8%			10506,89	4680,22	420	187		128	
65	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5728,00	--	11456	--	11456	--	12372
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
66	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	2	4681,24	682,11	9362	1364	2596	5964	16552
		НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	5402	622		1226	
67	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
		Дренажный колодец									
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,227	25405,70	1679,47	5767	381	4880	549	6821
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	506	97		505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1000мм. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,47	36898,08	14406,27	91138	35584	10649	60709	163995
		НР - 99%; СП - 8%			18180,01	6646,87	44905	16418		12148	
70	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17369,00	--	17369	--	17369	--	18759
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
71	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	9949,00	--	39796	--	39796	--	42980
		СП - 8%			--	--	--	--		3184	
72	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12495,00	--	12495	--	12495	--	13495
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
73	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5374,00	--	5374	--	5374	--	5804
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
74	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5728,00	--	5728	--	5728	--	6186
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
75	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
76	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	1	41570,83	3322,80	41571	3323	27091	11166	56956
		НР - 93%; СП - 8%			11156,96	849,14	11157	849		4219	
		Стремянка /См-1/									
77	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03474	130014,57	38270,22	4517	1330	894	1938	6971
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	2293	516		516	
78	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03474	1063547,00	--	36948	--	36948	--	39904
		СП - 8%			--	--	--	--		2956	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,79902	125,48	2,40	100	2	62	25	135
		НР - 69%; СП - 8%			45,30	0,46	36	--		10	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,79902	143,04	3,26	114	2	50	43	170
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	62	--		13	
		Отмостка									
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками, В7,5	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	32770,00	11,75	13108	5	10502	2445	16797
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	2601	--		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2593251	253542	1777732	601980	3450852
							561976	97501	--	255619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2585153				
	Материалы		Тенге				836802				
	Всего заработная плата		Тенге					654441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				939326				
		Накладные расходы	Тенге				598506				
		Сметная прибыль	Тенге				254694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3438353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					654441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8098**				
	Материалы		Тенге				**1603**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5036**			
		Накладные расходы	Тенге				**3474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**925**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5036**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3450850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**319**
		Сметная заработная плата	Тенге					**659477**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5749895**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1057064**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**398375**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**145587**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2741466**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**62126**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1069544**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**421317**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-2

на Тепловые сети

Наименование объекта - Тепловые сети

Основание: ТС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20100Т	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	116,6978717	2196	-	-	256269
						--	--	-	
2	20254Т	004-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,73076992	2711	-	-	134820
						--	--	-	
3	20467Т	007-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	41,5296	2711	-	-	112587
						--	--	-	
4	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,33264	2234	-	-	96805
						--	--	-	
5	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	41,85126	1516	-	-	63447
						--	--	-	
6	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,33896	2122	-	-	60135
						--	--	-	
7	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,759568	1973	-	-	44905
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,651712	1936 --	- --	- -	34174
9	20370Т	006-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	18,4619968	1711 --	- --	- -	31588
10	20459Т	007-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,184	2356 --	- --	- -	31062
11	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,944652	2048 --	- --	- -	28559
12	20174Т	003-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,648	2312 --	- --	- -	26930
13	20245Т	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,8974	2312 --	- --	- -	18259
14	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,513504	1834 --	- --	- -	17448
15	20164Т	003-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,7984	1936 --	- --	- -	17034
16	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,075	1330 --	- --	- -	16060
17	20089Т	002-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,188	1803 --	- --	- -	11157
18	20234Т	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,870176	1899 --	- --	- -	11147
19	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,575375	2234 --	- --	- -	10221
20	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,546312	2268 --	- --	- -	8043
21	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,095468	1589 --	- --	- -	6508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,21774	2871	-	-	6367
						--	--	-	
23	20235Т	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7902	1936	-	-	5402
						--	--	-	
24	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,41197056	2010	-	-	2838
						--	--	-	
25	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,49328	1742	-	-	2601
						--	--	-	
26	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,89856	2085	-	-	1874
						--	--	-	
27	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,24653394	2085	-	-	514
						--	--	-	
28	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,10778893	1899	-	-	205
						--	--	-	
29	20180Т	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,04311644	2575	-	-	111
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1057064**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**490,8999**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
30	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	52,88655048	2752,86	-	-	(145589)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1057064**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,4913% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
31	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	17,05535894	6022	-	2711	102707
						--	--	46237,08	
32	126С	315-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,64448666	7765	-	2711	67124
						--	--	23435,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	4,65399792	11285	-	3240	52520
						--	--	15078,95	
34	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,14109129	7224	-	3240	29915
						--	--	13417,14	
35	1684С	324-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м^3/ч	маш.-ч	2,6104	10278	-	3240	26830
						--	--	8457,7	
36	846С	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,88814656	8873	-	3240	25627
						--	--	9357,59	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,895% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
37	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,65032855	4503	-	2268	20940
						--	--	10546,95	
38	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3,94238	4425	-	2268	17445
						--	--	8941,32	
39	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,26076051	8875	-	2268	11189
						--	--	2859,4	
40	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,2256608	7966	-	2268	9764
						--	--	2779,8	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,6136% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
41	128С	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	6,8705728	1137	-	-	7812
						--	--	-	
42	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,49113984	293	-	-	6590
						--	--	-	
43	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,80973984	6665	-	2268	5397
						--	--	1836,49	
44	844С	314-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны стреловые на рельсовом ходу максимальной грузоподъёмностью 50-100 т	маш.-ч	0,2718144	19792	-	3240	5380
						--	--	880,68	
45	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,6611604	891	-	-	4153
						--	--	-	
46	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,47233888	2916	-	2268	1377
						--	--	1071,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,11958	7254 --	- --	2268 271,21	867
48	1905С	333-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,08504704	7523 --	- --	2711 230,56	640
49	776С	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,052832	9417 --	- --	3240 171,18	498
50	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,46518496	60 --	- --	- -	388
51	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5563846	519 --	- --	- -	289
52	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7442441	73 --	- --	- -	200
53	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,54872	17 --	- --	- -	179
54	2643С	333-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,08504704	1980 --	- --	- -	168
55	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,66402	115 --	- --	- -	76
56	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,96345139	24 --	- --	- -	71
57	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0042749	15239 --	- --	3872 16,55	65
58	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8812598	50 --	- --	- -	44
59	1444С	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,8936928	34 --	- --	- -	30
60	1005С	311-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0822016	367 --	- --	- -	30
61	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,12862627	180	-	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
62	1042С	314-502-0203 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	1,09577728	17	-	-	19
						--	--	-	
63	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,02526076	299	-	-	8
						--	--	-	
64	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,260416	19	-	-	5
						--	--	-	
65	514С	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,05570324	36	-	-	2
						--	--	-	
66	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05341562	32	-	-	2
						--	--	-	
67	2817С	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,00472534	232	-	-	1
						--	--	-	
68	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00025542	41	-	-	0,01
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**145587**	**398375**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0373% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
69	159027С	241-116-0715 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	62125	61784	-	497000
						--	--	-	
70	100841С	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,2144	22777	17450	-	392092
						--	--	-	
71	150568С	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	105,304	2002	1984	-	210819
						--	--	-	
72	293106С	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,6	55119	50752	-	198428
						--	--	-	
73	274281С	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,48	69215	64719	-	171653
						--	--	-	
74	293105С	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,54	56367	51972	-	86805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75	275962С	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	43340	-	-	86680
						--	--	-	
76	279860С	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19	405165	402288	-	76981
						--	--	-	
77	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	49,8	1367	1319	-	68077
						--	--	-	
78	274412С	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,06228	1063547	1056892	-	66238
						--	--	-	
79	187620С	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19329	18973	-	57987
						--	--	-	
80	100463С	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,97534	19335	14063	-	57528
						--	--	-	
81	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,12622	22238	16920	-	47283
						--	--	-	
82	279588С	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	11629	-	-	46516
						--	--	-	
83	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2626332	174612	167243	-	45859
						--	--	-	
84	275970С	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	42536	-	-	42536
						--	--	-	
85	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	19,2038684	2172	2162	-	41711
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6716% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
86	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,251332	165331	162723	-	41553
						--	--	-	
87	115603С	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	9949	9237	-	39796
						--	--	-	
88	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,88	2529	2496	-	27516
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	280586С	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	13236 --	13075 --	- -	26472
90	150637С	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,04	6541 --	6483 --	- -	26426
91	130740С	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0204	1044650 --	1038080 --	- -	21311
92	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1271136	165331 --	162723 --	- -	21016
93	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	51783 --	44643 --	- -	20713
94	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	6,262208	3089 --	3014 --	- -	19344
95	315952С	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,1216	2154 --	2126 --	- -	17494
96	115669С	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17369 --	16495 --	- -	17369
97	293079С	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5728 --	5586 --	- -	17184
98	295734С	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0282	552642 --	541233 --	- -	15584
99	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,73651	20242 --	14955 --	- -	14908
100	136265С	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,8	18178 --	17857 --	- -	14542
101	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0869024	165331 --	162723 --	- -	14368
102	273424С	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6954 --	6871 --	- -	13908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,4009428	836	824	-	13711
						--	--	-	
104	251470С	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02864	449705	438997	-	12880
						--	--	-	
105	115673С	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12495	11976	-	12495
						--	--	-	
106	269510С	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	8	1397	-	-	11176
						--	--	-	
107	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,07938	124270	122042	-	9865
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,2912% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
108	135821С	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	8,46	1152	1111	-	9746
						--	--	-	
109	150377С	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	731	724	-	7310
						--	--	-	
110	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00451455	1528659	1508642	-	6901
						--	--	-	
111	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006528	1041284	1034730	-	6798
						--	--	-	
112	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,272176	21376	16071	-	5818
						--	--	-	
113	279797С	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0108	521742	518504	-	5635
						--	--	-	
114	115599С	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5374	5117	-	5374
						--	--	-	
115	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,73391752	7094	7006	-	5206
						--	--	-	
116	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00498	973152	960519	-	4846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
117	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,24	19644	14781	-	4715
						--	--	-	
118	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2178588	21500	16607	-	4684
						--	--	-	
119	149470С	261-201-0375 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,002325	1797411	1758263	-	4179
						--	--	-	
120	125919С	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,021734	175101	169778	-	3806
						--	--	-	
121	126235С	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,624	5994	5967	-	3740
						--	--	-	
122	130741С	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0032	1044650	1038080	-	3343
						--	--	-	
123	131599С	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,019812	165331	162723	-	3276
						--	--	-	
124	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00450152	722519	713052	-	3252
						--	--	-	
125	314901С	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	12,95452	246	242	-	3187
						--	--	-	
126	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1609	1588	-	2253
						--	--	-	
127	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0080592	274757	267140	-	2214
						--	--	-	
128		241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50/65/ мм	шт.	1	2077	2034	-	2077
						--	--	-	
129	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	339988	337565	-	1809
						--	--	-	
130	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0,8	2214	2137	-	1771
						--	--	-	
131	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,2964	5596	5468	-	1659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
132	131543С	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0107712	139715	137411	-	1505
						--	--	-	
133	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004016	278998	271298	-	1120
						--	--	-	
134	147342С	261-107-0572 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0035616	285359	277534	-	1016
						--	--	-	
135	102638С	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,042944	23253	18333	-	999
						--	--	-	
136	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02118258	44396	42941	-	940
						--	--	-	
137	248391С	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,030464	27340	26715	-	833
						--	--	-	
138	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,1756	152	152	-	787
						--	--	-	
139	147673С	261-107-0746 *РСНБ РК 2022*	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,91304	819	800	-	748
						--	--	-	
140	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00332	200348	192691	-	665
						--	--	-	
141	127923С	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,808	765	761	-	618
						--	--	-	
142	147018С	261-107-0422 *РСНБ РК 2022*	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	3,2	192	188	-	614
						--	--	-	
143	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,124	3505	-	-	435
						--	--	-	
144	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000352	1101240	1094417	-	388
						--	--	-	
145	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,5829792	631	627	-	368
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	10,93978546	33	33	-	361
						--	--	-	
147	274782С	236-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов 646 ГОСТ 18188-72	т	0,000465	736402	724570	-	342
						--	--	-	
148	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00082	363218	360691	-	298
						--	--	-	
149	146645С	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0448	5698	5628	-	255
						--	--	-	
150	131597С	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0013632	165331	162723	-	225
						--	--	-	
151	146792С	261-107-0379 *РСНБ РК 2022*	Жидкость индикаторная	л	0,096	2168	2123	-	208
						--	--	-	
152	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,35532	506	497	-	180
						--	--	-	
153	279861С	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00048	354275	345098	-	170
						--	--	-	
154	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00014948	1034873	1021540	-	155
						--	--	-	
155	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00012892	768895	755872	-	99
						--	--	-	
156	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00014823	628768	618213	-	93
						--	--	-	
157	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00012082	654705	650872	-	79
						--	--	-	
158	293029С	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000032	2387303	2357105	-	76
						--	--	-	
159	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00024912	289955	282039	-	72
						--	--	-	
160	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00006228	1032818	1026301	-	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
161	147844С	261-107-0876 *РСНБ РК 2022*	Фотопроявитель	л	0,192	318	309	-	61
						--	--	-	
162	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1360836	315	293	-	43
						--	--	-	
163	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0004	82079	80458	-	33
						--	--	-	
164	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,028	1054	1048	-	30
						--	--	-	
165	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003737	738689	726830	-	28
						--	--	-	
166	144603С	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00006024	351023	343527	-	21
						--	--	-	
167	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000623	2453940	2403915	-	15
						--	--	-	
168	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0217	692	681	-	15
						--	--	-	
169	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00116464	11164	11113	-	13
						--	--	-	
170	149372С	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00002005	612933	602566	-	12
						--	--	-	
171	127909С	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,01842	593	589	-	11
						--	--	-	
172	300159С	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	0,05016	208	203	-	10
						--	--	-	
173	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00006415	139715	137411	-	9
						--	--	-	
174	146883С	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00002149	380806	371086	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
175	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00868	692	680	-	6
						--	--	-	
176	147045С	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00868	423	412	-	4
						--	--	-	
177	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0255348	130	127	-	3
						--	--	-	
178	249431С	261-201-0330 *РСНБ РК 2022*	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,0048	605	590	-	3
						--	--	-	
179	144668С	216-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,0000104	174612	167243	-	2
						--	--	-	
180	147650С	261-107-0965 *РСНБ РК 2022*	Порошок моющий ГОСТ 25644-96	кг	0,0064	166	161	-	1
						--	--	-	
181	146643С	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000044	820690	801499	-	0,36
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2741466**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
182	517-101-0401 прим.	517-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-31М	шт.	1	62126	61679	-	62126
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**62126**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-3'Выгреб емк.54м^3'РП'6'6-3'Выгреб емк.54м^3'АС''в текущих ценах 2023 года*
3	М100299=14113'М102641=16125'М100081=4489*
4	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5	Х566,35=Ф1*
6	Е11-010101-0338'Ф1.0,9825''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3'м^3 грунта*
7	Е11-010205-0302(Н5.1,15)'Ф1.0,0175''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
8	Е11-010104-0102'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
9	Е11-010101-0408'219,64=Ф2''Грунты 2 группы. Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата"с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м^3 грунта*
10	Е11-010104-0402'Ф2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
11	Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
12	Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
13	П2Грунтовая подушка*
14	Х40,32=Ф3*
15	Е11-010102-0226'Ф3''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3'м^3 грунта*
16	С3412-102-0210'Ф3.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
17	Е11-010201-1001'Ф3''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м^3 грунтовой подушки*
18	Х394,7=Ф4*
19	Е11-010104-0402'Ф4.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
20	Е11-010201-0501'Ф4.0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
21	Е11-010201-0601'Ф4.0,8''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
22	Е11-010205-0502'Ф4.0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
23	П2 Обвалование выгреба*
24	Х29,89=Ф5*
25	Е11-010104-0402'Ф5.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
26	Е11-010201-0501'Ф5.0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
27	Е11-010201-0601'Ф5.0,8''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
28	Е11-010205-0502'Ф5.0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Р ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
30	Е11-060101-0101'5,15''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
31	Е11-410101-0105(РС295819РС144663)'48,64''Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм'м^2*
32	Е11-410105-0109'0,0165.48,64''Мастика асфальтовая холодная. Приготовление'т*
33	Е11-410105-0102'0,0002.48,64''Битум разжиженный РБ-1. Приготовление'т*
34	Е11-061301-0104(РС100533РС100560)'22,5+19,46''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м^3*
35	С1261-102-0252'(212,38+192,16+158,94+352,72+607,56).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
36	Е11-060301-0701(РС295570)'(54,4+19,6+99,84+9,05).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
37	С1214-210-0201'(54,4+19,6+99,84).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
38	С1214-210-0101'0,00905''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
39	Е11-060301-0408(РС304013РС274464)'44,08.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
40	Е11-060301-0601(РС295570)'(16,02).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
41	С1214-210-0101'0,01602''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
42	Е11-110101-1101(РС102637РС102636)'35,84''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
43	Е11-150203-0501(РС102682РС102636)'60,5''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
44	Е11-080101-0307'78,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
45	Е11-220301-0105(РС295990РС150635)'2,8.3.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
46	Е11-070504-0107(РС295547)'2''Панели покрытий ребристые площадью до 5 м^2. Установка'шт. сборных конструкций*
47	С1261-101-0378'0,49.2''Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5'м^3*
48	Е11-120101-1402'1,34''Покрытия. Утепление керамзитом'м^3 утеплителя*
49	Е11-060801-0102(РС100533РС100560)'2,67''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/''м^3*
50	С1214-210-0202'(232+52,16).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
51	С1214-210-0101'(52+4,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
52	С1214-403-0101'73,3.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
53	#*
54	П2 ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
55	Н43=2*
56	Е11-230201-0101(РС296001)'0,002''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
57	С1241-701-0202'2.1,008''Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	E11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
59	E11-070107-0103'0,314.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
60	E11-060701-0202(PC100533PC100467)'0,20''Пояса без опалубки. Устройство'м^3*
61	E11-070201-0201(PC295549)'0,24.2+0,1+0,05+0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
62	C1225-101-0104'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3'шт.*
63	C1225-101-0605'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
64	C1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
65	C1225-101-0208'1'10931'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1'шт.*
66	E11-231201-0101(PC313274)'1''Люки чугунные. Установка'шт.*
67	C1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
68	E11-090304-0101(PC295605)'0,01708''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
69	C1222-503-0201'0,01708''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
70	H43=1*
71	E11-061401-0501'54''Емкости. Испытание на водонепроницаемость'м^3 емкости*
72	K'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Выгреб емк.54м3
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб емк.54м3
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	6767,352	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1527,834	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,752	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3**	м^3 грунта	556,438875		294,58	294,58	163916	163916	--	33887	213628
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,58	--	47064		15825	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	9,911125		3377,93	--	33479	--	--	24105	62191
		НР - 72%; СП - 8%				3377,93	--	33479	--		4607	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	566,35		79,71	79,71	45144	45144	--	11061	60702
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,13	--	15365		4497	
4	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата"с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА**	м^3 грунта	219,64		208,48	198,69	45791	43640	--	12686	63156
		НР - 72%; СП - 8%				9,79	70,43	2150	15469		4678	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	219,64		55,87	55,87	12271	12271	--	3007	16499
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,01	--	4175		1221	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	219,64		272,05	122,66	59753	26941	--	33416	100624
		НР - 72%; СП - 8%				149,39	61,92	32812	13600		7455	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	219,64		121,25	101,07	26631	22199	724	7222	36561
		НР - 72%; СП - 8%				16,88	28,78	3708	6321		2708	
		Грунтовая подушка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	40,32	180,38	173,89	7273	7011	22	1257	9212
		НР - 72%; СП - 8%			5,95	37,35	240	1506		682	
9	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	705,6	39,00	--	27518	--		--	29719
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	40,32	781,94	779,13	31528	31415	5	7511	42162
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	108	10324		3123	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	315,76	55,87	55,87	17642	17642	--	4323	23720
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	6003		1756	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	315,76	272,05	122,66	85903	38731	--	48040	144660
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	47171	19552		10717	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	315,76	121,25	101,07	38286	31914	1042	10382	52562
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	5330	9088		3893	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	78,94	1532,49	--	120975	--	--	87102	224723
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	120975	--		16646	
		Обвалование выгреба									
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	23,912	55,87	55,87	1336	1336	--	327	1796
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	455		133	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	23,912	272,05	122,66	6505	2933	--	3638	10955
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	3572	1481		812	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	23,912	121,25	101,07	2899	2417	78	786	3980
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	404	688		295	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,978	1532,49	--	9161	--	--	6596	17018
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	9161	--		1261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**736011**	**447510**	**1871**	**295346**	**1113868**
							259110	**151091**	**--**	**82510**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**736011**				
	Материалы		Тенге				**1873**				
	Всего заработная плата		Тенге					**410201**			
	Транспортные расходы		Тенге				**27518**				
		Накладные расходы	Тенге				**295346**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82510**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1113867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**410201**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1113867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**410201**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,15	25405,70	1679,47	130839	8649	110701	12460	154762
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	11489	2202		11464	
20	1141-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	$м^2$	48,64	3418,52	711,33	166277	34599	32136	86316	272801
		НР - 79%; СП - 8%			2046,50	199,82	99542	9719		20207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0002 0,009728	174612,00				1699		
21	1141-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,80256	114010,63	9716,76	91500	7798	69309	13793	113716
		НР - 79%; СП - 8%			17933,93	3820,10	14393	3066		8423	
22	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,009728	133525,73	11267,92	1299	110	1084	130	1544
		НР - 79%; СП - 8%			10798,69	6142,50	105	60		114	
23	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	41,96	48607,24	4494,48	2039560	188589	1227118	642352	2896465
		НР - 91%; СП - 8%			14867,80	1954,93	623853	82029		214553	
24	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,52376	331233,00	--	504720	--	504720	--	545098
		СП - 8%			--	--	--	--		40378	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18289	35994,82	1819,92	6583	333	325	5504	13054
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	5925	123		967	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17384	339988,00	--	59104	--	59104	--	63832
		СП - 8%			--	--	--	--		4728	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00905	363218,00	--	3287	--	3287	--	3550
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04408	1170601,60	2110,40	51600	93	45963	5085	61220
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	5544	44		4535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,04408	1042724,00				45963		
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01602	36573,78	1457,46	586	23	29	494	1167
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	534	9		86	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01602	363218,00	--	5819	--	5819	--	6285
		СП - 8%			--	--	--	--		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	35,84	1082,01	43,10	38779	1545	15760	21014	64576
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	21474	882		4784	
32	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60,5	881,66	8,05	53340	487	7804	36273	96783
		НР - 80%; СП - 8%			744,61	4,84	45049	293		7169	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	78,4	4066,40	27,44	318806	2151	278039	36257	383468
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	38616	370		28405	
34	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0084	1564858,28	350332,88	13145	2943	2377	8944	23856
		НР - 99%; СП - 8%			931507,20	144039,76	7825	1210		1767	
35	1107-0504-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели покрытий ребристые площадью до 5 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	2	4230,30	1691,58	8461	3384	827	6049	15671
		НР - 118%; СП - 8%			2125,03	438,25	4250	877		1161	
36	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	0,98	74268,00	--	72783	--	72783	--	78606
		СП - 8%			--	--	--	--		5823	
37	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,34	21782,15	2767,32	29188	3709	19478	6510	38554
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	6001	1075		2856	
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/	$м^3$	2,67	85087,54	2804,61	227184	7488	135832	78126	329734
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	83864	1988		24425	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28416	320090,00	--	90957	--	90957	--	98234
		СП - 8%			--	--	--	--		7277	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0569	363218,00	--	20667	--	20667	--	22320
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0733	405165,00	--	29699	--	29699	--	32075
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
42	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	976295,89	5693,10	3905	23	751	3111	7577
		НР - 99%; СП - 8%			782792,40	2705,79	3131	11		561	
43	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	4,032	3026,00	--	12201	--	12201	--	13177
		СП - 8%			--	--	--	--		976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9364,49	72,01	18729	144	16949	1651	22011
		НР - 98%; СП - 8%			818,16	24,29	1636	49		1630	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000628	1232062,34	11298,91	774	8	698	82	925
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	68	2		68	
46	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,4	36343,20	6260,91	14537	2504	8497	3748	19748
		НР - 91%; СП - 8%			8839,17	1457,89	3536	583		1463	
47	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,3	22183,66	10784,01	28839	14019	1161	23297	56307
		НР - 118%; СП - 8%			10506,89	4680,22	13659	6084		4171	
48	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	5332,00	--	21328	--	21328	--	23034
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
49	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12495,00	--	24990	--	24990	--	26989
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
50	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5374,00	--	10748	--	10748	--	11608
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
51	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	10931,00	--	21862	--	21862	--	23611
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
52	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	2	4681,24	682,11	9362	1364	2596	5964	16552
		НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	5402	622		1226	
53	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
54	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03416	130014,57	38270,22	4441	1307	879	1906	6854
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	2255	507		508	
55	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1074856,00	--	36717	--	36717	--	39654
		СП - 8%			--	--	--	--		2937	
56	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	54	321,90	4,21	17383	227	9593	6986	26318
		НР - 91%; СП - 8%			140,05	2,12	7563	114		1949	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4228657	281497	2941446	1006052	5653487
							1005714	111919	--	418776	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4205487				
Материалы			Тенге				1970082				
Всего заработная плата			Тенге					1113186			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				953540				
		Накладные расходы	Тенге				1002495				
		Сметная прибыль	Тенге				416638				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5624620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					1113186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4441**				
	Материалы		Тенге				**879**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2762**			
		Накладные расходы	Тенге				**1906**				
		Сметная прибыль	Тенге				**508**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2762**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18729**				
	Материалы		Тенге				**16949**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1685**			
	Сдача и испытание		Тенге				**85**				
		Накладные расходы	Тенге				**1651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1630**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1685**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5653485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1117633**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6767352**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1264824**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**729007**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**263010**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2943323**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**27518**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1301398**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**501286**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-3

на Выгреб емк.54м3

Наименование объекта - Выгреб емк.54м3

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20100Т	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	285,112697	2196 --	- --	- -	626107
2	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	85,8436062	1516 --	- --	- -	130139
3	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	49,525248	2010 --	- --	- -	99546
4	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	69,914	1330 --	- --	- -	92986
5	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,31808	1936 --	- --	- -	83864
6	20165Т	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,8327	1973 --	- --	- -	45049
7	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,2872	2234 --	- --	- -	38620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,25431003	1834 --	- --	- -	33478
9	20155Т	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,013504	1650 --	- --	- -	21472
10	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,39579	2048 --	- --	- -	17195
11	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,53897726	2085 --	- --	- -	15719
12	20167Т	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,07915121	2048 --	- --	- -	14498
13	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,2306	1589 --	- --	- -	11489
14	20249Т	004-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,14496	2488 --	- --	- -	7825
15	20086Т	002-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,4172	1711 --	- --	- -	7558
16	20153Т	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,776656	1589 --	- --	- -	6001
17	20235Т	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7902	1936 --	- --	- -	5402
18	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,50176	2085 --	- --	- -	3131
19	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,510952	1589 --	- --	- -	2401
20	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7712	2122 --	- --	- -	1636
21	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2812343	1899 --	- --	- -	534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	20005Т	001-0114 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,076608	1436	-	-	110
						--	--	-	
23	20106Т	002-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,02788822	2444	-	-	68
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1264824**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**653,6445**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
24	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	99,97776496	2630,67	-	-	(263009)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1264824**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,5057% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	29,69243597	6022	-	2711	178808
						--	--	80496,19	
26	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	14,52528039	11285	-	3240	163918
						--	--	47061,91	
27	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	11,46192291	6665	-	2268	76394
						--	--	25995,64	
28	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	15,2692176	4425	-	2268	67566
						--	--	34630,59	
29	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,10116327	7966	-	2268	56568
						--	--	16105,44	
30	3100С	311-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	5,70607149	7648	-	2711	43640
						--	--	15469,16	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7899% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
31	1416С	324-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Битумозаправщики грузоподъёмностью 4 т	маш.-ч	2,99972608	11510	-	3240	34527
						--	--	9719,11	
32	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,53771648	8875	-	2268	22522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	5755,54	
33	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,04743212	4503	-	2268	13723
						--	--	6911,58	
34	1669С	311-302-0104 *РСНБ РК 2022*	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м^3	маш.-ч	0,82188288	14023	-	3240	11525
						--	--	2662,9	
35	621С	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,08605952	7078	-	2711	7687
						--	--	2944,31	
36	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,08605952	6294	-	2711	6836
						--	--	2944,31	
37	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,5984764	293	-	-	6328
						--	--	-	
38	3105С	311-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м^3, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,30862541	19707	-	3872	6082
						--	--	1195	
39	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,60760627	9677	-	3240	5880
						--	--	1968,64	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,7043% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
40	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6151211	7224	-	3240	4444
						--	--	1992,99	
41	776С	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,40664	9417	-	3240	3829
						--	--	1317,51	
42	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,43303624	7254	-	2268	3141
						--	--	982,13	
43	863С	321-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	2,01052468	1499	-	-	3014
						--	--	-	
44	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,61854636	3156	-	1899	1952
						--	--	1174,62	
45	3022С	313-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,85970227	2041	-	1899	1755
						--	--	1632,57	
46	758С	314-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,21200425	7428	-	3240	1575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	686,89	
47	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,67088896	891	-	-	1489
						--	--	-	
48	126С	315-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,190008	7765	-	2711	1475
						--	--	515,11	
49	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	61,0768704	17	-	-	1038
						--	--	-	
50	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,03533984	60	-	-	962
						--	--	-	
51	846С	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,0943488	8873	-	3240	837
						--	--	305,69	
52	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,14929824	2916	-	2268	435
						--	--	338,61	
53	1827С	334-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,04612608	5438	-	2268	251
						--	--	104,61	
54	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,21833504	24	-	-	173
						--	--	-	
55	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,30517178	519	-	-	158
						--	--	-	
56	270С	311-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01345344	10485	-	3240	141
						--	--	43,59	
57	613С	321-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	1,08605952	118	-	-	128
						--	--	-	
58	2817С	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2027248	232	-	-	47
						--	--	-	
59	1007С	313-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01972838	1953	-	1899	39
						--	--	37,46	
60	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00234474	15239	-	3872	36
						--	--	9,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,17472	115	-	-	20
						--	--	-	
62	969С	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19278	84	-	-	16
						--	--	-	
63	2883С	341-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,15577839	87	-	-	14
						--	--	-	
64	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0444313	299	-	-	13
						--	--	-	
65	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22651866	50	-	-	11
						--	--	-	
66	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,260416	19	-	-	5
						--	--	-	
67	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05968435	73	-	-	4
						--	--	-	
68	514С	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0305527	36	-	-	1
						--	--	-	
69	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00827466	41	-	-	0,34
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**263010**	**729007**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3382% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
70	100560С	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	45,29945	22964	17634	-	1040257
						--	--	-	
71	279862С	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,52376	331233	322508	-	504720
						--	--	-	
72	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	188,16	1367	1319	-	257215
						--	--	-	
73	100463С	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,253	19335	14063	-	101567
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	41,9610248	2172	2162	-	91139
						--	--	-	
75	279852С	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28416	320090	317756	-	90957
						--	--	-	
76	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,459457	165331	162723	-	75962
						--	--	-	
77	246939С	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	0,98	74268	71062	-	72783
						--	--	-	
78	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,40609536	174612	167243	-	70909
						--	--	-	
79	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17384	339988	337565	-	59104
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9252% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
80	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	15,47431	3089	3014	-	47800
						--	--	-	
81	274464С	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04408	1042724	1036163	-	45963
						--	--	-	
82	187620С	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329	18973	-	38658
						--	--	-	
83	129692С	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1074856	1068150	-	36717
						--	--	-	
84	295737С	261-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	1,60512	18861	16261	-	30274
						--	--	-	
85	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08197	363218	360691	-	29773
						--	--	-	
86	279860С	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0733	405165	402288	-	29699
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,168034	165331	162723	-	27781
						--	--	-	
88	115673С	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12495	11976	-	24990
						--	--	-	
89	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,144856	21500	16607	-	24614
						--	--	-	
90		225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	10931	-	-	21862
						--	--	-	
91	115602С	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	5332	4972	-	21328
						--	--	-	
92	100299С	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,3802	14113	-	-	19479
						--	--	-	
93	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	22,2504416	836	824	-	18601
						--	--	-	
94	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,018816	973152	960519	-	18311
						--	--	-	
95	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01602	1041284	1034730	-	16681
						--	--	-	
96	188186С	246-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	8098	7991	-	16196
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7366% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
97	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,12588	124270	122042	-	15643
						--	--	-	
98	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,081287	165331	162723	-	13439
						--	--	-	
99		241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	4,032	3026	2961	-	12201
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	115599С	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5374	5117	-	10748
						--	--	-	
101	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	1,2989543	7094	7006	-	9215
						--	--	-	
102	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,406	20242	14955	-	8218
						--	--	-	
103	144572С	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0216	333079	325446	-	7195
						--	--	-	
104	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01974632	274757	267140	-	5425
						--	--	-	
105	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	125,0656983	33	33	-	4127
						--	--	-	
106	131543С	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,026433	139715	137411	-	3693
						--	--	-	
107	147342С	261-107-0572 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0088116	285359	277534	-	2514
						--	--	-	
108	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,012544	200348	192691	-	2513
						--	--	-	
109	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1609	1588	-	2253
						--	--	-	
110	248391С	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,07476	27340	26715	-	2044
						--	--	-	
111	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,045515	44396	42941	-	2021
						--	--	-	
112	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,672	2529	2496	-	1699
						--	--	-	
113	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00081774	1528659	1508642	-	1250
						--	--	-	
114	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000628	1101240	1094417	-	692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
115	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00091	722519	713052	-	657
						--	--	-	
116	249149С	261-107-0948 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,00160512	400029	389955	-	642
						--	--	-	
117	147076С	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,000348	1789060	1752091	-	623
						--	--	-	
118	149365С	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00700416	77199	73455	-	541
						--	--	-	
119	276143С	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,2	2651	2617	-	530
						--	--	-	
120	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,336	1054	1048	-	354
						--	--	-	
121	127909С	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,59673	593	589	-	354
						--	--	-	
122	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	278998	271298	-	279
						--	--	-	
123	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2529	2496	-	202
						--	--	-	
124	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,30972	631	627	-	195
						--	--	-	
125	187950С	261-301-0330 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,108	1577	1543	-	170
						--	--	-	
126	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,14592	1117	1102	-	163
						--	--	-	
127	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000174	768895	755872	-	134
						--	--	-	
128	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3024	152	152	-	46
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00006627	654705 --	650872 --	- -	43
130	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00013664	289955 --	282039 --	- -	40
131	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00003416	1032818 --	1026301 --	- -	35
132	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0048384	4489 --	- --	- -	22
133	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000205	738689 --	726830 --	- -	15
134	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0467992	315 --	293 --	- -	15
135	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000342	2453940 --	2403915 --	- -	8
136	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00063879	11164 --	11113 --	- -	7
137	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001059	628768 --	618213 --	- -	7
138	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00003518	139715 --	137411 --	- -	5
139	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0140056	130 --	127 --	- -	2
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2943323**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
140		412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	705,6	39 --	- --	39 27518	27518
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**27518**	**27518**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-4'Котельная'РП'6'6-4-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 2023 года*
3	М100299=14113'М102641=16125'М100081=4489'М100262=1707*
4	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5	Х142,26=Ф1*
6	Е11-010101-0422'Ф1.0,93''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3'м^3 грунта*
7	Е11-010105-0802'Ф1.0,0525''Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2'м^3 грунта недобора*
8	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,0175''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
9	Е11-010104-0102'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ'м^3 грунта*
10	Е11-010104-0110(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС3.4)#К=4'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта'м^3 грунта*
11	Е11-010101-0422'10,14=Ф2''Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м^3 грунта*
12	Е11-010104-0402'Ф2''Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
13	П2 Устройство грунтовой подушки*
14	Е11-010104-0102'132,4=Ф3''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА'м3грунта*
15	Е11-010104-0110(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС3.4)#К=4'Ф3''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
16	Е11-010201-1001'Ф3''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м^3 грунтовой подушки*
17	П2Обратная засыпка*
18	Х72,57=Ф4*
19	Е11-010104-0402'Ф4.0,93''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м^3*
20	Е11-010104-0408(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5)#К=5'Ф4.0,93''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м'м^3*
21	Е11-010201-0501'Ф4.0,93''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
22	Е11-010201-0601'Ф4.0,93''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
23	Е11-010205-0502'Ф4.0,07''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м^3*
24	Х79,32=Ф5*
25	Е11-010104-0402'Ф5.0,80''ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E11-010201-0601'Ф5.0,80''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
27	E11-010201-0501'Ф5.0,80''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
28	E11-010205-0501'Ф5.0,20''ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом'м^3*
29	E11-010201-0601'Ф5.0,20''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
30	РФУНДАМЕНТЫ*
31	П2 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ*
32	E11-060101-0101'5,6''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
33	E11-060101-0120(РС100533РС100511)'27,9''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м^3*
34	C1261-102-0252'(1,78+0,98).46,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
35	E11-080101-0307'78''Стены, фундаменты /на все фундамент/. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
36	П2 ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
37	E11-110101-0209(РС100467РС100533)'0,6''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
38	E11-060301-0410(РС295570)'13,35.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
39	C1214-210-0101'0,174.6,6.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
40	C1214-210-0201'1,85.6,6.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
41	E11-080101-0301(РС102633РС102673=0,02)(РС146546)'(13,4).0,12''/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20 мм/*
42	П2ФМ-1*
43	E11-060101-0101'0,243''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
44	E11-060101-0105'2,867+0,035''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
45	П2ФМ-3*
46	Н43=3*
47	E11-060101-0101'0,13''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
48	E11-060101-0105'0,98''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
49	E11-060301-0409(РС304013РС274464)'(6+13,08+3).3.0,001''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
50	П2РАСТЯЖКА РС-1*
51	E11-090603-0101(РС295605)'(2.5,27+2.2,25+8,44+3.7,0+4,02).0,001''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
52	C1222-525-0401'(2.5,27+2.2,25+8,44).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
53	C1214-210-0102'(3.7,0+4,02).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
54	E11-070107-0104(РС130010)'(4.0,425+8.0,11+6.0,011).0,001''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
55	C1217-101-0107'(4.0,425+8.0,11+6.0,011).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
56	Н43=1*
57	П2ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЛЫ /АС-9/*
58	E11-060201-0104'0,39.2+0,4''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
59	E11-060201-0101(РС100467РС279430)'0,39.2+0,4''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
60	E11-060301-0401(РС295613)(РС315946)'(12.0,97+12.0,0175+24.0,0332).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
61	П2 ПОДПОЛНЫЙ КАНАЛ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	E11-060101-0101'0,31.2''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
63	E11-070601-0101(РС295549)'3.2.0,041+3.2.0,03''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
64	С1225-203-0103'3.2.0,041''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
65	С1225-202-1104'3.2.0,03''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
66	П МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1*
67	E11-060801-0102(РС100533РС100511)'0,013.2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
68	С1214-403-0101'0,36.2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
69	E11-070107-0103'21,52.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
70	РСТЕНЫ*
71	E11-080201-0101(РС102640РС102634)(РС295491РС102867)'33,85''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м^3 кладки*
72	E11-080201-0601(ВП)'33,85:0,38''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м^2 стен (без вычета проемов)*
73	E11-080201-0107(РС102641РС102634)(РС295491РС102867)'4,6''Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка'м^3 кладки*
74	E11-080401-0305(РС102641РС102634)(РС295491РС102867)'10,54''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
75	П2МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1-6*
76	E11-060701-0109'0,16.3+0,13+0,18+0,09+0,025+0,02.2''Перемычки. Устройство'м^3*
77	С1214-210-0101'(4,62.3+3,78+5,46+1,98+0,27+0,21.2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
78	С1214-210-0202'(15,78.3+12,96+19,62+8,64+4,32+3,7.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
79	П2ПОКРЫТИЕ /АС-12/*
80	E11-070505-0107(РС295547)'4+4''Панели покрытий ребристые площадью до 10 м^2. Установка'шт. сборных конструкций*
81	С1261-101-0378'1,5.6.4.0,3+1,5.0,6.4.0,2''Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5'м^3*
82	E11-060301-0407(РС304013РС274464)'12.3,78.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
83	E11-060301-0403(РС295613)(РС315946)'(120.0,15+7.1,26+7.0,94).0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
84	П2МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1*
85	E11-060801-0102(РС100533РС100511)'0,35.2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
86	С1214-403-0101'33,47.2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
87	С1214-210-0101'2,2.2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
88	П2МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2*
89	E11-060801-0102(РС100533РС100511)'0,87''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
90	С1214-403-0101'104.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
91	С1214-210-0101'7,04.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
92	С1214-210-0101'3.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	П2КРАНИЗНАЯ Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА*
94	Е11-060801-0102(РС100533РС100511)'0,157''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
95	С1214-210-0101'3,48.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
96	С1214-210-0201'14,79.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
97	П2ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС*
98	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,057.30+0,037.(2,82.2)''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
99	С1214-210-0101'(1,582.30+1,645.2,82.2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
100	С1214-210-0202'(2,468.30+2,468.2,82.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
101	П2 МОНОЛИТНАЯ БАЛКА*
102	Е11-060701-0102'0,062.(4,9.2+32,3)''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
103	С1214-210-0101'1,491.(4,92.2+32,3).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
104	С1214-210-0202'11,92.(4,92.2+32,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
105	РКРОВЛЯ*
106	Е11-120101-1402'10,09''Покрытия. Утепление керамзитом'м^3 утеплителя*
107	Е11-120101-1701'67,24''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м^2 стяжки*
108	Е11-120101-1702(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'67,24''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*
109	Е11-060301-0410(РС295570)'207,11.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
110	С1214-403-0101'207,11.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
111	Е11-120101-0212(РС295703)(РС295704)'67,24''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м^2 кровли*
112	С1235-103-0206'67,24.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка'м^2*
113	С1235-103-0208'67,24.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка'м^2*
114	П2ПАРАПЕТ*
115	Е11-060701-0201'0,31''БОРТИК ИЗ ЦМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Устройство'м^3*
116	С1261-401-0304'56,52.0,001''Костыли сечением 12 мм х 12 мм ГОСТ 5812-2014'т*
117	Е11-120101-0212(РС295703)(РС295704)'45,9''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м^2 кровли*
118	С1235-103-0206'45,9.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка'м^2*
119	С1235-103-0208'45,9.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
120	Е11-120101-1001'12,96''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
121	Е11-100102-0401'0,18''Элементы каркаса из брусьев=ПРОБКА. Установка'м^3 древесины в конструкции*
122	РПРОЕМЫ*
123	П2ОКНА*
124	Е11-100106-0201(РС295687)'1,2.1,2.3''Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м^2 проемов*
125	С1223-101-0102'1,2.1,2.3''Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
126	Е11-100501-0401'1,3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м'м*
127	С1223-501-0105'1,3''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм'м*
128	Е11-120101-1001'1,3.0,3+1,3.0,3.2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
129	П2ДВЕРИ*
130	Е11-100107-0101(РС295688)'1,89.2+1,47.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков'м^2 проемов*
131	С1223-201-0102'1,47.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
132	С1223-201-0103'1,89.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
133	С1223-502-0902'2+2''Ручка раздельная'пара*
134	Е11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,4.2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
135	С1223-207-0102'2,1.1,4.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м^2*
136	Е11-090403-0401(РС295688)'1,89.2''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
137	С1223-207-0101'1,89.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
138	РПОЛЫ*
139	П2БЕТОННЫЕ*
140	Е11-110101-0101'34,56''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
141	Е11-110101-0209'34,56.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
142	Е11-110101-0401(РС135512)'34,56''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
143	Е11-110101-0402(РС135512)'34,56*
144	С1261-105-0176'34,56''Гидроизол'м^2*
145	Е11-110101-1501'34,56''Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство'м^2 покрытия*
146	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'34,56''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501'м^2 покрытия*
147	Е11-110101-3902'34,56.1,05''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
148	П2БЕТОННЫЕ*
149	Е11-110101-0101'8,21''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
150	Е11-110101-0209'8,21.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	E11-110101-0403'8,21''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
152	E11-110101-1501'8,21''Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство'м^2 покрытия*
153	E11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8,21''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501'м^2 покрытия*
154	E11-110101-3902'8,21.1,05''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
155	П2КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА*
156	E11-110101-0101'4,2''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
157	E11-110101-0209'4,2.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
158	E11-110101-1101'4,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
159	E11-110101-0403'4,2''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
160	E11-110101-1101'4,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
161	E11-110101-2702(РС295970РС287794)'4,2''Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
162	E11-110101-3904(РС295946РС279916)'4,2.1,05''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
163	П2ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ*
164	E11-110101-0101'4,17''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
165	E11-110101-1201'4,17''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м^2 пола*
166	E11-110101-3302'4,17''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м^2 покрытия*
167	E11-110101-3901'4,17.1,07''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
168	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
169	П2ПОТОЛКИ*
170	E11-150203-0502'12,38+4,2+34,56''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
171	E11-150401-0201(РС295961)'12,38+4,2+34,56''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
172	П2СТЕНЫ*
173	E11-150203-0101(РС295576)'70,56+43,92+84,74''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
174	E11-150401-0201(РС295961)'70,56''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
175	E11-150403-0308(РС295962РС249453)'21,96+84,74''Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
176	E11-150107-0101'21,96''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м^2 поверхности облицовки*
177	E11-150204-0101'3,7''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
178	Р НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА*
179	E11-150201-0101'144,1+5,61''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
180	E11-150402-0301(РС295961)'144,1+5,61''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая'м^2 фасада*
181	E11-150201-0301'2,88''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м откосов*
182	Р МЕТАЛЛ.БУНКЕР ДЛЯ УГЛЯ*
183	E11-090201-0102(РС295605)'(88,91+24,02+17,4+38,48+24,05).0,001''Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,25 т. Монтаж'т конструкций*
184	С1222-525-0401'(88,91+24,02).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
185	С1214-201-0102'(17,4+38,48+24,05).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
186	Р Ж/Б МОНОЛИТНАЯ СТЕНА И ДНИЩА*
187	E11-060101-0101'0,51''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
188	E11-061001-0101'5,53''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
189	С1261-102-0252'219,34.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
190	П2КРОВЛЯ*
191	E11-100105-0101'0,039+0,032+0,013+0,005+0,26''Стропила. Установка'м^3 древесины в конструкции*
192	E11-100115-0101'0,039+0,032+0,013+0,005+0,26''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
193	E11-120101-1001'5,58''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
194	П2ВСТАВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА*
195	E11-100103-0301(РС127727РС279805)(РС279805=0,0150857)'1,05''ВСТАВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА. Устройство'м^2 перегородок*
196	П2КРЫШКА ЛЮКА*
197	E11-100107-0105(РС295662)'0,2''Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков'м^2*
198	С1214-210-0201'(0,266+0,08.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
199	E11-120101-1001'0,42''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
200	С1218-101-0103'0,2''Щиты из досок, толщина 50 мм'м^2*
201	РПРИЯМОК Пр-1*
202	E11-060101-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
203	E11-061001-0101'1,15''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
204	С1214-403-0101'4,4.3,25.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
205	E11-060301-0601(РС295570)'(2,13+0,18).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
206	С1214-210-0101'0,18.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
207	С1214-210-0201'2,13.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
208	E11-090601-0101(РС295605)'(7,54.3,8+35,42+0,4).0,001''КРЫШКА ИЗ СТАЛИ. Монтаж'т конструкций*
209	С1214-201-0102'7,54.3,8.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
210	С1214-106-0102'35,42.0,001''Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
211	С1214-210-0101'0,4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
212	П2КРЫЛЬЦО-Кр-1*
213	Е11-060101-0114(РС100467РС279430)'0,38+0,03''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
214	Е11-060301-0410(РС295570)'8,68.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
215	С1214-403-0101'8,68.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
216	П2ПАНДУС П-1*
217	Е11-060101-0114(РС100467РС279430)'1,11+0,1''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
218	Е11-060301-0410(РС295570)'27,66.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
219	С1214-403-0101'27,66.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
220	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	14242,801	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2664,275	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,305	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	132,3018		268,84	268,84	35568	35568	--	9079	48219
		НР - 72%; СП - 8%				--	95,30	--	12608		3572	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м^3 грунта недобора	7,46865		1427,65	550,44	10663	4111	44	5539	17498
		НР - 72%; СП - 8%				871,42	158,64	6508	1185		1296	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	2,48955		3524,80	--	8775	--	--	6318	16301
		НР - 72%; СП - 8%				3524,80	--	8775	--		1207	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	м^3 грунта	142,26		79,71	79,71	11340	11340	--	2778	15248
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,13	--	3860		1130	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта**	м^3 грунта	142,26		272,83	272,83	38813	38812	--	9509	52187
		НР - 72%; СП - 8%				--	92,84	--	13207		3865	
6	1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА**	м^3 грунта	10,14		268,84	268,84	2726	2726	--	696	3696
		НР - 72%; СП - 8%				--	95,30	--	966		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,14	55,87	55,87	567	567	--	139	762
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	193		56	
		Устройство грунтовой подушки									
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3грунта	132,4	79,71	79,71	10554	10554	--	2586	14191
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,13	--	3592		1051	
9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	132,4	272,83	272,83	36123	36123	--	8850	48570
		НР - 72%; СП - 8%			--	92,84	--	12292		3597	
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	132,4	781,94	779,13	103529	103157	17	24665	138450
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	355	33901		10256	
		Обратная засыпка									
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	67,4901	55,87	55,87	3771	3771	--	924	5070
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	1283		375	
12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	67,4901	137,94	137,94	9310	9310	--	2281	12518
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,94	--	3168		927	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	67,4901	272,05	122,66	18361	8278	--	10268	30920
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	10082	4179		2291	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	67,4901	121,25	101,07	8183	6821	223	2219	11234
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	1139	1942		832	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	5,0799	1532,49	--	7785	--	--	5605	14461
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	7785	--		1071	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	$м^3$	63,456	55,87	55,87	3545	3545	--	869	4767
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	1206		353	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	63,456	121,25	101,07	7694	6413	210	2086	10563
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	1071	1826		782	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	63,456	272,05	122,66	17263	7783	--	9654	29071
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	9480	3929		2154	
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	$м^3$	15,864	1395,33	--	22136	--	--	15938	41119
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	22136	--		3046	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	15,864	121,25	101,07	1924	1604	52	522	2641
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	268	457		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**358630**	**290483**	**546**	**120525**	**517486**
							67599	**99794**	**--**	**38331**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**358630**				
	Материалы		Тенге				**544**				
	Всего заработная плата		Тенге					**167393**			
		Накладные расходы	Тенге				**120525**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38331**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**517486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167393**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**517486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167393**			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**5,6**	**25405,70**	**1679,47**	**142272**	**9405**	**120374**	**13548**	**168286**
		НР - 91%; СП - 8%			**2230,96**	**427,64**	**12493**	**2395**		**12466**	
22	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**$м^3$**	**27,9**	**39240,39**	**3107,52**	**1094807**	**86700**	**798147**	**209733**	**1408904**
		НР - 91%; СП - 8%			**7525,44**	**735,35**	**209960**	**20516**		**104363**	
23	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,128616**	**331233,00**	**--**	**42602**	**--**	**42602**	**--**	**46010**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3408**	
24	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, фундаменты /на все фундамент/. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**78**	**4066,40**	**27,44**	**317179**	**2140**	**276620**	**36072**	**381511**
		НР - 93%; СП - 8%			**492,55**	**4,72**	**38419**	**368**		**28260**	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
25	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,6**	**34805,92**	**11,75**	**20884**	**7**	**16975**	**3668**	**26516**
		НР - 94%; СП - 8%			**6503,23**	**--**	**3902**	**--**		**1964**	
26	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,01335**	**26657,68**	**2232,36**	**356**	**30**	**2**	**307**	**717**
		НР - 91%; СП - 8%			**24248,64**	**1058,05**	**324**	**14**		**53**	
27	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0011484**	**363218,00**	**--**	**417**	**--**	**417**	**--**	**450**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33**	
28	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01221**	**339988,00**	**--**	**4151**	**--**	**4151**	**--**	**4483**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**332**	
29	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20 мм/**	**$м^2$ поверхности**	**1,608**	**1305,42**	**18,73**	**2099**	**30**	**856**	**1142**	**3501**
		НР - 93%; СП - 8%			**754,44**	**9,43**	**1213**	**15**		**259**	
		ФМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,243	25405,70	1679,47	6174	408	5224	588	7303
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	542	104		541	
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,902	43388,45	2942,66	125913	8539	81037	35096	173890
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	36337	2230		12881	
		ФМ-3									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,39	25405,70	1679,47	9908	655	8383	944	11720
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	870	167		868	
33	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,94	43388,45	2942,66	127562	8651	82099	35555	176167
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	36812	2259		13049	
34	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,19872	1088202,40	2110,40	216248	420	207210	8023	242213
		НР - 91%; СП - 8%			43368,00	1000,77	8618	199		17942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,19872	1042724,00				207210		
		РАСТЯЖКА РС-1									
35	1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1455	206311,25	77158,24	30018	11227	6441	11094	44401
		НР - 69%; СП - 8%			84878,14	25620,97	12350	3728		3289	
36	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07044	1041212,00	--	73343	--	73343	--	79210
		СП - 8%			--	--	--	--		5867	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07506	349900,00	--	26263	--	26263	--	28364
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
38	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007938	99025,71	10971,74	786	87	65	770	1681
		НР - 118%; СП - 8%			79811,26	2405,89	634	19		124	
39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007938	1528659,00	--	12134	--	12134	--	13105
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЛЫ /АС-9/									
40	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,18	36615,91	920,79	43207	1087	32856	8869	56242
		НР - 91%; СП - 8%			7851,17	408,22	9264	482		4166	
41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,18	38489,57	1436,59	45418	1695	34710	8891	58653
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	9013	757		4345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0126468	615338,09	3610,99	7782	46	96	6972	15935
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	7640	22		1180	
		ПОДПОЛНЫЙ КАНАЛ									
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,62	25405,70	1679,47	15752	1041	13328	1500	18632
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1383	265		1380	
44	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,426	18937,01	3890,73	8067	1657	3279	4470	13540
		НР - 118%; СП - 8%			7348,91	1543,42	3131	657		1003	
45	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,246	56367,00	--	13866	--	13866	--	14975
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
46	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,18	69215,00	--	12459	--	12459	--	13456
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,026	83475,72	2804,61	2170	73	1280	761	3165
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	817	19		234	
48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00072	405165,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02152	1232062,34	11298,91	26514	243	23935	2818	31678
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	2336	52		2347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2428643**	**134141**	**1898444**	**390821**	**3045023**
							396058	**34268**	**--**	**225555**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2398625**				
	Материалы		Тенге				**1706474**				
	Всего заработная плата		Тенге					**414248**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**185527**				
		Накладные расходы	Тенге				**379727**				
		Сметная прибыль	Тенге				**222266**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3000618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**414248**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30018**				
	Материалы		Тенге				**6442**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16078**			
		Накладные расходы	Тенге				**11094**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3289**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**44401**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3045019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**430326**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	$м^3$ кладки	33,85	40044,04	4277,25	1355491	144785	825722	397835	1893592
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	384984	42796		140266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 12,863	51783,00				666085		
51	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	89,0789474	-516,56	--	-46015	--	--	-42794	-95913
		НР - 93%; СП - 8%			-516,56	--	-46015	--		-7105	
52	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	$м^3$ кладки	4,6	39461,03	4277,25	181521	19676	112210	51569	251737
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	49635	5816		18647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 1,748	51783,00				90517		
53	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,54	6544,59	392,73	68980	4140	32270	31406	108417
		НР - 93%; СП - 8%			3090,09	113,93	32570	1201		8031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504 0,531216	51783,00				27508		
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1-6									
54	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,945	93447,97	6711,36	88308	6343	57040	24051	121348
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	24925	1505		8989	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02577	363218,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10028	320090,00	--	32099	--	32099	--	34667
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
		ПОКРЫТИЕ /АС-12/									
57	1107-0505-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	8	14753,86	2341,20	118031	18730	45900	68375	201319
		НР - 118%; СП - 8%			6675,18	567,98	53401	4544		14912	
58	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	11,52	74268,00	--	855567	--	855567	--	924012
		СП - 8%			--	--	--	--		68445	
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04536	1474177,60	2110,40	66869	95	47299	17764	91403
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	19475	45		6771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,04536	1042724,00				47298		
60	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0334	302182,72	2161,02	10093	72	1475	7800	19324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	8546	25		1431	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1									
61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	$м^3$	0,7	83475,72	2804,61	58433	1963	34483	20482	85229
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	21987	521		6313	
62	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06694	405165,00	--	27122	--	27122	--	29292
		СП - 8%			--	--	--	--		2170	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0044	363218,00	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2									
64	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	$м^3$	0,87	83475,72	2804,61	72624	2440	42858	25457	105927
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	27326	648		7846	
65	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,104	405165,00	--	42137	--	42137	--	45508
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00704	363218,00	--	2557	--	2557	--	2762
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003	363218,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		КРАНИЗНАЯ Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
68	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	$м^3$	0,157	83475,72	2804,61	13106	440	7735	4594	19116
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	4931	117		1416	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00348	363218,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01479	339988,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									
71	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	1,91868	56733,13	7264,52	108853	13939	61199	33673	153928
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	33715	3289		11402	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0567378	363218,00	--	20608	--	20608	--	22257
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
73	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0879595	320090,00	--	28155	--	28155	--	30407
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,6102	90182,52	9619,96	235394	25110	134605	74277	334445
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	75679	5944		24774	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0628307	363218,00	--	22821	--	22821	--	24647
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
76	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5023088	320090,00	--	160784	--	160784	--	173647
		СП - 8%			--	--	--	--		12863	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3541878	237733	2612986	714489	4596878
							691159	66451	--	340509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3541878				
	Материалы		Тенге				1402796				
	Всего заработная плата		Тенге					757610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1210190				
		Накладные расходы	Тенге				714489				
		Сметная прибыль	Тенге				340509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4596876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					757610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4596876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					757610			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
77	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	10,09	21782,15	2767,32	219782	27922	146673	49017	290303
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	45187	8092		21504	
78	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	67,24	1000,46	164,67	67271	11073	29196	27673	102539
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	27002	3077		7595	
79	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	67,24	370,83	36,48	24935	2452	20983	2037	29129
		НР - 92%; СП - 8%			22,31	10,61	1500	713		2158	
80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,20711	26657,68	2232,36	5521	462	37	4770	11114
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	5022	219		823	
81	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,20711	405165,00	--	83914	--	83914	--	90627
		СП - 8%			--	--	--	--		6713	
82	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	67,24	1594,16	22,53	107191	1515	88609	16260	133327
		НР - 92%; СП - 8%			253,82	9,03	17067	607		9876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	235-103-0206 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м²	77,326	1023,00	--	79104	--	79104	--	85432
		СП - 8%			--	--	--	--		6328	
84	235-103-0208 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м²	77,326	1090,00	--	84285	--	84285	--	91028
		СП - 8%			--	--	--	--		6743	
		ПАРАПЕТ									
85	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	БОРТИК ИЗ ЦМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Устройство	м³	0,31	57608,06	7264,52	17858	2252	10159	5441	25162
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	5447	531		1864	
86	261-401-0304 РСНБ РК 2022	Костыли сечением 12 мм х 12 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,05652	537304,00	--	30368	--	30368	--	32797
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
87	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	45,9	1594,16	22,53	73172	1034	60488	11100	91013
		НР - 92%; СП - 8%			253,82	9,03	11650	414		6742	
88	235-103-0206 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м²	52,785	1023,00	--	53999	--	53999	--	58319
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
89	235-103-0208 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м²	52,785	1090,00	--	57536	--	57536	--	62139
		СП - 8%			--	--	--	--		4603	
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	12,96	5094,25	21,74	66021	282	40860	22964	96104
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	24879	83		7119	
91	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев=ПРОБКА. Установка	м³ древесины в конструкции	0,18	211379,13	1741,02	38048	314	30009	7090	48749
		НР - 90%; СП - 8%			42915,60	849,14	7725	153		3611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1009005**	**47306**	**816220**	**146352**	**1247782**
							145479	**13889**	**--**	**92428**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1009005**				
	Материалы		Тенге				**427014**				
	Всего заработная плата		Тенге					**159368**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**389206**				
		Накладные расходы	Тенге				**146352**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1247785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					159368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1247785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					159368			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
92	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м^2 проемов	4,32	6920,49	595,77	29897	2573	12268	14241	47669
		НР - 90%; СП - 8%			3485,19	177,61	15056	767		3531	
93	223-101-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м^2	4,32	71284,00	--	307947	--	307947	--	332583
		СП - 8%			--	--	--	--		24636	
94	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	1,3	3529,10	7,87	4588	10	4079	454	5445
		НР - 90%; СП - 8%			383,94	4,09	499	5		403	
95	223-501-0105 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	1,3	1863,00	--	2422	--	2422	--	2616
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
96	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м^2 покрытия	1,17	5094,25	21,74	5960	25	3689	2073	8676
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	2246	7		643	
		ДВЕРИ									
97	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	м^2 проемов	6,72	5321,28	1094,29	35759	7353	15128	13903	53635
		НР - 90%; СП - 8%			1975,82	322,94	13278	2170		3973	
98	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	2,94	14911,00	--	43838	--	43838	--	47345
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
99	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	3,78	11755,00	--	44434	--	44434	--	47989
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
100	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	4	3633,00	--	14532	--	14532	--	15695
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
101	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	м^2	5,88	5296,92	78,96	31146	464	8101	15734	50631
		НР - 69%; СП - 8%			3840,38	37,78	22581	222		3750	
102	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м^2	5,88	70933,00	--	417086	--	417086	--	450453
		СП - 8%			--	--	--	--		33367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	3,78	5853,66	74,73	22127	282	6241	10859	35625
		НР - 69%; СП - 8%			4128,05	35,47	15604	134		2639	
104	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	3,78	55871,00	--	211192	--	211192	--	228087
		СП - 8%			--	--	--	--		16895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1170928	10707	1090957	57264	1326449
							69264	3305	--	98256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1117655				
	Материалы		Тенге				35162				
	Всего заработная плата		Тенге					34028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1041451				
		Накладные расходы	Тенге				30671				
		Сметная прибыль	Тенге				91867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1240193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					34028			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53273				
	Материалы		Тенге				14340				
	Всего заработная плата		Тенге					38541			
		Накладные расходы	Тенге				26593				
		Сметная прибыль	Тенге				6389				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					38541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1326448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					72569			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ									
		БЕТОННЫЕ									
105	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение гравием**	**$м^2$ площади уплотнения**	34,56	264,63	50,10	9146	1732	3011	4800	15062
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	4403	704		1116	
106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	2,7648	32770,00	11,75	90602	32	72590	16901	116104
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	17980	--		8600	
107	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	34,56	3329,21	114,40	115057	3954	70570	38789	166154
		НР - 94%; СП - 8%			1172,82	21,20	40533	733		12308	
108	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	34,56	1850,16	57,20	63942	1977	37509	23382	94310
		НР - 94%; СП - 8%			707,64	12,09	24456	418		6986	
109	261-105-0176 РСНБ РК 2022	**Гидроизол**	**$м^2$**	34,56	338,00	--	11681	--	11681	--	12616
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
110	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	34,56	1549,49	153,04	53550	5289	27264	21770	81346
		НР - 94%; СП - 8%			607,56	62,58	20997	2163		6026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м² покрытия**	**34,56**	**-274,47**	**-12,63**	**-9486**	**-436**	**-7840**	**-1377**	**-11731**
		НР - 94%; СП - 8%			**-35,01**	**-7,36**	**-1210**	**-254**		**-869**	
112	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**36,288**	**279,63**	**1,84**	**10147**	**67**	**1349**	**8238**	**19856**
		НР - 94%; СП - 8%			**240,59**	**0,93**	**8731**	**34**		**1471**	
		БЕТОННЫЕ									
113	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м² площади уплотнения**	**8,21**	**264,63**	**50,10**	**2173**	**411**	**716**	**1140**	**3578**
		НР - 94%; СП - 8%			**127,40**	**20,36**	**1046**	**167**		**265**	
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**0,6568**	**32770,00**	**11,75**	**21523**	**8**	**17244**	**4015**	**27581**
		НР - 94%; СП - 8%			**6503,23**	**--**	**4271**	**--**		**2043**	
115	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**8,21**	**4726,02**	**24,42**	**38801**	**200**	**32652**	**5685**	**48045**
		НР - 94%; СП - 8%			**724,61**	**12,09**	**5949**	**99**		**3559**	
116	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	**м² покрытия**	**8,21**	**1549,49**	**153,04**	**12721**	**1257**	**6476**	**5172**	**19324**
		НР - 94%; СП - 8%			**607,56**	**62,58**	**4988**	**514**		**1431**	
117	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м² покрытия**	**8,21**	**-274,47**	**-12,63**	**-2253**	**-103**	**-1863**	**-327**	**-2786**
		НР - 94%; СП - 8%			**-35,01**	**-7,36**	**-287**	**-60**		**-206**	
118	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**8,6205**	**279,63**	**1,84**	**2411**	**16**	**321**	**1957**	**4718**
		НР - 94%; СП - 8%			**240,59**	**0,93**	**2074**	**8**		**349**	
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
119	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м² площади уплотнения**	**4,2**	**264,63**	**50,10**	**1111**	**211**	**365**	**583**	**1830**
		НР - 94%; СП - 8%			**127,40**	**20,36**	**535**	**86**		**136**	
120	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**0,336**	**32770,00**	**11,75**	**11011**	**4**	**8822**	**2054**	**14110**
		НР - 94%; СП - 8%			**6503,23**	**--**	**2185**	**--**		**1045**	
121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**4,2**	**1099,67**	**43,10**	**4619**	**181**	**1922**	**2463**	**7648**
		НР - 94%; СП - 8%			**599,15**	**24,60**	**2516**	**103**		**566**	
122	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**4,2**	**4726,02**	**24,42**	**19849**	**103**	**16703**	**2909**	**24578**
		НР - 94%; СП - 8%			**724,61**	**12,09**	**3043**	**51**		**1821**	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**4,2**	**1099,67**	**43,10**	**4619**	**181**	**1922**	**2463**	**7648**
		НР - 94%; СП - 8%			**599,15**	**24,60**	**2516**	**103**		**566**	
124	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**4,2**	**4115,11**	**113,54**	**17283**	**477**	**7847**	**8656**	**28014**
		НР - 94%; СП - 8%			**2133,21**	**59,36**	**8959**	**249**		**2075**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.1	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м^2	1,02 4,284	1410,00				6040		
125	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,41	4143,25	2,76	18272	12	15888	2235	22148
		НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	2372	6		1641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01 4,4541	3533,00				15736		
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ									
126	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	4,17	264,63	50,10	1104	209	364	579	1818
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	531	85		135	
127	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м^2 пола	4,17	3065,82	32,48	12784	136	9037	3450	17533
		НР - 94%; СП - 8%			865,83	14,34	3611	60		1299	
128	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м^2 покрытия	4,17	7157,70	77,05	29848	322	24672	4721	37334
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	4854	168		2765	
129	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	4,4619	534,12	3,67	2383	16	1706	629	3253
		НР - 94%; СП - 8%			148,18	1,85	661	8		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				542898	16256	360928	160887	760091
							165714	5445	--	56304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				542898				
	Материалы		Тенге				349250				
	Всего заработная плата		Тенге					171159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11681				
		Накладные расходы	Тенге				160887				
		Сметная прибыль	Тенге				56304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					171159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				760089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					171159			
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
130	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	51,14	1106,05	9,66	56563	494	8888	37983	102109
		НР - 80%; СП - 8%			922,59	5,81	47181	297		7564	
131	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	51,14	207,11	1,24	10592	64	2168	6715	18691
		НР - 80%; СП - 8%			163,47	0,66	8360	34		1384	
		СТЕНЫ									
132	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	199,22	1684,74	99,45	335634	19813	76018	205209	584109
		НР - 80%; СП - 8%			1203,71	83,87	239803	16709		43267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**70,56**	**207,11**	**1,24**	**14614**	**88**	**2992**	**9265**	**25789**
		НР - 80%; СП - 8%			**163,47**	**0,66**	**11534**	**47**		**1910**	
134	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**106,7**	**1367,16**	**5,37**	**145876**	**573**	**39104**	**85192**	**249554**
		НР - 80%; СП - 8%			**995,30**	**2,74**	**106199**	**292**		**18486**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	**261-201-0342**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51 54,417**	**116,00**				**6312**		
135	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**21,96**	**7121,72**	**29,77**	**156393**	**654**	**60677**	**76346**	**251358**
		НР - 80%; СП - 8%			**4328,88**	**16,85**	**95062**	**370**		**18619**	
136	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**3,7**	**5085,08**	**66,31**	**18815**	**246**	**3984**	**11786**	**33049**
		НР - 80%; СП - 8%			**3941,90**	**39,90**	**14585**	**148**		**2448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**738487**	**21932**	**193831**	**432496**	**1264659**
							522724	**17897**	**--**	**93678**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**738487**				
	Материалы		Тенге				**193831**				
	Всего заработная плата		Тенге					**540621**			
		Накладные расходы	Тенге				**432496**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93678**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1264661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**262**
		Сметная заработная плата	Тенге					**540621**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1264661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**262**
		Сметная заработная плата	Тенге					**540621**			
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									
137	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**149,71**	**1936,46**	**53,63**	**289907**	**8029**	**70267**	**174857**	**501944**
		НР - 80%; СП - 8%			**1413,47**	**46,49**	**211611**	**6960**		**37180**	
138	1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м² фасада**	**149,71**	**91,14**	**0,96**	**13645**	**144**	**1270**	**9840**	**25364**
		НР - 80%; СП - 8%			**81,70**	**0,46**	**12231**	**69**		**1879**	
139	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**2,88**	**907,93**	**1,29**	**2615**	**4**	**479**	**1706**	**4666**
		НР - 80%; СП - 8%			**740,28**	**--**	**2132**	**--**		**346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**306167**	**8177**	**72016**	**186403**	**531974**
							225974	**7029**	**--**	**39405**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**306167**				
	Материалы		Тенге				**72017**				
	Всего заработная плата		Тенге					**233003**			
		Накладные расходы	Тенге				**186403**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**531975**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					233003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				531975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					233003			
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛ.БУНКЕР ДЛЯ УГЛЯ									
140	1109-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,25 т. Монтаж**	т конструкций	0,19286	156802,33	18270,45	30241	3524	1222	18527	52669
		НР - 69%; СП - 8%			132192,11	7028,99	25495	1356		3901	
141	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,11293	1041212,00	--	117584	--	117584	--	126991
		СП - 8%			--	--	--	--		9407	
142	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07993	494281,00	--	39508	--	39508	--	42669
		СП - 8%			--	--	--	--		3161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				187333	3524	158314	18527	222329
							25495	1356	--	16469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157092				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157092				
		Сметная прибыль	Тенге				12568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169660				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30241				
	Материалы		Тенге				1223				
	Всего заработная плата		Тенге					26851			
		Накладные расходы	Тенге				18527				
		Сметная прибыль	Тенге				3901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					26851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				222329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					26851			
		РАЗДЕЛ 10. Ж/Б МОНОЛИТНАЯ СТЕНА И ДНИЩА									
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,51	25405,70	1679,47	12957	856	10963	1234	15326
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1138	218		1135	
144	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	$м^3$	5,53	35666,35	3220,36	197235	17808	137816	43890	260415
		НР - 91%; СП - 8%			7524,60	1197,01	41611	6619		19290	
145	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21934	331233,00	--	72653	--	72653	--	78465
		СП - 8%			--	--	--	--		5812	
		КРОВЛЯ									
146	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	0,349	254656,42	1235,06	88875	431	73691	13440	110500
		НР - 90%; СП - 8%			42271,10	516,76	14753	180		8185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,349	13028,04	93,76	4547	33	3966	507	5459
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	548	16		404	
148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,58	5094,25	21,74	28426	122	17592	9887	41379
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	10712	36		3065	
		ВСТАВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА									
149	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ВСТАВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА. Устройство	$м^2$ перегородок	1,05	17520,60	180,51	18397	190	16292	1809	21822
		НР - 90%; СП - 8%			1824,16	90,10	1915	95		1616	
		КРЫШКА ЛЮКА									
150	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,2	5084,94	1078,65	1017	216	329	481	1618
		НР - 90%; СП - 8%			2358,65	315,77	472	63		120	
151	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000426	339988,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
152	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,42	5094,25	21,74	2140	9	1325	744	3115
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	806	3		231	
153	218-101-0103 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 50 мм	$м^2$	0,2	6288,00	--	1258	--	1258	--	1359
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				427650	19665	336030	71992	539615
							71955	7230	--	39971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427650				
	Материалы		Тенге				261974				
	Всего заработная плата		Тенге					79185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74056				
		Накладные расходы	Тенге				71992				
		Сметная прибыль	Тенге				39971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					79185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				539613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					79185			
		РАЗДЕЛ 11.ПРИЯМОК Пр-1									
154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,23	25405,70	1679,47	5843	386	4944	556	6911
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	513	98		512	
155	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	1,15	35666,35	3220,36	41016	3704	28659	9127	54155
		НР - 91%; СП - 8%			7524,60	1197,01	8653	1377		4011	
156	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0143	405165,00	--	5794	--	5794	--	6258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
157	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00231	36573,78	1457,46	84	3	4	71	168
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	77	1		12	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00018	363218,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00213	339988,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
160	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	КРЫШКА ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,064472	172552,58	7592,45	11125	489	182	7363	19967
		НР - 69%; СП - 8%			162144,22	3372,97	10454	217		1479	
161	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,028652	494281,00	--	14162	--	14162	--	15295
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
162	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,03542	401768,00	--	14231	--	14231	--	15369
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	363218,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		КРЫЛЬЦО-Кр-1									
164	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,41	28419,95	1818,23	11652	746	10121	894	13550
		НР - 91%; СП - 8%			1915,71	480,24	785	197		1004	
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00868	26657,68	2232,36	231	19	2	200	465
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	210	9		35	
166	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00868	405165,00	--	3517	--	3517	--	3798
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ПАНДУС П-1									
167	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,21	28419,95	1818,23	34388	2200	29870	2638	39988
		НР - 91%; СП - 8%			1915,71	480,24	2318	581		2962	
168	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02766	26657,68	2232,36	737	61	5	637	1484
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	671	29		110	
169	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02766	405165,00	--	11207	--	11207	--	12104
		СП - 8%			--	--	--	--		897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**154921**	**7608**	**123632**	**21486**	**190521**
							23681	**2509**	**--**	**14113**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**143796**				
	Материалы		Тенге				**73606**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15519**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49845**				
		Накладные расходы	Тенге				**14123**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**170553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15519**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11125**				
	Материалы		Тенге				**182**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10671**			
		Накладные расходы	Тенге				**7363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1479**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10671**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**190520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26190**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14242801**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2405102**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**797532**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**259173**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7663903**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2321242**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1055019**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Котельная

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	327,5843924	2010	-	-	658445
						--	--	-	
2	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	165,948286	2085	-	-	346002
						--	--	-	
3	20173Т	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,00409585	2268	-	-	224541
						--	--	-	
4	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,688816	1936	-	-	156214
						--	--	-	
5	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	73,07004736	1899	-	-	138760
						--	--	-	
6	20169Т	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,7984	2122	-	-	95062
						--	--	-	
7	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,3766024	2048	-	-	86787
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20153Т	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,370564	1589 --	- --	- -	73683
9	20184Т	003-0151 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,511168	2764 --	- --	- -	64985
10	20165Т	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,288838	1973 --	- --	- -	49895
11	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,68325232	1742 --	- --	- -	48224
12	20163Т	003-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,1547582	1899 --	- --	- -	47769
13	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,47326	2010 --	- --	- -	47181
14	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,74672176	2122 --	- --	- -	41903
15	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,325144	1973 --	- --	- -	40102
16	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,199	2234 --	- --	- -	38423
17	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,5727552	2085 --	- --	- -	36639
18	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	19,73649651	1516 --	- --	- -	29921
19	20155Т	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,89123	1650 --	- --	- -	29521
20	20090Т	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,2559614	1834 --	- --	- -	22477
21	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,5697353	1330 --	- --	- -	22038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	20091Т	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,058408	1864 --	- --	- -	18749
23	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,660572	1589 --	- --	- -	16940
24	20170Т	003-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,75546	2159 --	- --	- -	14585
25	20103Т	002-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,341596	2312 --	- --	- -	12350
26	20176Т	003-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,746579	2400 --	- --	- -	8992
27	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,78466614	1834 --	- --	- -	8775
28	20102Т	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,25341578	2268 --	- --	- -	7379
29	20161Т	003-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,55423	1834 --	- --	- -	6518
30	20016Т	001-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,73581873	1742 --	- --	- -	6508
31	20106Т	002-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,21488349	2444 --	- --	- -	2969
32	20172Т	003-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,061487	2234 --	- --	- -	2371
33	20005Т	001-0114 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,25156	1436 --	- --	- -	361
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**2405102**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1200,6682**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
34	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	110,4002096	2347,58 --	- --	- -	(259174)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2405102**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,4575% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
35	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	21,47976918	8875	-	2268	190633
						--	--	48716,12	
36	694С	314-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	15,74063296	8951	-	2268	140894
						--	--	35699,76	
37	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	17,10739113	6665	-	2268	114021
						--	--	38799,56	
38	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,17692261	4503	-	2268	41324
						--	--	20813,26	
39	3100С	311-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	5,00711415	7648	-	2711	38294
						--	--	13574,29	
40	1669С	311-302-0104 *РСНБ РК 2022*	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м^3	маш.-ч	2,6988416	14023	-	3240	37846
						--	--	8744,25	
41	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,2547995	7254	-	2268	30864
						--	--	9649,89	
42	621С	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	3,5663264	7078	-	2711	25242
						--	--	9668,31	
43	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,5829716	6294	-	2711	22551
						--	--	9713,44	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,7997% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
44	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	68,01537556	293	-	-	19929
						--	--	-	
45	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3,2408688	6022	-	2711	19517
						--	--	8786	
46	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	4,16814315	4425	-	2268	18444
						--	--	9453,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1010С	313-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	8,3313804	2201 --	- --	1899 15821,29	18337
48	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,75740981	9677 --	- --	3240 5694,01	17006
49	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,87787311	7966 --	- --	2268 4259,02	14959
50	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,36207026	7224 --	- --	3240 4413,11	9840
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,7428% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
51	768С	314-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,9850932	9911 --	- --	3240 3191,7	9763
52	3385С	313-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 3 м^3/ч	маш.-ч	3,6649008	2151 --	- --	1899 6959,65	7883
53	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,95002202	891 --	- --	- -	5301
54	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,649341	3156 --	- --	1899 3132,1	5205
55	3102С	311-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,28817039	11663 --	- --	3240 933,67	3361
56	2482С	315-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 11,2 м^3/мин	маш.-ч	0,1422408	7589 --	- --	2711 385,61	1079
57	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,08020364	60 --	- --	- -	965
58	1827С	334-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1514656	5438 --	- --	2268 343,52	824
59	766С	314-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09627571	7688 --	- --	3240 311,93	740
60	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,07991075	519	-	-	560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
61	133С	313-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м^3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,65033856	279	-	-	460
						--	--	-	
62	613С	321-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	3,5663264	118	-	-	421
						--	--	-	
63	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,78442816	17	-	-	251
						--	--	-	
64	620С	321-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,04694652	5190	-	2268	244
						--	--	106,47	
65	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,59622687	24	-	-	206
						--	--	-	
66	976С	314-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,40929524	106	-	-	149
						--	--	-	
67	1015С	343-501-0601 *РСНБ РК 2022*	Термос 100 л	маш.-ч	4,58745	26	-	-	119
						--	--	-	
68	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,09918524	32	-	-	67
						--	--	-	
69	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,61583621	73	-	-	45
						--	--	-	
70	664С	315-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	0,24709776	167	-	-	41
						--	--	-	
71	2558С	324-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Горелки газопламенные	маш.-ч	5,63618224	6	-	-	34
						--	--	-	
72	1523С	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,72750022	17	-	-	29
						--	--	-	
73	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,09133544	18	-	-	20
						--	--	-	
74	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,92044805	19	-	-	17
						--	--	-	
75	1795С	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,061776	148	-	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
76	1195С	313-403-0301 *РСНБ РК 2022*	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,1148418	69	-	-	8
						--	--	-	
77	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,46218016	16	-	-	7
						--	--	-	
78	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,13375482	50	-	-	7
						--	--	-	
79	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0789385	41	-	-	3
						--	--	-	
80	1948С	343-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0097188	157	-	-	2
						--	--	-	
81	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00402305	299	-	-	1
						--	--	-	
82	2817С	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,00177778	232	-	-	0,41
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**259173**	**797532**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,1511% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
83	246939С	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	11,52	74268	71062	-	855567
						--	--	-	
84	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,163483	51783	44643	-	785211
						--	--	-	
85	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,0452552	21376	16071	-	684999
						--	--	-	
86	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,315216	22238	16920	-	429532
						--	--	-	
87	287748С	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	70933	70032	-	417086
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	281597С	223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	4,32	71284	70327	-	307947
						--	--	-	
89	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	187,2	1367	1319	-	255902
						--	--	-	
90	274464С	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,24408	1042724	1036163	-	254508
						--	--	-	
91	279852С	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6905483	320090	317756	-	221038
						--	--	-	
92	287747С	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	55871	55148	-	211192
						--	--	-	
93	131034С	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,18337	1041212	1034657	-	190927
						--	--	-	
94	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,47042	19644	14781	-	186037
						--	--	-	
95	279860С	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42941	405165	402288	-	173982
						--	--	-	
96	100463С	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,74486	19335	14063	-	149747
						--	--	-	
97	100299С	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	10,3927	14113	-	-	146672
						--	--	-	
98	135666С	235-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	130,111	1090	1070	-	141821
						--	--	-	
99	135655С	235-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	130,111	1023	1005	-	133104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
100	279862С	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,347956	331233	322508	-	115255
						--	--	-	
101	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	38,5103	2529	2496	-	97393
						--	--	-	
102	102682С	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,290183	24828	20453	-	81689
						--	--	-	
103	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	25,62519672	3089	3014	-	79156
						--	--	-	
104	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,832752	20242	14955	-	77583
						--	--	-	
105	286176С	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	59,2326	1238	1220	-	73330
						--	--	-	
106	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,44172972	165331	162723	-	73032
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,914% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
107	102685С	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,94818	24466	20099	-	72130
						--	--	-	
108	135526С	235-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	130,111	527	512	-	68568
						--	--	-	
109	279430С	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,856	23710	18369	-	67716
						--	--	-	
110	279805С	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12442199	494281	491167	-	61499
						--	--	-	
111	279796С	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,114741	534998	531702	-	61386
						--	--	-	
112	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1649869	363218	360691	-	59926
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,34427917	165331	162723	-	56920
						--	--	-	
114	135525С	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	130,111	406	394	-	52825
						--	--	-	
115	287772С	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	21,96	2368	2275	-	52001
						--	--	-	
116	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	22,47286296	2172	2162	-	48811
						--	--	-	
117	131578С	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,28967	161672	159107	-	46832
						--	--	-	
118	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04152	1101240	1094417	-	45723
						--	--	-	
119	133762С	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	11755	11506	-	44434
						--	--	-	
120	133761С	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	2,94	14911	14623	-	43838
						--	--	-	
121	102635С	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,057544	20395	15520	-	41964
						--	--	-	
122	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,32750237	7094	7006	-	37793
						--	--	-	
123	135842С	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	30,5286	1098	1058	-	33520
						--	--	-	
124	316029С	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,59388	3762	3716	-	32330
						--	--	-	
125	239362С	261-401-0304 *РСНБ РК 2022*	Костыли сечением 12 мм х 12 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,05652	537304	524652	-	30368
						--	--	-	
126	144669С	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1717632	174612	167243	-	29992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
127	279846С	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,078066	349900	347432	-	27315
						--	--	-	
128	131542С	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,18834	139715	137411	-	26314
						--	--	-	
129	150047С	233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	0,154707	153571	148517	-	23759
						--	--	-	
130	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,7152	2214	2137	-	19295
						--	--	-	
131	276143С	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	7,2	2651	2617	-	19087
						--	--	-	
132	135815С	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	27,1536	679	655	-	18437
						--	--	-	
133	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,01872	973152	960519	-	18217
						--	--	-	
134	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20,09952262	836	824	-	16803
						--	--	-	
135	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,717162	3505	-	-	16534
						--	--	-	
136	279916С	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	4,4541	3533	3439	-	15736
						--	--	-	
137	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0098295	1528659	1508642	-	15026
						--	--	-	
138	271969С	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3633	3589	-	14532
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9348% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
139	279803С	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,03542	401768	399068	-	14231
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,013428	1041284	1034730	-	13982
						--	--	-	
141	293105С	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,246	56367	51972	-	13866
						--	--	-	
142	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,60079	692	681	-	13564
						--	--	-	
143	274281С	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,18	69215	64719	-	12459
						--	--	-	
144	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0731309	165331	162723	-	12091
						--	--	-	
145		261-105-0176 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол	м^2	34,56	338	330	-	11681
						--	--	-	
146	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0145382	722519	713052	-	10504
						--	--	-	
147	315957С	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1164672	88825	85882	-	10345
						--	--	-	
148	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029556	339988	337565	-	10049
						--	--	-	
149	131543С	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,06999872	139715	137411	-	9780
						--	--	-	
150	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	71,4322132	130	127	-	9286
						--	--	-	
151	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03236834	278998	271298	-	9031
						--	--	-	
152	131541С	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,06151	139715	137411	-	8594
						--	--	-	
153	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,0571	692	680	-	8344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
154	102671С	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3294	24979	20602	-	8228
						--	--	-	
155	315998С	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,86988	4108	4059	-	7681
						--	--	-	
156	133152С	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	1,05	6804	6618	-	7144
						--	--	-	
157	149237С	261-201-0310 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0080025	851834	832032	-	6817
						--	--	-	
158	249453С	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	56,3642	116	112	-	6538
						--	--	-	
159	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,884034	1609	1588	-	6249
						--	--	-	
160	287794С	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,284	1410	1339	-	6040
						--	--	-	
161	315944С	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	5,259408	1081	1071	-	5685
						--	--	-	
162	150050С	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,049206	112488	108482	-	5535
						--	--	-	
163	135512С	235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	13,8992	353	344	-	4906
						--	--	-	
164	131597С	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,029196	165331	162723	-	4827
						--	--	-	
165	100262С	211-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,60814	1707	-	-	4452
						--	--	-	
166	315974С	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0023383	1649038	1627232	-	3856
						--	--	-	
167	102637С	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	22366	17460	-	3833
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	131589С	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0216	161672	159107	-	3492
						--	--	-	
169	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0173383	174612	167243	-	3027
						--	--	-	
170	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0676434	44396	42941	-	3003
						--	--	-	
171	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,52	1150	1135	-	2898
						--	--	-	
172	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,02093016	124270	122042	-	2601
						--	--	-	
173	146096С	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,006912	364018	352494	-	2516
						--	--	-	
174	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01248	200348	192691	-	2500
						--	--	-	
175		223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	1,3	1863	1832	-	2422
						--	--	-	
176	314888С	212-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата СТ РК 1223-2019	кг	0,4964	4157	4075	-	2064
						--	--	-	
177	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,095454	21500	16607	-	2052
						--	--	-	
178	249763С	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	4,506519	376	365	-	1694
						--	--	-	
179	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,4156	698	694	-	1686
						--	--	-	
180	102638С	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0718536	23253	18333	-	1671
						--	--	-	
181	316035С	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00122584	1189326	1175223	-	1458
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	286119С	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,35	1010	996	-	1364
						--	--	-	
183	248391С	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049084	27340	26715	-	1342
						--	--	-	
184	316008С	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	5,2	252	249	-	1310
						--	--	-	
185	275942С	218-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 50 мм	$м^2$	0,2	6288	6138	-	1258
						--	--	-	
186	102673С	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0455116	26609	22199	-	1211
						--	--	-	
187	135535С	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	2,95856	310	303	-	917
						--	--	-	
188	100489С	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,038744	21149	15848	-	819
						--	--	-	
189	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	24,15384517	33	33	-	797
						--	--	-	
190	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,68759	1117	1102	-	768
						--	--	-	
191	286158С	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,49248	1533	1513	-	755
						--	--	-	
192	248387С	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	0,15048	4882	4520	-	735
						--	--	-	
193	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000696	1034873	1021540	-	720
						--	--	-	
194	131551С	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0042126	165331	162723	-	696
						--	--	-	
195	135545С	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,39972	268	263	-	643
						--	--	-	
196	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000696	768895	755872	-	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
197	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00078149	654705	650872	-	512
						--	--	-	
198	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,631614	631	627	-	399
						--	--	-	
199	145975С	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,8052	490	482	-	395
						--	--	-	
200	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0043576	82079	80458	-	358
						--	--	-	
201	316002С	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00046047	760150	754855	-	350
						--	--	-	
202	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,05832	5596	5468	-	326
						--	--	-	
203	314910С	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,346	915	902	-	317
						--	--	-	
204	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00114614	274757	267140	-	315
						--	--	-	
205	102633С	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,011676	18929	14077	-	221
						--	--	-	
206	144476С	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,008784	24399	22848	-	214
						--	--	-	
207	315960С	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,00014178	1506664	1485988	-	214
						--	--	-	
208	131599С	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0011076	165331	162723	-	183
						--	--	-	
209	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002417	738689	726830	-	179
						--	--	-	
210	314901С	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	0,7242	246	242	-	178
						--	--	-	
211	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,510163	315	293	-	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
212	131643С	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0018	82079	80458	-	148
						--	--	-	
213	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004028	2453940	2403915	-	99
						--	--	-	
214	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00753296	11164	11113	-	84
						--	--	-	
215	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00012488	628768	618213	-	79
						--	--	-	
216	315973С	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0005933	121212	117522	-	72
						--	--	-	
217	147697С	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,0004644	106532	102213	-	49
						--	--	-	
218	131610С	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0002614	165331	162723	-	43
						--	--	-	
219	315989С	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000349	108426	104843	-	38
						--	--	-	
220	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00025685	139715	137411	-	36
						--	--	-	
221	100412С	261-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0030476	6318	6085	-	19
						--	--	-	
222	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00004513	289955	282039	-	13
						--	--	-	
223	127909С	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,00693	593	589	-	4
						--	--	-	
224	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0032	1266	1249	-	4
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**7663903**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-4'Котельная'РП'6'6-4-2'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 2023 года*
3	Р ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (В1)*
4	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'8''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
5	С1241-205-1301'8.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
6	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)'12''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7	С1241-205-1302'12.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
8	С1241-221-0103'24''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
9	С1241-221-0102'70''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
10	Е11-161101-0101'20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
11	Р ФИТИНГИ*
12	С1241-208-2701'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм'шт.*
13	С1241-208-2702'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм'шт.*
14	С1241-209-1901'3''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
15	Р АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
16	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'5+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
17	С1242-202-0702'5''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
18	С1242-202-0703'2''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
19	С1248-305-0104'2''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5'шт.*
20	С1261-107-0882'3.2''Шланги'м*
21	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,027.1''Подготовка бетонная. Устройство=УПОР ИЗ БЕТОНА В7,5'м^3*
22	Р ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3)*
23	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
24	С1241-205-1301'5.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
25	С1241-221-0102'3''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
26	Е11-161101-0101'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
27	Е11-170801-0201(РС296039)(РС296318)'2''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
28	513-106-0202'2''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л'комплект*
29	П2 ФИТИНГИ*
30	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'5''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1242-202-0702'5''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
32	С1241-223-0101'1''Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм'шт.*
33	С1241-209-1901'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
34	С1241-208-2701'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм'шт.*
35	Р СЕТЬ К1,БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
36	Е11-160501-0102(РС187490)(РС295994)'5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
37	Е11-160501-0101(РС187490)(РС295994)'5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
38	С1241-203-0406'5''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм'м*
39	С1241-203-0401'5''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм'м*
40	С1241-216-0203'3''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
41	С1241-216-0201'3''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
42	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,027.1''Подготовкабетонная. Устройство=УПОР ИЗ БЕТОНА В7,5'м^3*
43	П2 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ*
44	С1241-208-3603'1''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
45	С1241-208-3503'1''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
46	С1241-208-3501'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
47	С1241-209-2406'2''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
48	С1241-209-2506'1''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
49	С1241-209-2501'2''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
50	С1241-210-1102'3''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
51	С1241-220-0204#прим.'1''Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
52	П2 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
53	Е11-170101-0106(РС296070)'1''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
54	С1244-101-0102'1''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм'комплект*
55	С1244-104-0101'1''Пьедестал для умывальника'шт.*
56	С1244-104-0601'1''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
57	Е11-170301-0101(РС296070)(РС187758)(РС307177)'1''Унитазы напольные. Установка'комплект*
58	С1244-101-0301'1''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
59	С1244-101-0601'1''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
60	С1244-104-0201'1''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
61	Е11-170101-0110(РС296070)'1''Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка'комплект*
62	С1244-102-0701'1''Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	K'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	800,917	тыс.тенге
Сметная заработная плата	143,243	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,064	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (В1)												
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8		2445,19	18,95	19562	151	53	18972	41617
		НР - 98%; СП - 8%				2419,78	0,17	19358	1		3083	
2	241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	7,92		279,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12		2639,55	22,93	31675	275	56	30721	67387
		НР - 98%; СП - 8%				2612,02	0,28	31344	3		4992	
4	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	11,88		423,00	--	5025	--	5025	--	5427
		СП - 8%				--	--	--	--		402	
5	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	24		12,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
6	241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	70		8,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20		150,57	1,76	3011	35	42	2876	6358
		НР - 98%; СП - 8%				146,72	--	2934	--		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					62331	461	8234	52569	124092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							53636	4	--	9193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8083				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8083				
		Сметная прибыль	Тенге				647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8730				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54248				
	Материалы		Тенге				149				
	Всего заработная плата		Тенге					53640			
		Накладные расходы	Тенге				52569				
		Сметная прибыль	Тенге				8546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					53640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					53640			
		РАЗДЕЛ 2. ФИТИНГИ									
8	241-208-2701 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм**	**шт.**	4	46,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
9	241-208-2702 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм**	**шт.**	4	83,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
10	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	3	40,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				636	--	636	--	688
							--	--	--	52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				636				
		Сметная прибыль	Тенге				52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				688				
		РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	7	4861,73	150,53	34032	1054	11094	21605	60088
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	23,13	21884	162		4451	
12	242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	5	10931,00	--	54655	--	54655	--	59027
		СП - 8%			--	--	--	--		4372	
13	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	2	12131,00	--	24262	--	24262	--	26203
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
14	248-305-0104 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	**шт.**	2	7801,00	--	15602	--	15602	--	16850
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
15	261-107-0882 РСНБ РК 2022	**Шланги**	**м**	6	594,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство=УПОР ИЗ БЕТОНА В7,5	м^3	0,027	26330,84	1679,47	711	46	605	65	838
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	60	12		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				132826	1100	109782	21670	166855
							21944	174	--	12359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98794				
	Материалы		Тенге				605				
	Всего заработная плата		Тенге					72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98083				
		Накладные расходы	Тенге				65				
		Сметная прибыль	Тенге				7908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106767				
		Сметная заработная плата	Тенге					72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34032				
	Материалы		Тенге				11095				
	Всего заработная плата		Тенге					22046			
		Накладные расходы	Тенге				21605				
		Сметная прибыль	Тенге				4451				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					22046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				166855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					22118			
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ТЗ)									
17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2445,19	18,95	12226	95	32	11858	26010
		НР - 98%; СП - 8%			2419,78	0,17	12099	1		1927	
18	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4,95	279,00	--	1381	--	1381	--	1491
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
19	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	3	8,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	150,57	1,76	753	9	10	719	1590
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	734	--		118	
21	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	7721,61	68,80	15443	137	961	14118	31926
		НР - 98%; СП - 8%			7172,51	30,74	14345	61		2365	
22	513-106-0202 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	79219,00	--	158438	--		--	158438
					--	--	--	--	158438	--	
		ФИТИНГИ									
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	4861,73	150,53	24309	753	7925	15432	42920
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	23,13	15631	116		3179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**5**	**10931,00**	**--**	**54655**	**--**	**54655**	**--**	**59027**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4372**	
25	241-223-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**573,00**	**--**	**573**	**--**	**573**	**--**	**619**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
26	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**40,00**	**--**	**40**	**--**	**40**	**--**	**43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
27	241-208-2701 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм**	**шт.**	**2**	**46,00**	**--**	**92**	**--**	**92**	**--**	**99**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**267934**	**994**	**65693**	**42127**	**322189**
							42809	**178**	**158438**	**12129**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**158438**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**158438**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56765**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56765**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4540**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61305**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52731**				
	Материалы		Тенге				**8928**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42987**			
		Накладные расходы	Тенге				**42127**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7589**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**102447**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42987**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**322190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42987**			
		РАЗДЕЛ 5. СЕТЬ К1,БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
28	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**1382,50**	**5,11**	**6913**	**25**	**159**	**6603**	**14597**
		НР - 98%; СП - 8%			**1345,75**	**1,82**	**6729**	**9**		**1081**	
29	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**1419,31**	**2,10**	**7097**	**11**	**69**	**6881**	**15096**
		НР - 98%; СП - 8%			**1403,42**	**0,79**	**7017**	**4**		**1118**	
30	241-203-0406 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**5**	**933,00**	**--**	**4665**	**--**	**4665**	**--**	**5038**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**373**	
31	241-203-0401 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**5**	**436,00**	**--**	**2180**	**--**	**2180**	**--**	**2354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**174**	
32	241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**179,00**	**--**	**537**	**--**	**537**	**--**	**580**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	62,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовкабетонная. Устройство=УПОР ИЗ БЕТОНА В7,5	$м^3$	0,027	26330,84	1679,47	711	46	605	65	838
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	60	12		62	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
35	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
36	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	355,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
37	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	107,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
38	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
39	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	596,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
40	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	166,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
41	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
42	241-220-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
43	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5104,43	143,26	5104	143	450	4495	10367
		НР - 98%; СП - 8%			4511,05	76,07	4511	76		768	
44	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	8653,00	--	8653	--	8653	--	9345
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
45	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891,00	--	7891	--	7891	--	8522
		СП - 8%			--	--	--	--		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	**1556,00**	**--**	**1556**	**--**	**1556**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
47	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Унитазы напольные. Установка**	**комплект**	**1**	**6500,24**	**92,36**	**6500**	**93**	**2852**	**3530**	**10832**
		НР - 98%; СП - 8%			**3554,78**	**46,81**	**3555**	**47**		**802**	
48	**244-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**1**	**52145,00**	**--**	**52145**	**--**	**52145**	**--**	**56317**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4172**	
49	**244-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14807,00**	**--**	**14807**	**--**	**14807**	**--**	**15992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1185**	
50	**244-104-0201 РСНБ РК 2022**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**1**	**2773,00**	**--**	**2773**	**--**	**2773**	**--**	**2995**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**222**	
51	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**1**	**3034,46**	**358,81**	**3034**	**359**	**385**	**2429**	**5900**
		НР - 98%; СП - 8%			**2290,23**	**187,98**	**2290**	**188**		**437**	
52	**244-102-0701 РСНБ РК 2022**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм**	**шт.**	**1**	**20248,00**	**--**	**20248**	**--**	**20248**	**--**	**21868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1620**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**149231**	**677**	**124392**	**24003**	**187091**
							24162	**336**	**--**	**13857**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120583**				
	Материалы		Тенге				**605**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**119872**				
		Накладные расходы	Тенге				**65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9651**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130299**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**72**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28648**				
	Материалы		Тенге				**3915**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24426**			
		Накладные расходы	Тенге				**23938**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4206**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**187091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24498**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**800917**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**142551**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3232**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**692**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**308736**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**158438**		
		- Накладные расходы	Тенге							**140369**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**47590**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4-2

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Котельная

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,6889	2268	-	-	69602
						--	--	-	
2	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,5779	2085	-	-	55415
						--	--	-	
3	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,8345	2356	-	-	13746
						--	--	-	
4	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2775	2871	-	-	3668
						--	--	-	
5	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,075816	1589	-	-	120
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**142551**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**64,4546**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
6	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3101844	2229,67	-	-	(692)
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**142551**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,5463% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,284	293	-	-	1255
						--	--	-	
8	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,23456081	4503	-	2268	1056
						--	--	531,98	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6082% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
9	3388С	315-202-1302 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	5,755452	82	-	-	472
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,8454% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
10	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053754	3156	-	1899	170
						--	--	102,08	
11	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0121488	8875	-	2268	108
						--	--	27,55	
12	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0092718	7224	-	3240	67
						--	--	30,04	
13	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,044904	19	-	-	58
						--	--	-	
14	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,3825	115	-	-	44
						--	--	-	
15	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0269568	24	-	-	0,65
						--	--	-	
16	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,0204	18	-	-	0,37
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**692**	**3232**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,5616% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	280584С	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	10931 --	10799 --	- -	109310
18		244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52145 --	51496 --	- -	52145
19	280585С	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	12131 --	11985 --	- -	24262
20	187699С	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20248 --	19753 --	- -	20248
21	267059С	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7801 --	7692 --	- -	15602
22		244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807 --	14490 --	- -	14807
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8097% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,013393	1099752 --	1084821 --	- -	14729
24		244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	8653 --	8527 --	- -	8653
25	187823С	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891 --	7782 --	- -	7891
26	154876С	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	11,88	423 --	417 --	- -	5025
27	155045С	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x2,2 мм	м	5	933 --	919 --	- -	4665
28	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,683	2529 --	2496 --	- -	4256
29	154875С	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	12,87	279 --	276 --	- -	3591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,6287% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
30	147850С	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги	м	6	594 --	582 --	- -	3564
31	187753С	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2773 --	2738 --	- -	2773
32	316046С	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2289 --	2260 --	- -	2289
33	155040С	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	5	436 --	429 --	- -	2180
34	187898С	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1556 --	1536 --	- -	1556
35	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05508	20242 --	14955 --	- -	1115
36	182859С	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483 --	475 --	- -	966
37	316030С	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03	32020 --	31641 --	- -	961
38		241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812 --	801 --	- -	812
39	182876С	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	596 --	587 --	- -	596
40	181697С	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	73	8 --	8 --	- -	584
41	181721С	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	1	573 --	566 --	- -	573
42	304154С	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2496 --	2464 --	- -	564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	182931С	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	179 --	176 --	- -	537
44	182889С	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176 --	172 --	- -	528
45	182842С	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	428 --	413 --	- -	428
46	182849С	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	355 --	341 --	- -	355
47	182871С	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	166 --	164 --	- -	332
48	181530С	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	4	83 --	81 --	- -	332
49	181698С	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	24	12 --	12 --	- -	288
50	181529С	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	6	46 --	45 --	- -	276
51	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00036	722519 --	713052 --	- -	260
52	316037С	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,024	10580 --	10441 --	- -	254
53	182847С	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	107 --	101 --	- -	214
54	182929С	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	62 --	61 --	- -	186
55	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,149	1150 --	1135 --	- -	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	181596С	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	40	39	-	160
						--	--	-	
57	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1925	692	681	-	133
						--	--	-	
58	147076С	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00007	1789060	1752091	-	125
						--	--	-	
59	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0135	7094	7006	-	96
						--	--	-	
60	295762С	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	0,2	472	461	-	94
						--	--	-	
61	144572С	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	333079	325446	-	67
						--	--	-	
62	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,095	692	680	-	66
						--	--	-	
63	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,4091	152	152	-	62
						--	--	-	
64	147045С	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,095	423	412	-	40
						--	--	-	
65	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00001	1528659	1508642	-	15
						--	--	-	
66	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,000108	33	33	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**308736**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
67	513-106-0202	513-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	79219	78594	-	158438
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**158438**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12160'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-4'Котельная'РП'6'6-4-3'Отопление, вентиляция'ОВ''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Отопление*
4	Е11-180301-0101'2,7''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
5	Е11-160301-0101(РС187490)'12''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
6	Е11-160301-0102(РС187490)'18''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
7	С1261-301-0219'9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
8	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2+7''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
9	С1242-301-1201'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
10	С1242-301-1202'7''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
11	П2 Изоляция труб*
12	Е11-150403-1004'2,4+2,4''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
13	Р Вентиляция*
14	Е11-200101-0307'3,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
15	Е11-200101-0301'1,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
16	Е11-200101-0302'2,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
17	С1246-301-0501'7,5''Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали'кг*
18	Е11-200801-0103'1''Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка'дефлектор*
19	Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
20	Е11-200701-0501'2,2''Зонты. Установка над КОТЛОМ'м^2 поверхности зонта*
21	Е11-200701-0102'2''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами'зонт*
22	Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
23	Е11-200301-0208'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка'решетка*
24	Е11-200901-0103(РС296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
25	С1246-308-0306'1''Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм'шт.*
26	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки

Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление, вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	681,745	тыс.тенге
Сметная заработная плата	113,547	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,053	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	2,7		20221,96	254,23	54599	687	49950	4242	63549
		НР - 98%; СП - 8%				1467,41	135,83	3962	367		4707	
2	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		1279,49	29,33	15354	352	6757	8224	25464
		НР - 98%; СП - 8%				687,07	12,26	8245	147		1886	
3	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	18		1414,78	29,33	25466	528	12571	12336	40826
		НР - 98%; СП - 8%				687,07	12,26	12367	221		3024	
4	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9		708,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%				--	--	--	--		510	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	9		4907,66	196,46	44169	1768	14265	27982	77923
		НР - 98%; СП - 8%				3126,25	46,27	28136	416		5772	
6	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2		1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
7	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	7		1329,00	--	9303	--	9303	--	10047
		СП - 8%				--	--	--	--		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изоляция труб									
8	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**4,8**	**1526,33**	**1,70**	**7326**	**8**	**961**	**5089**	**13409**
		НР - 80%; СП - 8%			**1324,43**	**0,89**	**6357**	**4**		**993**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**164751**	**3343**	**102341**	**57873**	**240435**
							59067	**1155**	**--**	**17809**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25163**				
	Материалы		Тенге				**961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6361**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17837**				
		Накладные расходы	Тенге				**5089**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2420**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6361**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**139588**				
	Материалы		Тенге				**83544**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53861**			
	Сдача и испытание		Тенге				**135**				
		Накладные расходы	Тенге				**52784**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15389**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**207761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53861**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**240433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60222**			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
9	**1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**3,1**	**10232,56**	**62,53**	**31721**	**193**	**23536**	**7892**	**42782**
		НР - 98%; СП - 8%			**2577,96**	**19,81**	**7992**	**61**		**3169**	
10	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**1,3**	**9344,10**	**83,76**	**12147**	**109**	**7808**	**4193**	**17647**
		НР - 98%; СП - 8%			**3254,15**	**36,99**	**4230**	**48**		**1307**	
11	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,6**	**9994,10**	**83,76**	**25985**	**218**	**17306**	**8386**	**37120**
		НР - 98%; СП - 8%			**3254,15**	**36,99**	**8461**	**96**		**2750**	
12	**246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7,5**	**784,00**	**--**	**5880**	**--**	**5880**	**--**	**6350**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**470**	
13	**1120-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка**	**дефлектор**	**1**	**25717,60**	**225,46**	**25718**	**225**	**16442**	**8927**	**37417**
		НР - 98%; СП - 8%			**9050,54**	**58,99**	**9051**	**59**		**2772**	
14	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**3821,49**	**72,01**	**3821**	**72**	**2931**	**826**	**5018**
		НР - 98%; СП - 8%			**818,16**	**24,29**	**818**	**24**		**372**	
15	**1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Зонты. Установка над КОТЛОМ**	**м² поверхности зонта**	**2,2**	**10469,16**	**211,81**	**23032**	**466**	**18271**	**4418**	**29646**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**1952,09**	**97,16**	**4295**	**214**		**2196**	
16	**1120-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**5098,49**	**72,01**	**10197**	**144**	**8417**	**1651**	**12796**
		НР - 98%; СП - 8%			**818,16**	**24,29**	**1636**	**49**		**948**	
17	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2844,04**	**53,44**	**5688**	**107**	**887**	**4648**	**11163**
		НР - 98%; СП - 8%			**2346,95**	**24,29**	**4694**	**49**		**827**	
18	**1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**6214,65**	**91,09**	**12429**	**183**	**7552**	**4648**	**18443**
		НР - 98%; СП - 8%			**2346,95**	**24,29**	**4694**	**49**		**1366**	
19	**1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1**	**7378,32**	**31,80**	**7378**	**32**	**553**	**6669**	**15171**
		НР - 98%; СП - 8%			**6792,99**	**12,15**	**6793**	**12**		**1124**	
20	**246-308-0306 РСНБ РК 2022**	**Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм**	**шт.**	**1**	**192368,00**	**--**	**192368**	**--**	**192368**	**--**	**207757**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15389**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**356364**	**1749**	**301951**	**52258**	**441310**
							52664	**661**	**--**	**32690**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**198248**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**198248**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15859**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**214107**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**158116**				
	Материалы		Тенге				**103705**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53325**			
	Сдача и испытание		Тенге				**2592**				
		Накладные расходы	Тенге				**52258**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16831**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**227205**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53325**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**441312**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53325**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**681745**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**111731**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5092**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1816**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**404295**		
		- Накладные расходы	Тенге							**110131**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**50499**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4-3

на Отопление, вентиляция

Наименование объекта - Котельная

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,4946	2085	-	-	28136
						--	--	-	
2	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,48273	1973	-	-	20682
						--	--	-	
3	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,087	2268	-	-	20609
						--	--	-	
4	20234Т	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,3431	1899	-	-	15844
						--	--	-	
5	20238Т	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,51855	2048	-	-	13350
						--	--	-	
6	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,16272	2010	-	-	6357
						--	--	-	
7	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,95558	2196	-	-	4294
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1568	2122 --	- --	- -	2455
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**111731**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**54,2011**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
9	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,78383	2316,62 --	- --	- -	(1816)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**111731**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,3681% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,61905116	4503 --	- --	2268 1404,01	2788
11	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,75658605	293 --	- --	- -	1101
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,0426% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06678542	7224 --	- --	3240 216,38	482
13	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0736744	3156 --	- --	1899 139,91	233
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,5894% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,02448	8875 --	- --	2268 55,52	217
15	969С	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,55877965	84 --	- --	- -	215
16	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3519	73 --	- --	- -	26
17	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,1626369	18 --	- --	- -	21
18	1197С	314-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,13663818	69	-	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**1816**	**5092**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,79% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
19	277978С	246-308-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм	шт.	1	192368	189812	-	192368
						--	--	-	
20	261296С	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	2,7	18304	18004	-	49421
						--	--	-	
21	188078С	246-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	3,1	7321	7210	-	22695
						--	--	-	
22	188170С	261-302-0118 *РСНБ РК 2022*	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	2,2	7889	7692	-	17356
						--	--	-	
23	188081С	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,6	6319	6222	-	16429
						--	--	-	
24	188262С	261-302-0132 *РСНБ РК 2022*	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	1	15994	15558	-	15994
						--	--	-	
25	150376С	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	18	687	680	-	12366
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,1042% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
26	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0099	1099752	1084821	-	10888
						--	--	-	
27	252465С	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	1329	1311	-	9303
						--	--	-	
28	188175С	261-302-0163 *РСНБ РК 2022*	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	2	3832	3739	-	7664
						--	--	-	
29	188076С	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,3	5669	5585	-	7370
						--	--	-	
30	188229С	261-302-0126 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	$м^2$	0,16	43532	42618	-	6965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
31	150375С	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	12	552	547	-	6624
						--	--	-	
32	187490С	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	708	692	-	6372
						--	--	-	
33	188241С	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,5	784	773	-	5880
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1058% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
34	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,46964	2529	2496	-	3717
						--	--	-	
35	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001878	1528659	1508642	-	2871
						--	--	-	
36	188174С	261-302-0162 *РСНБ РК 2022*	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	2493	-	2555
						--	--	-	
37	252464С	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081	1067	-	2162
						--	--	-	
38	147667С	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,31818	589	575	-	1365
						--	--	-	
39	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3138	692	681	-	909
						--	--	-	
40	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00172	363218	360691	-	625
						--	--	-	
41	188232С	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,04	13986	13686	-	559
						--	--	-	
42	146125С	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00014075	3027202	2948024	-	426
						--	--	-	
43	316037С	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,018	10580	10441	-	190
						--	--	-	
44	293030С	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,17064	1099	1084	-	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
45	187488С	261-301-0217 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,02079	7701	7484	-	160
						--	--	-	
46	295740С	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,35442	448	437	-	159
						--	--	-	
47	187487С	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,02106	7391	7206	-	156
						--	--	-	
48	145978С	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,18	775	764	-	140
						--	--	-	
49	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1306	986	964	-	129
						--	--	-	
50	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,159	692	680	-	110
						--	--	-	
51	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,051	1054	1048	-	54
						--	--	-	
52	146643С	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000039	820690	801499	-	32
						--	--	-	
53	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0013635	19644	14781	-	27
						--	--	-	
54	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0843	315	293	-	27
						--	--	-	
55	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,1092	152	152	-	17
						--	--	-	
56	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,0144	1117	1102	-	16
						--	--	-	
57	147045С	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,018001	423	412	-	8
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**404295**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-4'Котельная'РП'6'6-4-4'Тепломеханическое оборудование'ТМ.СО''в текущих ценах 2023 года*
3	Н27=1,2*
4	Е11-180101-0201(РС296317)'2''Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка'котел*
5	513-104-0206'2''Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 150 кВт'комплект*
6	Е11-180501-0101(РС296315)(РС315946)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
7	511-401-0130#прим.'2''Насос сетевой IPL32/130-1.1/2, типа WILO'шт.*
8	Е11-180701-0102'1''Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка'шт.*
9	Ц13-110201-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
10	С1245-601-0902'1''Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 20'шт.*
11	Е11-180401-0109(РС261613)'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м^3. Установка'бак*
12	С1261-302-0230'1''Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м^3'шт.*
13	Е11-160401-0212'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм/ДЫМОХОД/. Прокладка'м трубопровода*
14	Е11-160401-0211'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм/ГАЗОХОД/. Прокладка'м трубопровода*
15	Е11-160401-0204'42''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
16	Е11-160401-0203'13''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160301-0201'12''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160301-0202'16''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	522-101-1305003'1''Тележка грузовая'шт.*
20	521-301-3004009'1''Стол производственный'шт.*
21	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
22	522-101-1229005'1''Шкаф для одежды 600х450х1800мм'шт.*
23	Е11-181101-0401(РС296117)'1''Счетчики тепла. Установка'шт.*
24	С1245-707-0101#прим.'1''Теплосчетчик'шт.*
25	П2 Изделия и материалы*
26	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'8+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
27	С1242-301-1202'8''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
28	С1242-304-0602'1''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
29	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'10+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1242-101-0302'10''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
31	С1242-304-0205'2''Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80'шт.*
32	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
33	С1242-304-0101'2''Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65/50/'шт.*
34	Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
35	С1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
36	Е11-180701-0210(РС296026)(РС296113)'6''Автоматический сбросник воздуха. Установка'шт.*
37	С1245-405-1502'6''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
38	Е11-181101-0102'6''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
39	Е11-181101-0104(РС296117)'4''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
40	С1245-713-0101'4''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
41	С1241-116-0109'24''Фланец плоский приварной РN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
42	С1241-116-0107'4''Фланец плоский приварной РN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
43	Е11-090305-0304(РС295605)'(2,838.2+9,7.4).0,001''Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж'т конструкций*
44	С1222-519-0202'(2,838.2+9,7.4).0,001''Опоры ПОДВЕСНЫЕ'т*
45	С1261-301-0219'25''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
46	Е11-161101-0101'16+12''Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
47	Е11-161101-0102'13+42''Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
48	П2 Строительные работы*
49	Е11-150403-1004'2,2''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
50	Е11-130301-0406'14,81''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$*
51	Е11-130301-1421(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'14,81''Поверхности металлические огрунтованные/за 3 раза/. Окраска краской БТ-177 серебристой'$м^2$*
52	Е11-260101-0301'0,867''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'$м^3$ изоляции*
53	Е11-260301-0701(РС295701)'34,36''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'$м^2$ поверхности покрытия изоляции*
54	С1261-105-0190'34,36.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 $м^2$*
55	П2 Пожарный щит*
56	ТТОО "SHEGEN"(=14)'2'4600:1,12'Ведро пожарноеемкостью 12л'шт*
57	ТТОО "SHEGEN"(=14)'1'5000:1,12'Лопата железная, совковая (с черенком)'шт*
58	ТТОО "SHEGEN"(=14)'1'28400:1,12'Ящик дляпескаметалл. 800х600х600мм (окрашенный краской)'шт*
59	ТТОО "SHEGEN"(=14)'1'30200:1,12'Щит пожарный открытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)'шт*
60	С1248-305-0409'1''Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	C1211-401-0101'0,5''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
62	C1261-106-0114'0,0034''Войлок строительный'т*
63	K'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-4
(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ТМ.СО

Сметная стоимость	8433,485	тыс.тенге
Сметная заработная плата	767,032	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,348	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2		142641,16	11431,99	285282	22864	50163	218231	543794
		НР - 98%; СП - 8%				106127,41	5214,84	212255	10430		40281	
2	513-104-0206 РСНБ РК 2022	**Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 150 кВт**	комплект	2		1202120,39	--	2404241	--		--	2404241
						--	--	--	--	2404241	--	
2.1		*Отпускная цена -*				*1187866,00*				*2375732,00*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*14254,39*				*28508,78*		
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2		35676,51	681,47	71353	1363	11016	58269	139991
		НР - 98%; СП - 8%				29487,19	241,68	58974	483		10370	
4	511-401-0130 РСНБ РК 2022 прим.	**Насос сетевой IPL32/130-1.1/2, типа WILO**	шт.	2		894658,60	--	1789317	--		--	1789317
						--	--	--	--	1789317	--	
4.1		*Отпускная цена -*				*884050,00*				*1768100,00*		
4.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*10608,60*				*21217,20*		
5	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	1		73787,00	363,32	73787	363	67436	5925	86089
		НР - 98%; СП - 8%				5988,17	57,87	5988	58		6377	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1		2582,77	--	2583	--	84	1875	4814
		НР - 75%; СП - 8%				2499,48	--	2499	--		357	
7	245-601-0902 РСНБ РК 2022	**Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 20**	шт.	1		5774,00	--	5774	--	5774	--	6236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
8	1118-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м^3. Установка**	бак	1	25200,62	1830,31	25201	1830	142	23518	52617
		НР - 98%; СП - 8%			23228,77	769,29	23229	769		3898	
9	261-302-0230 РСНБ РК 2022	**Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м^3**	шт.	1	135727,00	--	135727	--	135727	--	146585
		СП - 8%			--	--	--	--		10858	
10	1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм/ДЫМОХОД/. Прокладка**	м трубопровода	10	51904,49	691,46	519045	6915	445820	66964	632889
		НР - 98%; СП - 8%			6630,96	202,06	66310	2021		46881	
11	1116-0401-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм/ГАЗОХОД/. Прокладка**	м трубопровода	8	47649,86	619,52	381199	4956	328300	48424	463993
		НР - 98%; СП - 8%			5992,93	183,61	47943	1469		34370	
12	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	5070,17	122,11	212947	5128	136011	72098	307849
		НР - 98%; СП - 8%			1709,72	41,94	71808	1761		22803	
13	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	13	4386,00	84,43	57018	1097	35810	20084	83271
		НР - 98%; СП - 8%			1547,00	29,48	20111	383		6168	
14	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1924,45	33,64	23093	404	13334	9337	35024
		НР - 98%; СП - 8%			779,61	14,34	9355	172		2594	
15	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	2250,74	33,64	36012	538	23000	12449	52338
		НР - 98%; СП - 8%			779,61	14,34	12474	229		3877	
16	522-101-1305003 СпрСЦ 04.2023	**Тележка грузовая**	шт.	1	5421,28	--	5421	--		--	5421
					--	--	--	--	5421	--	
16.1		*Отпускная цена -*			*5357,00*				*5357,00*		
16.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64,28*				*64,28*		
17	521-301-3004009 СпрСЦ 04.2023	**Стол производственный**	шт.	1	42033,42	--	42033	--		--	42033
					--	--	--	--	42033	--	
17.1		*Отпускная цена -*			*41535,00*				*41535,00*		
17.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*498,42*				*498,42*		
18	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	**Стул полумягкий**	шт.	1	10638,14	--	10638	--		--	10638
					--	--	--	--	10638	--	
18.1		*Отпускная цена -*			*10512,00*				*10512,00*		
18.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*126,14*				*126,14*		
19	522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023	**Шкаф для одежды 600x450x1800мм**	шт.	1	45178,72	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
19.1		*Отпускная цена -*			*44643,00*				*44643,00*		
19.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*535,72*				*535,72*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики тепла. Установка	шт.	1	846,43	1,90	846	2	19	810	1788
		НР - 98%; СП - 8%			825,22	0,96	825	1		132	
21	245-707-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Теплосчетчик	шт.	1	58793,00	--	58793	--	58793	--	63496
		СП - 8%			--	--	--	--		4703	
		Изделия и материалы									
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	4861,73	150,53	43756	1355	14265	27778	77256
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	23,13	28136	208		5723	
23	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	1329,00	--	10632	--	10632	--	11483
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
24	242-304-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5857,00	--	5857	--	5857	--	6326
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	9105,99	444,35	109272	5332	37587	66231	189543
		НР - 98%; СП - 8%			5529,42	102,45	66353	1229		14040	
26	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	10	32277,00	--	322770	--	322770	--	348592
		СП - 8%			--	--	--	--		25822	
27	242-304-0205 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	45799,00	--	91598	--	91598	--	98926
		СП - 8%			--	--	--	--		7328	
28	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4907,66	196,46	9815	393	3169	6218	17316
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	46,27	6253	93		1283	
29	242-304-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65/50/	шт.	2	35155,00	--	70310	--	70310	--	75935
		СП - 8%			--	--	--	--		5625	
30	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2008,15	258,75	2008	259	19	1781	4092
		НР - 98%; СП - 8%			1730,34	86,80	1730	87		303	
31	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14023,00	--	14023	--	14023	--	15145
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
32	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Автоматический сбросник воздуха. Установка	шт.	6	4137,40	482,95	24824	2897	522	22358	50957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3567,50	234,87	21405	1409		3775	
33	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3686,00	--	22116	--	22116	--	23885
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3439,54	--	20637	--	17370	3202	25746
		НР - 98%; СП - 8%			544,55	--	3267	--		1907	
35	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	867,32	--	3469	--	608	2804	6774
		НР - 98%; СП - 8%			715,21	--	2861	--		502	
36	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5655,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
37	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	3046,00	--	73104	--	73104	--	78952
		СП - 8%			--	--	--	--		5848	
38	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847,00	--	7388	--	7388	--	7979
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
39	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,044476	251728,76	2739,41	11196	122	1610	6556	19172
		НР - 69%; СП - 8%			212779,01	852,51	9464	38		1420	
40	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры ПОДВЕСНЫЕ	т	0,044476	1044650,00	--	46462	--	46462	--	50179
		СП - 8%			--	--	--	--		3717	
41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708,00	--	17700	--	17700	--	19116
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	150,57	1,76	4216	49	59	4026	8902
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	4108	--		659	
43	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	154,82	1,76	8515	97	348	7908	17737
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	8070	--		1314	
		Строительные работы									
44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,2	1526,33	1,70	3358	4	440	2333	6146
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	2914	2		455	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,81	143,04	3,26	2118	48	923	796	3148
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	1147	7		233	
46	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Поверхности металлические огрунтованные/за 3 раза/. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	14,81	684,75	12,70	10141	188	8441	1064	12102
		НР - 69%; СП - 8%			102,08	2,08	1512	31		896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,867	116788,86	1774,48	101256	1539	64415	27404	138953
		НР - 76%; СП - 8%			40716,94	872,73	35302	757		10293	
48	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	34,36	1083,01	22,71	37212	780	15678	16038	57510
		НР - 76%; СП - 8%			604,03	10,14	20754	348		4260	
49	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,039514	552642,00	--	21837	--	21837	--	23584
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
		Пожарный щит									
50	ТОО "SHEGEN"	Ведро пожарнооемкостью 12л	шт	2	4156,43	--	8313	--		--	8313
					--	--	--	--	8313	--	
50.1		*Отпускная цена -*			*4107,14*				*8214,28*		
50.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*49,29*				*98,58*		
51	ТОО "SHEGEN"	Лопата железная, совковая (с черенком)	шт	1	4517,86	--	4518	--		--	4518
					--	--	--	--	4518	--	
51.1		*Отпускная цена -*			*4464,29*				*4464,29*		
51.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*53,57*				*53,57*		
52	ТОО "SHEGEN"	Ящик дляпескаметалл. 800х600х600мм (окрашенный краской)	шт	1	25661,43	--	25661	--		--	25661
					--	--	--	--	25661	--	
52.1		*Отпускная цена -*			*25357,14*				*25357,14*		
52.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*304,29*				*304,29*		
53	ТОО "SHEGEN"	Щит пожарный открытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)	шт	1	27287,86	--	27288	--		--	27288
					--	--	--	--	27288	--	
53.1		*Отпускная цена -*			*26964,29*				*26964,29*		
53.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*323,57*				*323,57*		
54	248-305-0409 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	1	24797,00	--	24797	--	24797	--	26781
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
55	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,5	3505,00	--	1753	--	1753	--	1893
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
56	261-106-0114 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,0034	419977,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8433485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**745047**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**58523**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21985**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2231278**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4362609**		
		- Накладные расходы	Тенге							**734481**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**301547**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4-4

на Тепломеханическое оборудование

Наименование объекта - Котельная

Основание: ТМ.СО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	98,746	2196 --	- --	- -	216846
2	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,0936	2234 --	- --	- -	136483
3	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,3174	2085 --	- --	- -	100742
4	20245Т	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,7573	2312 --	- --	- -	91919
5	20241Т	004-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,0892	2159 --	- --	- -	64963
6	20169Т	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,635996	2122 --	- --	- -	35302
7	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,5566	2010 --	- --	- -	23229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,6236	2268 --	- --	- -	21826
9	20164Т	003-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,72032	1936 --	- --	- -	20755
10	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,2413	2871 --	- --	- -	12177
11	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,6208785	2048 --	- --	- -	9464
12	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3866	2356 --	- --	- -	3267
13	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,44958	2010 --	- --	- -	2914
14	20459Т	007-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,0609	2356 --	- --	- -	2499
15	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,72569	2085 --	- --	- -	1513
16	20180Т	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,445781	2575 --	- --	- -	1148
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**745047**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**340,4707**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
17	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,99405166	2444,46 --	- --	- -	(21986)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**745047**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,124% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
18	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,61972876	4503 --	- --	2268 15013,54	29809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,6357452	7224 --	- --	3240 5299,81	11817
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,2721% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
20	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,5077148	293 --	- --	- -	8353
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6039% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
21	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,731136	8875 --	- --	2268 1658,22	6489
22	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,663756	73 --	- --	- -	1362
23	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,95086	115 --	- --	- -	339
24	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,80364984	180 --	- --	- -	145
25	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08218912	891 --	- --	- -	73
26	1444С	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,51423584	34 --	- --	- -	51
27	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00604248	7254 --	- --	2268 13,7	44
28	1198С	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,39779334	106 --	- --	- -	42
29	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002244	3156 --	- --	1899 0,43	0,71
30	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00604248	32 --	- --	- -	0,19
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**21985**	**58523**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2575% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	150676С	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	9,5	41202	40880	-	391419
						--	--	-	
32	188048С	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	10	32277	31844	-	322770
						--	--	-	
33	150671С	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	7,52	36964	36678	-	277969
						--	--	-	
34	261622С	261-302-0230 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 $м^3$	шт.	1	135727	132357	-	135727
						--	--	-	
35	150593С	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	42	3181	3153	-	133602
						--	--	-	
36	255462С	242-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	45799	45201	-	91598
						--	--	-	
37	158857С	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	3046	3028	-	73104
						--	--	-	
38		242-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65/50/	шт.	2	35155	34714	-	70310
						--	--	-	
39		245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик	шт.	1	58793	58094	-	58793
						--	--	-	
40	261688С	261-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	1	56387	55154	-	56387
						--	--	-	
41		222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры ПОДВЕСНЫЕ	т	0,044476	1044650	1038080	-	46462
						--	--	-	
42	158197С	241-112-0245 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	шт.	0,5	92141	91563	-	46070
						--	--	-	
43	158188С	241-112-0241 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х9,0 мм	шт.	0,56	79952	79465	-	44773
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	139579С	261-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,894744	46697 --	44758 --	- -	41782
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5872% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
45	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03694	1099752 --	1084821 --	- -	40625
46	150583С	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	13	2717 --	2693 --	- -	35321
47	158887С	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156 --	4130 --	- -	24936
48	274188С	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	1	24797 --	24475 --	- -	24797
49	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	9,22	2529 --	2496 --	- -	23317
50	150458С	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	16	1423 --	1414 --	- -	22768
51	300868С	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5655 --	5587 --	- -	22620
52	261887С	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3686 --	3642 --	- -	22116
53	295734С	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,039514	552642 --	541233 --	- -	21837
54	158884С	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2229 --	2215 --	- -	17832
55	187490С	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708 --	692 --	- -	17700
56	279797С	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,033813	521742 --	518504 --	- -	17642
57	262755С	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2870 --	2810 --	- -	17220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	257092С	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14023 --	13850 --	- -	14023
59	150457С	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	12	1097 --	1090 --	- -	13164
60	135821С	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	10,308	1152 --	1111 --	- -	11875
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1554% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
61	252465С	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	1329 --	1311 --	- -	10632
62	249439С	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,9987	2056 --	2029 --	- -	8221
63	144763С	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01982	408199 --	398305 --	- -	8090
64	158855С	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847 --	1836 --	- -	7388
65	158886С	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3270 --	3249 --	- -	6540
66	255111С	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5857 --	5786 --	- -	5857
67	158885С	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2907 --	2888 --	- -	5814
68	262700С	245-601-0902 *РСНБ РК 2022*	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 20	шт.	1	5774 --	5695 --	- -	5774
69	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	34,3806	152 --	152 --	- -	5226
70	158883С	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2338 --	2325 --	- -	4676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	125919С	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0255995	175101	169778	-	4482
						--	--	-	
72	127923С	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,468	765	761	-	2653
						--	--	-	
73	146645С	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,3095	5698	5628	-	1764
						--	--	-	
74	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,5	3505	-	-	1752
						--	--	-	
75	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00097847	1528659	1508642	-	1496
						--	--	-	
76	146122С	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,003	494426	479913	-	1483
						--	--	-	
77		261-106-0114 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0034	419977	409853	-	1428
						--	--	-	
78	147341С	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00398	272284	264715	-	1084
						--	--	-	
79	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00134669	628768	618213	-	847
						--	--	-	
80	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1459	692	681	-	793
						--	--	-	
81	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00432936	174612	167243	-	756
						--	--	-	
82	146678С	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00054	1155636	1140871	-	624
						--	--	-	
83	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,9537	631	627	-	602
						--	--	-	
84	316037С	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,052	10580	10441	-	550
						--	--	-	
85	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	19644	14781	-	550
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,625	692 --	680 --	- -	432
87	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0183	21500 --	16607 --	- -	393
88	316038С	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,01	39297 --	38782 --	- -	393
89	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,361	1054 --	1048 --	- -	380
90	147667С	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,64	589 --	575 --	- -	377
91	146883С	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00079974	380806 --	371086 --	- -	305
92	249409С	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,42	605 --	590 --	- -	254
93	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,432936	506 --	497 --	- -	219
94	147045С	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4934	423 --	412 --	- -	209
95	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,43566	315 --	293 --	- -	137
96	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	4,06	33 --	33 --	- -	134
97	280187С	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1983 --	1957 --	- -	83
98	293029С	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00003468	2387303 --	2357105 --	- -	83
99	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0594	986 --	964 --	- -	59
100	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00008628	654705 --	650872 --	- -	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	146643С	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000532	820690	801499	-	44
						--	--	-	
102	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002669	738689	726830	-	20
						--	--	-	
103	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,0166	1117	1102	-	19
						--	--	-	
104	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000445	2453940	2403915	-	11
						--	--	-	
105	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0008317	11164	11113	-	9
						--	--	-	
106	135878С	261-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,0065	1253	1228	-	8
						--	--	-	
107	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00004581	139715	137411	-	6
						--	--	-	
108	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,00133428	2172	2162	-	3
						--	--	-	
109	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00044476	836	824	-	0,37
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2231278**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 55,1102% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
110	513-104-0206	513-104-0206 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 150 кВт	комплект	2	1202120,39	1178571	-	2404241
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 41,0148% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
111	511-401-0130 #прим.	511-401-0130 *РСНБ РК 2022*	Насос сетевой IPL32/130-1.1/2, типа WILO	шт.	2	894658,6	873510	-	1789317
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,875% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	522-101-1229005	522-101-1229005 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	шт.	1	45178,72 --	44643 --	- -	45179
113	521-301-3004009	521-301-3004009 *СпрСЦ 04.2023*	Стол производственный	шт.	1	42033,42 --	41535 --	- -	42033
114		ТТОО "SHEGEN"	Щит пожарный открытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)	шт	1	27287,86 --	26964,29 --	- -	27288
115		ТТОО "SHEGEN"	Ящик дляпескаметалл. 800х600х600мм (окрашенный краской)	шт	1	25661,43 --	25357,14 --	- -	25661
116	522-101-1219001	522-101-1219001 *СпрСЦ 04.2023*	Стул полумягкий	шт.	1	10638,14 --	10512 --	- -	10638
117		ТТОО "SHEGEN"	Ведро пожарноеемкостью 12л	шт	2	4156,43 --	4107,14 --	- -	8313
118	522-101-1305003	522-101-1305003 *СпрСЦ 04.2023*	Тележка грузовая	шт.	1	5421,28 --	5357 --	- -	5421
119		ТТОО "SHEGEN"	Лопата железная, совковая (с черенком)	шт	1	4517,86 --	4464,29 --	- -	4518
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**4362609**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-4'Котельная'РП'6'6-4-5'Электроосвещение, электрооборудование'ЭОМ.СО''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Электроосвещение*
4	П2 ЩО*
5	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
6	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
7	Ц13-080303-0601'1+2+1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-1838'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 16А 10 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-0609'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"'шт.*
10	С1247-204-2806'1''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА'шт.*
11	С1247-204-1765'1''Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 6А'шт.*
12	П2 Светильники*
13	Ц13-080305-0402'5+5''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
14	С1247-101-0109'5''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65'шт.*
15	С1247-101-0122'5''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe'шт.*
16	С1247-106-0102'4''Лампы /БК-230-240-260/'10 шт.*
17	С1261-303-0124#прим.'20''Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91'шт.*
18	Ц13-080305-0306'4''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
19	С1247-101-0101'4''Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
20	С1247-101-0101'1''Светильники С ЛАМПОЙ U21'шт.*
21	Ц13-080305-1301'1''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
22	С1247-203-0103'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
23	П2 Кабели*
24	Ц13-080201-0901'110+20''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
25	С1243-106-0501'0,110''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
26	С1243-106-0502'0,020''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
27	Е11-210202-0201(РС296168)'2+6+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
28	С1247-214-0115'2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
29	С1247-212-0101'6''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
30	С1247-212-0104'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
31	Ц13-080305-0103'2''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
32	С1247-212-0108'2''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
33	С1247-202-0106'20''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55'шт.*
34	С1247-202-0801#прим.'11''Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	Р Электрооборудование*
36	Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
37	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
38	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
39	С1247-204-0682'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"'шт.*
40	Ц13-080303-0601'6+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
41	С1247-204-0606'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"'шт.*
42	С1247-204-0677'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
43	Ц13-080201-0901'3+32''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
44	С1243-106-0501'0,032''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
45	С1243-106-0903'0,003''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
46	Ц13-080206-1901'32+3''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
47	С1241-207-0302'32''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
48	С1241-207-0303'3''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
49	Ц13-080208-0206'22,8''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
50	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-5
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение, электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ.СО

Сметная стоимость	1261,330	тыс.тенге
Сметная заработная плата	176,106	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,077	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		ЩО										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
		НР - 72%; СП - 8%				4853,36	911,06	4853	911		910	
2	247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		6762,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5		5129,26	39,97	25646	200	13941	8284	36644
		НР - 72%; СП - 8%				2301,02	--	11505	--		2714	
4	247-204-1838 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 16А 10 кА "С"**	шт.	1		12898,00	--	12898	--	12898	--	13930
		СП - 8%				--	--	--	--		1032	
5	247-204-0609 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	2		822,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
6	247-204-2806 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА**	шт.	1		4108,00	--	4108	--	4108	--	4437
		СП - 8%				--	--	--	--		329	
7	247-204-1765 РСНБ РК 2022	**Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 6А**	шт.	1		6071,00	--	6071	--	6071	--	6557
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
		Светильники										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	10	3990,61	1320,74	39906	13208	2674	24363	69411
		НР - 72%; СП - 8%			2402,41	981,37	24024	9814		5142	
9	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	5	53404,00	--	267020	--	267020	--	288382
		СП - 8%			--	--	--	--		21362	
10	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	5	48414,00	--	242070	--	242070	--	261436
		СП - 8%			--	--	--	--		19366	
11	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампы /БК-230-240-260/	10 шт.	0,4	3796,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
12	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	20	435,00	--	8700	--	8700	--	9396
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
13	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	3177,65	1166,05	12711	4664	767	7852	22208
		НР - 72%; СП - 8%			1820,01	906,49	7280	3626		1645	
14	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	9579,00	--	38316	--	38316	--	41381
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
15	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильники С ЛАМПОЙ U21	шт.	1	9579,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
16	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2696,84	246,40	2697	246	24	1829	4888
		НР - 72%; СП - 8%			2426,68	113,46	2427	113		362	
17	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15190,00	--	15190	--	15190	--	16405
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
		Кабели									
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	504,77	222,99	65620	28989	6263	29428	102652
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	30368	10504		7604	
19	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	309939,00	--	34093	--	34093	--	36820
		СП - 8%			--	--	--	--		2727	
20	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	480684,00	--	9614	--	9614	--	10383
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	496,74	0,52	4471	4	420	2915	7977
		НР - 72%; СП - 8%			449,64	0,26	4047	2		591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	422,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
23	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
24	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
25	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	2	1833,28	26,08	3667	52	315	2384	6535
		НР - 72%; СП - 8%			1650,14	5,67	3300	11		484	
26	247-212-0108 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	2	433,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
27	247-202-0106 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55**	шт.	20	3133,00	--	62660	--	62660	--	67673
		СП - 8%			--	--	--	--		5013	
28	247-202-0801 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	11	41,00	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**887073**	**49451**	**749818**	**81205**	**1045741**
							87804	**24981**	**--**	**77463**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**157470**				
	Материалы		Тенге				**24265**				
	Всего заработная плата		Тенге					**108736**			
		Накладные расходы	Тенге				**78290**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18861**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**254621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**108736**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**729603**				
	Материалы		Тенге				**419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4049**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**725132**				
		Накладные расходы	Тенге				**2915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**791120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4049**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1045741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112785**			
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
29	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	17394,76	1373,87	17395	1374	11168	3903	23002
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	567,32	4853	567		1704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9237,76	187,75	9238	188	4448	3354	13600
		НР - 72%; СП - 8%			4602,04	56,73	4602	57		1007	
32	247-204-0682 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	3386,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5129,26	39,97	35905	280	19518	11597	51302
		НР - 72%; СП - 8%			2301,02	--	16107	--		3800	
34	247-204-0606 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	6	840,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
35	247-204-0677 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	3435,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	504,77	222,99	17667	7805	1686	7923	27637
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	8176	2828		2047	
37	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,032	309939,00	--	9918	--	9918	--	10711
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
38	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,003	1242344,00	--	3727	--	3727	--	4025
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
39	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	588,96	21,44	20614	750	2448	12697	35976
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	17416	218		2665	
40	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	32	55,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
41	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3	79,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
42	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22,8	830,87	33,09	18944	755	9938	6118	27067
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	10,78	8251	246		2005	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				154028	11152	83471	45592	215590
							59405	3916	--	15969	
Стоимость монтажных работ			Тенге				119763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**49205**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63321**			
		Накладные расходы	Тенге				**45592**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13228**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**178583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63321**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34265**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34265**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2741**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37006**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**215589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63321**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1261330**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**147209**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**60603**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28897**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**833286**		
		- Накладные расходы	Тенге							**126797**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**93432**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4-5

на Электроосвещение, электрооборудование

Наименование объекта - Котельная

Основание: ЭОМ.СО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,8378	2356	-	-	46738
						--	--	-	
2	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,995	2268	-	-	38545
						--	--	-	
3	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,42	2234	-	-	32214
						--	--	-	
4	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,68844	2196	-	-	25668
						--	--	-	
5	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0133	2010	-	-	4047
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**147209**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**64,9545**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
6	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,00942	2062,76	-	-	(28898)
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**147209**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,7183% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,0985	5668	-	1899	28898
						--	--	9682,05	
8	1488С	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	6,11408	2283	-	1899	13958
						--	--	11610,64	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,3441% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
9	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2872116	7224	-	3240	9299
						--	--	4170,57	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,9377% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
10	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2882412	4503	-	2268	5801
						--	--	2921,73	
11	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,8964964	293	-	-	1435
						--	--	-	
12	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2266	4425	-	2268	1003
						--	--	513,93	
13	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	5,0985	24	-	-	122
						--	--	-	
14	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,85812	18	-	-	33
						--	--	-	
15	2647С	341-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,206	131	-	-	27
						--	--	-	
16	1152С	311-601-2102 *РСНБ РК 2022*	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	112	-	-	25
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**28897**	**60603**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,4937% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17	263976С	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	5	53404	52758	-	267020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	264083С	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	5	48414	47832	-	242070
						--	--	-	
19	271423С	247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	20	3133	3096	-	62660
						--	--	-	
20	196832С	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,142	309939	305997	-	44011
						--	--	-	
21		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	9579	9461	-	38316
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5127% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
22	129995С	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,024	1054349	1047736	-	25304
						--	--	-	
23	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	13	1464	1446	-	19032
						--	--	-	
24	264672С	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15190	14993	-	15190
						--	--	-	
25	264327С	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6762	6675	-	13524
						--	--	-	
26	264967С	247-204-1838 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	12898	12744	-	12898
						--	--	-	
27	196833С	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	480684	474588	-	9614
						--	--	-	
28		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники С ЛАМПОЙ U21	шт.	1	9579	9461	-	9579
						--	--	-	
29	279800С	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,018468	488365	485277	-	9019
						--	--	-	
30	264224С	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	20	435	426	-	8700
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000825	7763690 --	7609570 --	- -	6405
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,9936% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
32		247-204-1765 *РСНБ РК 2022*	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 6А	шт.	1	6071 --	5998 --	- -	6071
33	264736С	247-204-0606 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	6	840 --	829 --	- -	5040
34	265240С	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	1	4108 --	4042 --	- -	4108
35	197103С	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,003	1242344 --	1226680 --	- -	3727
36	264789С	247-204-0677 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	3435 --	3394 --	- -	3435
37	264794С	247-204-0682 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	3386 --	3345 --	- -	3386
38	147529С	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	20,4	124 --	121 --	- -	2530
39	275793С	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	383 --	378 --	- -	2298
40	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,77188	1137 --	1121 --	- -	2015
41	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0013088	1528659 --	1508642 --	- -	2001
42	154779С	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	32	55 --	54 --	- -	1760
43	264739С	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	822 --	812 --	- -	1644
44		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампы /БК-230-240-260/	10 шт.	0,4	3796 --	3750 --	- -	1518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00132	997782	992412	-	1317
						--	--	-	
46	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	0,63	2011	1969	-	1267
						--	--	-	
47	275799С	247-212-0108 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	433	428	-	866
						--	--	-	
48	275817С	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	422	417	-	844
						--	--	-	
49	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,687	300	294	-	806
						--	--	-	
50	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000985	768895	755872	-	757
						--	--	-	
51	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,1924	3479	3435	-	669
						--	--	-	
52	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0816	5671	5433	-	463
						--	--	-	
53	274085С	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	11	41	41	-	451
						--	--	-	
54	275795С	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	430	424	-	430
						--	--	-	
55	264508С	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	9,18	42	41	-	386
						--	--	-	
56	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,266765	1438	1410	-	384
						--	--	-	
57	247900С	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000912	354405	345566	-	323
						--	--	-	
58	154780С	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3	79	78	-	237
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3852	594	580	-	229
						--	--	-	
60	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,153	1293	1264	-	198
						--	--	-	
61	290057С	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1224	1336	1318	-	164
						--	--	-	
62	147733С	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,28	492	480	-	138
						--	--	-	
63	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00028	484006	480938	-	136
						--	--	-	
64	146716С	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,081	939	919	-	76
						--	--	-	
65	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,35	208	204	-	73
						--	--	-	
66	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,066	698	694	-	46
						--	--	-	
67	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,01584	2313	2263	-	37
						--	--	-	
68	316047С	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0099	2773	2738	-	27
						--	--	-	
69	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,07	310	301	-	22
						--	--	-	
70	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,086	246	238	-	21
						--	--	-	
71	147096С	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,014	1416	1386	-	20
						--	--	-	
72	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000585	22831	21696	-	13
						--	--	-	
73	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,013728	501	490	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
74	147084С	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,016	401 --	391 --	- -	6
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**833286**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12190'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-4'Котельная'РП'6'6-4-6'Пожарная сигнализация'ПС''в текущих ценах 2023 года*
3	Ц13-100701-0107'3''Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
4	С1248-303-0225'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Вектор-3'шт.*
5	Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
6	С1248-306-0402#прим.'1''Аккумулятор 12В, 7 А/ч'шт.*
7	Ц13-100701-0202'6''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8	С1248-302-0203'6''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45'шт.*
9	Ц13-100701-0201'2''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
10	С1248-302-0106'2''Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3'шт.*
11	Ц13-100701-0204'3''Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-302-0503'3''Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ'шт.*
13	С1261-404-0590'3''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
14	Ц13-100411-0207'3''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
15	С1248-304-0213'3''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
16	Ц13-080201-0901'50+85''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
17	С1243-106-0501'0,050''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
18	С1243-303-0412'0,085''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5'км*
19	Ц13-080206-1901'90''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
20	С1241-207-0101'90''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
21	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-6
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	486,604	тыс.тенге
Сметная заработная плата	176,011	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,075	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	3		3177,15	0,30	9531	1	66	5773	16528
		НР - 61%; СП - 8%				3154,68	--	9464	--		1224	
2	248-303-0225 СпрСЦ 04.2023	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Вектор-3**	шт.	1		38106,00	--	38106	--	38106	--	41154
		СП - 8%				--	--	--	--		3048	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		30978,20	3287,51	30978	3288	2559	15957	50690
		НР - 61%; СП - 8%				25130,97	1027,86	25131	1028		3755	
4	248-306-0402 РСНБ РК 2022 прим.	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	шт.	1		1806,00	--	1806	--	1806	--	1950
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	6		4768,64	2,97	28612	18	562	17100	49369
		НР - 61%; СП - 8%				4672,08	--	28032	--		3657	
6	248-302-0203 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	6		4087,00	--	24522	--	24522	--	26484
		СП - 8%				--	--	--	--		1962	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2		2389,93	1,11	4780	2	106	2850	8240
		НР - 61%; СП - 8%				2336,04	--	4672	--		610	
8	248-302-0106 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3**	шт.	2		1093,00	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%				--	--	--	--		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	2507,63	--	7523	--	515	4275	12742
		НР - 61%; СП - 8%			2336,04	--	7008	--		944	
10	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	3	2078,00	--	6234	--	6234	--	6733
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
11	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	63,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
12	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	4601,47	--	13804	--	919	7860	23397
		НР - 61%; СП - 8%			4295,10	--	12885	--		1733	
13	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	3196,00	--	9588	--	9588	--	10355
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	135	504,77	222,99	68144	30104	6504	30560	106600
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	31536	10908		7896	
15	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	309939,00	--	15497	--	15497	--	16737
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
16	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,085	94708,00	--	8050	--	8050	--	8694
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	588,96	21,44	53006	1930	6291	32649	92508
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	44785	562		6853	
18	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90	122,00	--	10980	--	10980	--	11858
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**486604**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**163513**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35343**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12498**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**134683**		
		- Накладные расходы	Тенге							**117024**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**36044**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4-6

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Котельная

Основание: ПС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,394	2196 --	- --	- -	44785
2	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,51	2268 --	- --	- -	39713
3	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,905	2268 --	- --	- -	31537
4	20467Т	007-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,27	2711 --	- --	- -	25131
5	20452Т	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,18	2085 --	- --	- -	12885
6	20459Т	007-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,017	2356 --	- --	- -	9464
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**163513**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**71,276**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,9117	2114,02	-	-	(12497)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**163513**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0714% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,1715	5668	-	1899	23644
						--	--	7921,68	
9	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,644265	7224	-	3240	4654
						--	--	2087,42	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,3022% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4532	7254	-	2268	3288
						--	--	1027,86	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,6264% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,644265	4503	-	2268	2901
						--	--	1461,19	
12	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,5029	293	-	-	733
						--	--	-	
13	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	4,1715	24	-	-	100
						--	--	-	
14	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,16184	18	-	-	21
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**12498**	**35343**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,2559% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
15	326232С	248-303-0225 *СпрСЦ 04.2023*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Вектор-3	шт.	1	38106	37652	-	38106
						--	--	-	
16	266960С	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	6	4087	4038	-	24522
						--	--	-	
17	196832С	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	309939	305997	-	15497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	269845С	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90	122	119	-	10980
						--	--	-	
19	274178С	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	3196	3157	-	9588
						--	--	-	
20	271331С	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,085	94708	93533	-	8050
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,2458% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
21	266980С	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	3	2078	2054	-	6234
						--	--	-	
22	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000675	7763690	7609570	-	5240
						--	--	-	
23	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	1,62	2011	1969	-	3258
						--	--	-	
24	266954С	248-302-0106 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	2	1093	1079	-	2186
						--	--	-	
25	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,03	300	294	-	1809
						--	--	-	
26		248-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	1806	1784	-	1806
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,4983% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
27	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00108	997782	992412	-	1078
						--	--	-	
28	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,864	1137	1121	-	982
						--	--	-	
29	244666С	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8051	8014	-	805
						--	--	-	
30	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,594	1150	1135	-	683
						--	--	-	
31	147652С	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000106	6325216	6199302	-	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
32	238263С	261-302-0417 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	38449	37568	-	577
						--	--	-	
33	242741С	252-207-0441 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	50	-	500
						--	--	-	
34	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	1528659	1508642	-	459
						--	--	-	
35	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3	1266	1249	-	380
						--	--	-	
36	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,065	3479	3435	-	226
						--	--	-	
37	242974С	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	63	62	-	189
						--	--	-	
38	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9	208	204	-	187
						--	--	-	
39	145990С	261-107-0227 *РСНБ РК 2022*	Глухари	100 шт.	0,033	5631	5495	-	186
						--	--	-	
40	295768С	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,04	3088	3025	-	124
						--	--	-	
41	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,081	1293	1264	-	105
						--	--	-	
42	147734С	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08426	809	791	-	68
						--	--	-	
43	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,18	310	301	-	56
						--	--	-	
44	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,054	698	694	-	38
						--	--	-	
45	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,01296	2313	2263	-	30
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	146848С	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000146	1576025 --	1542334 --	- -	23
47	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00038	22831 --	21696 --	- -	9
48	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,005535	1438 --	1410 --	- -	8
49	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246 --	238 --	- -	7
50	149589С	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	325091 --	318136 --	- -	6
51	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,011232	501 --	490 --	- -	6
52	242797С	261-404-0533 *РСНБ РК 2022*	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211 --	204 --	- -	4
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**134683**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'6-5'Пожарный резервуар емк.100м^3'РП'6'6-5'Пожарный резервуар емк.100м^3'АС''в текущих ценах 2023 года*
3	М100299=14113*
4	П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5	Е11-010101-0338'1843,53.0,9825''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
6	Е11-010205-0302(П-1101184)'1843,53.0,0175''+ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3*
7	Е11-010201-1001'15=Ф3''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м^3 грунтовой подушки*
8	С1211-601-0101'Ф3''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
9	Е11-010104-0401'(714,24+522).0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
10	Е11-010201-0501'(714,24+522).0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
11	Е11-010205-0502'342,99.0,03''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
12	Н43=2*
13	П ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
14	Е11-270602-0901'40,96.0,2.0,007''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
15	Е11-110101-1101'40,96''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
16	Е11-150208-0101(РС295576РС128234)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'106,08''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
17	Е11-061401-0104'106,08''Сооружения емкостные. Железнение поверхности'м^2 поверхности*
18	Е11-080101-0307'106,08''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
19	Е11-120101-1503'6,8.6,4''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
20	Е11-120101-1402'6,8.6,4.0,2''Покрытия. Утепление керамзитом'м^3 утеплителя*
21	Е11-061401-0501'100''Емкости. Испытание на водонепроницаемость'м^3 емкости*
22	П АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА*
23	Е11-061301-0104(РС100533РС279249)(РС100868=1,035)'12,43+36,78''+ /Дно и стены из бетона В20 W6,F150/*
24	С1214-403-0101'(24,08.2+19,53.2+14,28.4+30,12.4+20,13.4+56,88.3+43,68.2+38,52+26,52.2+10,92.4+5,6.6+3,42.6).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
25	Е11-060301-0601(РС295570)'(35,34.2+38,13.2+15,81.4+29,12+50,96+192+1,14+1,44).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
26	С1214-210-0201'(35,34.2+38,13.2+15,81.4+29,12).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	С1214-210-0101'(50,96+192+1,14+1,44).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
28	П2Закладная деталь ЗД-1*
29	Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'1,8.10.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
30	П2Отдельный стержень ОС-1*
31	С1214-210-0101'0,6.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
32	П2Пояс обвязки ПО-1*
33	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,76''Пояса в опалубке. Устройство/В12,5/'м^3*
34	С1214-210-0101'(59,12+31,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
35	П2Анкерные выпуски А-1*
36	Е11-060301-0403(РС127419)(РС145198)(РС295613)(РС315946)'5,76.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
37	С1214-210-0101'5,76.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
38	П ПЛИТЫ П-1(3шт),П-2(1шт)*
39	Е11-070404-0101(РС295549)'3.0,95+0,95''Плиты перекрытий. Укладка'м^3 сборных конструкций*
40	С1225-202-1104'3.0,95+0,95''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
41	П КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=2шт,КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт*
42	Е11-221301-0101(РС293008)'0,05.2+0,045''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
43	С1225-101-0101'0,29.2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
44	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
45	Е11-231201-0101(РС313274)'1''Люки чугунные. Установка'шт.*
46	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
47	П ЛЕСТНИЦА Л-1*
48	Е11-090304-0101(РС295605)'70,57.0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
49	С1222-506-0401'70,57.0,001''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
50	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'70,57.0,001.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м^2*
51	П ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1*
52	Е11-060101-0113'0,2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
53	Е11-230201-0101(РС131548)(РС147076)(РС296001)(РС249132)(РС102636)(РС250415)'2.0,001''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
54	С1241-701-0201'2,0''Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ'м*
55	Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
56	С1261-404-0437'0,45+0,044+0,006+0,015''Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017'кг*
57	П2 ОТМОСТКА*
58	Е11-110101-0209'3,51.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
59	Н43=1*
60	К*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки

Наименование объекта - Пожарный резервуар емк.100м3
Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарный резервуар емк.100м3
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	17434,708	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3474,068	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,631	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	1811,268225		294,58	294,58	533563	533563	--	110306	695382
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,58	--	153197		51512	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3	32,261775		3524,80	--	113716	--	--	81876	211239
		НР - 72%; СП - 8%				3524,80	--	113716	--		15647	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м^3 грунтовой подушки	15		781,94	779,13	11729	11687	2	2794	15685
		НР - 72%; СП - 8%				2,68	256,05	40	3841		1162	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	15		2655,00	--	39825	--	39825	--	43011
		СП - 8%				--	--	--	--		3186	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	988,992		47,90	47,90	47373	47373	--	11611	63701
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,30	--	16121		4717	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	988,992		272,05	122,66	269055	121309	--	150465	453087
		НР - 72%; СП - 8%				149,39	61,92	147746	61238		33566	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	10,2897		1532,49	--	15769	--	--	11354	29292
		НР - 72%; СП - 8%				1532,49	--	15769	--		2170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ											
8	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,114688**	**195400,87** **--**	**3313,08** **1635,28**	**22410** **--**	**380** **188**	**22030**	**203** **1809**	**24422**
9	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м^2 стяжки**	**81,92**	**1099,67** **599,15**	**43,10** **24,60**	**90085** **49082**	**3531** **2015**	**37472**	**48031** **11049**	**149166**
10	**1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**212,16**	**4955,18** **3215,18**	**224,04** **180,53**	**1051291** **682133**	**47532** **38301**	**321626**	**576347** **130211**	**1757850**
11	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	**м^2 поверхности**	**212,16**	**756,16** **681,67**	**1,40** **0,71**	**160427** **144623**	**297** **151**	**15507**	**131745** **23374**	**315546**
12	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м^2 поверхности**	**212,16**	**4066,40** **492,55**	**27,44** **4,72**	**862727** **104499**	**5821** **1001**	**752407**	**98116** **76868**	**1037710**
13	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м^2 изолируемой поверхности**	**87,04**	**641,60** **142,41**	**18,69** **5,46**	**55845** **12395**	**1627** **475**	**41823**	**11841** **5415**	**73101**
14	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	**м^3 утеплителя**	**17,408**	**21782,15** **4478,44**	**2767,32** **801,96**	**379184** **77961**	**48174** **13961**	**253049**	**84568** **37100**	**500852**
15	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** *НР - 91%; СП - 8%*	**м^3 емкости**	**200**	**321,90** **140,05**	**4,21** **2,12**	**64380** **28010**	**842** **424**	**35528**	**25874** **7220**	**97474**
АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА											
16	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона В20 W6,F150/** *НР - 91%; СП - 8%*	**м^3**	**98,42**	**73969,19** **14867,80**	**4494,48** **1954,93**	**7280048** **1463289**	**442347** **192404**	**5374412**	**1506680** **702938**	**9489667**
17	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	**т**	**1,5854**	**405165,00** **--**	**--** **--**	**642349** **--**	**--** **--**	**642349**	**--** **51388**	**693737**
18	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,96968**	**36573,78** **33337,32**	**1457,46** **572,83**	**35465** **32327**	**1413** **555**	**1725**	**29923** **5231**	**70619**
19	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,4786**	**339988,00** **--**	**--** **--**	**162718** **--**	**--** **--**	**162718**	**--** **13017**	**175735**
20	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,49108**	**363218,00** **--**	**--** **--**	**178369** **--**	**--** **--**	**178369**	**--** **14270**	**192639**
Закладная деталь ЗД-1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,036	1474177,60	2110,40	53070	76	37538	14098	72542
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	15456	36		5373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,036	1042724,00				37538		
		Отдельный стержень ОС-1									
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	363218,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Пояс обвязки ПО-1									
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5/	$м^3$	1,52	56733,13	7264,52	86234	11042	48483	26676	121943
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	26709	2605		9033	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18064	363218,00	--	65612	--	65612	--	70861
		СП - 8%			--	--	--	--		5249	
		Анкерные выпуски А-1									
25	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01152	302182,72	2161,02	3481	25	508	2690	6665
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	2948	9		494	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	363218,00	--	4184	--	4184	--	4519
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		ПЛИТЫ П-1(3шт),П-2(1шт)									
27	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	7,6	10131,11	3212,34	76996	24414	27203	35514	121511
		НР - 118%; СП - 8%			3339,34	620,76	25379	4718		9001	
28	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,6	69215,00	--	526034	--	526034	--	568117
		СП - 8%			--	--	--	--		42083	
		КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=2шт,КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт									
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,29	36898,08	14406,27	10700	4178	1250	7128	19254
		НР - 99%; СП - 8%			18180,01	6646,87	5272	1928		1426	
30	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,16	5374,00	--	6234	--	6234	--	6733
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5728,00	--	11456	--	11456	--	12372
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
32	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	2	4681,24	682,11	9362	1364	2596	5964	16552
		НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	5402	622		1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14114	130014,57	38270,22	18350	5402	3632	7874	28322
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	9316	2096		2098	
35	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14114	1063547,00	--	150109	--	150109	--	162118
		СП - 8%			--	--	--	--		12009	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4,09306	250,95	4,79	1027	20	636	259	1388
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	371	4		103	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1									
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,4	37736,99	1770,14	15095	708	10516	3694	20293
		НР - 91%; СП - 8%			9677,30	472,15	3871	189		1503	
38	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	788485,50	5693,10	3154	23	--	3111	6766
		НР - 99%; СП - 8%			782792,40	2705,79	3131	11		501	
39	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4	1872,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
40	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3821,49	72,01	7643	144	5863	1651	10038
		НР - 98%; СП - 8%			818,16	24,29	1636	49		744	
41	261-404-0437 РСНБ РК 2022	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	кг	1,03	247,00	--	254	--	254	--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ОТМОСТКА									
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,053	32770,00	11,75	34507	12	27647	6437	44220
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	6848	--		3276	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17434708**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2977929**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1313304**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**496139**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8855183**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2996830**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1291466**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 6-5

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-5

на Пожарный резервуар емк.100м3

Наименование объекта - Пожарный резервуар емк.100м3

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20100Т	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	670,5848718	2196 --	- --	- -	1472604
2	20170Т	003-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	315,948672	2159 --	- --	- -	682133
3	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	111,0638016	1330 --	- --	- -	147715
4	20102Т	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,775296	2268 --	- --	- -	144642
5	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	62,00390537	1834 --	- --	- -	113715
6	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,78128	2234 --	- --	- -	104509
7	20153Т	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	49,0627072	1589 --	- --	- -	77961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20155Т	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,745152	1650	-	-	49080
						--	--	-	
9	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,9990144	2085	-	-	43783
						--	--	-	
10	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,06132634	1899	-	-	36197
						--	--	-	
11	20086Т	002-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,36	1711	-	-	27992
						--	--	-	
12	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,0416	2048	-	-	26709
						--	--	-	
13	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,40185773	1516	-	-	15769
						--	--	-	
14	20165Т	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,284288	1973	-	-	12399
						--	--	-	
15	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9310596	1742	-	-	6848
						--	--	-	
16	20235Т	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7902	1936	-	-	5402
						--	--	-	
17	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,672176	1973	-	-	5272
						--	--	-	
18	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,50176	2085	-	-	3131
						--	--	-	
19	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7712	2122	-	-	1636
						--	--	-	
20	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,17804811	2085	-	-	371
						--	--	-	
21	20005Т	001-0114 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0285	1436	-	-	41
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**2977929**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1446,9867**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
22	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	187,1456864	2651,08	-	-	(496138)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2977929**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,3724% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	47,28134575	11285	-	3240	533570
						--	--	153191,56	
24	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	66,83733867	6022	-	2711	402494
						--	--	181196,03	
25	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	26,9994816	4425	-	2268	119473
						--	--	61234,82	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,3813% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
26	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	7,10729211	6665	-	2268	47370
						--	--	16119,34	
27	1010С	313-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	16,8794496	2201	-	1899	37152
						--	--	32054,07	
28	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,2730801	7254	-	2268	30997
						--	--	9691,35	
29	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,42427904	8875	-	2268	30390
						--	--	7766,26	
30	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,04467322	4503	-	2268	22716
						--	--	11441,32	
31	844С	314-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны стреловые на рельсовом ходу максимальной грузоподъёмностью 50-100 т	маш.-ч	0,916864	19792	-	3240	18147
						--	--	2970,64	
32	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	51,9882097	293	-	-	15233
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,2463% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
33	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,93153875	7224 --	- --	3240 6258,19	13953
34	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,35052032	3156 --	- --	1899 8261,64	13730
35	1905С	333-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,6378528	7523 --	- --	2711 1729,22	4799
36	1669С	311-302-0104 *РСНБ РК 2022*	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 $м^3$	маш.-ч	0,30576	14023 --	- --	3240 990,66	4288
37	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,67374336	891 --	- --	- -	4164
38	621С	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,40404	7078 --	- --	2711 1095,35	2860
39	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,40404	6294 --	- --	2711 1095,35	2543
40	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	38,267788	60 --	- --	- -	2296
41	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,19032	9677 --	- --	3240 616,64	1842
42	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	107,9979264	17 --	- --	- -	1836
43	2643С	333-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,6378528	1980 --	- --	- -	1263
44	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,2608883	519 --	- --	- -	654
45	776С	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0416	9417 --	- --	3240 134,78	392
46	1239С	321-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0345899	10985 --	- --	5422 187,55	380
47	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,09429568	24	-	-	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	2817С	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74626573	232 --	- --	- -	173
49	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00968785	15239 --	- --	3872 37,51	148
50	1827С	334-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01716	5438 --	- --	2268 38,92	93
51	613С	321-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,40404	118 --	- --	- -	48
52	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,31220301	73 --	- --	- -	23
53	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,05724638	299 --	- --	- -	17
54	969С	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19278	84 --	- --	- -	16
55	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0048256	2916 --	- --	2268 10,94	14
56	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001716	7966 --	- --	2268 3,89	14
57	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,05427398	180 --	- --	- -	10
58	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,260416	19 --	- --	- -	5
59	514С	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,12623562	36 --	- --	- -	5
60	1005С	311-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0096512	367 --	- --	- -	4
61	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04256782	50 --	- --	- -	2
62	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04033869	41	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
63	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00083498	32	-	-	0,03
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**496139**	**1313304**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,261% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
64	100868С	212-101-2101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	101,8647	23961	18616	-	2440780
						--	--	-	
65	279249С	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	99,8963	23518	18179	-	2349361
						--	--	-	
66	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	509,184	1367	1319	-	696055
						--	--	-	
67	279860С	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5854	405165	402288	-	642349
						--	--	-	
68	274281С	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,6	69215	64719	-	526034
						--	--	-	
69	102671С	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	11,03232	24979	20602	-	275576
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5748% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
70	100299С	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	17,93024	14113	-	-	253049
						--	--	-	
71	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67292	363218	360691	-	244417
						--	--	-	
72	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	102,5290342	2172	2162	-	222693
						--	--	-	
73	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4786	339988	337565	-	162718
						--	--	-	
74	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,920576	165331	162723	-	152200
						--	--	-	
75	274412С	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14114	1063547	1056892	-	150109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
76	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	32,34836	3089	3014	-	99924
						--	--	-	
77	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0509184	973152	960519	-	49551
						--	--	-	
78	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,0824	21376	16071	-	44513
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,1642% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
79	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	47,9486114	836	824	-	40085
						--	--	-	
80	100414С	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15	2655	-	-	39825
						--	--	-	
81	187620С	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329	18973	-	38658
						--	--	-	
82	274464С	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,036	1042724	1036163	-	37538
						--	--	-	
83	102637С	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,671168	22366	17460	-	37377
						--	--	-	
84	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0,29526	124270	122042	-	36692
						--	--	-	
85	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,52063	20242	14955	-	30781
						--	--	-	
86	135535С	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м^2	95,744	310	303	-	29681
						--	--	-	
87	144572С	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,08	333079	325446	-	26646
						--	--	-	
88	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,157472	165331	162723	-	26035
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	315944С	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	22,48896	1081	1071	-	24311
						--	--	-	
90	144655С	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11812864	186493	178724	-	22030
						--	--	-	
91	147847С	261-107-0879 *РСНБ РК 2022*	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,21216	98056	94244	-	20804
						--	--	-	
92	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0462574	274757	267140	-	12710
						--	--	-	
93	135836С	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	43,52	279	267	-	12142
						--	--	-	
94	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	10,608	1117	1102	-	11849
						--	--	-	
95	293079С	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5728	5586	-	11456
						--	--	-	
96	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	254,7915737	33	33	-	8408
						--	--	-	
97		241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4	1872	1831	-	7488
						--	--	-	
98	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0339456	200348	192691	-	6801
						--	--	-	
99	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00608	1101240	1094417	-	6696
						--	--	-	
100	279861С	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01824	354275	345098	-	6462
						--	--	-	
101	115599С	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,16	5374	5117	-	6234
						--	--	-	
102	147342С	261-107-0572 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0206682	285359	277534	-	5898
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	188174С	261-302-0162 *РСНБ РК 2022*	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	2555	2493	-	5110
						--	--	-	
104	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2,106	2214	2137	-	4663
						--	--	-	
105	144476С	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1867008	24399	22848	-	4555
						--	--	-	
106	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1023405	44396	42941	-	4544
						--	--	-	
107		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	363218	360691	-	4184
						--	--	-	
108	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00225128	1528659	1508642	-	3441
						--	--	-	
109	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,13442	21500	16607	-	2890
						--	--	-	
110	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1609	1588	-	2253
						--	--	-	
111	127909С	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,90904	593	589	-	1725
						--	--	-	
112	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,32643	3505	-	-	1144
						--	--	-	
113	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	278998	271298	-	1060
						--	--	-	
114	187950С	261-301-0330 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,4	1577	1543	-	631
						--	--	-	
115	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00073675	768895	755872	-	566
						--	--	-	
116	279846С	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0010368	349900	347432	-	363
						--	--	-	
117	242665С	261-404-0437 *РСНБ РК 2022*	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	кг	1,03	247	240	-	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
118	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,03	7094	7006	-	213
						--	--	-	
119	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2529	2496	-	202
						--	--	-	
120	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	м^2	0,0348	5596	5468	-	195
						--	--	-	
121	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,00116	165331	162723	-	192
						--	--	-	
122	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00027381	654705	650872	-	179
						--	--	-	
123	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00056456	289955	282039	-	164
						--	--	-	
124	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014114	1032818	1026301	-	146
						--	--	-	
125	316002С	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001152	760150	754855	-	88
						--	--	-	
126	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,001053	82079	80458	-	86
						--	--	-	
127	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0,2465618	315	293	-	78
						--	--	-	
128	149372С	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00011461	612933	602566	-	70
						--	--	-	
129	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008468	738689	726830	-	63
						--	--	-	
130	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,02304	2529	2496	-	58
						--	--	-	
131	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001411	2453940	2403915	-	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
132	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00263932	11164	11113	-	29
						--	--	-	
133	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004375	628768	618213	-	28
						--	--	-	
134	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00014537	139715	137411	-	20
						--	--	-	
135	146643С	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00001368	820690	801499	-	11
						--	--	-	
136	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0578674	130	127	-	8
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**8855183**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'7-1'Вертикальная планировка'РП'7'7-1'Вертикальная планировка'ГП''в текущих ценах 2023 года*
3	Е11-010104-0102'2302,8+1,3''Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
4	Е11-010104-0110(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'2302,8+1,3''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
5	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	1092,190	тыс.тенге
Сметная заработная плата	276,423	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,122	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**2304,1**		**79,71**	**79,71**	**183660**	**183660**	**--**	**44999**	**246954**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,13**	**--**	**62510**		**18295**	
2	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**2304,1**		**272,83**	**272,83**	**628628**	**628628**	**--**	**154006**	**845236**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**92,84**	**--**	**213913**		**62602**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1092190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**812288**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**276423**			
		- Накладные расходы	Тенге								**199005**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**80897**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Вертикальная планировка

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,88689	2267,86	-	-	(276423)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**--**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
2	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	121,873987	6665	-	2268	812290
						--	--	276410,2	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**276423**	**812288**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'7-2'Покрытие'РП'7'7-2'Покрытие'ГП''в текущих ценах 2023 года*
3	Р Двухслойные асфальтобетонные покрытие S=1089м^2*
4	Х846+243=Ф1*
5	Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
6	Е11-270602-0303(РС295487РС102729)'Ф1''Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
7	Е11-270602-0403(РС295487РС102729)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м^2 покрытия*
8	Е11-270602-0301(РС295487РС102737)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
9	Е11-270201-1002(РС100533=0,055)(РС295527)'426+75=Ф2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
10	С1255-101-0101'0,043.Ф2''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м^3*
11	Р Мощение тротуарной плиткой S=351м^2*
12	Е11-270701-0201(РС100197РС100414)(РС249133РС249132)'344+7=Ф3''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ПГС. Устройство'м^2 покрытия*
13	Е11-270701-0202(РС100197РС100414)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф3''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
14	Е11-110101-2501(РС295531)'Ф3''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м^2 покрытия*
15	С1255-102-0201'Ф3'6662'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
16	Е11-270201-1002(РС100533=0,032)(РС295527)'254+9=Ф4''Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий'м*
17	С1255-101-0101'0,016.Ф4''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м^3*
18	Р Отмостка*
19	Е11-110101-0209'227.0,15''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 ТОЛЩ.150 ММ'м^3*
20	Е11-270701-0101(РС295487РС102737)'227''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
21	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Покрытие
Шифр объекта 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2
(Локальный сметный расчет)

на Покрытие
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	20601,635	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2624,255	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,322	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Двухслойные асфальтобетонные покрытие S=1089м^2												
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	272,25		5063,47	1570,32	1378530	427520	882474	198846	1703567
		НР - 108%; СП - 8%				251,74	424,54	68536	115581		126191	
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	1089		2416,77	218,00	2631863	237402	2351195	97150	2947335
		НР - 108%; СП - 8%				39,73	42,87	43266	46685		218323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-501-0104	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0968	105,4152	22283,00				2348967		
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м^2 покрытия	1089		1084,69	0,08	1181227	87	1165916	16444	1293481
		НР - 108%; СП - 8%				13,98	--	15224	--		95810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-501-0104	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,048	52,272	22283,00				1164777		
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	1089		2533,41	227,12	2758883	247334	2468283	95919	3083187
		НР - 108%; СП - 8%				39,73	41,83	43266	45553		228385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	106,2864	23202,00				2466057		
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	501		2784,69	47,70	1395130	23898	693324	743775	2310016
		НР - 108%; СП - 8%				1353,11	21,50	677908	10772		171112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**21,543**	**52666,00**	**--**	**1134584**	**--**	**1134584**	**--**	**1225351**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90767**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10480217**	**936241**	**8695776**	**1152134**	**12562937**
							848200	**218591**	**--**	**930588**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10480217**				
	Материалы		Тенге				**7561193**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1066791**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1134584**				
		Накладные расходы	Тенге				**1152134**				
		Сметная прибыль	Тенге				**930588**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12562939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**524**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1066791**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12562939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**524**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1066791**			
		РАЗДЕЛ 2. Мощение тротуарной плиткой S=351м^2									
7	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ПГС. Устройство**	**м^2 покрытия**	**351**	**1155,09**	**221,39**	**405437**	**77708**	**162383**	**206950**	**661379**
		НР - 108%; СП - 8%			**471,07**	**74,86**	**165346**	**26276**		**48993**	
8	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 11-270701-0201**	**м^2 покрытия**	**351**	**-115,69**	**-15,09**	**-40607**	**-5297**	**-27957**	**-9730**	**-54363**
		НР - 108%; СП - 8%			**-20,95**	**-4,72**	**-7353**	**-1657**		**-4026**	
9	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м^2 покрытия**	**351**	**2205,62**	**209,39**	**774173**	**73496**	**5581**	**674991**	**1565095**
		НР - 94%; СП - 8%			**1980,33**	**65,47**	**695096**	**22980**		**115932**	
10	**255-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**351**	**6662,00**	**--**	**2338362**	**--**	**2338362**	**--**	**2525431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**187069**	
11	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	**м**	**263**	**2273,22**	**47,70**	**597857**	**12546**	**229443**	**390445**	**1067365**
		НР - 108%; СП - 8%			**1353,11**	**21,50**	**355868**	**5655**		**79063**	
12	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**4,208**	**52666,00**	**--**	**221619**	**--**	**221619**	**--**	**239348**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17729**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4296841**	**158453**	**2929431**	**1262656**	**6004255**
							1208957	**53254**	**--**	**444760**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4296841**				
	Материалы		Тенге				**369451**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1262211**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2559981**				
		Накладные расходы	Тенге				**1262656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**444760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6004257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**637**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1262211**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6004257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**637**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1262211**			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 ТОЛЩ.150 ММ**	$м^3$	34,05	32770,00	11,75	1115819	400	893984	208149	1429885
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	221435	--		105917	
14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	227	2114,74	5,36	480046	1217	405431	79725	604553
		НР - 108%; СП - 8%			323,34	1,85	73398	420		44783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0714 16,2078	23202,00				376053		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1595865	1617	1299415	287874	2034438
							294833	420	--	150700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1595865				
	Материалы		Тенге				1299414				
	Всего заработная плата		Тенге					295253			
		Накладные расходы	Тенге				287874				
		Сметная прибыль	Тенге				150700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2034439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					295253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2034439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					295253			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20601635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2351990				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1096311			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12924623		
		- Накладные расходы	Тенге							2702664	
		- Сметная прибыль	Тенге							1526048	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-2

на Покрытие

Наименование объекта - Покрытие

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20304Т	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	639,3541	1864	-	-	1191756
						--	--	-	
2	20167Т	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	339,417	2048	-	-	695126
						--	--	-	
3	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	127,11546	1742	-	-	221435
						--	--	-	
4	20311Т	005-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,7286	2122	-	-	86426
						--	--	-	
5	20312Т	005-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34,0046	2159	-	-	73416
						--	--	-	
6	20298Т	005-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,78305	1681	-	-	68556
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	20318Т	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,3162	2400 --	- --	- -	15159
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**2351990**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1227,719**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
8	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	96,842475	2811,41 --	- --	- -	(272264)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2351990**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,2324% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
9	626С	321-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	20,046312	12380 --	- --	3240 64950,05	248173
10	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	27,148134	7254 --	- --	2268 61571,97	196933
11	2107С	321-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	12,911184	13326 --	- --	3240 41832,24	172054
12	3462С	321-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,756752	34457 --	- --	3240 15411,88	163903
13	2106С	321-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,455592	15264 --	- --	2711 17501,11	98538
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2295% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
14	2450С	311-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,38867	13912 --	- --	3240 14219,29	61055
15	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,104358	7966 --	- --	2268 13844,68	48627
16	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,894032	7224 --	- --	3240 15856,66	35354
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5381% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	621С	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,74552	7078 --	- --	2711 12865,1	33589
18	2473С	321-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,151864	10645 --	- --	3240 6972,04	22907
19	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,718144	4425 --	- --	2268 6164,75	12028
20	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,36504	4503 --	- --	2268 827,91	1644
21	3006С	314-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0906048	5812 --	- --	2711 245,63	527
22	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16,67088	24 --	- --	- -	400
23	1045С	313-403-0401 *РСНБ РК 2022*	Нарезчик швов	маш.-ч	0,226512	1489 --	- --	- -	337
24	2456С	321-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,00668	74 --	- --	- -	148
25	1240С	321-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,8380944	118 --	- --	- -	99
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**272265**	**1096311**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,7618% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
26	102729С	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	157,6872	22283 --	20792 --	- -	3513744
27	102737С	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122,4942	23202 --	21696 --	- -	2842110
28		255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	351	6662 --	- --	- -	2338362
29		255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	25,751	52666 --	47757 --	- -	1356202
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,0504% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	100414С	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	382,689	2655 --	- --	- -	1016039
31	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	35,971	22238 --	16920 --	- -	799923
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,1878% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
32	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	34,731	20242 --	14955 --	- -	703025
33	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	68,1	2214 --	2137 --	- -	150773
34	131571С	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	1,2988	82079 --	80458 --	- -	106604
35	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	13,1998	3505 --	- --	- -	46265
36	144655С	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1658208	186493 --	178724 --	- -	30924
37	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,4584	21500 --	16607 --	- -	9856
38	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,64	836 --	824 --	- -	6387
39	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,03405	82079 --	80458 --	- -	2795
40	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	48,948	33 --	33 --	- -	1615
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**12924623**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"''76-2022'7-3'Ограждение'РП'7'7-3'Ограждение'ГП''в текущих ценах 2023 года*
3	У86-010602-0302'473,9:3''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16'секция*
4	У86-010605-0202'1''Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
5	У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
6	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Ограждение
Шифр объекта 7-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	16809,932	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4525,586	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,962	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2022 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**157,9666667**		**94538,00**	**8842,00**	**14933853**	**1396741**	**9590631**	**--**	**16128561**
		СП - 8%				**24983,00**	**3266,00**	**3946481**	**515919**		**1194708**	
2	**8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2022 0**	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**		**478058,00**	**7335,00**	**478058**	**7335**	**429304**	**--**	**516303**
		СП - 8%				**41419,00**	**2920,00**	**41419**	**2920**		**38245**	
3	**8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2022 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**		**152841,00**	**260,00**	**152841**	**260**	**133821**	**--**	**165068**
		СП - 8%				**18760,00**	**87,00**	**18760**	**87**		**12227**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**16809932**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4006660**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1404336**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**518926**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**10153755**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**1245180**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-3

на Ограждение

Наименование объекта - Ограждение

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	157,9666667	94538	-	-	14933853
						--	--	-	
2		8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	478058	-	-	478058
						--	--	-	
3		8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	152841	-	-	152841
						--	--	-	
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**15564752**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12240'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'7-4'Озеленение'РП'7'7-4'Озеленение'ГП''в текущих ценах 2023 года*
3	Е11-470104-0106'14+11+26''Деревья-саженцы. Подготовкастандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'яма*
4	Е11-470105-0101(РС296285)(РС296295)(РС315945)'20+11+26''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадкавямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
5	С1254-101-0201'14''Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
6	С1254-104-1003'11''Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
7	С1254-103-4101'26''ПЛОДОВЫЙ САД'шт.*
8	Е11-470108-0111'204:3=Ф2''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'м траншеи*
9	Е11-470109-0101(РС296295)'Ф2''Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений'м*
10	С1254-102-0701'Ф2.3''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
11	Е11-470102-0401'17''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'яма*
12	Е11-470103-0103(РС296285)(РС296295)(РС315945)'17''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
13	С1254-104-0403'17''Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
14	Е11-470113-0201'92''Цветники. Подготовка почвы.'$м^2$*
15	Е11-470113-0301(РС296297)'92''Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка'$м^2$*
16	С1254-105-0103#прим.'92.4''РОМАШКА (РОЗА)'шт.*
17	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Озеленение
Шифр объекта 7-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	3106,986	тыс.тенге
Сметная заработная плата	747,246	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,404	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Деревья-саженцы. Подготовкастандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	51		1113,83	--	56805	--	--	49989	115337
		НР - 88%; СП - 8%				1113,83	--	56805	--		8544	
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадкавямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	57		2275,30	223,69	129692	12750	6561	100330	248424
		НР - 88%; СП - 8%				1936,51	63,69	110381	3630		18402	
3	254-101-0201 РСНБ РК 2022	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	14		20995,00	--	293930	--	293930	--	317444
		СП - 8%				--	--	--	--		23514	
4	254-104-1003 РСНБ РК 2022	**Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	11		7812,00	--	85932	--	85932	--	92807
		СП - 8%				--	--	--	--		6875	
5	254-103-4101 РСНБ РК 2022	**ПЛОДОВЫЙ САД**	шт.	26		10137,00	--	263562	--	263562	--	284647
		СП - 8%				--	--	--	--		21085	
6	1147-0108-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	м траншеи	68		750,27	--	51018	--	--	44896	103587
		НР - 88%; СП - 8%				750,27	--	51018	--		7673	
7	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	м	68		1003,41	140,84	68232	9577	142	53891	131893
		НР - 88%; СП - 8%				860,49	40,10	58513	2727		9770	
8	254-102-0701 РСНБ РК 2022	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	204		2078,00	--	423912	--	423912	--	457825
		СП - 8%				--	--	--	--		33913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1147-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**17**	**4516,45**	**--**	**76780**	**--**	**--**	**67566**	**155894**
		НР - 88%; СП - 8%			**4516,45**	**--**	**76780**	**--**		**11548**	
10	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**17**	**4376,57**	**1295,56**	**74402**	**22025**	**2094**	**51866**	**136369**
		НР - 88%; СП - 8%			**2957,83**	**509,15**	**50283**	**8656**		**10101**	
11	254-104-0403 РСНБ РК 2022	**Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**17**	**13630,00**	**--**	**231710**	**--**	**231710**	**--**	**250247**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18537**	
12	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цветники. Подготовка почвы.**	**$м^2$**	**92**	**1093,97**	**--**	**100645**	**--**	**26919**	**64879**	**178766**
		НР - 88%; СП - 8%			**801,37**	**--**	**73726**	**--**		**13242**	
13	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка**	**$м^2$**	**92**	**3365,75**	**680,17**	**309649**	**62576**	**10162**	**224160**	**576513**
		НР - 88%; СП - 8%			**2575,12**	**193,65**	**236911**	**17816**		**42705**	
14	254-105-0103 РСНБ РК 2022 прим.	**РОМАШКА (РОЗА)**	**шт.**	**368**	**144,00**	**--**	**52992**	**--**	**52992**	**--**	**57231**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4239**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3106986**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**714417**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**106928**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32829**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1397915**		
		- Накладные расходы	Тенге							**657577**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**230148**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-4

на Озеленение

Наименование объекта - Озеленение

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20374Т	006-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	129,1772	1834 --	- --	- -	236911
2	20366Т	006-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	116,1797	1589 --	- --	- -	184610
3	20386Т	006-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	70,838	2268 --	- --	- -	160661
4	20368Т	006-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	44,6844	1650 --	- --	- -	73729
5	20380Т	006-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	28,5736	2048 --	- --	- -	58519
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**714417**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**389,4529**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,615	2411,2 --	- --	- -	(32828)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**714417**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 86,3832% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	11,595168	7966 --	- --	2268 26297,84	92367
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,6168% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
8	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,01552	7224 --	- --	3240 6530,28	14560
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**32829**	**106928**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 70,2048% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	278288С	254-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	204	2078 --	2037 --	- -	423912
10	278217С	254-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	14	20995 --	20358 --	- -	293930
11		254-103-4101 *РСНБ РК 2022*	ПЛОДОВЫЙ САД	шт.	26	10137 --	9758 --	- -	263562
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,5754% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	295359С	254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	17	13630 --	13137 --	- -	231710
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,2198% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	295389С	254-104-1003 *РСНБ РК 2022*	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	7812 --	7612 --	- -	85932
14		254-105-0103 *РСНБ РК 2022*	РОМАШКА (РОЗА)	шт.	368	144 --	141 --	- -	52992
15	100005С	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	18,4	1463	1014	-	26919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
16	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,11	7094	7006	-	7874
						--	--	-	
17	244573С	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной	$м^3$	1,84	4240	1511	-	7802
						--	--	-	
18	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	41,324	33	33	-	1364
						--	--	-	
19	131611С	215-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00736	165331	162723	-	1217
						--	--	-	
20	147087С	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002215	316977	308626	-	702
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1397915**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12250'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"''76-2022'7-5'МАФ'РП'7''7-5'МАФ'ГП''в текущих ценах 2023 года*
3	У86-010303-0202'11''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках'шт.*
4	У86-010302-0301'11''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
5	У86-010106-0305'3''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры'шт.*
6	У86-010307-0107'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила'шт.*
7	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - МАФ
Шифр объекта 7-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5
(Локальный сметный расчет)

на МАФ
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	2767,180	тыс.тенге
Сметная заработная плата	169,013	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,083	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ури металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	11		49449,00	122,00	543939	1342	515757	--	587454
		СП - 8%				2440,00	26,00	26840	286		43515	
2	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	11		62978,00	305,00	692758	3355	582373	--	748179
		СП - 8%				9730,00	80,00	107030	880		55421	
3	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	шт.	3		386583,00	135,00	1159749	405	1131990	--	1252529
		СП - 8%				9118,00	37,00	27354	111		92780	
4	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	шт.	1		165757,00	374,00	165757	374	158965	--	179018
		СП - 8%				6418,00	94,00	6418	94		13261	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2767180**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**167642**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5476**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1371**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2389085**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**204977**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-5

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-5

на МАФ

Наименование объекта - МАФ

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		8601-0106-0305 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	3	386583 --	- --	- -	1159749
2		8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	11	62978 --	- --	- -	692758
3		8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	11	49449 --	- --	- -	543939
4		8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	165757 --	- --	- -	165757
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**2562203**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12260'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"''76-2022'7-6'Ирригация'РП'7'7-6'Ирригация'ГП''в текущих ценах 2023 года*
3	Е11-010101-0428'340.(0,5+0,3):2.0,5''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$'$м^3$ грунта*
4	Е11-220301-0108'0,005''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
5	С1241-102-0238'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм'м*
6	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Ирригация
Шифр объекта 7-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6
(Локальный сметный расчет)

на Ирригация
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	130,146	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14,268	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,006	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**68**		**237,82**	**237,82**	**16172**	**16171**	**--**	**4128**	**21923**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**84,30**	**--**	**5732**		**1624**	
2	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**		**2786966,87**	**1031236,66**	**13935**	**5157**	**2257**	**8450**	**24176**
		НР - 99%; СП - 8%				**1304110,08**	**402934,86**	**6521**	**2015**		**1791**	
3	241-102-0238 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**м**	**5**		**15564,00**	**--**	**77820**	**--**	**77820**	**--**	**84046**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6226**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**130146**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6521**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**21328**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7747**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**80078**		
		- Накладные расходы	Тенге								**12578**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**9641**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-6

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-6

на Ирригация

Наименование объекта - Ирригация

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20249Т	004-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6208	2488	-	-	6521
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**6521**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2,6208**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
2	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,870516	2698,84	-	-	(7747)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**6521**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,8245% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
3	3100С	311-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	2,114528	7648	-	2711	16172
						--	--	5732,49	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,5896% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
4	126С	315-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,483132	7765	-	2711	3752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1309,77	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,586% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
5	846С	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,0806	8873	-	3240	715
						--	--	261,14	
6	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,18096	2916	-	2268	528
						--	--	410,42	
7	270С	311-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00858	10485	-	3240	90
						--	--	27,8	
8	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,09048	299	-	-	27
						--	--	-	
9	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,182	115	-	-	21
						--	--	-	
10	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2574	50	-	-	13
						--	--	-	
11	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002444	4503	-	2268	11
						--	--	5,54	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**7747**	**21328**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 97,1801% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
12	150660С	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	5	15564	15199	-	77820
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 2,8199% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
13	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,65	2529	2496	-	1644
						--	--	-	
14	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,3	1054	1048	-	316
						--	--	-	
15	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00115	165331	162723	-	190
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,71	152 --	152 --	- -	108
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**80078**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12280'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'7-7'Уборная на 4 очко'РП'7'7-7-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 2023 года*
3	М102641=16125'М100262=1707*
4	П2Земляные работы*
5	Е11-010101-0422'90,57.0,9825''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3'м^3 грунта*
6	Е11-010205-0302(П-1101184)'90,57.0,0175''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
7	Е11-010104-0102'90,57''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/'м^3 грунта*
8	Е11-010104-0102'29''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/'м^3 грунта*
9	Е11-010104-0402'29.0,93''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
10	Е11-010201-0501'29.0,93''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
11	Е11-010205-0501'29.0,07''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
12	Е11-010104-0102'49,22''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/'м^3 грунта*
13	П2Фундаменты /МФ-1-2/*
14	Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'0,5+0,81.3''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/из бетона кл.В10/'м^3*
15	П2Гидроизоляция фундаментов*
16	Е11-080101-0307'23,4+21,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
17	П2Выгреб*
18	Е11-060101-0101(РС100463РС100465)'1,8''Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В5/'м^3*
19	Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'22,85''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/из бетона кл.В10/'м^3*
20	П2Гидроизоляция выгреба*
21	Е11-080101-0307'51,04''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ВНУТРИ/'м^2 поверхности*
22	Е11-080101-0307'44,96''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/СНАРУЖИ/'м^2 поверхности*
23	П2Шахта помойницы*
24	Е11-060101-0120'0,24''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/из бетона кл.В15/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	E11-060301-0601(РС295570)'32,4.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
26	С1214-210-0101'(13,9+18,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
27	П2Перекрытие/ПМ-1/*
28	E11-060801-0102'1,03''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
29	С1214-210-0201'71.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
30	С1214-210-0101'(11,2+85,6).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
31	П2Балка/БМ-1/*
32	E11-060701-0102(РС100533РС100560)'0,65''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
33	С1214-210-0201'49,2.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
34	С1214-210-0101'(6,3+10,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
35	П2 Крышка выгреба*
36	E11-100102-0401(РС131589)(РС131643)'0,022=Ф1''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
37	E11-100115-0101'Ф1''Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
38	E11-100102-0601'0,15''Стены каркасные. Обшивка досками обшивки'м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
39	С1261-107-0627'1,12''Скобы ходовые'кг*
40	С1261-107-0677'0,26.0,26.0,1''Вата минеральная ГОСТ 4640-2011'м^3*
41	E11-150403-0104(РС295962РС249453)'1,5''Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
42	П2Стульчак*
43	E11-100102-0401(РС131589)(РС131643)'0,15=Ф2''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
44	E11-100115-0101'Ф2''Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
45	С1261-107-0627'0,16''Скобы ходовые'кг*
46	E11-150403-0101(РС295962РС249453)'1,1.0,9''Стены. Окраска простая масляными составами по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
47	П2Вытяжной короб*
48	E11-100102-0601'2,8''Стены каркасные. Обшивка досками обшивки'м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
49	E11-100115-0101'0,07''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
50	E11-150403-0104(РС295962РС249453)'4,5''Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
51	П2Фановая труба*
52	E11-090305-0301(РС295605)'1,02.0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
53	С1214-101-0201'1,02.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
54	П2Деревянный мусоросборник емк.1000 л.*
55	E11-060101-0101(РС100463РС100489)'1,8.1,8.0,1''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
56	E11-100102-0401'0,032+0,15''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
57	С1223-502-0201'4.2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
58	С1223-502-0902'2''Ручка раздельная'пара*
59	E11-150403-0101(РС295962РС249453)'3,9''Стены. Окраска простая масляными составами по дереву/В 2 РАЗА/'м^2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	П2Стены*
61	Е11-080201-0101(РС295491РС102867)(РС102640РС102641)'11,9''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
62	Е11-080201-0601(ВП)'47,36''Расшивка швов кладки из кирпича,/ИСКЛЮЧАЕТСЯ/'м^2*
63	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)'1,9''Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м'м^3*
64	П2Перемычки*
65	Е11-060701-0109'0,15.2''Перемычки. Устройство/5ПБ 27.27/'м^3*
66	Е11-060701-0109'0,10.8''Перемычки. Устройство/1ПБ 13.1/'м^3*
67	Е11-060301-0404(РС295613)(РС145198)(РС315946)'4,55.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
68	С1214-210-0101'4,55.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
69	С1214-210-0201'11,28.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
70	С1214-210-0101'(1,11+2,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
71	П2Плита*
72	L1ПК 36.12-8 AIIIт-с8 (1340кг)-(3,58.1,19=4,26) 4*
73	Е11-070505-0104(РС295547)'4''Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
74	С1222-203-0303'4,26.4''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
75	Е11-070516-0115'3,58.3''Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором'м*
76	Е11-060701-0201(РС100533РС100489)'0,58''Пояса в опалубке. Устройство/ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ В ТОРЦЫХ/из бетона кл.В10/'м^3*
77	П2Проемы*
78	Е11-100106-0201(РС295687)'0,6.0,6''Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными/Ф-1/'м^2 проемов*
79	С1223-101-0102'0,6.0,6''Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
80	Е11-100107-0101(РС295688)'0,04.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков'м^2 проемов*
81	Е11-100107-0701'0,04.2''Проемы дверные площадью до 3 м в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей'м^2 проемов*
82	С1223-201-0102'0,04.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
83	С1223-502-0201'2.(1+2)''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
84	С1223-502-0902'2''Ручка раздельная'пара*
85	П2Полы*
86	Е11-110101-0101'6,16''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
87	Е11-110101-0209'6,16.0,13''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
88	Е11-110101-1101'6,16''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
89	Е11-110101-0401'6,16''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
90	Е11-110101-0402'6,16''Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
91	Е11-110101-1101'6,16''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	Е11-110101-1501'6,16''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м^2 покрытия*
93	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'6,16''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501'м^2 покрытия*
94	П2Внутренняя отделка*
95	Е11-150403-0302(РС295962РС249453)'13,5''Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
96	Е11-150203-0203(РС295576РС133184)'85,3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2оштукатуриваемой поверхности*
97	Е11-150401-0102(РС295961)'18,2''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м^2 окрашиваемой поверхности*
98	Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'67''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
99	П2Наружная отделка*
100	Е11-150201-0101'51,2''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
101	Е11-150402-0301(РС295961)'51,2''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая'м^2 фасада*
102	Е11-150201-0301'22''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м откосов*
103	П2Кровля*
104	Е11-120101-0207'3,4.4,8''Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство'м^2 кровли*
105	Е11-120101-1001'16,4.0,3''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
106	С1215-202-0502'16,4.0,12.0,065=Ф1''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
107	С1215-204-0404'16,4.0,2.0,03=Ф2''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м^3*
108	Е11-100115-0201'Ф1+Ф2''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
109	К*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Уборная на 4 очко
Шифр объекта 7-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	4674,967	тыс.тенге
Сметная заработная плата	948,063	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,458	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**88,985025**		**268,84**	**268,84**	**23923**	**23922**	**--**	**6106**	**32432**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**95,30**	**--**	**8480**		**2403**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1,584975**		**3524,80**	**--**	**5587**	**--**	**--**	**4022**	**10378**
		НР - 72%; СП - 8%				**3524,80**	**--**	**5587**	**--**		**769**	
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/**	**м^3 грунта**	**90,57**		**79,71**	**79,71**	**7219**	**7219**	**--**	**1769**	**9707**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,13**	**--**	**2457**		**719**	
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/**	**м^3 грунта**	**29**		**79,71**	**79,71**	**2312**	**2312**	**--**	**566**	**3109**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,13**	**--**	**787**		**230**	
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**26,97**		**55,87**	**55,87**	**1507**	**1507**	**--**	**369**	**2026**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**19,01**	**--**	**513**		**150**	
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**26,97**		**272,05**	**122,66**	**7337**	**3308**	**--**	**4103**	**12356**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	4029	1670		915	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,03	1395,33	--	2833	--	--	2039	5262
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	2833	--		390	
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	$м^3$ грунта	49,22	79,71	79,71	3923	3923	--	961	5275
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,13	--	1335		391	
		Фундаменты /МФ-1-2/									
9	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/из бетона кл.В10/	$м^3$	2,93	32343,83	2056,57	94767	6026	72105	16571	120246
		НР - 91%; СП - 8%			5677,90	537,25	16636	1574		8907	
		Гидроизоляция фундаментов									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45	4066,40	27,44	182988	1234	159589	20811	220103
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	22165	212		16304	
		Выгреб									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В5/	$м^3$	1,8	25821,86	1679,47	46479	3023	39440	4355	54901
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	4016	770		4067	
12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/из бетона кл.В10/	$м^3$	22,85	32343,83	2056,57	739057	46992	562325	129235	937755
		НР - 91%; СП - 8%			5677,90	537,25	129740	12276		69463	
		Гидроизоляция выгреба									
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ВНУТРИ/	$м^2$ поверхности	51,04	4066,40	27,44	207549	1401	181008	23604	249645
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	25140	241		18492	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/СНАРУЖИ/	$м^2$ поверхности	44,96	4066,40	27,44	182825	1233	159447	20792	219907
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	22145	212		16289	
		Шахта помойницы									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/из бетона кл.В15/	$м^3$	0,24	40115,32	3107,52	9628	745	7077	1804	12347
		НР - 91%; СП - 8%			7525,44	735,35	1806	176		915	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0324	36573,78	1457,46	1185	48	57	1000	2360
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	1080	19		175	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0324	363218,00	--	11768	--	11768	--	12709
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
		Перекрытие/ПМ-1/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,03	84350,65	2804,61	86881	2889	51640	30138	126381
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	32352	767		9362	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,071	339988,00	--	24139	--	24139	--	26070
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0968	363218,00	--	35160	--	35160	--	37973
		СП - 8%			--	--	--	--		2813	
		Балка/БМ-1/									
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,65	90919,41	9619,96	59098	6253	33999	18497	83802
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	18846	1480		6208	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0492	339988,00	--	16727	--	16727	--	18065
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0165	363218,00	--	5993	--	5993	--	6472
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
		Крышка выгреба									
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,022	191157,70	1741,02	4205	39	3222	867	5477
		НР - 90%; СП - 8%			42915,60	849,14	944	19		406	
25	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,022	13028,04	93,76	287	2	250	32	344
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	35	1		25	
26	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	0,15	3408,90	26,29	511	4	397	100	660
		НР - 90%; СП - 8%			730,88	13,21	110	2		49	
27	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	1,12	457,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
28	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,00676	9417,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
29	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,5	877,66	2,16	1316	4	331	786	2270
		НР - 80%; СП - 8%			654,04	1,12	981	2		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05 0,075	116,00				9		
		Стульчак									
30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	191157,70	1741,02	28674	261	21976	5908	37349
		НР - 90%; СП - 8%			42915,60	849,14	6437	127		2767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	13028,04	93,76	1954	14	1704	218	2346
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	236	7		174	
32	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	0,16	457,00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
33	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99	803,14	2,62	795	2	285	408	1299
		НР - 80%; СП - 8%			513,18	1,35	508	1		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05 0,0495	116,00				6		
		Вытяжной короб									
34	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,8	3408,90	26,29	9545	74	7425	1875	12334
		НР - 90%; СП - 8%			730,88	13,21	2046	37		914	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,07	13028,04	93,76	912	6	796	102	1095
		НР - 90%; СП - 8%			1570,48	45,15	110	3		81	
36	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,5	877,66	2,16	3949	10	996	2359	6812
		НР - 80%; СП - 8%			654,04	1,12	2943	5		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05 0,225	116,00				26		
		Фановая труба									
37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00102	185895,58	11327,88	190	12	15	113	327
		НР - 69%; СП - 8%			159594,24	748,05	163	1		24	
38	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00102	379729,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Деревянный мусоросборник емк.1000 л.									
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,324	27255,98	1679,47	8831	545	7563	784	10384
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	723	139		769	
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,182	211379,13	1741,02	38471	317	30343	7169	49291
		НР - 90%; СП - 8%			42915,60	849,14	7811	155		3651	
41	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	508,00	--	4064	--	4064	--	4389
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
42	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3633,00	--	7266	--	7266	--	7847
		СП - 8%			--	--	--	--		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву/В 2 РАЗА/	м² окрашиваемой поверхности	3,9	803,14	2,62	3132	10	1121	1605	5116
		НР - 80%; СП - 8%			513,18	1,35	2001	5		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05 0,195	116,00				23		
		Стены									
44	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	11,9	39199,48	4277,25	466474	50899	280233	139859	654840
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	135342	15045		48507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 4,522	51783,00				234163		
45	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Расшивка швов кладки из кирпича,/ИСКЛЮЧАЕТСЯ/	м²	47,36	-516,56	--	-24464	--	--	-22752	-50993
		НР - 93%; СП - 8%			-516,56	--	-24464	--		-3777	
46	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м³	1,9	38616,47	4277,25	73371	8127	44743	21300	102245
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	20501	2402		7574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 0,722	51783,00				37387		
		Перемычки									
47	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство/5ПБ 27.27/	м³	0,3	93447,97	6711,36	28034	2014	18107	7635	38523
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	7913	478		2854	
48	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство/1ПБ 13.1/	м³	0,8	93447,97	6711,36	74758	5369	48288	20361	102728
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	21101	1274		7610	
49	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00455	87719,16	3285,62	399	15	57	302	757
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	327	6		56	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00455	363218,00	--	1653	--	1653	--	1785
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01128	339988,00	--	3835	--	3835	--	4142
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00361	363218,00	--	1311	--	1311	--	1416
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Плита									
53	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	9486,70	1487,92	37947	5952	13780	23366	66218
		НР - 118%; СП - 8%			4553,64	396,74	18215	1587		4905	
54	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	17,04	9244,00	--	157518	--	157518	--	170119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12601	
55	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	10,74	716,17	4,68	7692	50	93	8938	17960
		НР - 118%; СП - 8%			702,89	2,36	7549	25		1330	
56	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ В ТОРЦЫХ/из бетона кл.В10/	$м^3$	0,58	56502,72	7264,52	32772	4213	18367	10179	46387
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	10192	994		3436	
		Проемы									
57	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными/Ф-1/	$м^2$ проемов	0,36	6920,49	595,77	2491	215	1021	1187	3972
		НР - 90%; СП - 8%			3485,19	177,61	1255	64		294	
58	223-101-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,36	71284,00	--	25662	--	25662	--	27715
		СП - 8%			--	--	--	--		2053	
59	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$ проемов	0,08	5321,28	1094,29	426	88	180	166	639
		НР - 90%; СП - 8%			1975,82	322,94	158	26		47	
60	1110-0107-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	$м^2$ проемов	0,08	931,60	0,47	75	--	18	51	136
		НР - 90%; СП - 8%			707,03	0,24	57	--		10	
61	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	0,08	14911,00	--	1193	--	1193	--	1288
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
62	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	508,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
63	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3633,00	--	7266	--	7266	--	7847
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
		Полы									
64	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	6,16	264,63	50,10	1630	308	537	856	2684
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	785	125		199	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,8008	32770,00	11,75	26242	9	21025	4895	33628
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	5208	--		2491	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,16	1099,67	43,10	6774	266	2817	3612	11217
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	3691	152		831	
67	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	6,16	3724,57	114,40	22943	705	15013	6914	32245
		НР - 94%; СП - 8%			1172,82	21,20	7225	131		2389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	6,16	2245,52	57,20	13832	352	9121	4168	19440
		НР - 94%; СП - 8%			707,64	12,09	4359	74		1440	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	6,16	1099,67	43,10	6774	266	2817	3612	11217
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	3691	152		831	
70	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	6,16	1549,49	153,04	9545	942	4860	3880	14499
		НР - 94%; СП - 8%			607,56	62,58	3743	385		1074	
71	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м² покрытия	6,16	-274,47	-12,63	-1691	-77	-1398	-245	-2091
		НР - 94%; СП - 8%			-35,01	-7,36	-216	-45		-155	
		Внутренняя отделка									
72	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	13,5	1757,33	5,37	23724	73	4874	15051	41877
		НР - 80%; СП - 8%			1390,86	2,74	18777	37		3102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41 5,535	116,00				642		
73	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	85,3	2316,64	132,56	197609	11308	44913	120433	343486
		НР - 80%; СП - 8%			1657,54	107,31	141388	9154		25443	
74	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	18,2	281,18	2,16	5117	39	1238	3088	8862
		НР - 80%; СП - 8%			210,99	1,12	3840	20		656	
75	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	67	1367,16	5,37	91600	360	24555	53495	156703
		НР - 80%; СП - 8%			995,30	2,74	66685	184		11608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51 34,17	116,00				3964		
		Наружная отделка									
76	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	51,2	1936,46	53,63	99147	2746	24031	59800	171663
		НР - 80%; СП - 8%			1413,47	46,49	72370	2380		12716	
77	1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м² фасада	51,2	91,14	0,96	4666	50	433	3365	8674
		НР - 80%; СП - 8%			81,70	0,46	4183	24		643	
78	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	22	907,93	1,29	19974	28	3660	13029	35643
		НР - 80%; СП - 8%			740,28	--	16286	--		2640	
		Кровля									
79	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м² кровли	16,32	8181,02	94,59	133514	1544	123323	8136	152981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**529,85**	**12,00**	**8647**	**196**		**11332**	
80	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**4,92**	**5094,25**	**21,74**	**25064**	**107**	**15512**	**8718**	**36485**
		НР - 92%; СП - 8%			**1919,66**	**6,37**	**9445**	**31**		**2703**	
81	**215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,12792**	**139715,00**	**--**	**17872**	**--**	**17872**	**--**	**19302**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1430**	
82	**215-204-0404 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**0,0984**	**165331,00**	**--**	**16269**	**--**	**16269**	**--**	**17570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1301**	
83	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**0,22632**	**454,77**	**4,35**	**103**	**1**	**89**	**13**	**125**
		НР - 90%; СП - 8%			**59,51**	**2,10**	**13**	**--**		**9**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4674967**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**879689**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**209304**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**68374**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2407209**		
		- Накладные расходы	Тенге							**832480**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**346295**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-7-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Уборная на 4 очко

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	118,3490394	1936	-	-	229124
						--	--	-	
2	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,4321	2010	-	-	157649
						--	--	-	
3	20171Т	003-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	68,322456	2196	-	-	150036
						--	--	-	
4	20173Т	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,08864	2268	-	-	88653
						--	--	-	
5	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,99165	2085	-	-	85468
						--	--	-	
6	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,0905	2234	-	-	69456
						--	--	-	
7	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,97070408	2085	-	-	18704
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20090Т	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,2836	1834 --	- --	- -	15192
9	20184Т	003-0151 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,190648	2764 --	- --	- -	11583
10	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,589048	2048 --	- --	- -	11446
11	20155Т	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,610912	1650 --	- --	- -	10908
12	20165Т	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,380569	1973 --	- --	- -	10616
13	20163Т	003-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,973628	1899 --	- --	- -	9445
14	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,04616345	1834 --	- --	- -	5587
15	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,98954656	1742 --	- --	- -	5208
16	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,982096	1589 --	- --	- -	4739
17	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,028731	1330 --	- --	- -	4028
18	20167Т	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,8746	2048 --	- --	- -	3839
19	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,868412	1516 --	- --	- -	2833
20	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,59857248	1899 --	- --	- -	1137
21	20161Т	003-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,42812	1834 --	- --	- -	785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,074488	2122	-	-	158
						--	--	-	
23	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,00683486	1973	-	-	13
						--	--	-	
24	20102Т	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	-7,460282	2268	-	-	-16919,92
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**879689**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**429,7108**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
25	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,4988002	2241,84	-	-	(68373)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**879689**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0694% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
26	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,97221	8875	-	2268	79628
						--	--	20348,97	
27	694С	314-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,482464	8951	-	2268	49074
						--	--	12434,23	
28	3100С	311-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	3,1280016	7648	-	2711	23923
						--	--	8480,01	
29	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,24480173	6665	-	2268	14962
						--	--	5091,21	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,8496% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
30	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,17553511	4503	-	2268	14299
						--	--	7202,11	
31	1010С	313-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	4,089282	2201	-	1899	9001
						--	--	7765,55	
32	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,679364	891	-	-	4169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,81607764	4425	-	2268	3611
						--	--	1850,86	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,081% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
34	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9688521	3156	-	1899	3058
						--	--	1839,85	
35	3385С	313-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 3 м^3/ч	маш.-ч	1,253376	2151	-	1899	2696
						--	--	2380,16	
36	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,6790916	293	-	-	1664
						--	--	-	
37	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,178632	7254	-	2268	1296
						--	--	405,14	
38	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,17301518	7224	-	3240	1250
						--	--	560,57	
39	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,31943936	60	-	-	379
						--	--	-	
40	976С	314-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,737052	106	-	-	78
						--	--	-	
41	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,25291936	24	-	-	78
						--	--	-	
42	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,00355776	17	-	-	51
						--	--	-	
43	620С	321-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,00565488	5190	-	2268	29
						--	--	12,83	
44	1795С	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1214928	148	-	-	18
						--	--	-	
45	1015С	343-501-0601 *РСНБ РК 2022*	Термос 100 л	маш.-ч	0,659736	26	-	-	17
						--	--	-	
46	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,01729104	519	-	-	9
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2817С	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,02493504	232 --	- --	- -	6
48	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0731136	32 --	- --	- -	2
49	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,0846768	18 --	- --	- -	2
50	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03807648	16 --	- --	- -	0,61
51	1198С	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,00392496	106 --	- --	- -	0,42
52	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00126235	299 --	- --	- -	0,38
53	1523С	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0110448	17 --	- --	- -	0,19
54	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00246106	73 --	- --	- -	0,18
55	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00134784	41 --	- --	- -	0,06
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**68374**	**209304**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,5564% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
56	100489С	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,08588	21149 --	15848 --	- -	572839
57	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	338,4	1367 --	1319 --	- -	462593
58	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,244	51783 --	44643 --	- -	271550
59	269501С	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	17,04	9244 --	8684 --	- -	157518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	135824С	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	125,664	809	779	-	101662
						--	--	-	
61	102682С	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,71019	24828	20453	-	67289
						--	--	-	
62	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,531214	22238	16920	-	56289
						--	--	-	
63	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15386	363218	360691	-	55885
						--	--	-	
64	102641С	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,312	16125	-	-	53406
						--	--	-	
65	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	16,00267	3089	3014	-	49432
						--	--	-	
66	131542С	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,32922	139715	137411	-	45997
						--	--	-	
67	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13148	339988	337565	-	44702
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7805% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
68	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,220806	165331	162723	-	36506
						--	--	-	
69	100465С	212-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,836	19743	14464	-	36248
						--	--	-	
70	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,03384	973152	960519	-	32931
						--	--	-	
71	135512С	235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	75,1616	353	344	-	26532
						--	--	-	
72	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	11,8421506	2172	2162	-	25721
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	281597С	223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,36	71284	70327	-	25662
						--	--	-	
74	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,131672	165331	162723	-	21769
						--	--	-	
75	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,8303827	7094	7006	-	20079
						--	--	-	
76	131541С	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,12792	139715	137411	-	17872
						--	--	-	
77	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,816816	20242	14955	-	16534
						--	--	-	
78	131610С	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0984	165331	162723	-	16269
						--	--	-	
79	100560С	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,65975	22964	17634	-	15150
						--	--	-	
80	279796С	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,028044	534998	531702	-	15003
						--	--	-	
81	271969С	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3633	3589	-	14532
						--	--	-	
82	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,1236	692	681	-	13234
						--	--	-	
83	286176С	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	9,3632	1238	1220	-	11592
						--	--	-	
84	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,8511	2529	2496	-	7210
						--	--	-	
85	271953С	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	508	501	-	7112
						--	--	-	
86	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,2781052	836	824	-	6920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
87	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,42358	692	680	-	6521
						--	--	-	
88	131813С	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,042185	153381	150429	-	6470
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6631% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
89	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00618	1041284	1034730	-	6435
						--	--	-	
90	102637С	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,251328	22366	17460	-	5621
						--	--	-	
91	279852С	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0172	320090	317756	-	5506
						--	--	-	
92	144669С	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0306152	174612	167243	-	5346
						--	--	-	
93	315944С	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,72562	1081	1071	-	5108
						--	--	-	
94	131543С	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,035412	139715	137411	-	4948
						--	--	-	
95	249453С	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	40,6317	116	112	-	4713
						--	--	-	
96	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02256	200348	192691	-	4520
						--	--	-	
97	149237С	261-201-0310 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005025	851834	832032	-	4280
						--	--	-	
98	100581С	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1652	23961	18616	-	3958
						--	--	-	
99	315998С	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,90892	4108	4059	-	3734
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,6016	2214	2137	-	3546
						--	--	-	
101	131589С	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02184	161672	159107	-	3531
						--	--	-	
102	315974С	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00167345	1649038	1627232	-	2760
						--	--	-	
103	286119С	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,655	1010	996	-	2682
						--	--	-	
104	131597С	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0132	165331	162723	-	2182
						--	--	-	
105	315957С	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0207592	88825	85882	-	1844
						--	--	-	
106	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,074696	21500	16607	-	1606
						--	--	-	
107	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,436744	3505	-	-	1531
						--	--	-	
108	316035С	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00106554	1189326	1175223	-	1267
						--	--	-	
109	133761С	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	0,08	14911	14623	-	1193
						--	--	-	
110	316029С	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,28368	3762	3716	-	1067
						--	--	-	
111	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00366	278998	271298	-	1021
						--	--	-	
112	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005859	165331	162723	-	969
						--	--	-	
113	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0187113	44396	42941	-	831
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0010974	722519 --	713052 --	- -	793
115	248391С	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,02884	27340 --	26715 --	- -	788
116	131587С	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00413	161672 --	159107 --	- -	668
117	147500С	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	1,28	457 --	446 --	- -	585
118	100262С	211-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,31416	1707 --	- --	- -	536
119	135565С	235-101-1104 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	3,0975	153 --	149 --	- -	474
120	146096С	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,001232	364018 --	352494 --	- -	448
121	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,5904	698 --	694 --	- -	412
122	279787С	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00102	379729 --	377128 --	- -	387
123	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,312107	1117 --	1102 --	- -	349
124	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00032	1034873 --	1021540 --	- -	331
125	295771С	261-105-0628 *РСНБ РК 2022*	Клей малярный жидкий	кг	0,1638	1557 --	1524 --	- -	255
126	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00032	768895 --	755872 --	- -	246
127	147634С	261-107-0714 *РСНБ РК 2022*	Паста меловая ПМ-1	т	0,00455	34477 --	31911 --	- -	157
128	131643С	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00182	82079 --	80458 --	- -	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,001157	124270	122042	-	144
						--	--	-	
130	135545С	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,5133	268	263	-	138
						--	--	-	
131	145975С	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2617	490	482	-	128
						--	--	-	
132	146880С	261-107-0943 *РСНБ РК 2022*	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0001092	1081076	1057425	-	118
						--	--	-	
133	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00512094	22831	21696	-	117
						--	--	-	
134	147697С	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,00091332	106532	102213	-	97
						--	--	-	
135	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,11948	631	627	-	75
						--	--	-	
136	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0008008	82079	80458	-	66
						--	--	-	
137	147575С	261-107-0677 *РСНБ РК 2022*	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,00676	9417	8766	-	64
						--	--	-	
138	286158С	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,04104	1533	1513	-	63
						--	--	-	
139	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	1,89300099	33	33	-	62
						--	--	-	
140	316297С	217-701-0305 *РСНБ РК 2022*	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,273	227	223	-	62
						--	--	-	
141	127909С	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,0972	593	589	-	58
						--	--	-	
142	315973С	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00042498	121212	117522	-	52
						--	--	-	
143	316002С	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000455	760150	754855	-	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
144	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,03	1150	1135	-	34
						--	--	-	
145	315989С	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00025105	108426	104843	-	27
						--	--	-	
146	314910С	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,01952	915	902	-	18
						--	--	-	
147	102673С	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0005808	26609	22199	-	15
						--	--	-	
148	100412С	261-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,00204836	6318	6085	-	13
						--	--	-	
149	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000051	1528659	1508642	-	8
						--	--	-	
150	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001428	289955	282039	-	4
						--	--	-	
151	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00000198	654705	650872	-	1
						--	--	-	
152	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,001989	315	293	-	0,63
						--	--	-	
153	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000061	738689	726830	-	0,45
						--	--	-	
154	147074С	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000001	2453940	2403915	-	0,25
						--	--	-	
155	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00001907	11164	11113	-	0,21
						--	--	-	
156	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000032	628768	618213	-	0,2
						--	--	-	
157	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00000105	139715	137411	-	0,15
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0006018	130 --	127 --	- -	0,08
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2407209**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12290'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''13.8'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"'76-2022'7-7'Уборная на 4 очко'РП'7'7-7-2'Электроосвещение'ЭО''в текущих ценах 2023 года*
3	Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
4	С1247-204-1761'1''Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 1,6А'шт.*
5	Ц13-080305-0306'6''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
6	С1247-101-0101'6''Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82'шт.*
7	С1247-106-0102'6''Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20'шт.*
8	Ц13-080201-0901'25''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
9	С1243-105-0901'0,025''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66'км*
10	Ц13-080305-0103'6''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
11	С1247-212-0108'6''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
12	С1247-202-0106'12''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195'шт.*
13	Ц13-080206-1901'25''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
14	С1241-207-0303'25''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
15	К*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области" 76-2022
Шифр стройки
Наименование объекта - Уборная на 4 очко
Шифр объекта 7-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-2
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭО

Сметная стоимость	257,850	тыс.тенге
Сметная заработная плата	49,051	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,023	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		5129,26	39,97	5129	40	2788	1657	7329
		НР - 72%; СП - 8%				2301,02	--	2301	--		543	
2	247-204-1761 РСНБ РК 2022	**Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 1,6А**	шт.	1		5992,00	--	5992	--	5992	--	6471
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	6		3177,65	1166,05	19066	6996	1150	11778	33312
		НР - 72%; СП - 8%				1820,01	906,49	10920	5439		2468	
4	247-101-0101 РСНБ РК 2022	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	6		9579,00	--	57474	--	57474	--	62072
		СП - 8%				--	--	--	--		4598	
5	247-106-0102 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	шт.	6		3796,00	--	22776	--	22776	--	24598
		СП - 8%				--	--	--	--		1822	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	25		504,77	222,99	12619	5575	1204	5659	19741
		НР - 72%; СП - 8%				233,60	80,80	5840	2020		1462	
7	243-105-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,025		499345,00	--	12484	--	12484	--	13483
		СП - 8%				--	--	--	--		999	
8	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	6		1833,28	26,08	11000	156	943	7153	19605
		НР - 72%; СП - 8%				1650,14	5,67	9901	34		1452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	247-212-0108 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
10	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	12	3133,00	--	37596	--	37596	--	40604
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	588,96	21,44	14724	536	1748	9069	25697
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	12440	156		1904	
12	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25	79,00	--	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**257850**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**41402**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13303**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7649**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**148728**		
		- Накладные расходы	Тенге							**35316**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19101**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области"

Объект номер - 7-7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-7-2

на Электроосвещение

Наименование объекта - Уборная на 4 очко

Основание: ЭО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,8374	2356	-	-	20821
						--	--	-	
2	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,665	2196	-	-	12440
						--	--	-	
3	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,575	2268	-	-	5840
						--	--	-	
4	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,03	2234	-	-	2301
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**41402**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**18,1074**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8308	1996,7	-	-	(7649)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**41402**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,8803% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
6	1488С	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	2,62032	2283	-	1899	5982
						--	--	4975,99	
7	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,7725	5668	-	1899	4379
						--	--	1466,98	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,8909% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
8	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,218978	7224	-	3240	1582
						--	--	709,49	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,2288% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
9	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,218978	4503	-	2268	986
						--	--	496,64	
10	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,115902	293	-	-	327
						--	--	-	
11	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,62328	18	-	-	29
						--	--	-	
12	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,7725	24	-	-	19
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**7649**	**13303**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,2364% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
13		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	6	9579	9461	-	57474
						--	--	-	
14		247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	12	3133	3096	-	37596
						--	--	-	
15		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	6	3796	3750	-	22776
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4973% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
16	190707С	243-105-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	499345	493002	-	12484
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17		247-204-1761 *РСНБ РК 2022*	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 1,6А	шт.	1	5992 --	5920 --	- -	5992
18	275799С	247-212-0108 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	433 --	428 --	- -	2598
19	154780С	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25	79 --	78 --	- -	1975
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,2663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
20	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1464 --	1446 --	- -	1464
21	129995С	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	1054349 --	1047736 --	- -	1054
22	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000125	7763690 --	7609570 --	- -	970
23	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	0,45	2011 --	1969 --	- -	905
24	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1224	5671 --	5433 --	- -	694
25	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,675	300 --	294 --	- -	502
26	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00084	484006 --	480938 --	- -	407
27	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002614	1528659 --	1508642 --	- -	400
28	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,31144	1137 --	1121 --	- -	354
29	290057С	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1836	1336 --	1318 --	- -	245
30	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,177	1293 --	1264 --	- -	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0002	997782	992412	-	200
						--	--	-	
32	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2588	594	580	-	154
						--	--	-	
33	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,0306	3479	3435	-	106
						--	--	-	
34	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,25	208	204	-	52
						--	--	-	
35	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,021025	1438	1410	-	30
						--	--	-	
36	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	768895	755872	-	28
						--	--	-	
37	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,05	310	301	-	16
						--	--	-	
38	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,01	698	694	-	7
						--	--	-	
39	146716С	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,006	939	919	-	6
						--	--	-	
40	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0024	2313	2263	-	6
						--	--	-	
41	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	238	-	1
						--	--	-	
42	147096С	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1416	1386	-	1
						--	--	-	
43	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00208	501	490	-	1
						--	--	-	
44	147084С	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	391	-	0,4
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**148728**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство дома культуры и библиотеки в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа,

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Дом культуры на 250 мест и библиотека

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	312875,158	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	23,454	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	48729,718	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Общестроительные работы	214711,662	--	--	214711,662	19,813	40733,459	--
2.	2-1-2	Водопровод, канализация	6862,720	715,813	--	7578,533	0,402	919,188	--
3.	2-1-3	Отопление, вентиляция	20726,887	4987,498	--	25714,385	1,658	3524,455	--
4.	2-1-4	Электроосвещение, электрооборудование	14520,684	815,512	--	15336,196	1,123	2506,567	--
5.	2-1-5	Видеонаблюдение и телефонизация	2305,512	--	--	2305,512	0,113	263,899	--
6.	2-1-6	Пожарная сигнализация	1939,406	--	--	1939,406	0,345	782,150	--
7.	2-1-7	Технологическое оборудование	369,586	44919,878	--	45289,464	--	--	--
		Всего :	**261436,457**	**51438,701**	**--**	**312875,158**	**23,454**	**48729,718**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил