3	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		2,5	2358,83	570,73	5897	1427	63	4738	11486
		НР - 98%; СП - 8%				1762,90	170,88	4407	427		851	
4	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		2,5	2770,52	718,25	6926	1795	73	5483	13402
		НР - 98%; СП - 8%				2023,00	214,91	5058	537		993	
5	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		4	2458,25	616,24	9833	2465	143	7806	19050
		НР - 98%; СП - 8%				1806,25	185,06	7225	740		1411	
6	241-205-2207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		2,435	2281,00	--	5554	--	5554	--	5998
		СП - 8%				--	--	--	--		444	
7	241-205-2206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		2,365	1514,00	--	3581	--	3581	--	3867
		СП - 8%				--	--	--	--		286	
8	241-205-2207 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90x15,0 мм	м		3,92	2281,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		53,43	97,54	1,29	5212	69	172	4872	10890
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	4971	--		807	
10	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		5	6707,00	--	33535	--	33535	--	36218
		СП - 8%				--	--	--	--		2683	
11	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	14281,00	--	14281	--	14281	--	15423
		СП - 8%				--	--	--	--		1142	

12	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	1124,00	--	4496	--	4496	--	4856
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
13	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	28,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
14	241-210-1020 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1075,00	--	1075	--	1075	--	1161
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
15	241-210-1017 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	475,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
16	241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	181,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
17	241-210-1011 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	127,00	--	508	--	508	--	549
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
18	241-208-2701 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	43,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
19	241-208-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	1790,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
20	241-208-2508 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	1056,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
21	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	348,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%				--	--	--	--		28	

22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2354,72	98,99	2355	99	274	1956	4656
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	1982	15		345	
23	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		4	730,59	77,72	2922	311	1325	1089	4332
		НР - 76%; СП - 8%				321,56	36,68	1286	147		321	
25	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м		4,4	947,00	--	4167	--	4167	--	4500
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
26	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		13	7,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
27	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		6,2	537,00	--	3329	--	3329	--	3595
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
					Водомерный узел							
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	4276,94	298,40	8554	597	947	6997	16795
		НР - 98%; СП - 8%				3504,80	64,97	7010	130		1244	
29	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	14281,00	--	28562	--	28562	--	30847
		СП - 8%				--	--	--	--		2285	
30	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	13857,11	172,96	13857	173	12586	1130	16186

		НР - 98%; СП - 8%				1097,72	55,04	1098	55		1199	
31	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	632,24	31,09	632	31	18	585	1315
		НР - 98%; СП - 8%				582,61	14,67	583	15		97	
32	244-301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.		1	82177,00	--	82177	--	82177	--	88751
		СП - 8%				--	--	--	--		6574	
33	241-211-1210 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	107,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
34	241-211-1224 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 90x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1147,00	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
35	241-119-0403 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.		3	155,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
36	241-119-0409 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.		2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
37	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка патрубка	м трубопровода		0,44	1686,41	19,04	742	8	5	714	1573
		НР - 98%; СП - 8%				1656,39	0,18	729	--		117	
38	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка патрубка	м трубопровода		0,44	2458,25	616,24	1082	271	16	859	2096
		НР - 98%; СП - 8%				1806,25	185,06	795	81		155	
39	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м		0,44	227,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%				--	--	--	--		8	

40	241-205-1109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные	м		0,44	3256,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2542,88	--	5086	--	4395	677	6224
		НР - 98%; СП - 8%				345,34	--	691	--		461	
42	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1	1280,84	13,35	1281	13	12	1231	2713
		НР - 98%; СП - 8%				1255,61	0,14	1256	--		201	
43	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		1	365,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
44	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		2,2	2458,25	616,24	5408	1356	78	4293	10477
		НР - 98%; СП - 8%				1806,25	185,06	3974	407		776	
45	241-205-2208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		2,2	3256,00	--	7163	--	7163	--	7736
		СП - 8%				--	--	--	--		573	
46	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,48	537,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
47	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,102	85446,36	2145,21	8716	219	3065	4207	13956
		НР - 76%; СП - 8%				53252,10	1012,23	5432	103		1034	
48	234-101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		0,10506	19395,00	--	2038	--	2038	--	2201
		СП - 8%				--	--	--	--		163	

49	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		1,96	532,61	15,43	1044	30	278	569	1742
		НР - 76%; СП - 8%				375,60	6,31	736	12		129	
50	235-101-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2		2,254	240,00	--	541	--	541	--	584
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
51	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		0,99	2730,00	167,56	2703	166	339	1683	4736
		НР - 76%; СП - 8%				2220,37	15,84	2198	16		351	
52	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода		0,61	2282,63	546,67	1392	333	54	1084	2674
		НР - 98%; СП - 8%				1647,30	166,01	1005	101		198	
53	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,61	3280,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		--	28443,35	1194,98	--	--	--	--	--
						6017,20	293,65	--	--		--	
55	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	4276,94	298,40	4277	298	474	3498	8397
		НР - 98%; СП - 8%				3504,80	64,97	3505	65		622	
56	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.		1	124756,00	--	124756	--	124756	--	134736
		СП - 8%				--	--	--	--		9980	

57	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода		3,5	2458,25	616,24	8604	2157	125	6830	16669
		НР - 98%; СП - 8%				1806,25	185,06	6322	648		1235	
58	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3,5	1072,00	--	3752	--	3752	--	4052
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**490907**	**12222**	**379293**	**98650**	**636718**
		Накладные расходы	Тенге					**98650**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47163**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**636720**				
РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ												
59	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		22	1561,23	15,85	34347	348	240	33086	72827
		НР - 98%; СП - 8%				1534,48	0,11	33759	2		5395	
60	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м		21,824	143,00	--	3121	--	3121	--	3371
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		22	97,54	1,29	2146	28	71	2006	4484
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	2047	--		332	
62	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	6707,00	--	26828	--	26828	--	28974
		СП - 8%				--	--	--	--		2146	
63	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
64	241-208-2701 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		14	43,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%				--	--	--	--		48	

65	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
66	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки	шт.		2	276,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
67	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	7,00	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		4	730,59	77,72	2922	311	1325	1089	4332
		НР - 76%; СП - 8%				321,56	36,68	1286	147		321	
69	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		4	1782,00	--	7128	--	7128	--	7698
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**79816**				**125276**
		Накладные расходы	Тенге					**36181**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9280**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**125277**				
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1												
70	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		5,6	894,54	1,45	5009	8	17	4887	10688
		НР - 98%; СП - 8%				890,02	0,50	4984	3		792	
71	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		28,82	865,74	3,52	24951	101	254	24137	53015
		НР - 98%; СП - 8%				853,44	1,15	24596	33		3927	
					Прочистка							

72	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		4	110,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
73	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Приямки металлические. Установка	т металлических изделий		0,05084	915492,40	9894,21	46544	503	43245	2773	53262
		НР - 93%; СП - 8%				54990,00	3652,83	2796	186		3945	
74	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1	894,54	1,45	895	1	4	873	1909
		НР - 98%; СП - 8%				890,02	0,50	890	--		141	
75	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		1	642,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
76	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.		3	45,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
77	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		8	145,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
78	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода		0,7	2282,63	546,67	1598	382	63	1244	3069
		НР - 98%; СП - 8%				1647,30	166,01	1153	116		227	
79	241-404-0406 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м		--	3682,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
80	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		0,53	776,46	--	412	--	211	197	658
		НР - 98%; СП - 8%				379,46	--	201	--		49	
81	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,53	6452,00	--	3420	--	3420	--	3694

		СП - 8%				--	--	--	--		274	
82	241-208-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	346,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
83	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		14	1772,00	--	24808	--	24808	--	26793
		СП - 8%				--	--	--	--		1985	
84	241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	2533,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
85	241-209-0401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	2733,00	--	8199	--	8199	--	8855
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
86	241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%				--	--	--	--		191	
87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка патрубок	м трубопровода		1,5	894,54	1,45	1342	2	5	1309	2863
		НР - 98%; СП - 8%				890,02	0,50	1335	1		212	
88	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,5	340,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
89	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка патрубок	м трубопровода		3	865,74	3,52	2597	10	27	2512	5518
		НР - 98%; СП - 8%				853,44	1,15	2560	3		409	
90	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3	1590,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%				--	--	--	--		382	

91	241-211-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	957,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
92	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		7	2498,00	--	17486	--	17486	--	18885
		СП - 8%				--	--	--	--		1399	
93	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.		3	45,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
94	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		9	145,00	--	1305	--	1305	--	1409
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
95	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		3,72	537,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
					Ввод канализации							
96	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		18,963	380,87	380,87	7222	7222	--	984	8862
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	1366		656	
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,56889	2191,73	--	1247	--	--	898	2316
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	1247	--		172	
98	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		19,53189	18,87	18,87	369	368	--	112	519
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	155		38	
99	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		19,53189	8,34	8,34	163	163	--	50	229

		НР - 72%; СП - 8%				--	3,52	--	69		17	
100	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		19,53189	171,87	78,99	3357	1543	--	1848	5621
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	1814	752		416	
101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,22	3601,66	177,24	792	39	500	261	1138
		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	253	11		84	
102	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода		3,5	2282,63	546,67	7989	1913	310	6220	15345
		НР - 98%; СП - 8%				1647,30	166,01	5766	581		1137	
103	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3,5	3280,00	--	11480	--	11480	--	12398
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**207539**				**276309**
		Накладные расходы	Тенге					**48305**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20467**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**276311**				
РАЗДЕЛ 4.Водопровод пожаротушения												
104	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		14	2949,73	43,31	41296	606	29116	11562	57087
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	11574	224		4229	
105	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		14	97,54	1,29	1366	18	45	1277	2854
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	1303	--		211	
106	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф пожарный. Установка	изделие		2	977,04	118,43	1954	237	245	1428	3653
		НР - 90%; СП - 8%				735,90	57,48	1472	115		271	
107	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.		2	22457,00	--	44914	--	44914	--	48507
		СП - 8%				--	--	--	--		3593	

108	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		2	34017,38	127,27	68035	255	65139	2674	76366
		НР - 98%; СП - 8%				1320,30	44,01	2641	88		5657	
109	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		4	8979,00	--	35916	--	35916	--	38789
		СП - 8%				--	--	--	--		2873	
110	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		5	581,00	--	2905	--	2905	--	3137
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
111	241-113-0107 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,64	980,25	1,17	3568	4	507	2447	6496
		НР - 80%; СП - 8%				839,80	0,56	3057	2		481	
113	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	12296,00	--	12296	--	12296	--	13280
		СП - 8%				--	--	--	--		984	
114	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1,48	537,00	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**213954**				**252010**
		Накладные расходы	Тенге					**19388**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18688**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**252010**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5												
Электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 1.Щиты												

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	17253,23	1014,68	34506	2030	26380	4902	42561
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	356,30	6096	713		3153	
2	прайс лист	Шкаф с автоматическим вводом резерва с выключателями на вводах ЯВУ-5-108-54 -УХЛ4	шт		1	160022,50	--	160023	--		--	160023
						--	--	--	--	160023	--	
3	515-301-0671 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-2217 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	607264,00	--	607264	--		--	607264
						--	--	--	--	607264	--	
4	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		3	5929,79	96,22	17789	289	3784	9952	29961
		НР - 72%; СП - 8%				4572,00	35,63	13716	107		2219	
5	247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-1-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	13549,00	--	27098	--	27098	--	29266
		СП - 8%				--	--	--	--		2168	
6	247-201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-1-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	19162,00	--	19162	--	19162	--	20695
		СП - 8%				--	--	--	--		1533	
7	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		6	7439,27	111,49	44636	669	27203	12224	61409
		НР - 72%; СП - 8%				2794,00	35,63	16764	214		4549	
8	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 3230	шт		2	29142,86	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%				--	--	--	--		4663	
9	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 1631	шт		4	17270,79	--	69083	--	69083	--	74610
		СП - 8%				--	--	--	--		5527	

10	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		4	1718,70	176,70	6875	707	72	4594	12387
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	71,26	6096	285		918	
11	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		4	12893,00	--	51572	--	51572	--	55698
		СП - 8%				--	--	--	--		4126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1096294**				**1156823**
	Стоимость оборудования		Тенге					**767286**				
		Накладные расходы	Тенге					**31672**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28856**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1156821**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		3-1-1										
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты												
				ПОЛЫ								
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		25,2	3836,39	22,17	96677	559	52098	41581	149319
		НР - 94%; СП - 8%				1746,84	8,53	44020	215		11061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**96677**				**149319**
		Накладные расходы	Тенге					**41581**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11061**				
		Итого по разделу 2						149319				
РАЗДЕЛ 3.Проемы												
					Дверные проемы							
43	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2,1	3205,38	52,00	6731	109	1231	3752	11321
		НР - 69%; СП - 8%				2567,06	22,06	5391	46		839	
44	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
		СП - 8%				--	--	--	--		6842	
					Внутренняя отделка							

45	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		25,2	419,84	2,65	10580	67	390	8125	20202
		НР - 80%; СП - 8%				401,70	1,35	10123	34		1496	
46	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		25,2	111,42	0,86	2808	22	176	2097	5297
		НР - 80%; СП - 8%				103,59	0,42	2610	11		392	
47	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		55,3	1284,68	34,26	71043	1895	19580	40958	120961
		НР - 80%; СП - 8%				896,34	29,47	49568	1630		8960	
48	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		55,3	111,42	0,86	6162	47	386	4601	11624
		НР - 80%; СП - 8%				103,59	0,42	5729	23		861	
					Приямок							
49	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямок бетонный. Устройство	м3		0,486	28329,88	1342,25	13768	653	11217	1879	16899
		НР - 91%; СП - 8%				3904,56	345,13	1898	168		1252	
50	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление приямка угловой сталью. Монтаж	т конструкций		0,00256	81092,52	27083,67	208	70	33	89	321
		НР - 69%; СП - 8%				41066,90	9232,62	105	24		24	
51	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00256	424901,00	--	1088	--	1088	--	1175
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
52	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов.Устройство	м2 настила		1	35745,89	1370,31	35746	1370	27573	5628	44684

		НР - 76%; СП - 8%				6803,39	601,47	6803	601		3310	
53	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ручек крышки	кг		1,1	347,00	--	382	--	382	--	413
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
54	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		2,2	417,52	--	919	--	--	634	1677
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	919	--		124	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,2	95,73	2,67	211	6	97	75	309
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	108	1		23	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,2	81,67	1,89	180	5	112	44	242
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	63	1		18	
					Крыльцо							
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		1,92	449,93	34,11	864	66	643	169	1116
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	155	25		83	
58	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадка и ступени крыльца	м3		0,57	24687,83	1227,17	14072	699	12694	773	16032
		НР - 91%; СП - 8%				1191,16	298,68	679	170		1188	
59	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0045892	16622,70	1511,34	76	7	--	66	153
		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	69	3		11	
60	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0045892	441876,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
					Отмостка							
61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,98	14645,85	1824,43	28999	3613	18162	8292	40274
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	7224	1598		2983	

62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,98	25526,92	7,68	50543	15	42368	7670	62870
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	8160	--		4657	
					Бак топлива 0,75 м3							
63	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для установки бака внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций		0,028	69184,01	2993,12	1937	84	139	1191	3379
		НР - 69%; СП - 8%				61199,20	465,28	1714	13		250	
64	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Площадки для установки бака. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,028	188304,41	13727,81	5273	384	114	3386	9351
		НР - 69%; СП - 8%				170520,00	4715,50	4775	132		693	
65	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 63х63 мм	т		0,02794	424901,00	--	11872	--	11872	--	12822
		СП - 8%				--	--	--	--		950	
66	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,1168	389816,64	103874,41	45531	12132	1200	22715	73706
		НР - 69%; СП - 8%				275674,00	6182,50	32199	722		5460	
67	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т		0,1168	480451,00	--	56117	--	56117	--	60606
		СП - 8%				--	--	--	--		4489	
68	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками 44.0,02764+0,1168.85	м2		11,14416	417,52	--	4653	--	--	3211	8493
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	4653	--		629	
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,14416	95,73	2,67	1067	30	489	380	1563
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	548	3		116	

70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,14416	81,67	1,89	910	21	569	223	1224
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	320	3		91	
71	1118-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки для топлива, вместимость 0,75 м3. Установка	бак		1	60190,34	838,29	60190	838	44487	14834	81026
		НР - 98%; СП - 8%				14864,55	272,00	14865	272		6002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					519485				702299
		Накладные расходы	Тенге					130792				
		Сметная прибыль	Тенге					52023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					702300				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2												
Отопление и вентиляция												
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1531,88	19,81	3064	40	2153	869	4248
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	871	16		315	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		20	1656,41	19,81	33128	397	24017	8692	45166
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	8714	156		3346	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		2,898	17310,78	178,41	50167	517	46955	2886	57297
		НР - 98%; СП - 8%				930,06	86,12	2695	250		4244	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		22	97,54	1,29	2146	28	71	2006	4484
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	2047	--		332	
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект		3	304,95	--	915	--	329	575	1609
		НР - 98%; СП - 8%				195,41	--	586	--		119	

6	242-303-0802 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	9211,00	--	9211	--	9211	--	9948
		СП - 8%				--	--	--	--		737	
7	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
8	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,1	95,73	2,67	680	19	312	242	996
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	349	2		74	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,1	163,34	3,79	1160	27	725	284	1560
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	408	4		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					105361	1028	88663	15554	130589
		Накладные расходы	Тенге					15554				
		Сметная прибыль	Тенге					9674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**130589**				
РАЗДЕЛ 2.Вентиляция												
11	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1	1725,93	61,06	1726	61	177	1473	3455
		НР - 98%; СП - 8%				1487,51	15,40	1488	15		256	
12	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2		1	7654,00	--	7654	--	7654	--	8266
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
13	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стакан из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода		0,4	38990,81	324,55	15596	130	14131	1344	18295
		НР - 98%; СП - 8%				3337,95	90,64	1335	36		1355	