					Заземление опор							
					Заземление опор							
61	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	4359,76	170,42	34878	1363	25557	6017	44166
		НР - 72%; СП - 8%				994,70	49,88	7958	399		3272	
62	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		10	628,71	22,96	6287	230	3499	1890	8832
		НР - 72%; СП - 8%				255,78	6,77	2558	68		654	
					Гидроизоляция подземной части							
63	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		15,75	143,80	2,67	2265	42	1158	738	3243
		НР - 69%; СП - 8%				67,61	0,29	1065	5		240	
64	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2		15,75	120,33	2,67	1895	42	788	738	2844
		НР - 69%; СП - 8%				67,61	0,29	1065	5		211	
65	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,0693333	178720,74	101285,46	12391	7023	248	5945	19803
		НР - 80%; СП - 8%				73839,50	33344,91	5120	2312		1467	
66	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км		0,21216	246872,00	--	52376	--	52376	--	56566
		СП - 8%				--	--	--	--		4190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1360059				1532349
	Стоимость оборудования		Тенге					204118				
		Накладные расходы	Тенге					73904				
		Сметная прибыль	Тенге					98387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1532350				
					РАЗДЕЛ 2.КТПГ							
			Ограждение КТПГ									

77	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция		1	100640,00	788,00	100640	788	82324	12718	122427
		НР - 12718 Тенге; СП - 9069 Тенге				17528,00	231,00	17528	231		9069	
78	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция		13	69333,00	7101,00	901329	92313	574509	233883	1226030
		НР - 17991 Тенге; СП - 6986 Тенге				18039,00	2501,00	234507	32513		90818	
79	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1439,32	86,53	1439	87	26	980	2613
		НР - 72%; СП - 8%				1325,88	35,63	1326	36		194	
80	прайс лист	Многотарифный счетчик Альфа А1805	шт		1	364285,71	--	364286	--	364286	--	393429
		СП - 8%				--	--	--	--		29143	
81	1337-0101-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		1	26188,29	750,91	26188	751	1427	14673	44130
		НР - 61%; СП - 8%				24010,00	44,01	24010	44		3269	
82	прайс лист	Переносной дизельный генератор. мощностью 3,2кВт 3-х фазный PRAMAC E4500	шт		1	361564,11	--	361564	--		--	361564
						--	--	--	--	361564	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1755446				2150193
	Стоимость оборудования		Тенге					393429				
		Накладные расходы	Тенге					262254				
		Сметная прибыль	Тенге					132493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2150193				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2												
Наружные сети электроосвещения												
1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		6	1038,58	837,09	6231	5022	--	2483	9412
		НР - 72%; СП - 8%				201,49	373,39	1209	2240		697	

2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,83	30468,05	1194,98	25288	992	19302	4767	32459
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	4994	244		2404	
3	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т		0,126	50622,01	20767,71	6378	2617	821	2964	10089
		НР - 80%; СП - 8%				23332,00	6070,29	2940	765		747	
4	прайс лист	Металлический фундаментный блок Н=2м ФБ-0,159-2,0	шт		6	27321,43	--	163929	--	163929	--	177043
		СП - 8%				--	--	--	--		13114	
5	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора		6	17943,54	6726,13	107661	40357	16304	55026	175702
		НР - 80%; СП - 8%				8500,08	2963,70	51000	17782		13015	
6	прайс лист	Опора коническая граненная, ОНО 2-8,0-2,0	шт		6	54642,86	--	327857	--	327857	--	354086
		СП - 8%				--	--	--	--		26229	
7	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		6	12940,90	7124,97	77645	42749	4308	32403	118852
		НР - 72%; СП - 8%				5097,95	2402,75	30588	14416		8804	
8	прайс лист	Кронштейн К1К 1-1-108 О42	шт		6	4553,57	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%				--	--	--	--		2186	
9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		6	5098,50	1045,80	30591	6275	10600	12943	47017
		НР - 72%; СП - 8%				2286,00	710,10	13716	4261		3483	
10	247-103-0256 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		6	41525,00	--	249150	--	249150	--	269082
		СП - 8%				--	--	--	--		19932	

11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	3084,62	25,78	18508	155	9683	6242	26730
		НР - 72%; СП - 8%				1445,00	--	8670	--		1980	
12	прайс лист	Выключатель автоматический модульный серии OptiDin на 3А 1 полюсный ВМ63-1С0,3-УХЛ3 (ВМ63)	шт		6	13660,71	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%				--	--	--	--		6557	
13	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.		6	57162,14	25,22	342973	151	210222	95472	473521
		НР - 72%; СП - 8%				22100,00	--	132600	--		35076	
14	прайс лист	Комплект клемников для сетей освещения SV15,5 4х КЕ10,1+КЕ10.3(Al 10-35/Cu 1,5-25)	шт		6	7655,46	--	45933	--	45933	--	49608
		СП - 8%				--	--	--	--		3675	
					Кабельная продукция							
15	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		133,2	380,87	380,87	50732	50732	--	6910	62253
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	9597		4611	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3,996	2191,73	--	8758	--	--	6306	16269
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	8758	--		1205	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		14,19	952,56	--	13517	--	--	9732	25109
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	13517	--		1860	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		123,006	35,98	35,98	4426	4426	--	1251	6132
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	1738		454	

19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		123,006	171,87	78,99	21141	9716	--	11636	35400
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	11425	4737		2622	
20	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		52	305,99	173,76	15911	9035	119	6796	24523
		НР - 72%; СП - 8%				129,95	51,56	6757	2681		1817	
21	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м		52,52	269,00	--	14128	--	14128	--	15258
		СП - 8%				--	--	--	--		1130	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		52	348,64	156,93	18129	8160	2341	7392	27563
		НР - 72%; СП - 8%				146,70	50,74	7628	2638		2042	
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,1475	31095,00	21317,40	4587	3144	--	1312	6371
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	1442	709		472	
24	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м		150,45	38,00	--	5717	--	5717	--	6174
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		147,5	391,31	165,96	57718	24479	9437	22813	86973
		НР - 72%; СП - 8%				161,37	53,44	23802	7882		6442	
26	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		156,5	481,33	193,26	75328	30246	10644	31583	115464
		НР - 72%; СП - 8%				220,05	60,24	34438	9428		8553	
27	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км		0,17952	423982,00	--	76113	--	76113	--	82202
		СП - 8%				--	--	--	--		6089	

28	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км		0,1836	17212,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
					Заземление опор							
29	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	6603,34	198,36	39620	1190	30757	5817	49072
		НР - 72%; СП - 8%				1278,90	67,70	7673	406		3635	
30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		9	870,24	25,11	7832	226	5816	1340	9906
		НР - 72%; СП - 8%				198,94	7,84	1790	71		734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2433709				2433709
		- Накладные расходы	Тенге					325188				
		- Сметная прибыль	Тенге					180275				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						2433709				
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	6-1-1							
				Наружные сети ВК								
				РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
13	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,027	77203,14	--	2084	--	376	1690	4076
		НР - 99%; СП - 8%				63242,00	--	1708	--		302	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,007	66747,14	--	467	--	24	438	978
		НР - 99%; СП - 8%				63242,00	--	443	--		72	
35	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце	м2		0,66	3669,06	135,72	2422	89	2182	171	2800
		НР - 90%; СП - 8%				228,34	59,29	151	39		207	
36	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции		0,032	107413,63	1232,52	3437	40	2634	703	4471
		НР - 90%; СП - 8%				23838,60	557,46	763	18		331	

37	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2		1,98	11165,78	21,32	22108	42	18526	3202	27335
		НР - 90%; СП - 8%				1787,76	9,31	3540	18		2025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%				--	--	--	--		265	
39	прайс лист	Указатель знака пожарного гидранта	шт		1	3606,43	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%				--	--	--	--		289	
					Восстановление отмостки существующих колодцев							
40	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		10,6	449,93	34,11	4769	362	3551	933	6159
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	856	137		456	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,06	25526,92	7,68	27059	8	22683	4106	33659
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	4368	--		2493	
42	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	6771,87	3442,76	6772	3443	230	4205	11856
		НР - 99%; СП - 8%				3098,76	1149,14	3099	1149		878	
43	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	2921,42	196,69	2921	197	489	2298	5636
		НР - 99%; СП - 8%				2234,96	85,93	2235	86		418	
44	244-404-0110 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.		1	53189,00	--	53189	--	53189	--	57444
		СП - 8%				--	--	--	--		4255	
45	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%				--	--	--	--		9232	
46	прайс лист	Тройник фланцевый д 100 мм	шт		1	93983,00	--	93983	--	93983	--	101502
		СП - 8%				--	--	--	--		7519	

47	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0163	1973295,66	916734,84	32165	14943	1302	21355	57802
		НР - 99%; СП - 8%				976663,00	346691,23	15920	5651		4282	
48	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,3652	26757,00	--	437884	--	437884	--	472915
		СП - 8%				--	--	--	--		35031	
49	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0163	4540767,55	308322,25	74015	5026	60720	9140	89807
		НР - 99%; СП - 8%				507297,00	59079,85	8269	963		6652	
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,41	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	13566,22	1297,77	13566	1298	7931	4324	19321
		НР - 99%; СП - 8%				4337,29	30,07	4337	30		1431	
51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонного упора	м3		0,05	28443,35	1194,98	1422	60	1061	287	1846
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	301	15		137	
52	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	2202,93	1379,30	2203	1379	--	1221	3698
		НР - 99%; СП - 8%				823,63	409,93	824	410		274	
53	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.		1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1035626				1035626
		- Накладные расходы	Тенге					325188				
		- Сметная прибыль	Тенге					180275				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						1035626				
РАЗДЕЛ 3.Однокамерный септик 3,2 М3												
					Крышка деревянная							

103	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции		0,016	107413,63	1232,52	1719	20	1318	351	2236
		НР - 90%; СП - 8%				23838,60	557,46	381	9		166	
104	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2		0,99	11165,78	21,32	11054	21	9263	1601	13668
		НР - 90%; СП - 8%				1787,76	9,31	1770	9		1012	
105	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
106	261-107-0459 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг		0,2	815,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
107	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодцев из кирпича. Кладка	м3 кладки		0,05652	43810,87	2242,44	2476	127	1957	392	3098
		НР - 93%; СП - 8%				6937,70	528,12	392	30		229	
108	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%				--	--	--	--		2293	
109	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,3	6452,00	--	1936	--	1936	--	2091
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
110	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		5,3	449,93	34,11	2385	180	1777	467	3080
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	428	68		228	
111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,53	25526,92	7,68	13529	4	11341	2053	16829
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	2184	--		1247	

112	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	6771,87	3442,76	6772	3443	230	4205	11856
		НР - 99%; СП - 8%				3098,76	1149,14	3099	1149		878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					70346				85771
		Накладные расходы	Тенге					9069				
		Сметная прибыль	Тенге					6353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					85771				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2												
Наружные тепловые сети												
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети												
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		65,8086	380,87	380,87	25065	25065	--	3414	30757
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	4742		2278	
2	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		65,8086	38,62	38,62	2542	2542	--	606	3400
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,79	--	842		252	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		65,8086	171,87	78,99	11311	5198	--	6226	18939
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	6112	2534		1403	
4	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,046	838169,21	286625,03	38556	13184	423	28750	72691
		НР - 99%; СП - 8%				542379,10	88944,15	24949	4091		5384	
5	241-402-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		23,23	6170,00	--	143329	--	143329	--	154795
		СП - 8%				--	--	--	--		11466	
6	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		23,23	7205,00	--	167372	--	167372	--	180762

		СП - 8%				--	--	--	--		13390	
7	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.		12	14891,73	3516,27	178701	42195	2636	146231	350926
		НР - 99%; СП - 8%				11155,83	1153,15	133870	13838		25995	
8	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		6	18039,00	--	108234	--	108234	--	116893
		СП - 8%				--	--	--	--		8659	
9	прайс лист	Тройниковое ответвление стандартное 57х3-32х3 - 1 ППУ-ПЭ	шт		2	7285,71	--	14571	--	14571	--	15737
		СП - 8%				--	--	--	--		1166	
10	прайс лист	Заглушки 57х650	шт		2	2732,14	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
11	прайс лист	Заглушки 32х650	шт		2	2276,79	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
12	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.		2	15642,61	4012,27	31285	8025	439	25159	60959
		НР - 99%; СП - 8%				11410,71	1295,80	22821	2592		4516	
13	242-208-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.		2	238220,00	--	476440	--	476440	--	514555
		СП - 8%				--	--	--	--		38115	
14	241-411-0104 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		2	31510,00	--	63020	--	63020	--	68062
		СП - 8%				--	--	--	--		5042	

15	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы надземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер		1	25186,43	13,15	25186	13	24827	347	27575
		НР - 99%; СП - 8%				346,36	3,81	346	4		2043	
16	прайс лист	Комплект изоляции стыка 57/125	шт		20	6739,29	--	134786	--	134786	--	145569
		СП - 8%				--	--	--	--		10783	
17	прайс лист	Комплект изоляции стыка 32/125	шт		5	5828,57	--	29143	--	29143	--	31474
		СП - 8%				--	--	--	--		2331	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,065	31095,00	21317,40	2021	1386	--	578	2807
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	636	313		208	
19	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м		66,3	83,00	--	5503	--	5503	--	5943
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
20	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал		1	765,33	0,62	765	--	11	747	1632
		НР - 99%; СП - 8%				753,79	0,29	754	--		121	
21	245-403-0206 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.		1	14633,00	--	14633	--	14633	--	15804
		СП - 8%				--	--	--	--		1171	
22	243-906-2101 РСНБ РК 2015	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект		1	4777,00	--	4777	--	4777	--	5159
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
23	241-414-0104 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		2	22982,00	--	45964	--	45964	--	49641
		СП - 8%				--	--	--	--		3677	
					Дренажный колодец							
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,536	25724,40	9821,29	39513	15085	7063	23478	68031
		НР - 99%; СП - 8%				11305,36	4134,41	17365	6350		5039	

25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		1	27480,00	--	27480	--	27480	--	29678
		СП - 8%				--	--	--	--		2198	
26	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		1	14192,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%				--	--	--	--		1135	
27	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	24403,00	--	24403	--	24403	--	26355
		СП - 8%				--	--	--	--		1952	
28	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		1	18107,00	--	18107	--	18107	--	19556
		СП - 8%				--	--	--	--		1449	
29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		1	26499,00	--	26499	--	26499	--	28619
		СП - 8%				--	--	--	--		2120	
30	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	10488,00	--	10488	--	10488	--	11327
		СП - 8%				--	--	--	--		839	
31	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т		0,01744	887579,00	--	15479	--	15479	--	16717
		СП - 8%				--	--	--	--		1238	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,85	906,48	20,10	7116	158	4553	2258	10124
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	2405	23		750	
33	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект		1	8689,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%				--	--	--	--		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1725188	112851	1403079	237794	2120017
		Накладные расходы	Тенге					237794				
		Сметная прибыль	Тенге					157038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2120020				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

Наружные сети газоснабжения

	РАЗДЕЛ 2.Газопровод полиэтиленовый низкого давления											
					Прочие работы							
48	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 10 % от стыков	стык		4	740,30	21,40	2961	86	165	1653	4984
		НР - 61%; СП - 8%				677,60	--	2710	--		369	
49	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		9,182	972720,88	808415,45	8931523	7422871	126357	2557601	12408254
		НР - 91%; СП - 8%				150544,00	155549,55	1382295	1428256		919130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8934484				12413238
		Накладные расходы	Тенге					2559254				
		Сметная прибыль	Тенге					919499				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						12413237				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1											
	Вертикальная планировка											
	РАЗДЕЛ 1. Разработка плодородного грунта											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		374	43,93	43,93	16430	16430	--	4645	22761
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,25	--	6452		1686	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		374	162,68	162,68	60842	60842	--	17202	84287
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,88	--	23891		6244	
3	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т		224,4	343,00	--	76969	--		--	83127
		СП - 8%				--	--	--	--		6158	
4	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		1122	47,00	--	52734	--		--	56953
		СП - 8%				--	--	--	--		4219	
	Подраздел 1.Возврат плодородного слоя											
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		187	43,93	43,93	8215	8215	--	2323	11381
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,25	--	3226		843	

6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		187	162,68	162,68	30421	30422	--	8601	42144
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,88	--	11946		3122	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1						245611				300654
	Накладные расходы		Тенге					32771				
	Сметная прибыль		Тенге					22272				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге					300654				
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка										
					Выемка							
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	м3 грунта		914,25	63,31	63,31	57881	57881	--	13797	77412
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,96	--	19163		5734	
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		914,25	531,80	531,80	486198	486198	--	115893	650259
		НР - 72%; СП - 8%				--	176,06	--	160963		48167	
9	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		713,32	529,13	505,96	377439	360912	563	65930	478838
		НР - 72%; СП - 8%				22,38	105,99	15964	75605		35469	
10	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		6241,55	47,00	--	293353	--		--	316821
		СП - 8%				--	--	--	--		23468	
					Насыпь							
11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	м3 грунта		200,93	63,31	63,31	12721	12720	--	3032	17014
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,96	--	4211		1260	
12	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		200,93	531,80	531,80	106855	106855	--	25471	142912
		НР - 72%; СП - 8%				--	176,06	--	35376		10586	

13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		200,93	78,46	78,46	15765	15765	--	4683	22084
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	6504		1636	
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		200,93	29,80	29,80	5988	5988	--	1390	7969
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,61	--	1931		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1356200	1046319	563	230196	1713309
		Накладные расходы	Тенге					**230196**				
		Сметная прибыль	Тенге					**126910**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1713306**				
		Итого по акту					**48284162**					
		оборудование					**2237098**					
		Временные здания и сооружения (1,5%)			690 705,96		48974868					
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			925 407,85		49900276					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			953 263,56		50853539					
		в текущих ценах 2022 г (Иинф=1,0500514)					53398830					
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					50728888,39					
		НДС (12 %)					6087466,61					
		Итого к оплате					**56816355,00**					

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Мыңжасар.Ж.Д.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Кабылан Эксперт" _____ Каманов А.Б.