		НР - 72%; СП - 8%											
74	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		6,08	1826,44	--	11105	--		1528		
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	5792	--	--	4170	10759	
75	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	952,56	--	5792	--		797		
		НР - 72%; СП - 8%				6603,34	198,36	52827	1587	41009	7756	65430	
76	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		38	1278,90	67,70	10231	542		4847		
		НР - 72%; СП - 8%				870,24	25,11	33069	954	24555	5658	41825	
						198,94	7,84	7560	298		3098		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**										
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**1814934**			**52428**	**1890292**	
		Накладные расходы	Тенге					1580754					
		Сметная прибыль	Тенге					52428					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**22929**					
								1890291					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	6-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод											
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		157,76	**Земляные работы**							
		НР - 72%; СП - 8%				380,87	380,87	60086	60086	--	8184	73732	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4	--	72,05	--	11367		5462		
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	7306	--	--	5260	13571	
						1826,44	--	7306	--		1005		

3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,7328	2191,73	--	10373	--	--	7469	19269
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	10373	--		1427	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		11,84	952,56	--	11278	--	--	8120	20950
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	11278	--		1552	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		11,84	2069,00	--	24497	--	24497	--	26457
		СП - 8%				--	--	--	--		1960	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		149,3208	35,98	35,98	5373	5373	--	1519	7443
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	2110		551	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		149,3208	171,87	78,99	25664	11795	--	14126	42973
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	13869	5750		3183	
					Трубопроводы водоснабжения							
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песком . Устройство	м3 основания		1,332	3601,66	177,24	4797	236	3031	1582	6890
		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	1530	68		510	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода		0,027	384996,29	108851,57	10395	2939	139	8142	20020
		НР - 99%; СП - 8%				271018,00	33571,73	7317	906		1483	
10	241-201-0909 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		27,27	718,00	--	19580	--	19580	--	21146
		СП - 8%				--	--	--	--		1566	

11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,007	319041,58	75927,50	2233	531	10	1836	4394
		НР - 99%; СП - 8%				241681,00	23208,51	1692	162		326	
12	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		7,07	151,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		2	2153,91	93,27	4308	187	585	3588	8527
		НР - 99%; СП - 8%				1768,00	44,01	3536	88		632	
16	242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.		2	31467,00	--	62934	--	62934	--	67969
		СП - 8%				--	--	--	--		5035	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1329,68	31,09	1330	31	155	1147	2675
		НР - 99%; СП - 8%				1144,00	14,67	1144	15		198	
18	242-201-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		1	18445,00	--	18445	--	18445	--	19921
		СП - 8%				--	--	--	--		1476	
19	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		4	905,23	52,38	3621	210	185	3193	7359
		НР - 99%; СП - 8%				806,38	--	3226	--		545	
20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	617,00	34,92	1234	70	42	1111	2532
		НР - 99%; СП - 8%				560,96	--	1122	--		188	
21	241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		4	1969,00	--	7876	--	7876	--	8506

		СП - 8%				--	--	--	--		630	
22	241-116-0105 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.		2	852,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		5	1494,68	936,61	7473	4683	--	4140	12542
		НР - 99%; СП - 8%				558,07	278,29	2790	1391		929	
24	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	978,00	--	3912	--	3912	--	4225
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
25	241-214-0102 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.		1	535,00	--	535	--	535	--	578
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
26	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка гильз	км трубопровода		0,0012	506686,08	154305,36	608	186	15	460	1153
		НР - 99%; СП - 8%				338884,00	48049,10	407	58		85	
27	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,212	3280,00	--	3975	--	3975	--	4293
		СП - 8%				--	--	--	--		318	
28	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,0003	338182,46	85835,10	101	26	--	82	198
		НР - 99%; СП - 8%				250063,00	26191,05	75	8		15	
29	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,303	745,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%				--	--	--	--		18	

30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		7	1494,68	936,61	10463	6556	--	5796	17560
		НР - 99%; СП - 8%				558,07	278,29	3906	1948		1301	
31	241-210-0304 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1004,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
32	241-210-0308 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1306,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
33	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.		4	1221,00	--	4884	--	4884	--	5275
		СП - 8%				--	--	--	--		391	
34	241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.		1	269,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
					Колодцы							
54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных		2,108	25724,40	9821,29	54227	20703	9692	32222	93364
		НР - 99%; СП - 8%				11305,36	4134,41	23832	8715		6916	
55	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		1	27480,00	--	27480	--	27480	--	29678
		СП - 8%				--	--	--	--		2198	
56	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		1	26499,00	--	26499	--	26499	--	28619
		СП - 8%				--	--	--	--		2120	
57	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		2	16723,00	--	33446	--	33446	--	36122
		СП - 8%				--	--	--	--		2676	
58	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	24403,00	--	24403	--	24403	--	26355

		СП - 8%				--	--	--	--		1952	
59	225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.		1	46475,89	--	46476	--	46476	--	50194
		СП - 8%				--	--	--	--		3718	
60	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	43653,96	--	43654	--	43654	--	47146
		СП - 8%				--	--	--	--		3492	
61	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки		0,11304	44504,64	2242,44	5031	254	3914	858	6360
		НР - 93%; СП - 8%				7631,47	528,12	863	60		471	
62	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
63	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		5,3	449,93	34,11	2385	180	1777	467	3080
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	428	68		228	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,53	25526,92	7,68	13529	4	11341	2053	16829
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	2184	--		1247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					619088			111355	788875
		Накладные расходы	Тенге					111355				
		Сметная прибыль	Тенге					58435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					788878				
РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая												

66	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		460,23	380,87	380,87	175288	175288	--	23875	215096
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	33160		15933	
67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		13,8069	2191,73	--	30261	--	--	21788	56213
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	30261	--		4164	
68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		10,3	952,56	--	9811	--	--	7064	18225
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	9811	--		1350	
69	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		462,1869	18,87	18,87	8721	8721	--	2649	12280
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	3679		910	
70	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		462,1869	8,34	8,34	3855	3855	--	1171	5428
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,52	--	1627		402	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		462,1869	171,87	78,99	79436	36508	--	43723	133012
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	42928	17799		9853	
72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаный грунт. Устройство	м3 основания		1,55	1325,76	177,24	2055	275	--	1841	4208
		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	1780	80		312	
73	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,072	506686,08	154305,36	36481	11110	971	27581	69187

		НР - 99%; СП - 8%				338884,00	48049,10	24400	3460		5125	
74	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		72,72	1836,00	--	133514	--	133514	--	144195
		СП - 8%				--	--	--	--		10681	
75	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,015	384996,29	108851,57	5775	1633	77	4523	11122
		НР - 99%; СП - 8%				271018,00	33571,73	4065	504		824	
76	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м		15	791,00	--	11865	--	11865	--	12814
		СП - 8%				--	--	--	--		949	
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,48	25724,40	9821,29	38072	14536	6804	22622	65550
		НР - 99%; СП - 8%				11305,36	4134,41	16732	6119		4856	
78	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.		2	16563,00	--	33126	--	33126	--	35776
		СП - 8%				--	--	--	--		2650	
79	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		2	14192,00	--	28384	--	28384	--	30655
		СП - 8%				--	--	--	--		2271	
80	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		3	18107,00	--	54321	--	54321	--	58667
		СП - 8%				--	--	--	--		4346	
81	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.		1	12628,00	--	12628	--	12628	--	13638
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
82	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		2	10488,00	--	20976	--	20976	--	22654

		СП - 8%				--	--	--	--		1678	
83	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		3	30272,00	--	90816	--	90816	--	98081
		СП - 8%				--	--	--	--		7265	
84	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
85	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильзы	км трубопровода		0,0006	614511,70	200657,36	369	121	13	270	690
		НР - 99%; СП - 8%				392392,00	62665,69	235	38		51	
86	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка гильзы	км трубопровода		0,0015	665666,05	225815,71	998	339	50	709	1843
		НР - 99%; СП - 8%				406112,00	71219,69	609	107		137	
87	241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,606	5093,00	--	3086	--	3086	--	3333
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
88	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,515	8019,00	--	12149	--	12149	--	13121
		СП - 8%				--	--	--	--		972	
					Отмостка							
89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,59	14645,85	1824,43	23287	2901	14585	6659	32341
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	5801	1283		2396	
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,59	25526,92	7,68	40588	12	34023	6159	50487
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	6553	--		3740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					860622				1113757

		Накладные расходы	Тенге					170634				
		Сметная прибыль	Тенге					82503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1113759				
РАЗДЕЛ 3.Однокамерный септик 3,2 М3												
91	1122-1301-0101 РСНБ	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	железобетонных и		2,124	25724,40	9821,29	54639	20860	9766	32466	94074
		НР - 99%; СП - 8%				11305,36	4134,41	24013	8781		6968	
92	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		1	27480,00	--	27480	--	27480	--	29678
		СП - 8%				--	--	--	--		2198	
93	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		1	10488,00	--	10488	--	10488	--	11327
		СП - 8%				--	--	--	--		839	
94	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		1	26499,00	--	26499	--	26499	--	28619
		СП - 8%				--	--	--	--		2120	
95	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		2	16723,00	--	33446	--	33446	--	36122
		СП - 8%				--	--	--	--		2676	
96	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	24403,00	--	24403	--	24403	--	26355
		СП - 8%				--	--	--	--		1952	
97	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		1	18107,00	--	18107	--	18107	--	19556
		СП - 8%				--	--	--	--		1449	
98	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.		1	12628,00	--	12628	--	12628	--	13638
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
99	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей		0,01	80811,96	15536,25	808	155	251	448	1357
		НР - 99%; СП - 8%				40155,60	5103,59	402	51		100	

100	241-505-0218 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98	шт.		1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
101	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые,опорные	шт.		12	595,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
102	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода		0,0026	404129,54	18957,54	1051	49	28	981	2195
		НР - 99%; СП - 8%				374744,00	6480,52	974	17		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					224067				278600
		Накладные расходы	Тенге					33895				
		Сметная прибыль	Тенге					20636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					278600				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

Наружные сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1.Газопровод стальной низкого давления

1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	11137,54	1152,64	11138	1153	1969	7936	20600
		НР - 99%; СП - 8%				8016,24	--	8016	--		1526	
2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		9	2949,73	43,31	26548	390	18717	7433	36699
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	7441	144		2718	
3	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		6	347,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%				--	--	--	--		167	

4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	3963	59		697	
5	242-207-4106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б27п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		2	10388,00	--	20776	--	20776	--	22438
		СП - 8%				--	--	--	--		1662	
6	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		0,8	5330,58	75,29	4264	60	3337	871	5545
		НР - 98%; СП - 8%				1083,88	26,59	867	21		411	
7	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0008	1581507,60	37822,92	1265	30	1002	231	1616
		НР - 99%; СП - 8%				291305,00	264,06	233	--		120	
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,0128	2878,40	--	37	--	--	27	69
		НР - 72%; СП - 8%				2878,40	--	37	--		5	
9	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,0128	28443,35	1194,98	364	16	271	74	473
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	77	4		35	
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,01222	115419,81	7077,20	1410	87	111	840	2431
		НР - 69%; СП - 8%				99212,80	465,28	1212	6		180	
11	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00122	424901,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%				--	--	--	--		41	

12	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,0000942	467311,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
13	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2,2	2184,00	--	4805	--	4805	--	5189
		СП - 8%				--	--	--	--		384	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,1	95,73	2,67	201	6	92	72	294
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	103	1		22	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,1	163,34	3,79	343	8	214	84	461
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	121	1		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78567	2010	54487	21509	108081
		Накладные расходы	Тенге					21509				
		Сметная прибыль	Тенге					8006				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					108082				
РАЗДЕЛ 2.Газопровод полиэтиленовый низкого давления												
16	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		183,82	380,87	380,87	70012	70011	--	9536	85912
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	13244		6364	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		5,5146	2191,73	--	12087	--	--	8702	22452
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	12087	--		1663	

18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		58,24	952,56	--	55477	--	--	39944	103054
		НР - 72%, СП - 8%				952,56	--	55477	--		7634	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		116,5346	35,98	35,98	4193	4193	--	1186	5809
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,13	--	1647		430	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		108,2846	171,87	78,99	18611	8553	--	10244	31163
		НР - 72%, СП - 8%				92,88	38,51	10057	4170		2308	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из песчаного грунта. Устройство	м3 основания		14,56	1325,76	177,24	19303	2581	--	17295	39526
		НР - 99%, СП - 8%				1148,52	51,34	16722	748		2928	
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,182	337496,36	85149,00	61424	15497	416	49728	120044
		НР - 99%, СП - 8%				250063,00	25928,10	45511	4719		8892	
23	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		183,82	552,00	--	101469	--	101469	--	109586
		СП - 8%				--	--	--	--		8117	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	1494,68	936,61	5979	3746	--	3312	10034
		НР - 99%, СП - 8%				558,07	278,29	2232	1113		743	
25	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
26	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%				--	--	--	--		141	

27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,182	31095,00	21317,40	5659	3880	--	1619	7861
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	1780	875		582	
28	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м		185,64	32,00	--	5940	--	5940	--	6415
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		185	58,54	10,13	10829	1873	--	7004	19259
		НР - 72%; СП - 8%				48,41	4,17	8956	771		1427	
30	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,1887	17212,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
					Устройство опознавательных столбиков -2 шт							
31	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак		2	2657,19	--	5314	--	1463	3504	9523
		НР - 91%; СП - 8%				1925,28	--	3851	--		705	
32	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,504	2878,40	--	1451	--	--	1045	2695
		НР - 72%; СП - 8%				2878,40	--	1451	--		200	
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство	м3		0,2	30468,05	1194,98	6094	239	4652	1149	7822
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	1203	59		579	
34	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		0,1	6083,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%				--	--	--	--		49	

35	241-108-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м		4,2	4844,00	--	20345	--	20345	--	21973
		СП - 8%				--	--	--	--		1628	
36	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	т		0,00148	818918,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
					Ковер для выхода из земли							
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1	2791,73	43,31	2792	43	1922	826	3907
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	827	16		289	
38	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1	6157,96	2264,42	6158	2264	--	4707	11735
		НР - 99%; СП - 8%				3893,54	861,41	3894	861		869	
39	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,000191	464522,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
40	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м		1,6	588,00	--	941	--	941	--	1016
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
41	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 2,5 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1	614,07	4,39	614	4	56	400	1095
		НР - 72%; СП - 8%				554,19	1,07	554	1		81	

42	243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км		0,001	72002,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
43	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.		1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
					Установка полиэтиленого крана под ковер							
44	1125-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кран газовый диаметром до 150 мм. Сборка и установка узла	узел крана		1	543417,68	111942,35	543418	111943	345375	110991	706761
		НР - 91%; СП - 8%				86100,00	35867,59	86100	35868		52353	
45	прайс лист	Полиэтиленовый кран д 63 мм газовый	шт		1	60425,89	--	60426	--	60426	--	65260
		СП - 8%				--	--	--	--		4834	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,012	378942,29	107819,57	4547	1294	1	3619	8819
		НР - 99%; СП - 8%				271018,00	33571,73	3252	403		653	
47	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м		121	2305,00	--	278905	--	278905	--	301217
		СП - 8%				--	--	--	--		22312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1318375			274811	1720637
		Накладные расходы	Тенге					274811				
		Сметная прибыль	Тенге					127453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1720639				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3

РАЗДЕЛ 1.Металлическое решетчатое ограждение

Ограждение

1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		211,3	3338,48	1141,00	705421	241093	9389	647859	1461543

		НР - 118%; СП - 8%				2153,05	445,31	454939	94094		108262		
2	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (ограды и стойки). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		9,79322	193711,20	12190,89	1897056	119388	53670	1209924	3355538
		НР - 69%; СП - 8%				176040,00	3013,78	1723998	29515		248558	
3	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		2,9607254	478807,00	--	1417616	--	1417616	--	1531025
		СП - 8%				--	--	--	--		113409	
4	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,0336845	468146,00	--	15769	--	15769	--	17031
		СП - 8%				--	--	--	--		1262	
5	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		6,4144992	343539,00	--	2203631	--	2203631	--	2379921
		СП - 8%				--	--	--	--		176290	
					Ворота							
6	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		2	38361,76	5217,22	76724	10434	13068	67756	156038
		НР - 118%; СП - 8%				26611,00	2099,17	53222	4198		11558	
7	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (ворота). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,4317	193711,20	12190,89	83625	5263	2366	53335	147917
		НР - 69%; СП - 8%				176040,00	3013,78	75996	1301		10957	
8	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,1111464	459047,00	--	51021	--	51021	--	55103
		СП - 8%				--	--	--	--		4082	

9	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,0012797	468146,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
10	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,0475546	474612,00	--	22570	--	22570	--	24376
		СП - 8%				--	--	--	--		1806	
11	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2307965	343539,00	--	79288	--	79288	--	85631
		СП - 8%				--	--	--	--		6343	
12	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Навес	т		0,02652	1004492,00	--	26639	--	26639	--	28770
		СП - 8%				--	--	--	--		2131	
					Калитка							
13	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	13059,22	119,19	13059	120	976	14169	29407
		НР - 118%; СП - 8%				11963,40	44,53	11963	45		2178	
14	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (ворота). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,04849	193711,20	12190,89	9393	591	266	5991	16615
		НР - 69%; СП - 8%				176040,00	3013,78	8536	146		1231	
15	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0243242	343539,00	--	8356	--	8356	--	9025
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
16	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,0001445	468146,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
17	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,0118886	474612,00	--	5642	--	5642	--	6093
		СП - 8%				--	--	--	--		451	

18	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Навес	т		0,01326	1004492,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%				--	--	--	--		1066	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		388,8	95,73	2,67	37220	1038	17072	13263	54522
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	19110	113		4039	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		388,8	163,34	3,78	63507	1470	39712	15560	85392
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,58	22325	226		6325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6730524				9459053
		Накладные расходы	Тенге					2027857				
		Сметная прибыль	Тенге					436727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9459051				
		Итого по акту					**65622706**					
		оборудование					**1580754,00**					
		Временные здания и сооружения (1,5%)			960 629,28		66583335					
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			1 287 051,11		67870386					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			1 325 792,65		69196179					
		в текущих ценах 2022 г (Иинф=1,0500514)					72659545					
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					69026568					
		НДС (12 %)					8283188					
		Итого к оплате					**77309756**					

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Мынжасар.Ж.Д.

Подрядчик: ТОО" Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Қабылан Эксперт" _____ Каманов А.Б.