Коммерческое предложение ИП «SM group»

На облслуживание уличного освещения

В Каргалинском сельском округе

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стои тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**103**	**10 604**	**1 0**
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**103**	**29 284**	**3 0**
3	1217-0101-0601 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**515**	**439**	**2**
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**515**	**1 061**	**5**
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**545,9**	**80**	
6	1217-0101-1802 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**20**	**756**	
7	247-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**20**	**3 796**	
8	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Фотореле. Смена**	**шт.**	**10**	**18 812**	**1**
9	247-103-3615 *ПрСЦ 12.2025 № 1-4*	**ФОТОРЕЛЕ**	**шт.**	**10**	**1 509**	
10	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**10**	**18 812**	**1**
11	247-208-2707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**10**	**2 805**	
12	1217-0101-2001 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели автоматические. Смена**	**шт.**	**10**	**5 140**	

13	247-204[redacted]2805 ССЦ РК 8[redacted]04-08-2025	Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА	шт.	10	5 474	54 7
14	1147-01[redacted]08-0802 ЭСН РК 8[redacted]04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	1 ветвь	40	1 556	62 2
15	1133-02[redacted]09-0101 ЭСН РК 8[redacted]04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Провода СИП. Демонтаж с опор	шт.	66	11 481	757 7
16	1133-02[redacted]03-0103 ЭСН РК 8[redacted]04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2	403 886	807 7
17	243-701[redacted]-0716 ССЦ РК 8[redacted].04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	2 124,704	446	947 6
18	252-202[redacted]-0501 ССЦ РК [redacted].04-08-2025	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	66	1 799	118 7
19	252-20[redacted]-2613 ССЦ РК [redacted].04-08-2025	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	132	4 262	562
20	1133-0[redacted]01-0101 ЭСН РК [redacted].04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	10	77 596	775
21	1106-0[redacted]01-0312 ЭСН РК [redacted]8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка бетона под консоли	$м^3$	2,5	20 988	52
22	212-10[redacted]1-0601 ССЦ РК [redacted]8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5	24 654	61
23	1109-0[redacted]401-0101 ЭСН РК [redacted]8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	т	0,2	29 174	5
24	1113-0[redacted]203-0205 ЭСН РК [redacted]8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31	286	8
25	1113-0[redacted]203-0528 ЭСН РК [redacted]8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31	210	6
		Итого по смете				9 709
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				11 000

Руководитель ИП «SM group» _____ Скоков М.Ю