КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о выполнении работ по изготовлению и установке уличной сцены

Работы предусматривают изготовление **новой стационарной уличной сцены с нуля**, по типу и конструктивному решению, аналогичному сцене, представленной на фотоматериалах. Конструкция предназначена для постоянного размещения на открытой площадке и использования при проведении культурных, праздничных и официальных мероприятий.

Сцена выполняется на основе **металлического несущего каркаса**, обеспечивающего прочность, устойчивость и возможность круглогодичной эксплуатации. Каркас формируется из профильного стального проката с устройством вертикальных опор, продольных и поперечных связей, а также верхней обвязки под монтаж кровельной части. Все элементы объединяются в единую пространственную конструкцию с необходимой жёсткостью.

В верхней части сцены устраивается **крыша с выносом по фронтальной стороне**, предназначенная для защиты сцены и участников мероприятий от атмосферных осадков и солнечного воздействия. В качестве кровельного покрытия применяется **профилированный металлический лист**, предназначенный для наружного использования. Конструкция крыши опирается на металлический каркас и фиксируется с применением крепежа, рассчитанного на уличные условия эксплуатации.

Фронтальная и боковые части сцены закрываются **обшивкой (юбкой)** из металлического профлиста, обеспечивающей аккуратный внешний вид и защиту конструктивных элементов. Задняя часть сцены выполняется в виде ограждающей конструкции из листового либо тентового материала, в зависимости от согласованного решения.

Все металлические элементы проходят **антикоррозионную обработку**, включающую грунтование и окраску атмосферостойкими лакокрасочными материалами, что обеспечивает защиту от воздействия влаги и перепадов температур.

В состав работ входит полный цикл:
изготовление металлоконструкций, подготовка и окраска элементов, доставка материалов и конструкций на объект, монтаж опор и каркаса, устройство кровли, монтаж облицовочных элементов и приведение сцены в полностью готовое к эксплуатации состояние.

По завершении работ Заказчику передаётся **готовая стационарная уличная сцена**, не требующая дополнительных монтажных или доработочных мероприятий и пригодная для использования по назначению.Сроки выполнения и итоговая стоимость работ определяются после уточнения габаритных размеров сцены

2. сумма на выполнение работ

11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч тенге)

Руководитель: Маханбетова _____

ИП Маханбетова

МП