«М-32 «РФ шекарасы (Самараға) – Шымкент, Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы» автомобиль жолының 2056-км-де бұрылыс алаңы құрылғысын күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

02.02.2024 ж. № 19-0042/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Түркістан облыстық филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«CRB Construction» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0042/24 от 02.02.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт устройства разворотной площадки автомобильной дороги М-32 «граница РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» на км 2056»

ЗАКАЗЧИК:

Туркестанский областной филиал акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт устройства разворотной площадки автомобильной дороги М-32 «граница РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» на км 2056».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.11.2023 г. № 01-1946

4. ЗАКАЗЧИК: Туркестанский областной филиал акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction», лицензия от 10.07.2019 г. №19014657 (I категория)

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аппак Жоба Курылыс», лицензия от 01.07.2011 г. №001840 (III категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

техническое задание, утвержденное заместителем директора ТОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 10.01.2023 года;

дополнительное техническое задание №1, утвержденное заместителем директора ТОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 11.01.2024 года;

дефектный акт с объемами работ РП «Капитальный ремонт устройства разворотной площадки автомобильной дороги М-32 «граница РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» на км 2056» утвержденное заместителем директора ТОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 10.01.2024 года;

техническое обследование по существующей дороги по объекту Капитальный ремонт устройства разворотной площадки автомобильной дороги М-32 «граница РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» на км 2056», № 3-62 от 2022 года, выполненное ТОО «АДС Эксперт». Свидетельство об аккредитации № KZ15VWC00163964 от 23.05.2023 года;

акт на право постоянного землепользования № 307034075 от 26.07.2013 года, выданный Туркестанским городским земельно – кадастровым отделением;

акт на право постоянного землепользования № 0118777 от 21.12.2009 года, выданный Кызылординским ДГП «ГосНПЦзем»;

письмо ТОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» № 30-01/30-03/572-И от 04.09.2023 года о том, что финансовые средства на капитальный ремонт устройства разворотной площадки автомобильной дороги М-32 «граница РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда на км 2056» предусмотрены из Республиканского бюджета и начало капитального ремонта запланировано на март 2024 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2022 году. Государственная лицензия ГСЛ № 20017569 от 23.11.2020 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2023 году. Государственная лицензия ГСЛ № 20017569 от 23.11.2020 года.

Технические условия:

на электроснабжение № 00-00-01-1062 от 14.03.2023 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

план землепользователей согласован ГУ «Отдел строительство, архитектуры и градостроительства» акимата Сауранского района, Туркестанской области и КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»;

перечень оборудования, материалов и изделий, и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заместителем директора ТОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 10.01.2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Сауранский р-н, Автомобильная дорога М-32, 2056 км

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
4	Общая часть	Балабеков Е.А.		Соответствует
5	Наружные сети электроснабжения	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
6	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина разворотной площадки	м	1955,376	1955,376
2	Категория автодороги		1-б	1-б
3	Ширина земляного полотна	м	27,5	27,5
4	Ширина проезжей части	м	15,0	15,0
5	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
6	Вид покрытия		ЩМА-20	ЩМА-20
7	Количество полос движения	шт	4	4
8	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	1843,101	1952,992
9.1	СМР	млн. тенге	1568,174	1668,848
9.2	оборудование	млн. тенге	3,412	3,412
9.3	прочие затраты	млн. тенге	271,515	280,732
10	Продолжительность строительства	мес.	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Капитальный ремонт устройства разворотной площадки автомобильной дороги М-32 «граница РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» на км 2056» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «М-32 «РФ шекарасы (Самараға) – Шымкент, Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы» автомобиль жолының 2056-км-де бұрылыс алаңы құрылғысын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону