УТВЕРЖДАЮ
Директор ГККП «Центр
Ұлы Дала Елі » управления
культуры Туркестанской области
_____ Г.Дюсенбаева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

на оказание услуг технического обслуживания системы автоматического газового пожаротушения (АГПТ) и переосвидетельствование модулей газового пожаротушения.

объект: «Ұлы Дала Елі Орталығы»

г. Түркістан 2025 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматического газового пожаротушения (АГПТ) и переосвидетельствование модулей газового пожаротушения.

1. ТЕРМИНЫ ИСОКРАЩЕНИЯ

Термины и сокращения	Описание
Заказчик, Предприятие	
Представитель Заказчика	
Исполнитель	.
Объект	
АГПТ	Автоматическаягазовая пожаротушения
ТО, ТР и ППР	Техническое обслуживание, текущий ремонт и планово – предупредительныеработы

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Согласно требованиям РК.

3. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности систем, как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, и программного обеспечения, замена комплектующих деталей.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

4.1 Охраняемый объект представляет собой ряд административное здание;

4.2Общая площадь объекта6128 кв.м;

4.3Проходная 1-й этаж, 6 точки прохода;

4.4 Цокольный этаж3 точки доступа;

4.5 Служебный вход 1 точка доступа

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ системыАГПТ;

5.2. Работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность;

5.3. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем;

5.4. Подготовка исполнительной документации на обслуживаемые системыАГПТ;

5.5 очистка элементов системы от пыли и грязи;

5.6 Текущий ремонт – работы, выполняемые для восстановления работоспособности систем,при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей предоставляемых заказчиком;

5.7Ежедневно с 08:00 до 17:00 (кроме сб,вс, и праздничных дней) прием заявок по электронной почте (в отдельных случаях по телефонной связи) сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте»;

5.8Объем услуг состоит из ежемесячных работ (Регламент №1, ТО-1); ежеквартальных работ (Регламент №2, ТО-2) и ремонтно-восстановительных работ (Текущий ремонт).

5.9РЕГЛАМЕНТ №1(ТО-1):

№	Наименование услуги	Система	Периодичность проведения услуги
1	Визуальный осмотр всех элементов системы: модули, монометры, датчики, панели, шлейфы на предмет загрязнений, деформаций, повреждений.	АГПТ	Еженедельно
2	Обследование проксимити считывателей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений.	АГПТ	Ежемесячно
3	Визуальный осмотр всех шкафов системы пожаротушения	АГПТ	Ежемесячно
4	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно - контрольных приборах	АГПТ	Еженедельно

5	Опломбирования пожарных шкафов и модулев;	АГПТ	2 раз в год
6	Тест всей системы с отрабатыванием внештатных ситуаций.	АГПТ	Ежемесячно
7	Профилактика, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность;	АГПТ	Ежемесячно
8	Проверка функционирования системы АГПТ на резервном питании при наличии технической возможности;	АГПТ	Ежемесячно
9	Проверка модуля газового пожаротушения на прочность крепления, зачистка контактов при необходимости, проверка работоспособности аккумулятора;	АГПТ	Ежемесячно
10	тестирование шлейфа сигнализации; проверка и прочистка дымовых детекторов; проверка выдачи сигналов управления; испытание работы запускающего устройства; проверка давления в баллоне с газом и датчика давления;тестирование пульта дистанционного пуска;диагностирование аккумуляторных батарей; проверка датчика двери;проверка заземления;	АГПТ	Ежемесячно

5.10РЕГЛАМЕНТ №2(ТО-2):

№	Наименование услуги	Система	Периодичность проведения услуги
1	Проверка функционирования приборов и узлов систем.	АГПТ	Ежеквартально

5.11ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ТР):

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации технических средств и производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

№	Наименование услуги	Система	Периодичность выполнения услуги
1	Разборка и дефектация технических средств.	АГПТ	По необходимости
2	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц.	АГПТ	По необходимости
3	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы.	АГПТ	По необходимости

6. ПЕРЕЧЕНЬТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАГПТ.

Перечень Технических средств АПТ с указанием количества приведен в Приложении №1 к Техническому заданию.

7. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

7.1. Услуги оказываются согласно установленным Программам проведения работ;

7.2. Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 10-ти рабочих дней после подписания договора;

7.3. Перед началом оказания услугИсполнитель совместно с Заказчиком проводят обследование АГПТ с оформлением «Акта первичного обследования АГПТ», в котором отражаются фактическое состояние систем и оборудования согласно перечня технических средств. Акт составляется в двух экземплярах;

7.4. Исполнитель должен представить на согласование Заказчику график проведения технического обслуживания по объектам обслуживания в течение двух рабочих дней после подписания договора;

7.5. Перед началом оказания услуг Исполнительобязан завести и заполнить «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности»;

7.6. Все оказанные услуги по ТО и ТР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности», находящегося на объекте Заказчика и заверяться подписью специалиста, проводившего работы;

7.7. Представитель Заказчика, своей подписью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности», подтверждает сведения о выполненных Работах, сделанных представителем Исполнителя;

7.8. Услуги по ТО и ТР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ТР, согласованным с Заказчиком;

7.9. При оказании услугИсполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

7.10. Одновременно с подписанием договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок;

7.11. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, по телефону или факсу. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки;

Время приема заявок – (пн-пт с 08-17),

Время оказания услуг – по режиму работы объекта (пн-пт с 08-17);

7.12. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию предприятия) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 1часа после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки;
7.13. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки;
7.14. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению;
7.15. Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению;
7.16. В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону;
7.17. При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств АПС проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента №1;
7.18. На все установленное при ремонте оборудование необходимо предоставить сертификаты соответствия;

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.

8.1.Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на предприятии;
8.2Произвести мероприятия, по сервисному обслуживанию оборудования, рекомендованные заводом – изготовителем.
8.3Потенциальный поставщик обязуется завести прошнурованный и пронумерованный рабочий журнал об еженедельной отметке оказанных Услуг.
8.4 Расходные материалы, комплектующие и запчасти за счет Исполнителя услуг

9. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ ПРИЕМКЕ

9.1. Работоспособность системы после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки всех агрегатов и узлов;
9.2. При несогласии с объемом оказанных услуг, а также с качеством оказанных услуг, Сторонами незамедлительно (в день оказания услуг) составляется два экземпляра Протокола разногласий (Приложение № 3 к Техническому заданию), по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в Протоколе разногласий, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон;
9.3. Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии»;
9.4. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РК ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системахАГПТ;

10.2. Допускается привлечение к работам в рамках настоящего технического задания иностранных граждан только по письменному согласованию с Заказчиком.

11. УСЛОВИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

11.1. Техническое обслуживание систем АГПТ должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, действующим на территории Республики Казахстан, безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

12. ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

12.1. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на ремонтные работы осуществляется на весь срок договора;

12.2. Исполнитель должен гарантировать:

12.2.1. Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

12.2.2. Выполнение всех услуг/работ в установленные сроки;

12.2.3.Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.2.4. Если в период гарантийного срока в результатах оказанных услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени;

12.2.5. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание результата оказанных услуг в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных работ.

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: с момента заключения по 31 декабря 2025 года

15.ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ:

15.1.**Форма оплаты:** безналичный расчет.

Заместитель директора **Макатаев Н.Т.**

Приложении №1

Спецификация оборудования, изделий и материалов систем АГПТ

	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.изм	Количества
	1.Оборудование			
1	Блокприемно-контрольныйиуправлениявавтоматическими средствамипожаротушения	С2000-АСПТ АЦДР.425533.002	шт	16
2	Пультконтроляиуправления	«С2000М»	шт	1
3	Блокконтрольно-пусковой	С2000-КПБ АЦДР.425412.003	шт	16
4	Блокиндикациисистемыпожаротушения	С2000-ПТ АЦДР.426469.015-02	шт	4
5	Блоксигнально-пусковой	С2000-СП1 АЦДР.425412.001	шт	1
6	Резервированныйисточникпитания,12В,6А,52Ач	РИП-12исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)АЦДР.436534.004-06	шт	17
7	Блокзащитныйкоммутационный	БЗК АЦДР.426475.002	шт	1
8	Аккумуляторнаябатарея,12В,4,5Ач	DTM12045	шт	32
9	Аккумуляторнаябатарея,12В,26Ач	DTM1226	шт	34
10	Извещательпожарныйдымовойоптикоэлектронный	ИП212-58М ТУ4 371-003-52635653-2001	шт	60

11	Базовоеоснованиесрезистором1,5кОм	Е1000R1500Ом ТУ4371-003-52635653-2001	шт	60
12	Устройствошлейфовоеконтрольное	УШК-01 ТУ4371-005-44373676-03	шт	19
13	Устройстводистанционногопускаэлектроконтактное	УДП513-10 ПАСН.421457.005	шт	16
14	Извещательохранныймагнитоконтактный	ПЛЕКТСТРОЙСЕРВИс г.Рязань	шт	16
15	Оповещательпожарныйсветовойсоскрытойнадписью24В,20мА, IP52снадписью"ГАЗУХОДИ"	Арсенал Безопасности	шт	16
16	Оповещательпожарныйсветовойсоскрытойнадписью24В,20мА, IP52снадписью"ГАЗНЕВХОДИ"	Арсенал Безопасности	шт	16
17	Оповещательпожарныйсветовойсоскрытойнадписью24В,20мА, IP52снадписью"АВТОМАТИКАОТКЛЮЧЕНА"	Арсенал Безопасности	шт	16
18	Оповещательпожарныйзвуковой,24В,20мА,IP56,105дБ	"Электротехника и автоматика",г.Омск	шт	16
19	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ20,0кг)	ООО"ИСП"	шт	3
20	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ23,5кг)	ООО"ИСП"	шт	5
21	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ22,0кг)	ООО"ИСП"	шт	3
22	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ19,5кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	3
23	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ23,0кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	3
24	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ20.0кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	1
25	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ4,0кг)	Заря-10сЭМК ТУ4 854-001-62437227-2015	шт	1
26	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ20.0кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	1
27	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ4,0кг)	Заря-10сЭМК ТУ4 854-001-62437227-2015	шт	1

28	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ21,5кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	3
29	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ22,5кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	4
30	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ22,0кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	3
31	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ24,0кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	3
32	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ23,0кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	3
33	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ24,0кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	2
34	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ23,5кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	1
35	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ3,0кг)	Заря-3сЭМК ТУ4 854-001-62437227-2015	шт	1
37	Модульгазовогопожаротушениясэлектро-контактным манометром,настенноекрепление,заправлен(массаГОТВ15,5кг)	Заря-22(16-22,5-18) ТУ 4854-001-62437227-2015	шт	2
39	Газовоеогнетушащеевеществосзаправкой	Хладон227еа	кг	353,5
40	Универсальныйфильтрующиймалогабаритныйсамоспасательс полумаской(Базоваямодель)вфутляре-контейнередляхранения	«ШАНС»-Е ТУ2568-001-62787335-2009	шт	2
41	Узелстыковочный	УС-1вп	шт	32
42	Дымососпереносной(напорныйрукав50м)вкомплектес двухзоннойвсасывающейобвязкой	ДПЭ-7(1ЦМ) Хладон227еа	шт	1
43	АдресныймодульнаIвход,питаниеотшлейфа	I-9300-RU	шт	2
44	Рукаввысокогодавления	РВД3	шт	6
45	Клапансбросаизбыточногодавлениядлясистемгазовогопожаротушения	КСИД-П-0,5-600	шт	16
46	ДекоративнаярешеткадляКСИД		шт	16

БЕКІТЕМІН:
Түркістан облысы мәдениет басқармасының
«Ұлы Дала Елі Орталығы» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорны
директоры _____ Г.Дюсенбаева

Техникалық тапсырма

Автоматты газбен өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және газ модульдерін қайта зарядтау үшін

объект: «Ұлы Дала Елі Орталығы»

Түркістан 2025 жыл

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Автоматты газбен өрт сөндіру жүйесіне (бұдан әрі – жүйе) техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша қызметтерді көрсету үшін.

1. ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

Терминдер мен қысқартулар	Сипаттама
Тұтынушы, кәсіпорын	
Тұтынушы өкілі	
Орындаушы	.
Объект	
АГӨС	Автоматты газбен өрт сөндіру
ТҚК, АЖ и ЖПЖ	Техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және жоспарлы профилактикалық жұмыстар

2. НОРМАТИВТІК НЕГІЗ

ҚР талаптарына сәйкес.

3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАҚСАТЫ

Қолданыстағы жүйелерді пайдалану кезінде олардың бірқалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Жүйелердің тұтастай алғанда да, жеке блоктардың да жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, ақауларды анықтау және жою, жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді реттеу және баптау, құрамдас бөліктерді ауыстыру.

4. ОБЪЕКТІҢ СИПАТТАМАСЫ.

4.1 Күзетілетін объект болып бірқатар әкімшілік ғимараттар;
4.2 Нысанның жалпы ауданы 6128 шаршы метр;
4.3 Бақылау пункті 1 қабат, 6 өту нүктесі;
4.4 Жертөле қабаты3 кіру нүктесі;
4.5 Қызмет көрсетуге кіру 1 кіру нүктесі

5 . ОБЪЕКТІЛЕРДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

5.1. АГӨС жүйесіне жоспарлы техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу;
5.2. Техникалық жабдықтың сыртқы беттерін тазалауды, олардың ішкі монтажының (ішкі беттерін) жай-күйін тексеруді, тазалауды, сүртуді, дәнекерлеуді, қалпына келтіруді және/немесе тозған қосалқы бөлшектерді ауыстыруды қоса алғанда, қондырғыларды жұмыс жағдайында ұстау бойынша профилактикалық жұмыстар;
5.3. Тұтынушыға жүйелердің дұрыс жұмыс істеуіне көмектесу;
5.4. Қызмет көрсетілетін АГӨС жүйелері үшін құрастырылған құжаттаманы дайындау;
5.5Жүйенің элементтерін шаң-тозаңнан тазалау;
5.6 Ағымдағы жөндеу – ақаулықтарды анықтау және жоюды қоса алғанда, тұтынушы ұсынған ақаулы қосалқы бөлшектерді ауыстыруды қоса алғанда, авариялық және/немесе қалыптан тыс жағдай туындаған кезде жүйелердің жұмысын қалпына келтіру үшін орындалатын жұмыстар;
5.7 Күн сайын сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін (сенбі, жексенбі және мереке күндерінен басқа) Тапсырыс берушіден немесе оның уәкілетті тұлғаларынан орнатылған жабдықтың ақаулары туралы электрондық пошта (кейбір жағдайларда телефон арқылы) хабарламалар бойынша өтініштерді қабылдау «Объектіде»;
5.8 Қызмет көрсету көлемі ай сайынғы жұмыстардан тұрады (No1 ереже, ТО-1); тоқсандық жұмыс (No 2 ереже, ТО-2) және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары (Ағымдағы жөндеу).

11 РЕГЛАМЕНТ №1(ТО-1):

№	Жұмыстардың атауы	Жүйе	Жұмыстың жиілігі
1	Жүйенің барлық элементтерін визуалды тексеру: датчиктер, панельдер, ластану, деформация, зақымдану үшін ілмектер.	АГӨС	Апта сайын

	сенсорының сынағы, жерге сынағы;		

5.12РЕГЛАМЕНТ №2(ТО-2):

№	Жұмыстардың атауы	Жүйе	Жұмыстың жиілігі
1	Құрылғылар мен жүйелік блоктардың жұмысын тексеру.	АГӨС жүйесі	Тоқсан сайын

5.13 ЖҰМЫСТЫ ЖӨНДЕУ (TR):

Ағымдағы жөндеулер техникалық жабдықты пайдалану орнында жүргізіледі және жекелеген бөлшектерді, тораптар мен тораптарды ауыстыру (қалпына келтіру) арқылы олардың жұмысын қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру үшін жүргізіледі. Кейбір Техникалық қызмет көрсету операцияларының мазмұны кейбір Техникалық қызмет көрсету операцияларының мазмұнымен қабаттасуы мүмкін.

Ағымдағы жөндеу жұмыстары келесі жұмыс түрлерін қамтиды:

№	Жұмыстардың атауы	Жүйе	Жұмыстың жиілігі
1	Техникалық жабдықты бөлшектеу және ақауларын анықтау.	АГӨС	Қажеттіліктен
2	Ақаулы бөлшектерді, құрастыру агрегаттарын ауыстыру (қалпына келтіру).	АГӨС	Қажеттіліктен
3	Жүйені құрастыру, сынау және реттеу.	АГӨС	Қажеттіліктен

6. АГӨС ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТІЗІМІ.

Саны көрсетілген АГӨС және түтін шығару техникалық құралдарының тізбесі Техникалық тапсырманың №1 қосымшасында келтірілген.

7. ҚЫЗМЕТТІҢ СИПАТТАМАСЫ

7.1. Қызметтер белгіленген Жұмыс бағдарламаларына сәйкес көрсетіледі;

7.2. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде мамандарды бастапқы сараптамаға жібереді;

7.3. Орындаушы қызметтерді көрсету басталғанға дейін Тапсырыс берушімен бірлесіп, жүйелер мен жабдықтардың нақты жағдайын көрсететін «АГӨС-ді бастапқы тексеру актісін» тіркей отырып, сараптама мен АГӨС жүргізеді. техникалық құралдардың тізбесі. Акт екі данада жасалады;

7.4. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде қызмет көрсету объектілеріне техникалық қызмет көрсету кестесін бекітуге Тапсырыс берушіге ұсынуы қажет;
7.5. Орындаушы қызметтерді көрсету басталғанға дейін «Қорғау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын тіркеу журналын» жасауға және толтыруға міндетті;
7.6. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша көрсетілген барлық қызметтер, оның ішінде сапаны бақылау, Тапсырыс берушінің объектісінде орналасқан «Күзет жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізу журналында» тіркеліп, жұмысты орындаған маманның қолымен куәландырылуы тиіс;
7.7. Тапсырыс берушінің өкілі «Күзет жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды тіркеу журналында» өз қолымен Орындаушы өкілі орындаған жұмыс туралы мәліметтерді растайды;
7.8. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтері Тұтынушымен келісілген Техникалық қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету кестесінде белгіленген мерзімде жүзеге асырылуы тиіс;
7.9. Қызмет көрсету кезінде Орындаушы Тапсырыс берушінің аумағында қолданыстағы өрт қауіпсіздігі ережелерін, қауіпсіздік ережелерін және ішкі еңбек тәртібін сақтауға міндетті;
7.10. Шартқа қол қоюмен бір мезгілде Мердігер байланыс ақпаратын ұсынады: электрондық пошта мекенжайы, диспетчердің немесе өтінімдерді қабылдау инженерінің телефон нөмірі;
7.11. Жүйелердің жұмысында ақаулар болған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыны электронды түрде, телефон немесе факс арқылы өтінішпен хабарлайды. Қоңырауды қабылдайтын диспетчер Тұтынушыға өзінің аты-жөні мен өтініш нөмірін хабарлайды;
Өтінімдерді қабылдау уақыты - (Дүйсенбі-Жұма 08-17),
Қызметтерді көрсету уақыты – нысанның жұмыс режиміне сәйкес (Дүйсенбі-Жұма 08-17);
7.12. Төтенше жағдайларды (кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін жабдықтың ақаулары мен ақаулары) жою үшін Мердігер шақырудан кейін 1 сағаттан кешіктірмей өз персоналының келуін қамтамасыз етуі керек. Төтенше жағдайларды мүмкіндігінше тез жою керек;
7.13. Жабдықты ауыстырумен байланысты жөндеулер мүмкіндігінше тезірек жүргізіледі;
7.14. Жабдықты тексеру және қалыпты жұмыс істеуін, жабдықтың функционалдығын шектейтін объектілерді анықтау кезінде оларды жою шараларын қабылдау қажет;
7.15. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде анықталған ақаулар, егер олар электр жабдықтарының, құрылғылардың, электр құрылғыларының бұзылуына, электр жабдығының белгіленген жұмыс режимдерінің бұзылуына немесе техникалық қызмет көрсетуші персоналға электр тогының соғуына жағдай туғызса, сондай-ақ техникалық қауіпсіздік жүйелерінің жұмысындағы ақаулар; дереу жойылуы керек;
7.16. Қажет болған жағдайда Орындаушы ұсынымдар береді және жабдықты пайдаланумен байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсетеді, оның ішінде телефон арқылы;
7.17. АГӨС техникалық құралдарының жабдығының жұмысында ақаулар болған жағдайда Мердігердің инженер-техникалық қызметкері айқындаған мөлшерде, бірақ No 1 Қағиданың көлемінен кем емес мөлшерде жоспардан тыс тексеру жүргізіледі. ;

7.18. Жөндеу кезінде орнатылған барлық жабдық сәйкестік сертификаттарымен қамтамасыз етілуі керек;

. МЕРДІГЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.

.1. Мердігердің персоналы кәсіпорында қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерін сақтауға міндетті;

.2 Өндіруші ұсынған жабдыққа техникалық қызмет көрсету шараларын орындау.

.3 Әлеуетті мердігер көрсетілген Қызметтердің апта сайынғы бағасы туралы тігілген және нөмірленген жұмыс журналын жүргізуге міндеттенеді.

.4 Қызмет көрсетушінің есебінен шығыс материалдары, жинақтаушы және қосалқы бөлшектер

9. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУДЫ ЖЕТКІЗУ ҮШІН ТАЛАПТАР.

9.1. Жүйенің техникалық қызмет көрсетуден кейінгі өнімділігін Орындаушы мен Тапсырыс берушінің өкілдері АЖО-дағы детекторлар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді тексеру арқылы тексереді;

9.2. Көрсетілетін қызметтердің көлемімен, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасымен келіспеген жағдайда, Тараптар дереу (қызметтерді көрсету күні) келіспеушіліктер туралы хаттаманың екі данасын ресімдейді (Шарттарға № 3 қосымша). Анықтама), Тараптардың әрқайсысы үшін бір. Келіспеушілік хаттамасында көрсетілген дәлелді кемшіліктерді Орындаушы Тараптардың өкілдері оған қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жоюға тиіс;

9.3. «Күзет жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды тіркеу журналында» көрсетілетін қызметтердің жиынтық бөлігінде көрсетілген жазбаларда: «жүйе қызмет көрсетуде, толық жұмыс істейді және қалыпты жағдайда» деген сөйлемді қамтуы тиіс;

9.4. «Қауіпсіздік жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді тіркеу журналының» беттері нөмірленуі, баулары және Орындаушы мен Тапсырыс берушінің мөрімен бекітілуі керек.

10. ҚОСЫМША ШАРТТАР.

10.1. Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызмет көрсетілетін жүйелер мен АЖЖ жұмысындағы ақаулар салдарынан Тапсырыс беруші немесе үшінші тұлғалар үшін туындаған келеңсіз салдарлар үшін жауапкершілікте болады;

10.2. Шетел азаматтарын осы техникалық тапсырма шеңберінде жұмысқа тартуға Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша ғана рұқсат етіледі.

11. ҚАУІПСІЗДІК ШАРТТАРЫ.

11.1. АЖЖ жүйелеріне техникалық қызмет көрсету Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы, адамдардың өмірі мен денсаулығына, қызмет көрсетілетін жүйелердің жұмысына қауіпсіз экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өрт қауіпсіздігі және басқа да нормалардың талаптарын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

12. ЖӨНДЕУЖӘНЕҚЫЗМЕТКӨРСЕТУКЕПІЛДІГІ.

12.1. Қызмет көрсету кезінде ауыстырылған қосалқы бөлшектер өндірушінің зауыттық кепілдік мерзіміне жатады. Жөндеу жұмыстарына кепілдік шарттың барлық мерзіміне жүзеге асырылады;

12.2. Мердігер кепілдік беруге міндетті:

12.2.1. Қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес толық көлемде көрсетілетін қызметтердің барабар сапасы;

12.2.2. Барлық қызметтерді/жұмыстарды уақытында орындау;

12.2.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында оның әрекеті немесе әрекетсіздігімен жабдыққа және Тапсырыс берушінің ғимаратына келтірілген залал үшін қалпына келтіруге кеткен шығындар көлемінде жауапты болады;

12.2.4. Егер кепілдік мерзімі ішінде көрсетілген қызмет нәтижелері бойынша Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер (ақаулар) анықталса, онда Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті;

12.2.5. Орындаушы орындалған жұмыста анықталған ақауларды тегін жоюдан тұратын кепілдік мерзімі ішінде көрсетілген қызмет нәтижесіне кепілдік қызметін көрсетеді.

13. ҚҰПИЯЛЫҚ ШАРТТАРЫ.

Тараптардың өзара келісімі бойынша қызметтерді көрсету мәніне, олардың орындалу барысы мен алынған нәтижелерге қатысты нақты ақпарат құпия болып танылады. Мердігер өзіне қолжетімді болған құпия ақпаратты қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер үшінші тұлғалардың құпиялылық шарттарын сақтауына кепілдік береді. Жоғарыда көрсетілген міндеттемелер Орындаушының қызметтерді көрсетуінің бүкіл мерзімі ішінде, сондай-ақ осы қызметтер аяқталғаннан кейін үш жыл бойы әрекет етеді.

14. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ҚАРАУ МЕРЗІМІ: жасалған сәттен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

15. ТӨЛЕУ НЫСЫМЫ МЕН ШАРТТАРЫ:

15.1. Төлем нысаны: банктік аударым.

Директор орынбасары **Мақатаев Н.Т.**

Қосымша №1

АГӨС жүйесінің жабдықтары мен материалдарының спецификациясы

	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.изм	Количества
	1.Оборудование			
1	Блокприемно-контрольныйиуправлениязавтоматическими средствамипожаротушения	С2000-АСПТ АЦДР.425533.002	шт	16
2	Пультконтроляиуправления	«С2000М»	шт	1
3	Блокконтрольно-пусковой	С2000-КПБ АЦДР.425412.003	шт	16
4	Блокиндикациисистемыпожаротушения	С2000-ПТ АЦДР.426469.015-02	шт	4
5	Блоксигнально-пусковой	С2000-СП1 АЦДР.425412.001	шт	1
6	Резервированныйисточникпитания,12В,6А,52Ач	РИП-12исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)АЦДР.436534.004-06	шт	17
7	Блокзащитный коммутационный	БЗК АЦДР.426475.002	шт	1
8	Аккумуляторнаябатарея,12В,4,5Ач	DTM12045	шт	32
9	Аккумуляторнаябатарея,12В,26Ач	DTM1226	шт	34
10	Извещательпожарныйдымовойоптикоэлектронный	ИП212-58М ТУ4 371-003-52635653-2001	шт	60