Объемы работ

	Общая разработка грунта, м3	Разработка механизированная, м3	Доработка вручную, м3	Объем вытесненного грунта трубами, каналом, подстилающими слоями и песком, м3	Обратная засыпка грунта, м3	Основание из песка под трубы, м3	Засыпка труб песком, м3	Щебеночное основание под фундамент (М600 фракция 20-40 мм), м3	Уплотненный щебнем грунт (М1000 фракция 40-80 (70) мм) на отмостке, м3
Траншея, разрез 1-1	1710,935	1659,607	51,328	545,232	1165,703	124,862	380,191		
Траншея, разрез 2-2	26,894	26,087	0,807	4,689	22,205	1,465	3,114		
Траншея, разрез 3-3	29,596	28,708	0,888	8,330	21,266	2,940	5,290		
Котлован под колодец СК1	31,087	30,154	0,933	7,824	23,263	0,524	3,207	0,27	0,15
Котлован под колодец СК2	30,831	29,906	0,925	7,824	23,006	0,838	2,892	0,27	0,15
Котлован под колодец СК3	19,060	18,488	0,572	5,010	14,050	0,524	1,391	0,27	0,15
Котлован под колодец СК4	19,060	18,488	0,572	5,010	14,050	0,454	1,461	0,54	0,3
Котлован под колодец СК5	30,831	29,906	0,925	5,010	25,821	0,838	2,857		
Котлован под колодец СК6	15,104	14,651	0,453	3,928	11,176	0,873	0,343	0,27	0,15
Котлован под колодец СК7	10,886	10,559	0,327	2,011	8,875	0,486	0,237		
Котлован под колодец СК8	15,372	14,911	0,461	2,785	12,587	0,211	0,989	0,36	0,18
Котлован под колодец СК9	23,456	22,752	0,704	3,128	20,328	0,199	1,284	0,54	0,15
Котлован под колодец СК10	23,456	22,752	0,704	3,128	20,328	0,199	1,284		
Котлован под колодец ДК1	59,228	57,451	1,777	9,973	49,255	0	0	0,21	0,06
Котлован под колодец ДК2	59,228	57,451	1,777	9,973	49,255	0	0	0,21	0,06
Траншея под коверы	22,08		22,08	1,047	21,033	0,192	0		

Главный инженер проекта Рахмидинов Д.А.