ИП Жакудаев ИИН 860623300451 Адрес Ск Байшешек дом 22

БИК; CASPKZKA ИИК: KZ91722S000045339399

Банк: АО Kaspi Bank»

Вариант 1: Техническое задание (для договора или сметы)

Наименование работ: Изготовление и монтаж ступеней к сцене и стенда для LED-экрана в актовом зале.

1. Изготовление двухступенчатой лестницы к сцене

Габаритные размеры: Длина ступени — 8,5 м; Ширина лестницы — 0,8 м; Высота подступенка — 0,2 м.

Конструкция каркаса: Изготавливается на основе стропильной доски (расчетное количество — 15 штук).

Отделка и покрытие: Поверхность ступеней обшивается ковролиновым материалом.

Защита и декор: Кромки ступеней (углы) защищены и декорированы алюминиевым профилем (уголком).

2. Изготовление стенда для ЛЭД-экрана

* **Габаритные размеры:** Ширина проема под экран — 5,0 м; Высота проема — 2,6 м.
* **Материалы конструкции:** Каркас изготавливается из комбинированных профилей:
  * Металлопластиковый профиль (ПВХ) — 9 хлыстов.
  * Металлический профиль толщиной 2 мм — 9 хлыстов.
* **Монтаж и крепление:** Сборка производится с использованием анкерных шурупов и саморезов. Особое внимание уделяется надежности крепления для обеспечения безопасности детей.
* **Декоративная отделка:** Боковые, нижняя и верхняя части конструкции (места, свободные от экрана) подлежат декоративной обшивке и оформлению. Конкретный материал, цвет и дизайн отделки согласовываются с Заказчиком дополнительно.

Вариант 2: Краткое описание (для коммерческого предложения)

Объект: Актовый зал. Работы по изготовлению сценотехники.

1. Лестница сцены (2 ступени)

Предусматривает изготовление конструкции длиной 8,5 метров и шириной 80 см. Высота каждой ступени составляет 20 см. В основе лежит каркас из стропильной доски (15 шт.). Готовая конструкция обивается ковролином для бесшумной ходьбы, а углы ступеней обрамляются алюминиевым уголком для износостойкости и безопасности.

2. Стенд-каркас для LED-экрана

Изготовление конструкции размером 5x2,6 метра. Используется комбинированный материал: 9 хлыстов металлопластика и 9 хлыстов металлического профиля (толщина 2 мм). Крепление осуществляется на анкеры и саморезы с запасом прочности (с учетом требований безопасности для детских учреждений).

Отделка: Открытые боковые, верхние и нижние панели стенда оформляются декоративным материалом. Цвет и текстура согласовываются с заказчиком.

Вариант 3: Пункты для сметы (Позиции)

1. **Изготовление и монтаж лестницы к сцене (2 ступени):**
   * Устройство каркаса из стропильной доски (15 шт.).
   * Обшивка поверхностей ковролином.
   * Установка алюминиевого уголка на торцы ступеней.
   * Итого: Габариты 8.5м x 0.8м x 0.2м (в).
2. **Изготовление и монтаж подиума/стенда под ЛЭД-экран:**
   * Сборка каркаса (профиль металлопластик 9 шт., профиль металлический 2 мм 9 шт.).
   * Монтаж конструкции (анкерные крепежи, саморезы).
   * Декоративная обшивка фронтальных частей (боковины, верх, низ). Материал и цвет по согласованию.
   * Итого: Габариты проема 5.0м x 2.6м.

За материал и работу 1 050 000 тенге

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ИП Жакудаев ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИИН 860623300451 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТӨБЕ

Директор «ИП Жакудаев

Жакудаев О А.

Тел; 8702 31-31-460