ТОО «SDS Engineering» ГСЛ №21022090
БИН 210440041718
РК, Актюбинская область, г.Кандыагаш
мкр «Жастык» 1 кв 102
Тел: 8-747-468-13-73
Email: sds04eng@gmail.com

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

ТОМ V

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: ГККП "Городской дом культуры города Жем"
Заказ: 31-13-08-2024-СД

г.Актобе 2025 г.

ТОО «SDS Engineering» ГСЛ №21022090
БИН 210440041718
РК, Актюбинская область, г.Кандыагаш
мкр «Жастык» 1 кв 102
Тел: 8-747-468-13-73
Email: sds04eng@gmail.com

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

ТОМ V

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: ГККП "Городской дом культуры города Жем"
Заказ: 31-13-08-2024-СД

Директор Калимжан А.Г.

Главный инженер проекта (ГИП) Сагинова А.Е.

г.Актобе 2025 г.

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: _____

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **132 990,329** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **14 248,964** тыс тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			3 430,185	3 430,185
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			592,736	592,736
		Итого по части I в текущих ценах			4 022,921	4 022,921
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	"Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч6"	60 425,412			60 425,412
		Итого по главе 2	60 425,412			60 425,412
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-02	Наружное электроснабжение	1 556,913	1 861,821		3 418,734
		Итого по главе 4	1 556,913	1 861,821		3 418,734
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-03	Тепловые сети	3 861,920			3 861,920
	6-04	Блочно модульная котельная	938,088	11 900,000		12 838,088
	6-05	Наружные сети водопровода	548,076			548,076
	6-06	Наружные газопровод	882,327			882,327
		Итого по главе 6	6 230,411	11 900,000		18 130,411
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-06	Генплан	13 363,513	23,533		13 387,046
		Итого по главе 7	13 363,513	23,533		13 387,046
		Итого по главам 1-7	81 576,249	13 785,354		95 361,603
		сметная з/плата				19 695,870
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				8,522
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	4 784,862			4 784,862
		Итого по главе 8	4 784,862			4 784,862
		Итого по главам 1-8	86 361,110	13 785,354		100 146,464
		Сметная прибыль (5)%	4 294,211			4 294,211
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 717,684	275,707		1 993,391
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	92 373,006	14 061,061		106 434,067
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г. (106434,067*1,12%)			1 192,062	1 192,062
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (106434,067*0,46%)			489,597	489,597
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (92373,006+14061,061*0,2)*2,90%			2 760,371	2 760,371
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			4 442,030	4 442,030
		Итого в текущих ценах в том числе	**92 373,006**	**14 061,061**	**8 464,951**	**114 899,017**
		Часть I, всего			**4 022,921**	**4 022,921**
		в том числе				

		Проектные работы, всего			3 430,185	3 430,185
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100%			*3 430,185*	*3 430,185*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			592,736	592,736
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**92 373,006**	**14 061,061**	**4 442,030**	**110 876,096**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100%	*92 373,006*	*14 061,061*	*4 442,030*	*110 876,096*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**3 563,276**	**3 563,276**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			3 563,276	3 563,276
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)			*3 563,276*	*3 563,276*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**95 957,078**	**14 606,630**	**4 614,380**	**115 178,089**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	*95 957,078*	*14 606,630*	*4 614,380*	*115 178,089*
		Итого по части I, II, III	**95 957,078**	**14 606,630**	**8 177,657**	**118 741,365**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал	*95 957,078*	*14 606,630*	*8 177,657*	*118 741,365*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**14 248,964**	**14 248,964**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал			*14 248,964*	*14 248,964*
		Всего по сводному сметному расчету	**95 957,078**	**14 606,630**	**22 426,620**	**132 990,329**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал	*95 957,078*	*14 606,630*	*22 426,620*	*132 990,329*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель проектной компании — Калимжан А.Г.
Главный инженер проекта — Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

"Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч6"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	60425,412	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	6,783	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	15589,039	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-00	Общестроительные работы	53 534,521			53 534,521	6,102	13 933,329	
2	2-01-00-02	Отопление и вентиляция	1 817,545			1 817,545	0,112	269,056	
3	2-01-00-03	Электрооборудование	2 857,283			2 857,283	0,348	865,502	
4	2-01-00-04	Пожарная сигнализация	1 088,250			1 088,250	0,113	293,121	
5	2-01-00-05	СЦЕНА	1 127,813			1 127,813	0,107	228,032	
		Итого по разделу:	**60 425,412**			**60 425,412**	**6,782**	**15 589,040**	
		Всего:	**60 425,412**	**0,000**	**0,000**	**60 425,412**	**6,783**	**15 589,039**	**0,000**

Главный инженер проекта Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, Форма 4

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, **Заказ** 1

Локальная смета № 2-01-00-00
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: 31-1308-2024-АС

Сметная стоимость	**53534,521**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13933,329**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**6,102**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**53 534 521**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**11 366 363**
		Подраздел 1.1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**9 347 596**
1	**1208-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**450**	**684**	**307 800**
2	**1146-0201-0802 Кклим = 1,11**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**961**	**919**	**883 159**
3	**1212-0104-0301 Кклим = 1,08**	**Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные известковым раствором. Промывка**	**м2**	**961**	**222**	**213 342**
4	**1207-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**357,6**	**1376**	**492 058**
5	**1204-0101-1901 Кклим = 1,08**	**Потолки подвесные (Армстронг). Смена акустических плит отдельными местами**	**м2**	**373,6**	**10563**	**3 946 337**
6	**1207-0101-0205 Кклим = 1,08**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**357,6**	**456**	**163 066**
7	**1207-0101-0207 Кклим = 1,08**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**16**	**3374**	**53 984**
8	**1206-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**	**5721**	**34 326**

9	**1109-0403-0104 Кклим = 1,11 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Блоки оконные из стальных профилей . Демонтаж**	**м2**	**5,46**	**10258**	**56 009**
10	**1206-0101-0901 Кклим = 1,08**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7**	**8504**	**59 528**
11	**6107-0201-0401 Кклим = 1,11 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**м2**	**36**	**2143**	**77 148**
		неучтенные ресурсы				
11.17	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0	296	0
11.18	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0	341	0
11.19	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0	0	0
12	**1211-0103-0101 Кклим = 1,08**	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**м2**	**1716**	**1624**	**2 786 784**
13	**1202-0101-1701 Кклим = 1,11**	**Крыльцо бетонное. Разборка**	**м3**	**6**	**45676**	**274 056**
		Подраздел 1.2. Инженерные сети, ИТОГО:	тенге			**860 895**
14	**1215-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**100**	**2744**	**274 400**
15	**6116-0301-0202 Кклим = 1,05**	**Установка труб чугунных ребристых, длина 1 м**	**шт.**	**21**	**5909**	**124 089**
		неучтенные ресурсы				
15.10	261-302-0212	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 1000 мм	шт.	21	8386	176 106
16	**1217-0101-0403 Кклим = 1,08**	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж**	**м**	**500**	**539**	**269 500**
17	**1217-0101-0703 Кклим = 1,08**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**35**	**250**	**8 750**
18	**1217-0101-0701 Кклим = 1,08**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**35**	**230**	**8 050**
		Подраздел 1.3. Благоустройство территории, ИТОГО:	тенге			**1 157 872**
19	**1146-0401-0901 Кклим = 1,11**	**Отмостка асфальтобетонная. Разборка**	**м2 покрытия**	**50**	**2042**	**102 100**
20	**1220-0501-0101 Кклим = 1,11**	**ОграждениЯ металлическиеДемонтаж**	**м**	**150**	**1456**	**218 400**
21	**9203-0302-0101**	**Уборная на 2 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом**	**объект**	**1**	**476895**	**476 895**
22	**1219-0101-0901 Кклим = 1,08**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**39**	**8423**	**328 497**

23	**412-101-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**390**	**82**	**31 980**
		Раздел 2. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**14 067 657**
24	**6112-0202-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**20,6**	**2791**	**57 495**
		неучтенные ресурсы				
24.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	230,6788	82	18 916
25	**6112-0301-0203 Кклим = 1,05**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**20,6**	**1412**	**29 087**
		неучтенные ресурсы				
25.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168 2006	кг	56,6294	77	4 360
26	**6112-0302-0106 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**20,6**	**2621**	**53 993**
		неучтенные ресурсы				
26.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,028428	200964	5 713
27	**6112-0501-0103 Кклим = 1,05**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**436,8**	**5220**	**2 280 096**
28	**232-401-0103**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**1 м2**	**436,8**	**8531**	**3 726 341**
		Подраздел 2.3. Стены, ИТОГО:	тенге			**7 891 657**
29	**6112-0202-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**961**	**2791**	**2 682 151**
		неучтенные ресурсы				
29.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	10761,278	82	882 425
30	**6112-0301-0202 Кклим = 1,05**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**961**	**1593**	**1 530 873**
		неучтенные ресурсы				
30.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168 2006	кг	3962,203	77	305 090
31	**6112-0302-0105 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**961**	**2339**	**2 247 779**
		неучтенные ресурсы				
31.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,21086	200964	243 339
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			**9 696 077**
		Подраздел 3.1. Тип1, ИТОГО:	тенге			**9 352 040**
32	**6109-0101-0102 Кклим = 1,05**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**436,8**	**382**	**166 858**
		неучтенные ресурсы				
32.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	22,2768	6216	138 473

33	**6109-0201-0201 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м2**	**436,8**	**2123**	**927 326**
34	**6109-0201-0202 Кклим = 1,05 Коб =6**	**Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м2**	**2620,8**	**198**	**518 918**
35	**6111-0403-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**436,8**	**3768**	**1 645 862**
36	**6103-0701-0810 Кклим = 1,11**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4914**	**63196**	**31 055**
		неучтенные ресурсы				
36.5	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,4914	0	0
37	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,4914**	**397364**	**195 265**
38	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**436,8**	**1470**	**642 096**
		неучтенные ресурсы				
38.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,91072	33711	300 389
39	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =6**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**2620,8**	**31**	**81 245**
		неучтенные ресурсы				
39.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,36608	33711	450 584
40	**6109-0308-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м2**	**436,8**	**1372**	**599 290**
		неучтенные ресурсы				
40.10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	454,272	4042	1 836 167
41	**233-101-0111 Коб=1,03**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**1 м2**	**449,904**	**4042**	**1 818 512**
		Подраздел 3.2. Тип2, ИТОГО:	тенге			**344 037**
42	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**20,6**	**1470**	**30 282**
		неучтенные ресурсы				
42.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,42024	33711	14 167
43	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =-0,5**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-10,3**	**31**	**-319**
		неучтенные ресурсы				
43.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-0,05253	33711	-1 771
44	**6109-0306-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**20,6**	**6899**	**142 119**
		неучтенные ресурсы				

44.12	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	21,012	0	0
45	**233-202-0203 Коб=1,03**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**1 м2**	**21,218**	**7520**	**159 559**
		Раздел 4. Проемы, ИТОГО:	тенге			**2 691 091**
		Подраздел 4.1. Двери, ИТОГО:	тенге			**1 819 067**
46	**6108-0204-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**7,56**	**11381**	**86 040**
		неучтенные ресурсы				
46.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,56	0	0
47	**223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**1 м2**	**7,56**	**70069**	**529 722**
48	**6108-0201-0105 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**15,75**	**5758**	**90 689**
		неучтенные ресурсы				
48.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	15,75	0	0
48.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
49	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**1 м2**	**15,75**	**67180**	**1 058 085**
50	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**18**	**543**	**9 774**
51	**223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**1 шт.**	**9**	**4973**	**44 757**
		Подраздел 4.2. Окна, ИТОГО:	тенге			**872 024**
52	**6108-0102-0107 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**15,705**	**6376**	**100 135**
		неучтенные ресурсы				
52.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	15,705	0	0
53	**223-102-0206**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой с тройным остеклением**	**1 м2**	**15,705**	**37823**	**594 010**
54	**6108-0105-0205 Кклим = 1,11**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**16**	**3929**	**62 864**
		неучтенные ресурсы				
54.6	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
55	**223-501-0121**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм**	**1 м**	**16**	**3972**	**63 552**
56	**6112-0401-0202 Кклим = 1,05**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**16**	**1905**	**30 480**
		неучтенные ресурсы				
56.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	16,8	384	6 451
56.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	16,8	865	14 532
		Раздел 6. Крыльцо, ИТОГО:	тенге			**731 243**
		Подраздел 6.1. Крыльцо №1, ИТОГО:	тенге			**427 628**

57	**6103-0101-0209 Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**1,41**	**63098**	**88 968**
		неучтенные ресурсы				
57.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
58	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,03763**	**397364**	**14 952**
59	**6103-0101-0106 Кклим = 1,11**	**Устройство площадки со ступенями**	**м3**	**1,41**	**8097**	**11 417**
		неучтенные ресурсы				
59.13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4382	31633	45 495
60	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**18**	**5759**	**103 662**
61	**231-302-0501 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	**1 м2**	**18,36**	**6520**	**119 707**
62	**6106-0304-0101 Кклим = 1,11**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,03003**	**255600**	**7 676**
		неучтенные ресурсы				
62.24	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,03003	0	0
63	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,03003**	**1145933**	**34 412**
64	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**1 т**	**0,0032**	**311690**	**997**
65	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,7765**	**193**	**343**
		Подраздел 6.2. Крыльцо №2, ИТОГО:	тенге			**303 615**
66	**6103-0101-0209 Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**1**	**63098**	**63 098**
		неучтенные ресурсы				
66.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
67	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,01966**	**397364**	**7 813**
68	**6103-0101-0106 Кклим = 1,11**	**Устройство площадки со ступенями**	**м3**	**1**	**8097**	**8 097**
		неучтенные ресурсы				
68.13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	31633	32 266
69	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**12**	**5759**	**69 108**
70	**231-302-0501 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	**1 м2**	**12,24**	**6520**	**79 805**
71	**6106-0304-0101 Кклим = 1,11**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,03003**	**255600**	**7 676**
		неучтенные ресурсы				
71.24	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,03003	0	0
72	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,03003**	**1145933**	**34 412**
73	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**1 т**	**0,0032**	**311690**	**997**

74	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,7765**	**193**	**343**
		Раздел 7. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**8 936 588**
		Подраздел 7.1. Стены, ИТОГО:	тенге			**8 705 818**
75	**6112-0401-0117 Кклим = 1,05**	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	**м**	**370,2**	**5987**	**2 216 387**
76	**217-106-0104**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля**	**1 кг**	**24,666**	**1674**	**41 291**
77	**231-303-0101**	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**1 м2**	**370,24**	**2741**	**1 014 828**
78	**261-107-0608**	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**1 м**	**44,4**	**665**	**29 526**
79	**261-107-0605**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м**	**53,067**	**954**	**50 626**
80	**1219-0101-0601 Кклим = 1,08**	**Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**370**	**14468**	**5 353 160**
		Подраздел 7.2. Цоколь, ИТОГО:	тенге			**230 770**
81	**6112-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**60**	**3399**	**203 940**
		неучтенные ресурсы				
81.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,134	23660	26 830
		Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			**6 045 502**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 045 502**
82	**6111-0402-0301 Кклим = 1,11**	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м2**	**450**	**2322**	**1 044 900**
83	**1208-0101-2201 Кклим = 1,08**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство насухо**	**м2**	**450**	**1425**	**641 250**
84	**234-101-0114**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150**	**1 м3**	**67,5**	**64583**	**4 359 352**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч6"

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-00-00

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	454,272	4 042,00	1 836 167
2	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	10991,9568	82,00	901 340
3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22,64451	33 711,00	763 369
4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4018,8324	77,00	309 450
5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,239288	200 964,00	249 052
6	261-302-0212	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 1000 мм	шт.	21	8 386,00	176 106
7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	22,2768	6 216,00	138 473
8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4582	31 633,00	77 760
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,134	23 660,00	26 830
10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	16,8	865,00	14 532
11	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	16,8	384,00	6 451

12	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
13	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		296,00	
14	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
15	261-104-0120	Блоки оконные	м2	15,705		
16	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,06006		
17	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	21,012		
18	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2			
19	261-104-0121	Блоки дверные	м2	23,31		
20	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,4914		
21	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		341,00	
22		Прочие материальные ресурсы				20 180 889
		Итого по материальным ресурсам				**24 680 421**

		Оборудование				
1	519-889-2964	Оборудование, мебель и инвентарь УСН 9203	шт.	1		
		Итого по оборудованию				**0**

Всего по ведомости **24 680 421**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, ул. 6"

Форма 4

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, ул.6"

Заказ 1

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Сметная стоимость	**1817,545**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**269,055**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,112**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 817 545**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**1 817 545**
		Подраздел 1.1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**1 817 545**
1	**6114-0103-0315 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**5**	**1434**	**7 170**
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	4,95	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**241-205-2104**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм**	**1 м**	**5**	**850**	**4 250**
3	**6114-0103-0313 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**100**	**1199**	**119 900**
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	99	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	**241-205-2102**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	**1 м**	**100**	**333**	**33 300**
5	**6114-0103-0312 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**20**	**754**	**15 080**
		неучтенные ресурсы				

5.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	19,8	0	0
5.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	**241-205-2101**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**1 м**	**20**	**213**	**4 260**
7	**6114-0102-0105 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**2**	**2046**	**4 092**
		неучтенные ресурсы				
7.12	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	2	0	0
7.13	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
8	**241-102-0123**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**2**	**1124**	**2 248**
9	**6116-0301-0103 Кклим = 1,05**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**33,62**	**2784**	**93 598**
		неучтенные ресурсы				
9.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	87,412	1056	92 307
9.7	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	33,62	0	0
10	**245-103-0112**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт типа Triumph Thermo Basic**	**1 секция**	**176**	**3619**	**636 944**
11	**6114-0202-0101 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**20**	**8792**	**175 840**
		неучтенные ресурсы				
11.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	40	0	0
11.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	20	0	0
12	**242-207-0901**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**20**	**3901**	**78 020**
13	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**200**	**708**	**141 600**
14	**245-405-3201**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 0°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**1 шт.**	**20**	**9441**	**188 820**
15	**6114-0202-0101 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**20**	**8792**	**175 840**
		неучтенные ресурсы				
15.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	40	0	0
15.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	20	0	0
16	**241-223-0101**	**Клапанполипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**20**	**425**	**8 500**
17	**6116-0701-0105 Кклим = 1,05**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**20**	**742**	**14 840**
		неучтенные ресурсы				

17.5	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	20	120	2 400
18	**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**20**	**320**	**6 400**
19	**234-305-0305**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм диаметром 28 мм**	**1 м**	**3**	**872**	**2 616**
20	**241-209-1902**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**40**	**52**	**2 080**
21	**241-209-1902**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**40**	**52**	**2 080**
22	**241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм**	**1 шт.**	**80**	**17**	**1 360**
23	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**16**	**250**	**4 000**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч6"

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	87,412	1 056,00	92 307
2	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	20	120,00	2 400
3	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
4	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	40		
5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	80		
6	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	квт	33,62		
7	261-301-0191	Трубы полимерные	м	123,75		
8	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	2		
9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
10		Прочие материальные ресурсы				1 159 377
		Итого по материальным ресурсам				**1 254 084**

Всего по ведомости **1 254 084**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, Форма 4

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, **Заказ** 1

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование

Основание:

Сметная стоимость	**2857,283**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**865,502**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,348**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 857 283**
		Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**310 306**
		Подраздел 1.1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**310 306**
1	**1308-0305-0901 Кклим = 1,08**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**14075**	**14 075**
2	**247-201-0104**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**10468**	**10 468**
3	**6401-0302-0302 Кклим = 1,08**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**3**	**15965**	**47 895**
4	**247-204-1035**	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 63А 6 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**6018**	**6 018**
5	**247-204-1033**	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**5549**	**5 549**
6	**247-204-1034**	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**5549**	**5 549**
7	**6401-0302-0306 Кклим = 1,08**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**15**	**11973**	**179 595**
8	**247-204-1005**	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"**	**1 шт.**	**15**	**1242**	**18 630**
9	**1308-0305-0901 Кклим = 1,08**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**14075**	**14 075**

10	**247-201-0101**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**8452**	**8 452**
		Раздел 2. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			**1 009 134**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 009 134**
11	**1308-0206-3001 Кклим = 1,08**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**37**	**12704**	**470 048**
12	**247-202-0603**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**1 шт.**	**37**	**123**	**4 551**
13	**1308-0206-3001 Кклим = 1,08**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**37**	**12704**	**470 048**
14	**247-202-0603**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**1 шт.**	**40**	**123**	**4 920**
15	**6119-0402-0101 Кклим = 1,11**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**2**	**1164**	**2 328**
		неучтенные ресурсы				
15.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04	0	0
16	**6119-0402-0102 Кклим = 1,11**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**37**	**994**	**36 778**
		неучтенные ресурсы				
16.7	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	37,74	0	0
17	**247-212-0207**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**12**	**428**	**5 136**
18	**247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**25**	**613**	**15 325**
		Раздел 3. Электросветовое оборудование, ИТОГО:	тенге			**497 050**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**497 050**
19	**6119-0401-0208 Кклим = 1,11**	**Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.**	**шт.**	**40**	**5686**	**227 440**
		неучтенные ресурсы				
19.8	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0
19.9	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0
20	**247-102-0199**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017**	**1 шт.**	**37**	**5604**	**207 348**
21	**247-102-0167**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24**	**1 шт.**	**3**	**20754**	**62 262**
		Раздел 4. Силовые кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**863 997**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**863 997**

22	6401-0201-0801 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	527	1010	532 270
23	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	203	469	95 207
24	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	324	730	236 520
		Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	тенге			176 796
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			176 796
25	6401-0203-0101 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	10119	80 952
26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0754	373849	28 188
27	6401-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1417	49 595
28	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0446	404965	18 061

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч6"

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.			
2	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.			
3	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	39,78		
4		Прочие материальные ресурсы				952 037
		Итого по материальным ресурсам				**952 037**

Всего по ведомости **952 037**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, Форма 4

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, **Заказ** 1

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Сметная стоимость	**1088,25**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**293,121**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,113**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 088 250**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			**1 088 250**
		Подраздел 1.1. Оборудование пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**1 088 250**
1	**6125-0601-0102 Кклим = 1,08**	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 20 лучей**	**шт.**	**1**	**203244**	**203 244**
2	**248-303-0205**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**1 шт.**	**1**	**41746**	**41 746**
3	**6125-0601-0202 Кклим = 1,08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**18**	**10174**	**183 132**
4	**248-302-0203**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**1 шт.**	**17**	**3211**	**54 587**
5	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**1 шт.**	**1**	**1654**	**1 654**
6	**6125-0601-0201 Кклим = 1,08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**11**	**5092**	**56 012**
7	**248-302-0130**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1SF-A1R**	**1 шт.**	**11**	**9156**	**100 716**
8	**6125-0411-0207 Кклим = 1,08**	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**2**	**9585**	**19 170**
9	**248-304-0227**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели С2000Р-Сирена**	**1 шт.**	**2**	**96549**	**193 098**

10	**6125-0411-0215 Кклим = 1,08**	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**2**	**10179**	**20 358**
11	**248-304-0134**	**Оповещатель световой Янтарь С "Шығу"**	**1 шт.**	**2**	**1145**	**2 290**
12	**6401-0105-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**1**	**12027**	**12 027**
13	**248-306-0382**	**Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К**	**1 шт.**	**1**	**47844**	**47 844**
14	**6119-0101-0201 Кклим = 1,11**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**180**	**300**	**54 000**
		неучтенные ресурсы				
14.9	261-302-0456	Провод	м	185,4	0	0
14.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
15	**243-305-0301**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**1 м**	**140**	**86**	**12 040**
16	**243-305-0304**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75**	**1 м**	**20**	**217**	**4 340**
17	**243-305-0306**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1**	**1 м**	**20**	**293**	**5 860**
18	**243-907-0108**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20мм**	**1 м**	**3**	**247**	**741**
19	**243-907-0102**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**1 м**	**180**	**79**	**14 220**
20	**247-202-0401**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм**	**1 шт.**	**2**	**295**	**590**
21	**248-501-0208**	**Заглушка кабельная с оконечным сопротивлением LBB4118/00**	**1 шт.**	**4**	**13484**	**53 936**
22	**248-306-0202**	**Коробка распределительная**	**1 шт.**	**1**	**6105**	**6 105**
23	**241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**1 м**	**12**	**45**	**540**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч6"

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
2	261-302-0456	Провод	м	185,4		
3		Прочие материальные ресурсы				547 887
		Итого по материальным ресурсам				**547 887**

Всего по ведомости **547 887**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, ул. 6" Форма 4

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, ул.6" **Заказ** 1

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на СЦЕНА

Основание:

Сметная стоимость	**1127,813**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**228,031**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,107**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 127 813**
		Раздел 1. Сцена, ИТОГО:	тенге			**1 127 813**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 127 813**
1	**6107-0102-0207 Кклим = 1,11**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**2,601**	**234385**	**609 635**
2	**6107-0102-0211 Кклим = 1,11**	**Обшивка досками**	**м2**	**39,59**	**4165**	**164 892**
3	**6107-0103-0111 Кклим = 1,11**	**Обшивкой фанерой с одной стороны (прим)**	**м2**	**6,2**	**7512**	**46 574**
4	**6109-0308-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м2**	**45**	**5576**	**250 920**
5	**6109-0401-0802 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**33,7**	**532**	**17 928**
		неучтенные ресурсы				
5.8	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0
6	**6107-0115-0104 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций сцены**	**м3**	**3,99**	**3981**	**15 884**
		неучтенные ресурсы				
6.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,006783	124660	846
6.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,026733	725535	19 396
6.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00399	435089	1 736

Составил Есентаев И.

Проверил Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч6"

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,026733	725 535,00	19 396
2	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00399	435 089,00	1 736
3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,006783	124 660,00	846
4	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.			
5		Прочие материальные ресурсы				642 015
		Итого по материальным ресурсам				**663 993**

Всего по ведомости **663 993**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



SANA 2024.11 от 08.11.2024 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Заказ 1

Форма 3

Объектная смета №4-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружное электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3418,734	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,153	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	400,519	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	4-02-00-01	Наружное электроснабжение	460,035			460,035	0,046	110,048	
2	4-02-00-02	Монтаж КТП10/0,4кВ	1 096,878	1 861,821		2 958,699	0,107	290,471	
		Итого по разделу:	**1 556,913**	**1 861,821**		**3 418,734**	**0,153**	**400,519**	
		Всего:	**1 556,913**	**1 861,821**	**0,000**	**3 418,734**	**0,153**	**400,519**	**0,000**

Главный инженер проекта

Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]"

Форма 4

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Заказ 1

Локальная смета № 4-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроснабжение

Основание:

Сметная стоимость	**460,035**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**110,048**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,046**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**460 035**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**460 035**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**460 035**
1	**6101-0103-0102 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата», вместимость ковша 0,15 м3, группа грунта 2**	**м3**	**61**	**1338**	**81 618**
2	**6101-0101-0302 Кклим = 1,11**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**61**	**76**	**4 636**
3	**6101-0201-0202 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**6,1**	**7357**	**44 878**
4	**6101-0206-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**6,1**	**3840**	**23 424**
5	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**61**	**93**	**5 673**
6	**6401-0201-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**59**	**769**	**45 371**
7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**6,1**	**7146**	**43 591**
8	**6401-0201-0103 Кклим = 1,08**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**59**	**1286**	**75 874**
9	**243-113-0805**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**1 м**	**21**	**832**	**17 472**

10	**243-101-0204**	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х35(ок)-6**	**1 м**	**38**	**2961**	**112 518**
11	**1114-0202-0401** **Кклим = 1,11**	**Покрытие кабеля лентой**	**м2 покрытия**	**4**	**715**	**2 860**
12	**249-101-0501**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**1 м**	**40**	**53**	**2 120**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1		Прочие материальные ресурсы				179 074
		Итого по материальным ресурсам				**179 074**

Всего по ведомости **179 074**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]"

Форма 4

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Заказ 1

Локальная смета № 4-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Монтаж КТП10/0,4кВ

Основание:

Сметная стоимость	**2958,699**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**290,471**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,107**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 958 699**
		Раздел 1. Монтаж КТП , ИТОГО:	тенге			**2 234 199**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 234 199**
1	**6401-0101-1302 Кклим = 1,08**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А**	**шт.**	**1**	**372378**	**372 378**
2	**580-000-0000 (кпл)**	**Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ**	**1 шт**	**1**	**1861821,4**	**1 861 821**
		Раздел 2. Ограждение, ИТОГО:	тенге			**724 500**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**724 500**
3	**6104-0801-0212 Кклим = 1,11**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**28**	**12213**	**341 964**
		неучтенные ресурсы				
3.12	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	9,324	0	0
3.13	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	52,92	0	0
4	**6104-0801-0309 Кклим = 1,11**	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**4009**	**4 009**
		неучтенные ресурсы				
4.5	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0

5	241-102-0159	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм	1 м	40	2249	89 960
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,13	33237	70 795
7	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 5х50толщиной 5мм	1 т	0,377	381209	143 716
8	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,0031	422006	1 308
9	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	44	1618	71 192
10	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	4	389	1 556

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-00-02

Монтаж КТП10/0,4кВ

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	107		
		Средства на оплату труда				**290 471**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	17,09316	12389 3663	211 767 62 612
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,65596	376	999
3	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,34654	1285	3 015
4	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,161616	425	69
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,643798	7945 2564	21 005 6 779

		Итого по машинам и механизмам		**24,901074**		**236 855** **69 391**

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3864	31633	12 223
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,13	33237	70 795
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00252	30704	77
4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00588		
5	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 5х50толщиной 5мм	т	0,377	381209	143 716
6	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0031	422006	1 308
7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,009	401975	3 618
8	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,56	629	352
9	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	44	1618	71 192
10	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,56	2669	9 502
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5	1234	617
12	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0015	3595322	5 393

13	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00056	1194589	669
14	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	1084410	260
15	241-102-0159	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм	м	40	2249	89 960
16	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	9,324		
17	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	52,92		
18	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
19	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389	1 556

Итого по материалам **411 238**

Инженерное оборудование

1	580-000-0000	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ	шт	1	1861821,4	1 861 821

Итого по инженерному оборудованию **1 861 821**

SANA 2024.11 от 08.11.2024 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Заказ 1

Форма 3

Объектная смета №6-03
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Тепловые сети

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3861,92	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,252	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	574,262	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-03-00-01	Тепловые сети	3 861,920			3 861,920	0,252	574,262	
		Итого по разделу:	**3 861,920**			**3 861,920**	**0,252**	**574,262**	
		Всего:	**3 861,920**	**0,000**	**0,000**	**3 861,920**	**0,252**	**574,262**	**0,000**

Главный инженер проекта Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]"

Форма 4

Наименование объекта: Тепловые сети

Заказ 1

Локальная смета № 6-03-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

Основание:

Сметная стоимость	**3861,92**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**574,262**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,252**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 861 920**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**540 946**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**540 946**
1	**6101-0101-0201 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3**	**189,28**	**426**	**80 633**
2	**412-101-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**946,428**	**99**	**93 696**
3	**6101-0101-0302 Кклим = 1,11**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**189,28**	**76**	**14 385**
4	**6101-0201-0202 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**21,129**	**7357**	**155 446**
5	**6101-0206-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**21,129**	**3840**	**81 135**
6	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**189,28**	**611**	**115 650**
		Раздел 2. Каналы, ИТОГО:	тенге			**2 795 848**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 795 848**

7	**6109-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**11,25**	**15128**	**170 190**
		неучтенные ресурсы				
7.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,6	7146	90 040
8	**6104-0903-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**м3**	**8,88**	**34373**	**305 232**
		неучтенные ресурсы				
8.15	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	8,88	0	0
9	**225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**8,88**	**106853**	**948 855**
10	**6104-0902-0108 Кклим = 1,11**	**Укладка плит покрытия**	**шт.**	**12**	**21776**	**261 312**
11	**261-101-0382**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**1 м3**	**7,44**	**83788**	**623 383**
12	**6104-0301-0110 Кклим = 1,11**	**Опорные подушки, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1692**	**10 152**
		неучтенные ресурсы				
12.4	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	6	0	0
13	**225-205-0102**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	**1 шт.**	**6**	**2295**	**13 770**
14	**241-411-0122**	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-2**	**1 шт.**	**6**	**61805**	**370 830**
15	**241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**1 шт.**	**4**	**521**	**2 084**
		Раздел 3. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**525 126**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**525 126**
16	**6303-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,075**	**3568059**	**267 604**
		неучтенные ресурсы				
16.14	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0	1125944	0
16.15	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1125944	0
16.16	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
16.17	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
16.18	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0
17	**241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**75**	**1679**	**125 925**
18	**6111-0501-0517 Кклим = 1,05**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**32,26**	**274**	**8 839**
19	**6111-0101-0901 Кклим = 1,11**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3**	**1**	**122757**	**122 757**

Составил Есентаев И.

Проверил Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Тепловые сети

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-03-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,6	7 146,00	90 040
2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	6		
3	261-301-0410	Запорная арматура	шт.			
4	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.			
6	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	8,88		
7	222-519-0202	Опоры неподвижные	т		1 125 944,00	
8	222-519-0201	Опоры скользящие	т		1 125 944,00	
9		Прочие материальные ресурсы				2 347 123
		Итого по материальным ресурсам				**2 437 163**

Всего по ведомости **2 437 163**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Объектная смета №6-04
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Блочно модульная котельная

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	12838,088	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,137	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	338,367	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-04-00-01	Блочно-модульная котельная	632,434	11 900,000		12 532,434	0,093	212,836	
2	6-04-00-02	Пожарная сигнализация	305,654			305,654	0,044	125,531	
		Итого по разделу:	**938,088**	**11 900,000**		**12 838,088**	**0,137**	**338,367**	
		Всего:	**938,088**	**11 900,000**	**0,000**	**12 838,088**	**0,137**	**338,367**	**0,000**

Главный инженер проекта Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, ул. 6" Форма 4

Наименование объекта: Блочно модульная котельная **Заказ** 1

Локальная смета № 6-04-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Блочно-модульная котельная

Основание:

Сметная стоимость	**12532,434**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**212,836**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,093**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 532 434**
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			**269 226**
		Подраздел 1.1. Фундамент ФМ-1, ИТОГО:	тенге			**269 226**
1	**6101-0109-0102 Кклим = 1,11**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**20**	**4**	**80**
2	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,2**	**16184**	**19 421**
3	**1106-1901-0101 Кклим = 1,11**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1**	**43397**	**43 397**
4	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**3,6**	**33237**	**119 653**
5	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром12 мм**	**1 т**	**0,273**	**311690**	**85 091**
6	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром6мм**	**1 т**	**0,0049**	**323349**	**1 584**
		Раздел 2. БМК Приобретение и монтаж, ИТОГО:	тенге			**12 263 208**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 263 208**
7	**1335-0101-0107 Кклим = 1,08**	**Блочно-модульная котельная БМК 0,07 МВт. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**363208**	**363 208**
8	**580-000-0000 (кпл)**	**Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,07 МВт**	**1 комплект**	**1**	**11900000**	**11 900 000**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Блочно модульная котельная

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-04-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1		Прочие материальные ресурсы				223 022
		Итого по материальным ресурсам				**223 022**
		Оборудование				
1	580-000-0000	Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,07 МВт	комплект	1	11 900 000,00	11 900 000
		Итого по оборудованию				**11 900 000**

Всего по ведомости **12 123 022**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]" Форма 4

Наименование объекта: Блочно модульная котельная **Заказ** 1

Локальная смета № 6-04-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Сметная стоимость	**305,654**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**125,531**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,044**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**305 654**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			**305 654**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**305 654**
1	**6125-0601-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**123028**	**123 028**
2	**6125-0601-0203 Кклим = 1,08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении**	**шт.**	**5**	**13091**	**65 455**
3	**6125-0601-0202 Кклим = 1,08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**1**	**10174**	**10 174**
4	**6125-0105-0301 Кклим = 1,08**	**Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания, сечение 6 мм2**	**м**	**53**	**615**	**32 595**
5	**248-303-0205**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**1 шт.**	**1**	**41746**	**41 746**
6	**248-302-0201**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**1 шт.**	**5**	**1926**	**9 630**
7	**248-302-0511**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ**	**1 шт.**	**1**	**7631**	**7 631**
8	**248-304-0214**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 02 "Автоматика отключена"**	**1 шт.**	**2**	**2321**	**4 642**
9	**248-304-0201**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**1 шт.**	**1**	**3258**	**3 258**

10	243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ4х0,4	1 м	45	53	2 385
11	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	6	325	1 950
12	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	40	79	3 160

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Блочно модульная котельная

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-04-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1		Прочие материальные ресурсы				75 507
		Итого по материальным ресурсам				**75 507**

Всего по ведомости **75 507**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Объектная смета №6-05
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети водопровода

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	548,076	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,064	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	127,92	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-05-00-01	Наружные сети водопровода В1	548,076			548,076	0,064	127,920	
		Итого по разделу:	**548,076**			**548,076**	**0,064**	**127,920**	
		Всего:	**548,076**	**0,000**	**0,000**	**548,076**	**0,064**	**127,920**	**0,000**

Главный инженер проекта Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]" Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водопровода **Заказ** 1

Локальная смета № 6-05-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода В1

Основание:

Сметная стоимость	**548,076**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**127,92**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,064**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**548 076**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**221 464**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**221 464**
1	**6101-0102-0114 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**105,6**	**359**	**37 910**
2	**6101-0201-0108 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**10,56**	**12612**	**133 183**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**105,6**	**93**	**9 821**
4	**6101-0206-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**10,56**	**3840**	**40 550**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**326 611**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**326 611**
5	**6302-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**4,8**	**12879**	**61 819**
6	**6101-0206-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную песка по верх трубопровода**	**м3**	**9,6**	**3840**	**36 864**
7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**9,6**	**7146**	**68 602**

8	**6301-0105-0201** **Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм**	**км**	**0,04**	**155105**	**6 204**
		неучтенные ресурсы				
8.6	241-206-0101	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	39,88	1364	54 396
9	**241-201-0806**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	**1 м**	**40**	**234**	**9 360**
10	**6301-0402-0101** **Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 40 мм**	**шт.**	**1**	**5362**	**5 362**
		неучтенные ресурсы				
10.5	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
11	**242-101-2501**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 40**	**1 шт.**	**1**	**84004**	**84 004**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-05-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-206-0101	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	39,88	1 364,00	54 396
2	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1		
3		Прочие материальные ресурсы				200 506
		Итого по материальным ресурсам				**254 903**

Всего по ведомости **254 903**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

SANA 2024.11 от 08.11.2024 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Заказ 1

Форма 3

Объектная смета №6-06
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные газопровод

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	882,327	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,081	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	195,9	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-06-00-01	Газопровод низкого давления	882,327			882,327	0,081	195,900	
		Итого по разделу:	**882,327**			**882,327**	**0,081**	**195,900**	
		Всего:	**882,327**	**0,000**	**0,000**	**882,327**	**0,081**	**195,900**	**0,000**

Главный инженер проекта

Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]"

Форма 4

Наименование объекта: Наружные газопровод

Заказ 1

Локальная смета № 6-06-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Газопровод низкого давления

Основание:

Сметная стоимость	**882,327**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**195,901**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,081**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**882 327**
		Раздел 1. Опоры, ИТОГО:	тенге			**271 662**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**271 662**
1	**6101-0205-0101 Кклим = 1,11**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**м3**	**11**	**7492**	**82 412**
2	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,06**	**9929**	**596**
		неучтенные ресурсы				
2.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	30246	1 851
3	**1109-0701-0106 Кклим = 1,11**	**Изготовление конструкций опор**	**т конструкций**	**0,1206**	**372327**	**44 903**
4	**241-102-0161**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**1 м**	**26**	**2679**	**69 654**
5	**1109-0305-0301 Кклим = 1,11**	**Опоры из труб. Монтаж**	**т конструкций**	**0,104**	**416544**	**43 321**
6	**6401-0201-1011 Кклим = 1,08**	**Установка полок-кронштейн из угловой стали**	**т**	**0,0123**	**559374**	**6 880**
		неучтенные ресурсы				
6.8	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0123	1146499	14 102

7	**214-206-0201**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**1 т**	**0,0123**	**323748**	**3 982**
8	**6111-0501-0205 Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6,2**	**250**	**1 550**
9	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,2**	**389**	**2 412**
		Раздел 2. Трубопровод, ИТОГО:	тенге			**610 665**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**610 665**
10	**6303-0101-0401 Кклим = 1,11**	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,06682**	**3521028**	**235 257**
		неучтенные ресурсы				
10.12	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0	1125944	0
10.13	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1125944	0
10.14	261-301-0172	Трубы стальные	м	67,48315	0	0
10.15	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
10.16	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
10.17	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0
11	**241-102-0161**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**1 м**	**66,815**	**2679**	**178 997**
12	**6303-0106-0101 Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**17618**	**35 236**
		неучтенные ресурсы				
12.12	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0
13	**242-202-0206**	**Кран шаровый из сталиDN 80**	**1 шт.**	**2**	**73920**	**147 840**
14	**241-112-0139**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	**1 шт.**	**7**	**1339**	**9 373**
15	**6111-0501-0205 Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6,2**	**250**	**1 550**
16	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,2**	**389**	**2 412**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.



Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Наружные газопровод

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-06-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0123	1 146 499,00	14 102
2	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	30 246,00	1 851
3	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.			
5	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2		
6	261-301-0172	Трубы стальные	м	67,48315		
7	222-519-0202	Опоры неподвижные	т		1 125 944,00	
8	222-519-0201	Опоры скользящие	т		1 125 944,00	
9	261-301-0410	Запорная арматура	шт.			
10		Прочие материальные ресурсы				419 450
		Итого по материальным ресурсам				**435 403**

Всего по ведомости **435 403**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Объектная смета №7-06
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Генплан

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	13387,046	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,052	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2469,862	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-06-00-01	Туалет на два очка	1 279,107			1 279,107	0,111	254,414	
2	7-06-00-02	Благоустройство	2 662,593	23,533		2 686,126	0,312	637,875	
3	7-06-00-03	Ограждение	9 421,813			9 421,813	0,629	1 577,574	
		Итого по разделу:	**13 363,513**	**23,533**		**13 387,046**	**1,052**	**2 469,863**	
		Всего:	**13 363,513**	**23,533**	**0,000**	**13 387,046**	**1,052**	**2 469,862**	**0,000**

Главный инженер проекта



Сагинова А.Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]"

Форма 4

Наименование объекта: Генплан

Заказ 1

Локальная смета № 7-06-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Туалет на два очка

Основание: 31-13-08-2024-РП

Сметная стоимость	**1279,107**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**254,414**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,111**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 279 107**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**66 398**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**66 398**
1	**6101-0101-0106 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**38,5**	**611**	**23 524**
2	**6101-0201-0203 Кклим = 1,11**	**Доработка грунта вручную, группа грунта 3**	**м3**	**0,5706**	**11848**	**6 760**
3	**6101-0101-0206 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**10,8525**	**736**	**7 987**
4	**6101-0101-0302 Кклим = 1,11**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**10,825**	**76**	**823**
5	**6101-0106-0105 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**16,6998**	**64**	**1 069**
6	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**16,6998**	**611**	**10 204**
7	**6101-0206-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**4,1749**	**3840**	**16 032**
		Раздел 2. Устройство уборной, ИТОГО:	тенге			**1 212 709**

		Подраздел 2.1. Выгреб, ИТОГО:	тенге			**755 790**
8	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,42**	**9929**	**4 170**
		неучтенные ресурсы				
8.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4284	30246	12 957
9	**1106-1001-0107 Кклим = 1,11**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**10,8**	**59462**	**642 190**
10	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,0471**	**418459**	**19 709**
11	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**20,63**	**3721**	**76 764**
		Подраздел 2.2. Надземная часть, ИТОГО:	тенге			**456 919**
12	**6105-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**2,4**	**58344**	**140 026**
13	**6104-0301-0110 Кклим = 1,11**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**5**	**1692**	**8 460**
		неучтенные ресурсы				
13.4	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	5	0	0
14	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,22**	**111010**	**24 422**
15	**6107-0101-0214 Кклим = 1,11**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**0,05**	**255818**	**12 791**
16	**6107-0109-0110 Кклим = 1,11**	**Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец**	**м3**	**0,23**	**365708**	**84 113**
17	**1110-0206-0103 Кклим = 1,11**	**Перегородки дощатые щитовые. Сборка**	**м2 перегородок (без вычета проемов)**	**2,1**	**2004**	**4 208**
18	**6110-0101-0601 Кклим = 1,11**	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	**м2**	**5**	**4599**	**22 995**
19	**6110-0101-0512 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**5**	**5366**	**26 830**
20	**224-102-0108 Коб=1,02**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**5,1**	**3035**	**15 478**
21	**6107-0115-0104 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,28**	**3981**	**1 115**
		неучтенные ресурсы				
21.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000476	124660	59
21.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001876	725535	1 361
21.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00028	435089	122
22	**6108-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 м2 в стене каменной, переплеты спаренные**	**м2**	**0,76**	**11226**	**8 532**
		неучтенные ресурсы				
22.9	261-104-0120	Блоки оконные	м2	0,76	0	0
22.10	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
23	**6108-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**3,5**	**8161**	**28 564**

		неучтенные ресурсы				
23.10	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,5	0	0
23.11	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
24	**223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,**	**1 м2**	**3,5**	**14666**	**51 331**
25	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**4**	**543**	**2 172**
26	**223-502-0401**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	**1 шт.**	**2**	**768**	**1 536**
27	**6112-0302-0202 Кклим = 1,05**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**3**	**198**	**594**
		неучтенные ресурсы				
27.5	261-201-0337	Краски сухие	кг	0,015	0	0
28	**6112-0302-0323 Кклим = 1,05**	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, блок дверной, подготовленный под вторую окраску**	**м2**	**8,4**	**1223**	**10 273**
		неучтенные ресурсы				
28.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8736	767	670
28.9	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,588	0	0
29	**6302-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм**	**км**	**0,0032**	**2023727**	**6 476**
		неучтенные ресурсы				
29.8	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	3,2256	0	0
30	**6118-0204-0101 Кклим = 1,05**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**4792**	**4 792**
		неучтенные ресурсы				
30.8	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.



Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Генплан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-06-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4284	30 246,00	12 957
2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001876	725 535,00	1 361
3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8736	767,00	670
4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00028	435 089,00	122
5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000476	124 660,00	59
6	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
7	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	3,2256		
8	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,588		
9	261-201-0337	Краски сухие	кг	0,015		
10	261-107-0250	Детали крепления	т			
11	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	5		
12	261-104-0120	Блоки оконные	м2	0,76		
13	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,5		
14		Прочие материальные ресурсы				689 026
		Итого по материальным ресурсам				**704 195**

Всего по ведомости **704 195**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]"

Форма 4

Наименование объекта: Генплан

Заказ 1

Локальная смета № 7-06-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

Основание: 31-13-08-2024 ГП

Сметная стоимость	**2686,126**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**637,874**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,312**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 686 126**
		Раздел 1. Проезды и площадки, ИТОГО:	тенге			**2 591 394**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 591 394**
1	**6109-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**15,72**	**18315**	**287 912**
		неучтенные ресурсы				
1.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,5588	7975	36 356
1.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,4148	7861	11 122
1.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15,72	6216	97 716
2	**6109-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**6,55**	**15128**	**99 088**
		неучтенные ресурсы				
2.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,336	7146	52 423
3	**6109-0306-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток бетонных,**	**м2**	**131**	**3972**	**520 332**
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	133,62	0	0
4	**255-102-0606 Коб=1,02**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**133,62**	**4344**	**580 445**

5	**6201-0301-0605** **Кклим = 1,11**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных**	**м**	**125**	**6125**	**765 625**
		неучтенные ресурсы				
5.11	261-101-0341	Камни бортовые	м	0	0	0
6	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**125**	**1123**	**140 375**
		Раздел 2. МАФ, ИТОГО:	тенге			**94 732**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**94 732**
7	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**1**	**71186**	**71 186**
8	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**1**	**23546**	**23 546**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Генплан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-06-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15,72	6 216,00	97 716
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,336	7 146,00	52 423
3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,5588	7 975,00	36 356
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,4148	7 861,00	11 122
5	261-101-0341	Камни бортовые	м			
6	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	133,62		
7		Прочие материальные ресурсы				1 124 637
		Итого по материальным ресурсам				**1 322 253**
		Оборудование				
1	519-889-2282	Оборудование УСН 8601	шт.	1	23 533,00	23 533
		Итого по оборудованию				**23 533**

Всего по ведомости **1 345 786**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, [illegible]"

Форма 4

Наименование объекта: Генплан

Заказ 1

Локальная смета № 7-06-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение

Основание:

Сметная стоимость	**9421,813**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1577,574**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,629**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 421 813**
		Раздел 1. Фундамент ФМ-1, ИТОГО:	тенге			**351 295**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**351 295**
1	**6101-0205-0102 Кклим = 1,11**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**10,38**	**11590**	**120 304**
2	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,17**	**16184**	**18 935**
3	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Омоноличевание стоек**	**м3**	**5,2**	**9929**	**51 631**
		неучтенные ресурсы				
3.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,304	30246	160 425
		Раздел 2. Ограждение Огр-1, ИТОГО:	тенге			**8 020 783**
		Подраздел 2.1. Ограждение, ИТОГО:	тенге			**7 855 278**
4	**1109-0701-0127 Кклим = 1,11**	**Конструкциионаграждения**	**т конструкций**	**4,0258**	**723919**	**2 914 353**
5	**222-527-0101**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**4,0258**	**1197235**	**4 819 829**
6	**6111-0501-0205 Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**189,52**	**250**	**47 380**

7	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2-раза**	**м2**	**189,5**	**389**	**73 716**
		Подраздел 2.2. Ворота, ИТОГО:	тенге			**116 454**
8	**1110-0113-0308 Кклим = 1,11**	**Ворота решетчатые высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах**	**м2 ворот**	**6**	**19409**	**116 454**
		Подраздел 2.3. Калитка, ИТОГО:	тенге			**49 051**
9	**6104-0801-0308 Кклим = 1,11**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**49051**	**49 051**
		неучтенные ресурсы				
9.11	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
		Раздел 3. Материал, ИТОГО:	тенге			**1 049 735**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 049 735**
10	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,6898**	**373220**	**257 447**
11	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами80х80 мм**	**1 т**	**0,9611**	**373220**	**358 702**
12	**214-205-0101**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,85413**	**401335**	**342 792**
13	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**1 т**	**0,2071**	**422006**	**87 397**
14	**261-107-0212**	**Скобяные изделия**	**1 т**	**0,011**	**308830**	**3 397**

Составил _____ Есентаев И.

Проверил _____ Сабитова А.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

Наименование объекта: Генплан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-06-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,304	30 246,00	160 425
2	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
3		Прочие материальные ресурсы				5 995 342
		Итого по материальным ресурсам				**6 155 767**

Всего по ведомости **6 155 767**

Составил _____ Есентаев И.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Сабитова А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

SANA 2024.11 от 08.11.2024 г.

Приложение К (обязательное)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

"Утверждаю"

Заказчик _____

_____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

"Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Жагабулак, ул.Нурахмет Каржаубаев, уч. 6"

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**42,632**	**0,304649**	**0,304649**	**100,00**	**Казахстан**
2	**Щебень**	**м3**	**46,706344**	**0,300924**	**0,300924**	**100,00**	**Казахстан**
3	**Бетоны**	**м3**	**56,48925**	**1,849277**	**1,849277**	**100,00**	**Казахстан**
4	**Растворы**	**м3**	**27,29366**	**0,896039**	**0,896039**	**100,00**	**Казахстан**
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,91825**	**0,040884**	**0,040884**	**100,00**	**Казахстан**
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**133,62**	**0,580445**	**0,580445**	**100,00**	**Казахстан**
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,22**	**0,024422**	**0,024422**	**100,00**	**Казахстан**
11	**Краски и лаки**	**кг**	**126,437891**	**0,025619**	**0**	**0,00**	**Не определено**
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**278,565**	**0,014623**	**0,014623**	**100,00**	**Казахстан**
	Трубы из пластмасс	м	216,88	0,106106	0,105566	99,49	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**0,00583**	**0,000006**	**0**	**0,00**	**Не определено**
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**21**	**0,176106**	**0**	**0,00**	**Не определено**
26	**Трубы стальные**	**м**	**209,815**	**0,466784**	**0,376824**	**80,73**	**Казахстан**
	Трубы стальные	шт.	17	0,382287	0,002084	0,55	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**110**	**0,134325**	**0,021807**	**16,23**	**Казахстан**
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,01	0,000384	0	0,00	Не определено
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**40**	**0,269610**	**0,062262**	**23,09**	**Казахстан**
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**м**	**223**	**0,018121**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	181	0,258277	0	0,00	Не определено
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	0,72	0,001620	0	0,00	Не определено
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**42**	**0,232260**	**0**	**0,00**	**Не определено**
III. Технологическое оборудование							
41	**Прочие**	**кг**	**18804,21635**	**3,381261**	**0,000176**	**0,01**	**Казахстан**
	Прочие	м3	242,301619	8,731306	1,572238	18,01	Казахстан
	Прочие	10 м2	1,704862	0,011944	0	0,00	Не определено

	Прочие	комплект	1	11,900000	0	0,00	Не определено
	Прочие	шт	1	1,861821	0	0,00	Не определено
	Прочие	10 шт.	19,52	0,004939	0	0,00	Не определено
	Прочие	100 м	0,096256	0,000223	0	0,00	Не определено
	Прочие	1000 шт.	0,04479	0,000082	0	0,00	Не определено
	Прочие	секция	176	0,636944	0	0,00	Не определено
	Прочие	10 м	0,003068	0,000033	0	0,00	Не определено
	Прочие	**квт**	**33,62**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Прочие	1000 м2	0,0055	0,000755	0	0,00	Не определено
	Прочие	квт/ч	3,5	0,000165	0	0,00	Не определено
	Прочие	100 шт.	1,724597	0,001918	0	0,00	Не определено
	Прочие	м2	4044,32711	11,618515	0	0,00	Не определено
	Прочие	т	109,004143	7,960554	0	0,00	Не определено
	Прочие	шт.	682,87629	1,215077	0,040704	3,35	Казахстан
	Прочие	м	1561,792748	0,673997	0	0,00	Не определено
	Итого:			**54,082300**	**6,192924**	**11,45**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))