«Жамбыл облысының Шу теміржол вокзалын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
30.12.2025 ж. № 19-0489/25
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы филиалы – «Вокзал шаруашылығын жаңғырту дирекциясы»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«RB Engineering Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0489/25 от 30.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «RB Engineering Group»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 23.10.2025 г. № 01-2147

4. ЗАКАЗЧИК: Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «RB Engineering Group», лицензия от 16.05.2022 г. №22009226 (I категория)

5.1. Субподрядная организация:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС», лицензия от 06.10.2023 г. №23022000 (II категория)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QazEnCo», лицензия от 16.11.2016 г. ГСЛ № 0001148 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование рабочего проекта «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области», утвержденное филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по модернизации вокзального хозяйства» от 18.08.2025 г. и согласованное дирекцией АО «НК «ҚТЖ» «Дирекцией магистральной сети», дополнение к заданию на проектирование от 18.08.2025 г.;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ30VUA01931100 от 22.08.2025 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»;

дефектный акт от 23.09.2025 г. утвержденный филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Жамбылским отделением магистральной сети», подписанный комиссионно;

акт обследования №1 от 23.09.2025 г. утвержденный ТОО «Quality Desing&Technology Construction» подписанный комиссионно;

акт обследования по мосту от 23.09.2025 г. утвержденный отделом ЖКХ, ПТ и АД акимата Шуского района, подписанный комиссионно;

технический паспорт Железнодорожного вокзала, кадастровый номер 06:100:015:026:172:016, местоположение: г. Шу ул. Сатпаева № 16, от 15.02.2008 г., выданный РГКП «Центр по недвижимости по Жамбылской области» комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК;

протокол совещания по поручению Первого заместителя Премьер-Министра РК Скляра Р.В. по вопросам проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов по модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов № 16 от 28.11.2025 г. с участием АО «НК «ҚТЖ» и РГП «Госэкспертиза»;

протокол общественных слушаний посредством публичных обсуждений, предмет слушаний «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области» от 06.11.2025 г.;

протокол совещания под председательством руководства филиала АО «НК «ҚТЖ» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства» совместно с управлением Комитета Гражданской обороны и воинских частей МЧС РК, департаментом по управлению проектами, № 016 от 15.10.2025 г.;

протокол технического совещания по объекту «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области» от 18.12.2025 г., с участием «RB Engineering Group», ТОО «Quality Desing&Technology Construction», оправомерности применения прайс-листов при определении стоимости эскалаторов;

договор о закупке работ № 1119008/2025/1 между филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства» и ТОО«Quality Desing&Technology Construction»;

договор № 002/2025-1 на выполнение субподрядных работ от 28.04.2024 г., между ТОО «RB Engineering Group» и ТОО «QazEnCo»;

договор № 002/2025-2 на выполнение субподрядных работ от 28.04.2024 г., между ТОО «RB Engineering Group» и ТОО «КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС»;

договор на право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) № 02 от 31.01.2025 г., между ГУ «Аппаратом акима города Шу» и филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Жамбылским отделением магистральной сети»;

решение акима города Шу Шуского района Жамбылской области № 330 от 11.11.2021 г., о предоставлении АО НК «Қазақстан темір жолы» в право временного пользования участок площадью 0,3145 га, для обслуживания железнодорожной станции;

акт на земельный участок 2112271620322601, кадастровый номер 06-100-007-1372, площадь земельного участка 0,3145 га, целевое назначение: для обслуживания железнодорожного вокзала, адрес: Жамбылская обл., г. Шу, ул. К. Сатпаева д. 16;

решение акима города Шу Шуского района Жамбылской области № 261 от 11.08.2025 г., о разрешении на реконструкцию здания железнодорожного вокзала станции Шу;

сервитут под конкорсный переход: решение Акима города Шу, Шуского района Жамбылской области № 300 от 12.12.2025 г.; земельный проект на участок №06-100-820-250-918-113-039, площадью 0,0774 га, выданный отделом Шуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

сервитут под электричество: решение Акима города Шу, Шуского района Жамбылской области № 303 от 25.09.2025 г., земельный проект на участок №06-100-820-250-917-112-783, площадью 0.0949 га, выданный отделом Шуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

сервитут на благоустройство: решение Акима города Шу, Шуского района Жамбылской области № 299 от 25.09.2025 г., земельный проект на участок №06-100-820-250-918-113-239, площадью 1,6742 га, выданный отделом Шуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

сервитут под ограждение: решение Акима города Шу, Шуского района Жамбылской области № 301 от 25.09.2025 г., земельный проект на участок №06-100-820-250-918-113-196, площадью 0,0509 га, выданный отделом Шуского района по регистрации и земельному

кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

сервитут под тепловые сети: решение Акима города Шу, Шуского района Жамбылской области № 307 от 25.09.2025 г., земельный проект на участок №06-100-820-250-918-113-099, площадью 0,01 га, выданный отделом Шуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

договор на право пользования земельным участком (сервитут) № 02 от 31.01.2025 г., между ГУ «Аппаратом акима города Шу» и АО «Қазақстан темір жолы», под ТП и сети до здания: площадью 0,01 га;

договор № 01 от 31.01.2025 г., между ГУ «Аппаратом акима города Шу» и АО «Қазақстан темір жолы» под ДГУ и сети до здания: площадью 0,02 га;

сервитут под водопровод: решение Акима города Шу Шуского района Жамбылской областиN 306 от 25.09.2025 г., земельный проект на участок №06-100-820-250-917-112-723, 0,0817 га, выданный отделом Шуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

сервитут под мусорную площадку: решение Акима города Шу, Шуского района Жамбылской области № 305 от 25.09.2025 г., земельный проект на участок №06-100-820-250-918-113-169, площадью 0,02 га, выданный отделом Шуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

приказ АО Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 12 сентября 2025 года №819-ЦЗ о делегировании полномочий по предоставлению и оформлению проектно-сметной документации филиалу акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства права и обязанности АО Национальная компания «Қазақстан темір жолы» как заказчика в рамках проекта реконструкции (модернизации) вокзального хозяйства;

письмо № ЦВХ/1021-И от 19.09.2025 г., выданное филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства», о финансировании на средства квазигосударственного сектора, о проведении экспертизы, о начале строительства в декабре 2025 года;

письмо-пояснение № 00114 от 19.12.2025 г., выданное ТОО «Quality Desing&Technology Construction», полная ответственность за реализацию проекта «под ключ», включая выбор поставщиков оборудования и материалов, формирование стоимости, закупку, поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и достижение установленных контрактом технических и эксплуатационных показателей несет ответственность подрядчик ТОО «Quality Desing&Technology Construction»;

письмо № ЦВХ/1066-И от 24.09.2025 г., выданное филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства», что по объекту «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области» вместимость здания составляет 300 человек, объекты общественного питания будут буфеты, где работают с готовыми продукциями и полуфабрикатами;

письмо № ЦВХ/1696-И от 03.12.2025 г., выданное филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства», что простейшие укрытия предусмотрено в данном проекте, в радиусе 1 км от вокзала расположено бомбоубежище, находящееся на балансе подразделений АО «НК «ҚТЖ»;

письмо №674 от 28.09.2025 г., выданное КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Шуского района Жамбылской области», что мероприятия по МГН предусмотрены на первом и втором этажах;

письмо № 1273 от 15.12.2025 г., выданное акиматом города Шу Шуского района Жамбылской области, об указании объемов работ существующего моста в дефектном акте;

письмо № ЦВХ/1875-И от 26.12.2025 г., выданное филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства», что наружные слаботочные сети находятся в рабочем состоянии и замены не требуют;

письмо ТОО «Quality Desing&Technology Construction», что ранее комплексная вневедомственная экспертиза по объекту не проводилась и заключение РГП «Госэкспертизы» отсутствуют;

письмо № 3096 от 29.2.2025 г., выданное отделом ЖКХ, ПТ и АД, что на островном перроне предусмотрен демонтаж существующих опор наружного освещения и установка опор наружного освещения для светодиодных консольных светильников, будет выполняться до строительно-монтажных работ;

письмо № 28-8-05/1320 от 30.09.2025 г., выданное РГУ «Шу-Таласская водная бассейновая водная инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК, что в радиусе 500 м водных объектов нет;

письмо № 21-14-32/256-И от 22.09.2025 г., выданное РГУ «Отделом по чрезвычайным ситуациям Шуского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по ЧС РК», расстояние от ЖД вокзала ст. Шу до пожарной части составляет 1 км, время прибытия пожарной бригады составляет 2 минуты;

письмо № ЦВХ/1697-И от 03.12.2025 г., выданное филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства», о расстоянии до мусорного полигона 10 км, расстояние до строительного карьера 13 км;

письмо № ЗТ-2025-03310215 от 23.09.2025 г., выданное РГУ «Жамбылским отделенческим Управлением санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», что в радиусе 1000 м отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников;

протокол дозиметрического контроля № РО-25-02430 от 26.09.2025 г., выданный Таласским районным отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе помещений (измерений плотности потока радона с поверхности грунта) № РО-25-02431 от 26.09.2025 г., выданный Таласским районным отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области;

экспертное заключение № 03-24 о техническом состоянии строительных конструкций надземного перехода через железные дороги, железнодорожного вокзала Шу, выполненный ТОО «RB Engineering Group», свидетельство об аккредитации № KZ17VWC00239879 от 24.01.2025 г., выданный РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан»;

отчет об инженерно-геологических условиях по объекту «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области», выполненный ТОО «RB Engineering Group», государственная лицензия № 20015805 от 22.10.2020 г., выданный ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области». Акимат Восточно-Казахстанской области;

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях по объекту «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области», выполненный ТОО «RB Engineering Group», государственная лицензия № 20015805 от 22.10.2020 г., выданный ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области». Акимат Восточно-Казахстанской области;

топографический план М1:1000, выполненный от 04.08.2025 г. ТОО «RB Engineering Group», государственная лицензия № 20015805 от 22.10.2020 г.;

перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям от 24.12.2025 г., утвержденный АО «НК «ҚТЖ» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства».

Технические условия:

№ 201 от 09.06.2025 г. по водопроводу, выданное СМ КГП на ПХВ «Питьевая вода-Шу» отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Шуского района;

от 22.07.2025 г. на теплоснабжение, выданное КГП «Шу-Жылу»;

№ 36 от 13.08.2025 г. на подключение к сетям электроснабжения, выданная Шуская дистанция электроснабжения филиала АО «НК «ҚТЖ» «Жамбылское отделение магистральной сети».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование путей проезда для подъезда автомобилей с филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства» № ЦВХ/1703-И от 03.12.2025 г.;

согласование схемы движения пожарных автомобилей с филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Многофункциональный центр обслуживания» Жамбылская негосударственная противопожарная служба от 03.12.2025 г.;

согласование расположений видеокамер здания вокзала, конкорсного перехода, наружного периметра с РО ДКНБ по Жамбылской области РК;

согласование по ограждению территории ЖД вокзала и привокзальной территории, ограничения доступа выхода на перон металлической калиткой с замком, с РО ДКНБ по Жамбылской области РК;

согласование систем видеонаблюдений с начальником вокзала 08.12.2025 г.;

согласование систем наружного электроснабжения с Филиал АО «НК «ҚТЖ» Жамбылское отделение «Магистральной сети» «Шуская дистанция электроснабжения» ЭЧ-22 Шу;

топографический план согласованный с ТОО «Quality Desing&Technology Construction»; КГП на ПХВ «Шу-Жылу» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района; Филиал АО «НК «ҚТЖ» Жамбылское отделение «Магистральной сети» «Шуская дистанция электроснабжения» ЭЧ-22 Шу; Специализированное многоотраслевое КГП на ПХВ «Питьевая вода-Шу» водоснабжении и канализации; начальник возала ст. Шу;

согласование разделов «Архитектурные решения» (АР), «Конструкции железобетонные» (КЖ), «Конструкции металлические» (КМ) с филиалом АО «НК «ҚТЖ» Жамбылским отделением «Магистральной сети»; филиалом АО «НК «ҚТЖ» Жамбылским отделением «Магистральной сети» «Шуская дистанция пути»; филиалом АО «НК «ҚТЖ» Жамбылским отделением «Магистральной сети» «Шуская дистанция сигнализация и связи»; филиалом АО «НК «ҚТЖ» Жамбылским отделением «Магистральной сети» «Шуская дистанция электроснабжения»;

согласование эскизного проекта с филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Жамбылским отделением магистральной сети»; филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Дирекцией по модернизации вокзал хозяйства;

согласование эскизного проекта конкорсного перехода с филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Дирекцией по модернизации вокзал хозяйства;

согласование эскизного проекта с КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»;

согласование эскизного проекта конкорсного перехода с КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»;

№ ЦВХ/1837-И от 23.12.2025 г. согласование спуска конкорсного перехода на островной перрон по объекту «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области» с АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Дирекцией по модернизации вокзал хозяйства;

сводный план, сводный план инженерных сетей согласованный с Филиалом АО «НК "ҚТЖ" Жамбылское отделение "Магистральной сети" "Шуская дистанция электроснабжения" ЭЧ-22 Шу; Специализированное многоотраслевое КГП на ПХВ «Питьевая вода-Шу» водоснабжении и канализации; начальник возала ст. Шу; КГП на ПХВ «Шу-Жылу» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района;

№ 1/1-2-1362 от 29.12.2025 г., выданное АО «Международный аэропорт Аулие-Ата», что объект «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области» по адресу г. Шу, улица К.Сатпаева 16 не относится к объектам которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, в связи с чем получение разрешения в сфере гражданской авиации не требуется;

№ 1329 от 29.12.2025 г., согласование с акиматом города Шу Шуского района Жамбылской области, что вынос сетей и опор освещения на островном пероне будет производиться до устройства конкорсного перехода;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Шуский р-н, г. Шу
Сейсмичность района: 8 баллов
Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Ефремова В.А.	KZ67VJE00022465	Соответствует
2	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Зулпыхаров А.К.		Соответствует
3	Проект организации строительства	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует

4	Электротехническая часть	Найденова Г.И.	KZ42VJE00022624	Соответствует
5	Архитектурно-планировочные решения	Алимбаева Ж.Б.	KZ91VJE00032218	Соответствует
6	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
7	Водоснабжение, канализация, автоматическое пожаротушение	Бурангулова И.С.	KZ17VJE00064978	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
9	Технологические решения	Пантелеева Л.П.	KZ78VJE00022461	Соответствует
10	Сметный раздел	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
11	Противопожарная безопасность	Лебединский В.В.	KZ86VJE00077995	Соответствует
12	Генеральный план	Мурзабаева Т.С.	KZ55VJE00048289	Соответствует
13	Отопление и вентиляция	Тучина О.С.	KZ72VJE00086686	Соответствует
14	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка проектирования, в т.ч.:	м²	23536,00	23536,00
2	Площадь участка согласно Акту	м²	3145,00	3145,00
3	Площадь участков по договорам сервитута, в т.ч.:	м²	20391,00	20391,00
4	площадь застройки зданий и сооружений, в т.ч.:	м²	750,30	750,30
5	конкорсный переход	м²	705,10	705,10
6	площадь застройки навеса	м²	45,20	45,20
7	Общая площадь здания вокзала	м²	8141,03	8141,03

8	Площадь застройки здания вокзала	м²	2402,35	2402,35
9	Строительный объем здания вокзала	м³	36335	36335
10	Этажность вокзала	этаж	2,4+подвал и техэтаж	2,4+подвал и техэтаж
11	Общая площадь конкорсного перехода	м²	666,08	666,08
12	Строительный объем конкорсного перехода	м³	3139,19	3139,19
13	Пропускная способность	чел./сутки	928	928
14	Вместимость	чел	300	300
15	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 гг., в том числе:	млн. тенге	7077,088	6122,309
15.1	СМР	млн. тенге	4969,388	4194,806
15.2	оборудование	млн. тенге	819,918	800,350
15.3	прочие затраты	млн. тенге	1287,782	1127,153
16	Продолжительность строительства	месяц	15,000	15,000

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция железнодорожного вокзала Чу Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысының Шу теміржол вокзалын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Лебединский В.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Тучина О.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бурангулова И.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найденова Г.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Пантелеева Л.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мезин Д.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Зулпыхаров А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ефремова В.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мурзабаева Т.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону