РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖАНАКОРГАНСКИЙ РАЙОН
ТОО «ULYTAU DEVELOPMENT GROUP»

Гос. Лицензия № 25027610

С М Е Т А

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД
село ТУГИСКЕН с/о АККОРГАН
ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖАНАКОРГАН – 2026 год.

2025.12 от 10.12.2025 г.

Наименование стройки:Устройство металлических оград село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского Заказ 038

Наименование объекта:Село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Ограждение из сетки в рамках (длина - 530 м, высота - 1,5 м)			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Устройство металлического ограждения на металлических стойках шаг стойки 2,0 м	м	530
2	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	530
3	Панели металлические сетчатые в уголках СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 (размером 1,3 м х 1,85 м)	м2	265
4	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт.	2
5	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	471,7
6	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 0,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	5,3
7	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	5,3
Раздел 2 Ограждение из сетки (длина - 520 м, высота - 1,5 м)			
2.1 Подраздел без наименования			
8	Устройство ограждения из сетки на металлических стойках шаг стойки 2,0 м	м	520

	2	3	4
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	520
10	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 65х65х2 мм	м2	780
11	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	135.2
12	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 0,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	5.2
13	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	5.2

А 2025.12 от 10.12.2025 г. Цена региона Кызылординская область Жанакорганский район Приложение 1

Заказ 038 Фор

енование инвестиционного
кта

чик: КГУ Аппарат акима с/о Аккорган Жанакорганского района

ождена

я сметная стоимость по Сводному сметному расчету

ме **9 398,660** тыс тенге

Числе:

атных сумм тыс тенге

т на добавленную стоимость **1 296,367** тыс тенге

т С. Туганбаев

(ссылка на документ об утверждении)

" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство металлических оград село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

(наименование стройки)

авлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

ер ку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
	Правила КВЭП	Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №038

2	3	4	5	6	7
2-01	Село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области	7 366,391			7 366,391
	Итого по главе 2	7 366,391			7 366,391
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	7 366,391			7 366,391
	сметная з/плата				1 830,252
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,750
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	7 366,391			7 366,391
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	7 366,391			7 366,391
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
	Итого в текущих ценах	**7 366,391**			**7 366,391**
	в том числе				
	Часть I, всего				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №038

2	3	4	5	6	7
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	**7 366,391**			**7 366,391**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%	*7 366,391*			*7 366,391*
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	**8 102,293**			**8 102,293**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,099900000)	*8 102,293*			*8 102,293*
	Итого по части I, II, III	**8 102,293**			**8 102,293**

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №038

2	3	4	5	6	7
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	*8 102,293*			*8 102,293*
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**1 296,367**	**1 296,367**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - (НДС-16%)			*1 296,367*	*1 296,367*
	Всего по сводному сметному расчету	**8 102,293**		**1 296,367**	**9 398,660**
	в т.ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	*8 102,293*		*1 296,367*	*9 398,660*
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "ULYTAU DEVELOPMENT GROUP" _____ Б. Турганбаев.

2025.12 от 10.12.2025 г. Цена региона Кызылординская область Жанакорганский район

Приложение

енование стройки: Устройство металлических оград село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

енование объекта: Село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Форма

Заказ 03

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство металлических оград село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

вание: Дефектный акт

Сметная стоимость	7366,391	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1830,252	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,750	тыс. чел.-ч

лен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

ер ку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 366 391
		Раздел 1. Ограждение из сетки в рамках (длина - 530 м, высота - 1,5 м), ИТОГО:	тенге			4 910 129
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 910 129
	1130-0801-0104 Кклим = 1,08	Устройство металлического ограждения на металлических стойках шаг стойки 2,0 м	м	530	1284	680 520
	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	530	1187	629 110
	261-102-0310	Панели металлические сетчатые в уголках СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 (размером 1,3 м х 1,85 м)	м2	265	6300	1 669 500
	1147-0303-0208 Кклим = 1,08	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт.	2	47863	95 726

	2	3	4	5	6	7
	1115-0305-0104 Кклим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	471,7	3290	1 551 893
	1101-0102-1002 Кклим = 1,08	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 0,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	5,3	11700	62 010
	1133-0303-0501 Кклим = 1,08	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	5,3	41768	221 370
		Раздел 2. Ограждение из сетки (длина - 520 м, высота - 1,5 м), ИТОГО:	тенге			2 456 262
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 456 262
8	1130-0801-0104 Кклим = 1,08	Устройство ограждения из сетки на металлических стойках шаг стойки 2,0 м	м	520	1284	667 680
9	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	520	1187	617 240
10	214-401-0112	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 65х65х2 мм	м2	780	575	448 500
11	1115-0305-0104 Кклим = 1,04	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	135,2	3290	444 808
12	1101-0102-1002 Кклим = 1,08	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 0,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	5,2	11700	60 840
13	1133-0303-0501 Кклим = 1,08	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	5,2	41768	217 194

Составил Б. Турганбаев.

Проверил

2025.12 от 10.12.2025 г.

енование стройки: Устройство металлических оград село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Устройство металлических оград село Тугискен с/о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

вание: Дефектный акт

авлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
				в.т.ч. ЗП маш.	
2	3	4	5	6	7
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	750		
	Средства на оплату труда				**1 830 252**
	Машины и механизмы				
313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,804	56	381
315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25056	268	67
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2528568	8155	2 062
				2769	700

Заказ 038 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

2	3	4	5	6	7
331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	3,7422	9465 2769	35 420 10 362
	Итого по машинам и механизмам		11,0496168		37 930 11 062

Материалы

212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,71	33788	361 869
214-401-0112	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 65х65х2 мм	м2	780	575	448 500
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,4	2669	1 068
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	149,2974	446	66 587
241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	1050	1187	1 246 350
261-102-0310	Панели металлические сетчатые в уголках СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 (размером 1,3 м х 1,85 м)	м2	265	6300	1 669 500
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	16,3863	986	16 157
	Итого по материалам				3 810 031