Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3089418,96 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 331009,174 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"28" ноября 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**--**	
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-01	Пост охраны. 3 этап	4 762,711	318,914	--	5 081,625
3	2-02	Торговый киоск. 3 этап /4 шт по ГП/	43 891,763	1 609,157	--	45 500,92
4	2-03	Санитарный узел. 3 этап /3 шт по ГП/	71 338,421	762,938	--	72 101,359
5	2-04	Входная стелла. 3 этап	28 647,119	--	--	28 647,119
6	2-05	Техническое помещение. 3 этап	9 111,356	1 232,69	--	10 344,046
		Всего по главе	**157 751,37**	**3 923,699**	**--**	**161 675,069**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
7	4-01	Наружные сети электроснабжения. 3 этап	81 238,851	172 410,183	--	253 649,034
		Всего по главе	**81 238,851**	**172 410,183**	**--**	**253 649,034**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
8	5-01	Наружные слаботочные сети. 3 этап	90 521,712	15 568,722	--	106 090,434
		Всего по главе	**90 521,712**	**15 568,722**	**--**	**106 090,434**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
9	6-01	Насосная и Резервуары поливочного водопровода. 3 этап	42 111,465	--	--	42 111,465
10	6-02	Наружные сети водопровода и канализации	93 029,976	22 217,462	--	115 247,438
		Всего по главе	**135 141,441**	**22 217,462**	**--**	**157 358,903**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
11	7-01	Благоустройство и озеленение территории	1 409 401,522	93 364,376	--	1 502 765,898
		Всего по главе	**1 409 401,522**	**93 364,376**	**--**	**1 502 765,898**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 874 054,896**	**307 484,442**	**--**	**2 181 539,338**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%	172 413,05	--	--	172 413,05
13	НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	6 139,404	--	--	6 139,404
		Итого по главе 8	**178 552,454**	**--**	**--**	**178 552,454**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 052 607,35**	**307 484,442**	**--**	**2 360 091,792**
14	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	102 630,368	--	--	102 630,368
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	102 630,368	15 374,222	--	118 004,59
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 257 868,085**	**322 858,664**	**--**	**2 580 726,749**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
16		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %	1 128 934,043	161 429,332	--	1 290 363,375
17		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 %	1 128 934,043	161 429,332	--	1 290 363,375
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	1 195 202,471	170 905,234	--	1 366 107,705
19	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	1 218 119,832	174 182,249	--	1 392 302,081
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 413 322,303**	**345 087,483**	**--**	**2 758 409,786**
20		- в том числе на 2025 г.	2 413 322,303	345 087,483	--	2 758 409,786
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		III квартал 2025 г. - затраты по части II:	**1 195 202,471**	**170 905,234**	**--**	**1 366 107,705**
22	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	163 932,925	163 932,925
		IV квартал 2025 г. - затраты по части II:	**1 218 119,832**	**174 182,249**	**--**	**1 392 302,081**
23	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	167 076,25	167 076,25
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**331 009,174**	**331 009,174**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 413 322,303**	**345 087,483**	**331 009,174**	**3 089 418,96**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела