От: ИП "Хомутов"
Карагандинская обл., г. Темиртау,
улица Самаркандская дом 7.
БИН 900827350040
АО "Народный Банк Казахстана"
ИИК KZ56601A371004429731
БИК HSBKKZKX

Кому: ГУ "Аппарат акима
Карагандинского сельского округа"
Абайский район,
Карагандинский сельский округ,
с. Жартас,
ул. Казахстан 24.

Коммерческое предложение

На предоставление услуг и материалов на основе дефектной ведомости

	Подготовка территории		
1	Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный $м^3$ кряжей	127
2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	168,75
3	Разборка фундамента бетонного	$м^3$	40
	Мусор строительный/грунт (механизированная). Погрузка	т	236,25
	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	472,5
4	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	1125
	Основание		
5	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	112,5
6	Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	56,25
	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	$м^3$	68,625
	Освещение		
7	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой 8 м. Установка	опора	4
	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	4

	Фундамент анкерный 1200/200(в комплекте с гайками-8 шт и шайбами -4шт)	шт.	4
8	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,016
	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,016
9	Обетонирование фундаментов опор	$м^3$	0,6
10	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4
	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	4
	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4
11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,16
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,1632
12	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8
	Зажимы прокалывающие	шт.	8
	Зажимы поддерживающий	шт.	4
	Крючья для СИП	шт.	4

Стоимость 15 132 875 тг

Директор: Хомутов М.В **М.П.**