**От ТОО «MegaProjectStroy»**

Юридический адрес: Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица 10 лет Независимости РК, строение ½, тел. 8-707-461-58-78
БИН: 2310400393311
ИИК: KZ87601A191009242031
БИК: HSBKKZKX

Кому: ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа Абайского района»
Адрес: Карагандинская область, Абайский район, Карагандинский сельский округ, село Жартас, улица Казахстан дом 24

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вам ознакомится с нашим предложением по следующим позициям:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Подготовка территории | | |
| 1 | Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях | складочный $м^3$ кряжей | 127 |
| 2 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 168,75 |
| 3 | Разборка фундамента бетонного | $м^3$ | 40 |
| | Мусор строительный/грунт (механизированная). Погрузка | т | 236,25 |
| | Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т·км | 472,5 |
| 4 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3 | $м^2$ | 1125 |
| | Основание | | |
| 5 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками | $м^3$ подстилающего слоя | 112,5 |
| 6 | Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением самоходными катками | $м^3$ подстилающего слоя | 56,25 |
| | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424- | $м^3$ | 68,625 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2010 марка М800 | | |
| | Освещение | | |
| 7 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой 8 м. Установка | опора | 4 |
| | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б | шт. | 4 |
| | Фундамент анкерный 1200/200( в комплекте с гайками-8 шт и шайбами -4шт) | шт. | 4 |
| 8 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,016 |
| | Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,016 |
| 9 | Обетонирование фундаментов опор | $м^3$ | 0,6 |
| 10 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 4 |
| | Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60 Вт, IP67 | шт. | 4 |
| | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 4 |
| 11 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,16 |
| | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0,1632 |
| 12 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 8 |
| | Зажимы прокалывающие | шт. | 8 |
| | Зажимы поддерживающий | шт. | 4 |
| | Крючья для СИП | шт. | 4 |
| | | | |

**Общая стоимость составит: 16.396.600 тенге**

С уважением:

**Директор**
**ТОО «MegaProjectStroy** **Сәбен К.Р.**

Республика Казахстан Карагандинская обл. Абай қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"MegaProjectStroy"
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Абай