ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разработка траншеи Т3 экскаватором для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	550/360	
2	Разработка траншеи Т3 вручную для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	10/4,5	
3	Разработка траншеи Т6 экскаватором для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	935/610	
4	Разработка траншеи Т6 вручную для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	20/16,6	
5	Разработка котлована под колодец ККТМ экскаватором	м^3	11	
6	Фундамент под установку опор видеонаблюдения. Расход бетона - 0,25м^3. Разработка котлована под фундамент опоры видеонаблюдения в грунте 3 категории	шт/м^3	24/8	
7	Прокладка полиэтиленовой трубы в трубе (в кожухе)	м	15	
8	Прокладка сигнальной ленты ЛЗС 250	м	1750	
9	Установка и монтаж колодца ККТМ2	шт	36	
10	Устройство постели из песка	м^3	410	
11	Обратная засыпка экскаватором котлованов под колодцы	м^3	1,5	
12	Обратная засыпка траншеи вручную исходным грунтом	м^3	9	
13	Обратная засыпка траншеи экскаватором исходным грунтом	м^3	750	
14	Трамбовка грунта	м^3	60	
15	Вывоз лишнего грунта	м^3	170	

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рев.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	ОПИСАНИЕ	Разработал	Проверил	ГАП
К01	23.10.2024							НА РАССМОТРЕНИЕ	Панчук	Сингаевская	Бейсбаев

ASL-P-1842-2023-ТВН.ОВР

Лист 3

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
16	Прокладка полиэтиленовой трубы d=40мм в готовой траншее	м	2000	
17	Прокладка полиэтиленовой трубы d=63мм в готовой траншее	м	150	
18	Монтаж муфты на полиэтиленовую трубу d-40мм	шт	100	
19	Протяжка кабеля "витая пара" UTP cat.6 4x2x0,574 в кабельной канализации	м	915	
20	Протяжка бронированного силового кабеля ВБбШвнг-А-LS 3x4 в кабельной канализации	м	1000	
21	Протяжка волоконно-оптического кабеля 16 ОВ в п/э трубе d-40мм	м	2000	
22	Маркировка кабеля в здании, колодце	шт	200	
23	Измерение затухания кабеля ОК-16 после прокладки в двух направлениях	уч-к	6	
24	Измерения затухания ОК-16 на смонтированном участке в двух направлениях	уч-к	6	

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

К 01	23.10.2024	НА РАССМОТРЕНИЕ	Панчук	Сингаевская	Бейсбаев
Рев.	Дата	ОПИСАНИЕ	Разработал	Проверил	ГАП

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ASL-P-1842-2023- ТВН.ОВР	Лист 4

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разработка траншеи Т3 экскаватором для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	800/520	
2	Разработка траншеи Т3 вручную для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	10/4,5	
3	Разработка траншеи Т6 экскаватором для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	1300/850	
4	Разработка траншеи Т6 вручную для прокладки труб на глубину 0.9м	м/м^3	20/16,6	
5	Разработка котлована под колодец ККТМ экскаватором	м^3	15	
6	Фундамент под установку опор видеонаблюдения. Расход бетона - 0,25м^3. Разработка котлована под фундамент опоры видеонаблюдения в грунте 3 категории	шт/м^3	29/10	
7	Прокладка полиэтиленовой трубы в трубе (в кожухе)	м	15	
8	Прокладка сигнальной ленты ЛЗС 250	м	2000	
9	Установка и монтаж колодца ККТМ2	шт	47	
10	Устройство постели из песка	м^3	570	
11	Обратная засыпка экскаватором котлованов под колодцы	м^3	2	
12	Обратная засыпка траншеи вручную исходным грунтом	м^3	10	
13	Обратная засыпка траншеи экскаватором исходным грунтом	м^3	1054	
14	Трамбовка грунта	м^3	85	
15	Вывоз лишнего грунта	м^3	235	

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рев.	Дата	ОПИСАНИЕ	Разработал	Проверил	ГАП
К 01	23.10.2024	НА РАССМОТРЕНИЕ	Панчук	Сингаевская	Бейсбаев

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	ASL-P-1842-2023- ТВН.ОВР	Лист 5

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
16	Прокладка полиэтиленовой трубы d=40мм в готовой траншее	м	3500	
17	Прокладка полиэтиленовой трубы d=63мм в готовой траншее	м	150	
18	Монтаж муфты на полиэтиленовую трубу d-40мм	шт	200	
19	Протяжка кабеля "витая пара" UTP cat.6 4x2x0,574 в кабельной канализации	м	1525	
20	Протяжка бронированного силового кабеля ВБбШвнг-А-LS 3x4 в кабельной канализации	м	1500	
21	Протяжка волоконно-оптического кабеля 16 ОВ в п/э трубе d-40мм	м	2500	
22	Маркировка кабеля в здании, колодце	шт	200	
23	Измерение затухания кабеля ОК-16 после прокладки в двух направлениях	уч-к	6	
24	Измерения затухания ОК-16 на смонтированном участке в двух направлениях	уч-к	6	

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рев.	Дата	ОПИСАНИЕ	Разработал	Проверил	ГАП
К 01	23.10.2024	НА РАССМОТРЕНИЕ	Панчук	Сингаевская	Бейсбаев

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ASL-P-1842-2023- ТВН.ОВР	Лист 6

Формат А4