«Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының Покатиловка ауылындағы Барбастау өзеніндегі су қойманы реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
08.05.2025 ж. № 04-0093/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Уралводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 04-0093/25 от 08.05.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Реконструкция водохранилища на р. Барбастау в с. Покатиловка Теректинского района, Западно-Казахстанская область»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Уралводпроект»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция водохранилища на р. Барбастау в с. Покатиловка Теректинского района, Западно-Казахстанская область».

3. ОСНОВАНИЕ:
договор от 24.02.2025 г. № 050140003610/250052/00 (49).

4. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Уралводпроект», лицензия от 19.07.2001 г. № ГСЛ №006061 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 5 сентября 2024 года, утвержденное руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» Мулдашевым М.Т.;
решение акима Покатиловского сельского округа Теректинского района Западно-Казахстанской области от 17 ноября 2016 года № 09, о предоставлении земельных участков для обслуживания водохранилища и плотины;
постановление акимата Теректинского района Западно-Казахстанской области от 29 ноября 2016 года № 386, о предоставлении земельного участка для обслуживания водохранилища и плотины;
акт на право постоянного землепользования от 8 декабря 2016 года №059692 на земельный участок с кадастровым номером 08-125-056-060, площадью 33,7609 га, для обслуживания водохранилища реки Барбастау;
акт на право постоянного землепользования от 8 декабря 2016 года №0259690 на земельный участок с кадастровым номером 08-125-056-058, площадью 2,8740 га, для обслуживания плотины;
акт на право постоянного землепользования от 3 октября 2017 года №0260648 на земельный участок с кадастровым номером 08-125-056-046, площадью 2,4600 га, для обслуживания водохранилища плотины Барбастау;
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 22 января 2025 года № KZ56VUA01348729, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области» Айбергеновым К.И.;
технический паспорт на плотину от 24 декабря 2016 года на земельном участке с кадастровым номером 08-125-056-058-1;
технический паспорт на водохранилище от 28 декабря 2016 года на земельном участке с кадастровым номером 08-125-056-059-1;
технический паспорт на водохранилище от 31 мая 2017 года на земельном участке с кадастровым номером 08-125-056-060;

отчет по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Уралводпроект» в августе 2024 года (государственная лицензия от 19 июля 2001 года ГСЛ №006061);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Уралводпроект» в сентябре 2024 года (государственная лицензия от 19 июля 2001 года ГСЛ №006061);

гидрологический отчет, выполненный ТОО «Уралводпроект» в апреле 2025 года (свидетельство об аккредитации от 23 октября 2023 года №KZ95VWC00186580);

технический отчет по проведению многофакторного обследования водохранилищ на реке Барбастау Теректинского района Западно-Казахстанской области», выполненный ТОО «Уралводпроект» в сентябре 2023 года (свидетельство об аккредитации от 21 октября 2021 года №KZ86VWC00027759; аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 20 мая 2021 года № KZ.T.09.E0228);

дефектный акт на реконструкцию водохранилища от 3 декабря 2024 года, утвержденный руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» Бегжановым С.Г.;

письмо ТОО «Международный аэропорт «Орал» от 5 марта 2025 года № ОРЛ-02/141, об отсутствии необходимости разрешения на осуществление деятельности, представляющей угрозу безопасности полетов воздушных судов;

перечень оборудования, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс- листам и ценовым предложениям (8 позиций), утверждённый заказчиком от 08 мая 2025 года;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 7 февраля 2025 года № 3-8/235, об отсутствии ранее выданных заключений по представленному объекту;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 30 января 2025 года № 3-8/153, об источнике финансирования строительства объекта;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 16 января 2025 года № 3-8/61, о сроках начала реализации проекта.

Технические условия:

ТОО «Западно-Казахстанская распределительная компания», от 10 марта 2024 года № 7-32-8/44, на электроснабжение.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» от 3 марта 2025 года № 28-7/515, о согласовании рабочего проекта;

письмо-согласование РГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 3 марта 2025 года № 2-12/122, о согласовании рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, Теректинский р-н, с. Покатиловка, водохранилище на р. Барбастау.

Сейсмичность района: до 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
2	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
3	Электроснабжение	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
4	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует
6	Проект организации строительства	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует
7	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
8	Сметный раздел	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Класс сооружений		IV	IV
2	Полезный объем водохранилища	млн. $м^3$	3,565	3,565
3	Длина реконструируемой плотины по гребню	м	433	433
4	Водосбросное сооружение пропускной способностью 210 $м^3$ /сек и напором 4,50 м	шт.	1	1
5	Длина защитной дамбы по гребню	м	448	448

6	Общая сметная стоимость реконструкции в уровне цен 2025-2027 годов, в том числе:	млн. тенге	838,712	602,552
6.1	СМР	млн. тенге	355,796	294,810
6.2	оборудование	млн. тенге	338,013	190,454
6.3	прочие затраты	млн. тенге	144,903	117,288
7	в том числе по годам строительства:			
7.1	в ценах 2025 года (ПИР, госэкспертиза)	млн. тенге	44,317	45,741
7.2	в ценах 2026 года	млн. тенге	425,135	297,987
7.3	в ценах 2027 года	млн. тенге	369,260	258,824
8	Нормативный срок реконструкции	месяц	11	11

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция водохранилища на р. Барбастау в с. Покатиловка Теректинского района, Западно-Казахстанская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының Покатиловка ауылындағы Барбастау өзеніндегі су қойманы реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Стефанишина М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям