Коммерческое предложение ИП «Тенгри»

На облслуживание уличного освещения

В Жанашарском сельском округе

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**1217-0101-2102** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**43**	**10 623**	**456 789,00**
2	**247-103-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**43**	**31 284**	**1 345 212,00**
3	**1217-0101-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**215**	**439**	**94 385,00**
4	**1308-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**215**	**1 063**	**228 545,00**
5	**243-111-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**222,15**	**100**	**22 215,00**
6	**1217-0101-1802** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**11**	**757**	**8 327,00**
7	**247-106-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**11**	**3 796**	**41 756,00**
8	**1217-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Фотореле. Смена**	**шт.**	**5**	**18 846**	**94 230,00**
9	**247-103-3615** *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	**ФОТОРЕЛЕ**	**шт.**	**5**	**1 509**	**7 545,00**

10	**1217-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**6**	**18 846**	**113 076,00**
11	**247-208-2707** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**6**	**2 805**	**16 830,00**
12	**1217-0101-2001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели автоматические. Смена**	**шт.**	**5**	**5 148**	**25 740,00**
13	**247-204-2805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА**	**шт.**	**5**	**5 474**	**27 370,00**
14	**1147-0108-0802** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м**	**1 ветвь**	**11**	**1 565**	**17 215,00**
15	**1133-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка**	**опора**	**2**	**77 529**	**155 058,00**
16	**1106-0101-0312** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Подливка бетона под консоли**	**$м^3$**	**0,5**	**21 027**	**10 514,00**
17	**212-101-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,5**	**30 607**	**15 303,50**
18	**1109-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Электродуговая сварка при выправке опор освещения**	**т**	**0,1**	**29 286**	**2 929,00**
19	**1113-0203-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**20**	**286**	**5 720,00**
20	**1113-0203-0528** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**20**	**210**	**4 200,00**
		ИТОГО				
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год без НДС				**2 692 960**
						3 050988,47

Руководитель ИП «Тенгри»_____ Кулинов Д.В.