Шуманатпузы с
Сулейменов М

Кому:
Аппарат акимата Байсеркенского сельского округа
Илийского района Алматинской области

От:
Индивидуальный предприниматель Орынтай
ИИН 820723401620
Г. Талгар, ул. Нуртазина дом 25/1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на установку системы видеонаблюдения

Индивидуальный предприниматель Орынтай предлагает выполнить комплекс работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы видеонаблюдения в здании аппарата акимата Байсеркенского сельского округа Илийского района.

1. Цель проекта

Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения, повышения уровня безопасности, контроля общественного порядка и сохранности имущества здания.

2. Состав и технические характеристики системы

2.1 Видеокамеры (IP-камеры)
- Разрешение: 5 Мп (Full HD / 2K)
- Угол обзора: 90–120°
-Встроенный микрофон
-Аудиозапись
-Умные функции для распознания человека и движения
- Ночная съемка: ИК-подсветка до 30 м
- Защита: IP66 (пыле- и влагозащита)
- Поддержка: PoE (питание по Ethernet)

2.2 Видеорегистратор (NVR)
- Поддержка IP-камер
- Количество каналов: с запасом для расширения
- Формат сжатия: H.265 / H.264
- Удалённый доступ через интернет (ПК, смартфон)

2.3 Жёсткие диски
- Объём: обеспечивает хранение архива не менее 14–30 суток
- Класс: специализированные HDD для видеонаблюдения
-Жесткий диск объёмом 10 Tb

2.4 Монитор для поста охраны
- Диагональ: 22–24 дюйма
- Подключение: HDMI / VGA

2.5 Кабельная инфраструктура
- Кабель: витая пара (UTP Cat.5e / Cat.6)
- Кабель-каналы, крепления, коммутационные элементы
- Коммутатор PoE

«ІЛЕ АУДАНЫНЫҢ БАЙСЕРКЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 01-20/100
28 01 26

2.6 Программное обеспечение
- Настройка записи по движению
- Настройка прав доступа
- Удалённый просмотр и архивирование

3. Перечень выполняемых работ

- Выезд и обследование объекта
- Разработка схемы размещения камер
- Поставка оборудования
- Монтаж видеокамер и кабельных линий
- Установка и настройка видеорегистратора
- Настройка удалённого доступа
- Тестирование системы
- Инструктаж ответственных лиц

4. Стоимость проекта

Общая стоимость работ и оборудования:

2 980 000 (два миллиона девятсот восемьдесят тысяч) тенге

> Стоимость включает: оборудование, монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию.

5. Сроки выполнения

- Срок выполнения работ: до 10 рабочих дней с момента заключения договора и поступления аванса.

6. Гарантийные обязательства

- Гарантия на оборудование: 12 месяцев
- Гарантия на выполненные монтажные работы: 12 месяцев

7. Условия оплаты
- Форма оплаты: безналичный расчёт
- Возможна поэтапная оплата (по договорённости)

С уважением,

ИП Орынтай

ИИН 820723401620
Г. Талгар, ул. Нуртазина дом 25/1

Подпись:

М.П.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ЖСН 820723401620
ИП "Орынтай"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИИН 820723401620
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ ТАЛГАРСКИЙ Р