«Жетісу облысы Панфилов ауданы Қоңырөлең ауылындағы еңіс ағындардан тасқын суларды бұру үшін науа каналын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
25.02.2025 ж. № 18-0042/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Панфилов ауданы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Гидротехник Жоба»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0042/25 от 25.02.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Реконструкция лоткового канала для отвода паводковых вод со склоновых стоков в с. Коныролен Панфиловского района область Жетісу»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Аппарат акима Панфиловского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Гидротехник Жоба»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция лоткового канала для отвода паводковых вод со склоновых стоков в с. Коныролен Панфиловского района область Жетісу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.12.2024 г. № 050640005744/240105/00 (105).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Аппарат акима Панфиловского района».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидротехник Жоба», лицензия от 29.06.2021 г. №21021414 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 31.10.2024 года, утвержденное заказчиком ГУ «Аппарат акима Панфиловского района»;
решение Панфиловского районного маслихата №7-33-167 от 26.12.2022 года о бюджете Панфиловского района на 2023-2025 годы;
архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ58VUA01228704 от 17.09.2024 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района»;
акт №2024-2911242 на право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком на 5 лет до 16.10.2029 года на участок 24-262-006-1302 площадью 0,3759 га для строительства противопаводкового канала, выданный 21.10.2024 года Отделом Панфиловского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетісу;
акт №2024-2911965 на право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком на 5 лет до 16.10.2029 года на участок 24-262-001-1239 площадью 0,8541 га для строительства противопаводкового канала, выданный 21.10.2024 года Отделом Панфиловского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетісу;
акт №2024-2912459 на право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком на 5 лет до 16.10.2029 года на участок 24-262-006-1303 площадью 1,36 га для строительства противопаводкового канала, выданный 21.10.2024 года Отделом Панфиловского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетісу;
акт №2024-2912748 на право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком на 5 лет до 16.10.2029 года на участок 24-262-001-1237 площадью 0,037 га для строительства противопаводкового канала, выданный 21.10.2024 года Отделом Панфиловского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетісу;
акт №2024-2917870 на право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком на 5 лет до 16.10.2029 года на участок 24-262-001-1236 площадью 0,036 га для строительства противопаводкового канала, выданный 21.10.2024 года Отделом

Панфиловского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетісу;

отчет по геодезическим работам, выполненный в марте 2024 года ТОО «Гидротехник Жоба» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность МКЛ №00342 от 17.03.2006 года);

инженерно-геологический отчёт по изысканиям, выполненный в апреле 2023 года ТОО «Гидротехник Жоба» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность МКЛ №00342 от 17.03.2006 года);

техническое заключение №07 от 24.07.2023 года по результатам экспертного обследования и оценке технического состояния строительных конструкций объекта: РП «Устройство и ремонтно-восстановительные работы лоткового канала для отвода паводковых вод со склонов стоков в с. Коныролен Панфиловского района области Жетісу», выполненное ТОО «Элит инженеринг» (свидетельство об аккредитации №KZ22VWC00013100 от 23.08.2021 года на право осуществления экспертных работ по техническому обслуживанию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности);

дефектный акт №1 на демонтажные работы от 05.02.2025 года, утвержденный ГУ «Аппарат акима Панфиловского района», подписанный комиссионно;

письмо ГКП на ПВХ «Ветеринарная станция Панфиловского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетісу» №1522 от 26.09.2024 года об отсутствии скотомогильников и мест захоронения животных по сибирской язве в радиусе 1000 м от участка строительства;

письмо ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» №57 от 09.09.2024 года об источнике финансирования, начале строительства в марте 2025 года;

письмо ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» №09 от 06.02.2025 года об отсутствии в проекте прайс-листов.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» №57 от 09.09.2024 года о согласовании рабочего проекта;

письмо ГУ «Войсковая часть 21751» №67/17-3494 от 04.09.2024 года о том, что объект не подлежит согласованию, так как не попадает под требования пункта 7 главы 1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 12.05.2011 года №504;

обзорный план М1:5000 канал для отвода паводковых вод (33-02-РЧ, лист 1) согласован акимом Коныроленского сельского округа, ГУ «Аппарат акима Панфиловского района», ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района»; ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района», Панфиловским ЛТЦ Региональной дирекции телекоммуникаций «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком» 29.01.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, Панфиловский район, с. Коныролен.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Изатов Е.К.	KZ19VJE00078425	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Исключен
3	Гидротехнический раздел	Сырмакбаев Р.С.	KZ27VJE00041615	Соответствует
4	Сметный раздел	Изатов Е.К.	KZ35VJE00028085	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Дюсекенова И.Р.	KZ92VJE00088169	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023, 2024 и прогнозных 2025 годов, в том числе:	млн. тенге	185,668	169,786
	СМР	млн. тенге	134,591	118,052
	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
	прочие затраты	млн. тенге	51,077	51,734
	Из них:			
	в ценах 2023 г.	млн.тенге		30,750
	в ценах 2024 г.	млн.тенге		2,376
	в ценах 2025 г.	млн.тенге		136,660
2	Продолжительность строительства	месяцев	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция лоткового канала для отвода паводковых вод со склоновых стоков в с. Коныролен Панфиловского района область Жетісу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Панфилов ауданы Қоңырөлең ауылындағы еңіс ағындардан тасқын суларды бұру үшін науа каналын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Манкараев Ж.З.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Бисембаев К.А.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сманкулов М.А.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Дюсекенова И.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сырмакбаев Р.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Изатов Е.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области