«Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Қаракемер ауылына кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
26.09.2025 ж. № 04-0216/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0216/25 от 26.09.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Каракемер Уилского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Каракемер Уилского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 24.07.2025 г. № 061240003738/250070/00 (70).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам - инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 г. №18017223 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 18.11.2024 года;

постановление акимата Актюбинской области №380 от 19.12.2024 года о реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2025-2027 годы»;

решение ГУ «Аппарат акима Уилского сельского округа Уилского района Актюбинской области» №163 от 27.11.2023 года о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» права постоянного землепользования на земельный участок площадью 12,0 га для прокладки газопроводов;

архитектурно-планировочное задание №KZ56VUA01502959 от 20.03.2025 года, утвержденное старшим специалистом ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (6 позиций), утверждённый заказчиком от 26.08.2025 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам арх.№263 от 2025 года, выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (государственная лицензия №18017227 от 17.09.2018 года);

отчет об инженерно-геологических изысканиях №263/2025 от 2025 года, выполненный ТОО «Актам инжиниринг» (государственная лицензия №18017227 от 17.09.2018 года);

справка о количестве домов – 54 однокв. + 3 двухкв. + 1 трехквартир, соц.культ. быт.объектов – 5 (школа, медпункт, детский сад, 2 магазина), и населения – 310 чел., выданная акимом Саралжинского сельского округа от 16.10.2024 года;

письмо №116 о том, что по заявленным координатам строительства внутрипоселкового газопровода захоронений сибирской язвы (скотомогильников) не зарегистрированы, выданное и.о.директора ГКП «Уилская районная ветеринарная станция» на ПХВ ГУ «Управление ветеринарии Актюбинской области» от 26.06.2025 года;

письмо №1227 о том, что объект строительства не относится к объекту перечисленным в п.7 Постановления правительства РК от 12.05.2011 года №504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов» поэтому не требуется получение разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, выданное и.о. генерального

директора по безопасности полетов АО «Авиационная администрация Казахстана» от 23.06.2025 года;

письмо №07-16/665 о том, что проектные решения согласованы, выданное заказчиком от 19.06.2025 года;

письмо №07-16/668 о начале строительства в 4 квартале (октябрь) 2025 года, выданное заказчиком от 19.06.2025 года.

Технические условия:

№03-УГХ-2023-000000107 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, подписанные и.о. директора АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» от 20.10.2023 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо исх.№156 о регистрации проектной документации за №6 от 17.07.2025 года, выданное ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД» от 17.07.2025 года;

письмо-согласование №KZ66VQR00045531 проектной документации по части промышленной безопасности, выданное ГУ «Департамент по ЧС Актюбинской области МЧС Республики Казахстан» от 10.09.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Уилский район, село Каракемер.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица № 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
2	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кудзибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Молниезащита	Нургалиев А.Ж.	KZ28VJE00089321	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническим условием и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица № 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа на с.Каракемер	м³/час	283	265,98
2	ГРПШ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ	шт.	1	1
3	Газопровод среднего давления	м	384,0	384,0
4	ГРПШ-04-2У-1 с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса	шт.	1	2
5	Газопровод низкого давления	м	3477,0	3477,0
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года, в том числе:	млн. тенге	69,729	60,146
6.1	СМР	млн. тенге	43,832	35,366
6.2	оборудование	млн. тенге	1,311	1,502
6.3	прочие затраты	млн. тенге	24,586	23,278
7	Нормативный срок строительства	мес.	3,0	3,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Каракемер Уилского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Қаракемер ауылына кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кузбибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Нургалиев А.Ж.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям