Товарищество с ограниченной ответственностью

ГЛ № 19017072 от 15.08.2019г

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

Заказ № ЖС-2025-2026

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство ограждение кладбищ в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области. (Корректировка).

ТОМ 5

Сметная докментация

Директор
ТОО «ЭкоАС проект» *Хасанова А.С.*

ГИП *Хасанова А.С.*

г.Кульсары-2025 год.

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик ГУ «Аппарат Акима города Кульсары районного назначения»
(наименование организации)

Утверждена

Аким города Кульсары

Адилов К.А.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 190465,661 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26185,360 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область (Корректировка)
(наименование стройки)

в ценах 4 квартала 2025 года, с переходом на рынок 2026 год

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания	--	--	300	300
2		- в том числе на 2025 год	--	--	300	300
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	1 820,735	1 820,735
5		- в том числе на 2025 год	--	--	1 820,735	1 820,735
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	366,463	366,463
8		- в том числе на 2025 год	--	--	366,463	366,463
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**2 487,198**	**2 487,198**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	2 487,198	2 487,198
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
12	02-01	Строительство ограждения кладбище "Дуйсеке Ата"в г.Кульсары	55 072,07	--	--	55 072,07
13	02-02	Строительство ограждения кладбище "Кайкы" вдоль трассы Доссор-Кульсары в г.Кульсары	22 139,199	--	--	22 139,199
14	02-03	Строительство ограждения кладбище на 3-м участке в г.Кульсары	4 620,484	--	--	4 620,484

15	02-04	Строительство ограждения кладбище в районе РМЦ НГДУ"ЖМГ" в г.Кульсары	18 811,605	--	--	18 811,605
16	02-05	Строительство ограждения кладбище на промзоне в г.Кульсары	22 718,389	--	--	22 718,389
		Всего по главе	**123 361,747**	--	--	**123 361,747**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**123 361,747**	--	--	**123 361,747**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	8 265,237	--	--	8 265,237
		Итого по главе 8	**8 265,237**	--	--	**8 265,237**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**131 626,984**	--	--	**131 626,984**
18	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 581,349	--	--	6 581,349
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	6 581,349	--	--	6 581,349
		Итого по части II в сметных ценах:	**144 789,682**	--	--	**144 789,682**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
20		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 10 %	14 478,968	--	--	14 478,968
21		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 70 %	101 352,778	--	--	101 352,778
22		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 20 %	28 957,936	--	--	28 957,936
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0587	15 328,884	--	--	15 328,884
24	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 70 %, к - 1,0790	109 359,647	--	--	109 359,647
25	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0997	31 845,043	--	--	31 845,043
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**156 533,574**	--	--	**156 533,574**
26		- в том числе на 2026 г.	156 533,574	--	--	156 533,574
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,145 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,145 : 1,224 = 0,118 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,145 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,145 : 1,224 = 0,118 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,118x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,118x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 144789,682x0,46% = 666,033	--	--	666,033	666,033
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				

		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0587	--	--	70,513	70,513
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 70 %, к - 1,0790	--	--	503,055	503,055
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0997	--	--	146,487	146,487
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**720,055**	**720,055**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 144789,682x2,9% = 4198,901	--	--	4 198,901	4 198,901
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0587	--	--	444,538	444,538
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 70 %, к - 1,0790	--	--	3 171,43	3 171,43
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0997	--	--	923,506	923,506
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**4 539,474**	**4 539,474**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
35	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 144789,682x% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
36	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на I квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,0587	--	--	--	--
37	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на II квартал 2026 г., доля - 70 %, к - 1,0790	--	--	--	--
38	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на III квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0997	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	--	--	--	--
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
39		I квартал 2026 г., доля - 10%, к - 1,0587	--	--	515,051	515,051
40		II квартал 2026 г., доля - 70%, к - 1,0790	--	--	3 674,485	3 674,485
41		III квартал 2026 г., доля - 20%, к - 1,0997	--	--	1 069,994	1 069,994
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**5 259,529**	**5 259,529**
42		- в том числе на 2026 г.	--	--	5 259,529	5 259,529
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**144 789,682**	--	**7 352,132**	**152 141,814**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**156 533,574**	--	**7 746,727**	**164 280,3**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	**2 487,198**	**2 487,198**
43	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	298,464	298,464
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
44	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**298,464**	**298,464**
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**15 328,884**	--	**515,051**	**15 843,934**
45		- в том числе затраты по части II	15 328,884	--	--	15 328,884

46		- в том числе затраты по части III	--	--	515,051	515,051
47	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 535,029	2 535,029
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**109 359,647**	--	**3 674,485**	**113 034,132**
48		- в том числе затраты по части II	109 359,647	--	--	109 359,647
49		- в том числе затраты по части III	--	--	3 674,485	3 674,485
50	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	18 085,461	18 085,461
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**31 845,043**	--	**1 069,994**	**32 915,036**
51		- в том числе затраты по части II	31 845,043	--	--	31 845,043
52		- в том числе затраты по части III	--	--	1 069,994	1 069,994
53	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	5 266,406	5 266,406
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**26 185,36**	**26 185,36**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**156 533,574**	--	**33 932,087**	**190 465,661**

Директор ТОО "ЭкоАС проект" Хасанова А.С.

Главный инженер проекта Хасанова А.С.

Инженер сметчик Хасанова А.С.

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ Аппарат Акима города Кульсары районного назначения
Аким города Кульсары Алпиев К.А.

30.12.2025 год

Стройка: ЖС-2025-2026

Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область (Корректировка)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Щебень**	**м3**	**123,2041**	**1,512474**	**1,512474**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12,6144	0,156923	0,156923	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	110,5731	1,355405	1,355405	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (шебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0166	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
2	**Бетоны**	**м3**	**37,779**	**2,001512**	**2,001512**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,555	1,123274	1,123274	100,00	Казахстан
212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	16,224	0,878238	0,878238	100,00	Казахстан
3	**Растворы**	**м3**	**3,3192**	**0,124507**	**0,124507**	**100,00**	**Казахстан**
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,3192	0,124507	0,124507	100,00	Казахстан
4	**Бетонные изделия**	**м3**	**345,76**	**62,788633**	**62,788633**	**100,00**	**Казахстан**
222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м3	345,76	62,788633	62,788633	100,00	Казахстан
5	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**176,64**	**12,157425**	**12,157425**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	176,64	12,157425	12,157425	100,00	Казахстан
6	**Краски и лаки**	**т**	**0,02633**	**0,021316**	**0,021316**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01188	0,008967	0,008967	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00171	0,001098	0,001098	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00178	0,001829	0,001829	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01096	0,009422	0,009422	100,00	Казахстан
7	**Краски и лаки**	**кг**	**2489,4**	**0,321133**	**0,321133**	**100,00**	**Казахстан**

7	**Краски и лаки**	**кг**	**2489,4**	**0,321133**	**0,321133**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	2489,4	0,321133	0,321133	100,00	Казахстан
12	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**2,9565**	**0,000781**	**0,000781**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,9565	0,000781	0,000781	100,00	Казахстан
13	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**3207,168**	**1,044210**	**1,044210**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	552,96	0,306340	0,306340	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2654,208	0,737870	0,737870	100,00	Казахстан
14	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**13,22091**	**2,539820**	**2,539820**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	10,15065	1,709948	1,709948	100,00	Казахстан
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,12724	0,104182	0,104182	100,00	Казахстан
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	2,94302	0,725690	0,725690	100,00	Казахстан
15	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,18169**	**0,022933**	**0,022933**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00306	0,000369	0,000369	100,00	Казахстан
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,14783	0,018846	0,018846	100,00	Казахстан
215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0308	0,003718	0,003718	100,00	Казахстан
16	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**10 м**	**0,05556**	**0,000589**	**0,000589**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05556	0,000589	0,000589	100,00	Казахстан
17	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,08913**	**0,000191**	**0,000191**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с омедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,08913	0,000191	0,000191	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,61882**	**0,207979**	**0,207979**	**100,00**	**Казахстан**
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11512	0,038010	0,038010	100,00	Казахстан
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00576	0,003545	0,003545	100,00	Казахстан
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,273	0,085663	0,085663	100,00	Казахстан
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00604	0,003774	0,003774	100,00	Казахстан
214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,2289	0,076988	0,076988	100,00	Казахстан
18	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,13257**	**0,157317**	**0,157317**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05532	0,068065	0,068065	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,07725	0,089252	0,089252	100,00	Казахстан
19	**Трубы стальные**	**т**	**4,80237**	**1,780864**	**1,780864**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0434	0,017912	0,017912	100,00	Казахстан

214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,69339	1,010517	1,010517	100,00	Казахстан
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,06558	0,752435	0,752435	100,00	Казахстан
20	**Прочие**	**м3**	**9,94247**	**0,004709**	**0,004709**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,79347	0,003215	0,003215	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	4,149	0,001494	0,001494	100,00	Казахстан
21	**Прочие**	**кг**	**85,40581**	**0,222790**	**0,222790**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,7529	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	83,07	0,221714	0,221714	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02971	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,5532	0,000610	0,000610	100,00	Казахстан
22	**Прочие**	**т**	**0,07046**	**0,020915**	**0,020915**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0397	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00183	0,000697	0,000697	100,00	Казахстан
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,06833	0,019813	0,019813	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	0,000406	0,000406	100,00	Казахстан
	Итого:			**84,930095**	**84,930095**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ДИРЕКТОР "ЭкоАС проект" Хасанова А.С.

ГИП Хасанова А.С.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область
Шифр стройки ЖС-2025-2026

Наименование объекта - Строительство ограждения кладбище "Кайкы" вдоль трассы Доссор-Кульсары в г.Кульсары
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Строительство ограждений кладбище "Кайкы" вдоль трассы Доссор-Кульсары в г.Кульсары
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЖС-2025/26-СД-2

Сметная стоимость	**22139,199**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5101,388	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,067	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22 139 199**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 326 813
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 248 027*
		машины и механизмы	тенге			2 501 930
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*774 575*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 310 454
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 067		
		Общая протяженность-1267 м				
1	**1101-0203-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**89,1**	**171**	**15 236**
2	**1101-0203-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**594**	**4**	**2 376**
3	**6201-0602-0704** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	**$м^2$**	**178,92**	**3 278**	**586 500**

1	2	3	4	5	6	7
4	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704	м^2	178,92	624	111 646
5	1106-0601-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м	м оград	492	11 374	5 596 008
6	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	32,66	68 826	2 247 857
7	222-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м^3	61,5	181 596	11 168 154
8	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	204,48	1 858	379 924
9	1115-0303-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная	м^2 фасада	984	1 150	1 131 600
		Ворота В-1 (1 шт), калитка К-1(2шт)				
10	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	м^2	4,05	3 278	13 276
11	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704	м^2	4,05	624	2 527
12	1147-0303-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 45*	Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м	шт.	5	44 914	224 570
13	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,469451	364 273	171 008
14	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0254	330 175	8 386
15	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0616	313 783	19 329
16	1109-0108-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания	т конструкций	0,527456	480 056	253 208
17	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4798	375 184	180 013
18	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,03924	336 339	13 198

1	2	3	4	5	6	7
19	**214-210-0202** ***ССЦ РК 8.04-08-2025 примен.***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,000336**	**313 783**	**105**
20	**214-205-0101** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,00744**	**412 711**	**3 071**
21	**214-101-0201** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00064**	**330 175**	**211**
22	**1113-0203-0205** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**23,2**	**272**	**6 310**
23	**1113-0203-0528** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**23,2**	**202**	**4 686**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-02-01

Составлена в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м³	61,5	181 596	11 168 154
2	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	32,66	68 826	2 247 857,16
3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,884591	168 457	317 472,55
4	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	20,529234	12 258	251 647,35
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,8376	52 112	199 985,01
6	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	3,675	54 132	198 935,1
7	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4798	375 184	180 013,28
8	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,469451	364 273	171 008,32
9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	490,752	278	136 429,06
10	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,523488	246 580	129 081,67
11	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	442,8	129	57 121,2
12	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	102,24	554	56 640,96
13	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	14,76	2 669	39 394,44
14	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,342016	12 440	29 134,68
15	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,5904	37 511	22 146,49
16	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,061936	313 783	19 434,46
17	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,022632	818 781	18 530,65
18	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0137139	1 155 365	15 844,51

19	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,03924	336 339	13 197,94
20	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00984	1 230 386	12 107
21	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02604	330 175	8 597,76
22	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0121315	289 955	3 517,59
23	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0274455	127 483	3 498,83
24	214-205-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00744	412 711	3 070,57
25	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,002088	859 685	1 795,02
26	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0022515	754 778	1 699,39
27	215-202-0702 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,007	120 707	844,95
28	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0011216	624 830	700,82
29	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0010233	615 372	629,69
30	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,0285392	555	570,84
31	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003165	1 027 431	325,15
32	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,738	360	265,68
33	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003248	642 114	208,56
34	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,54891	264	144,91
35	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000348	380 806	132,52
36	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0984	1 103	108,54
37	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0098634	10 602	104,57
38	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,311199	251	78,11
39	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000528	1 352 536	71,35
40	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0005433	120 707	65,58
41	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0158237	2 146	33,96
42	261-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,002952	8 810	26,01
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0052746	861	4,54
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**15 310 631**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**15 310 630,77**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э300000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э300000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''6.2'''''*
2	Ю''Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'ЖС-2025-2026'02-02'Строительство ограждения кладбище "Кайкы" вдоль трассы Доссор-Кульсары в г.Кульсары''2'02-02-01'Строительство ограждений кладбище "Кайкы" вдоль трассы Доссор-Кульсары в г.Кульсары'ЖС-2025/26-СД-2''в ценах 4 квартала 2025 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Не производственное'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'construction-cipher=ЖС-2025-2026'object=Строительство ограждений кладбище "Кайкы" вдоль трассы Доссор-Кульсары в г.Кульсары'object-cipher=02-02*
4	П2Общая протяженность-1267 м*
5	Е1101-0203-0102'89,1''Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2'м^3 грунта'*
6	Е1101-0203-0401'594''Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)'м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера'*
7	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'1,26.142''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
8	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'1,26.142''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
9	Е1106-601-201(РС295541)(РС295560)'123.4''Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м'м оград*
10	С1261-101-0383'0,23.142''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3'*
11	С1222-101-0101'0,5.123''Панель ограды ГОСТ 13015-2012'м^3'*
12	Е1113-0101-0208(РС135822РС135836)'204,48''Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности'*
13	Е1115-0303-0102'984''Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная'м^2 фасада'*
14	П2Ворота В-1 (1 шт), калитка К-1(2шт)*
15	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.5''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
16	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.5''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
17	Е1147-0303-0401(РМ295635)(РС3223РС1070)(РС295474РС279424=0,735)'5''Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м'шт.*
18	С1214-205-0103'23,83.3,940.0,001.5''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т'*
19	С1214-101-0201'5,08.0,001.5''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
20	С1214-210-0202'12,32.0,001.5''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
21	Е1109-108-301(РС295605)(РМ144746)'(321,404+103,026.2).0,001''Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания'т конструкций'*
22	С1214-205-0102'(289,74+95,03.2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т'*
23	LС1214-205-0102'(108,9+43,55.2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50х50х5мм'т'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	LC1214-205-0102'(180,84+51,48.2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х40х3мм'т'*
25	C1214-210-0203'(26,16+6,54.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм 'т'*
26	C1214-210-0202#примен.'(0,224+0,056.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
27	C1214-205-0101'(4,96+1,24.2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм'т'*
28	C1214-101-0201'(0,32+0,16.2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
29	E1113-0203-0205'23,2''Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м^2'*
30	E1113-0203-0528'23,2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м^2'*
31	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область
Шифр стройки ЖС-2025-2026

Наименование объекта - Строительство ограждения кладбище "Дуйсеке Ата"в г.Кульсары
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Строительство ограждения кладбище "Дуйсеке Ата" в г.Кульсары
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЖС-2025/26-СД-1

Сметная стоимость	**55072,070**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12821,647	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,687	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**55 072 070**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 867 391
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 646 384*
		машины и механизмы	тенге			6 275 376
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 954 256*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37 929 303
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 687		
		Общая протяженность-1267 м				
1	**1101-0203-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**228**	**171**	**38 988**
2	**1101-0203-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1 520**	**4**	**6 080**
3	**6201-0602-0704** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	**$м^2$**	**430,92**	**3 278**	**1 412 556**

1	2	3	4	5	6	7
4	**6201-0602-0709** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704**	**м^2**	**430,92**	**624**	**268 894**
5	**1106-0601-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка железобетонных оград из панелей,длина панели 4 м**	**м оград**	**1 252**	**11 374**	**14 240 248**
6	**1106-0601-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	**м оград**	**6**	**9 666**	**57 996**
7	**261-101-0383** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**78,66**	**68 826**	**5 413 853**
8	**222-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**157,26**	**181 596**	**28 557 787**
9	**1113-0101-0208** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**492,48**	**1 858**	**915 028**
10	**1115-0303-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная**	**м^2 фасада**	**2 516**	**1 150**	**2 893 400**
		Ворота В-1 (2 шт), калитка К-1(2шт)				
11	**6201-0602-0704** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	**м^2**	**4,86**	**3 278**	**15 931**
12	**6201-0602-0709** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704**	**м^2**	**4,86**	**624**	**3 033**
13	**1147-0303-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 45*	**Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м**	**шт.**	**6**	**44 914**	**269 484**
14	**214-205-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,5633412**	**364 273**	**205 210**
15	**214-101-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,03048**	**330 175**	**10 064**
16	**214-210-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,07392**	**313 783**	**23 195**
17	**1109-0108-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания**	**т конструкций**	**0,84886**	**480 056**	**407 500**

1	2	3	4	5	6	7
18	**214-205-0102** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,76954**	**375 184**	**288 719**
19	**214-210-0203** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм**	**т**	**0,0654**	**336 339**	**21 997**
20	**214-210-0202** ***ССЦ РК 8.04-08-2025 примен.***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00056**	**313 783**	**176**
21	**214-205-0101** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,0124**	**412 711**	**5 118**
22	**214-101-0201** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00096**	**330 175**	**317**
23	**1113-0203-0205** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**34,8**	**272**	**9 466**
24	**1113-0203-0528** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**34,8**	**202**	**7 030**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлена в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м³	157,26	181 596	28 557 786,96
2	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	78,66	68 826	5 413 853,16
3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	4,488534	168 457	756 124,97
4	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	48,894516	12 258	599 348,98
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,7926	52 112	510 311,97
6	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	1,338512	246 580	330 050,29
7	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 181,952	278	328 582,66
8	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,76954	375 184	288 719,1
9	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	4,41	54 132	238 722,12
10	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,5633412	364 273	205 209,99
11	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	1 132,2	129	146 053,8
12	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	246,24	554	136 416,96
13	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	37,83	2 669	100 968,27
14	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,577984	12 440	69 390,12
15	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,5096	37 511	56 626,61
16	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,057868	818 781	47 381,22
17	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02516	1 230 386	30 956,51
18	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0220704	1 155 365	25 499,32

19	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07448	313 783	23 370,56
20	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0654	336 339	21 996,57
21	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03144	330 175	10 380,7
22	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,065367	127 483	8 333,18
23	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0195238	289 955	5 661,02
24	214-205-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0124	412 711	5 117,62
25	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,003132	859 685	2 692,53
26	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0033952	754 778	2 562,58
27	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0026713	624 830	1 669,13
28	215-202-0702 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0084	120 707	1 013,94
29	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0016468	615 372	1 013,39
30	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,655277	555	918,68
31	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,887	360	679,32
32	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005093	1 027 431	523,29
33	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	1,30734	264	345,14
34	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004872	642 114	312,84
35	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2516	1 103	277,51
36	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000522	380 806	198,78
37	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0158737	10 602	168,29
38	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5008274	251	125,71
39	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000849	1 352 536	114,82
40	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0008743	120 707	105,54
41	261-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,007548	8 810	66,5
42	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0254658	2 146	54,65
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0084886	861	7,31
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**37 929 713**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**37 929 712,58**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э300100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э300100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''6.2'''''*
2	Ю''Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'ЖС-2025-2026'02-01'Строительство ограждения кладбище "Дуйсеке Ата"в г.Кульсары''2'02-01-01'Строительство ограждения кладбище "Дуйсеке Ата" в г.Кульсары'ЖС-2025/26-СД-1''в ценах 4 квартала 2025 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Не производственное'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'construction-cipher=ЖС-2025-2026'object=Строительство ограждения кладбище "Дуйсеке Ата" в г.Кульсары'object-cipher=02-01*
4	П2Общая протяженность-1267 м*
5	Е1101-0203-0102'228''Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2'м^3 грунта'*
6	Е1101-0203-0401'1520''Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)'м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера'*
7	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'1,26.342''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
8	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'1,26.342''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
9	Е1106-0601-0201(РС295541)(РС295560)'313.4''Установка железобетонных оград из панелей,длина панели 4 м'м оград*
10	Е1106-0601-0202(РС295541)(РС295542)(РС295560)'2.3''Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м'м оград'*
11	С1261-101-0383'78,66''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3'*
12	С1222-101-0101'156,5+0,76''Панель ограды ГОСТ 13015-2012'м^3'*
13	Е1113-0101-0208(РС135822РС135836)'492,48''Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
14	Е1115-0303-0102'2516''Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная'м^2 фасада'*
15	П2Ворота В-1 (2 шт), калитка К-1(2шт)*
16	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.6''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
17	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.6''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
18	Е1147-303-401(РМ295635)(РС3223РС1070)(РС295474РС279424=0,735)'6''Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м'шт.*
19	С1214-205-0103'23,83.3,940.0,001.6''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т'*
20	С1214-101-0201'5,08.0,001.6''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
21	С1214-210-0202'12,32.0,001.6''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
22	Е1109-108-301(РС295605)(РМ144746)'(321,404.2+103,026.2).0,001''Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания'т конструкций'*
23	С1214-205-0102'(289,74.2+95,03.2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т'*
24	С1214-210-0203'(26,16.2+6,54.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм 'т'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-210-0202#примен.'(0,224.2+0,056.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
26	С1214-205-0101'(4,96.2+1,24.2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм'т'*
27	С1214-101-0201'(0,32.2+0,16.2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
28	Е1113-0203-0205'34,8''Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м^2'*
29	Е1113-0203-0528'34,8''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м^2'*
30	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область
Шифр стройки ЖС-2025-2026

Наименование объекта - Строительство ограждения кладбище на 3-м участке в г.Кульсары
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01

(Локальный сметный расчет)

на Строительство ограждения кладбище на 3-м участке в г.Кульсары

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЖС-2025/26-СД-3

Сметная стоимость	**4620,484**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1167,519	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,241	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 620 484**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 015 058
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*526 513*
		машины и механизмы	тенге			515 831
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*152 461*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 087 487
		перевозки	тенге			2 107
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	241		
		Общая протяженность-94 м				
1	**1220-0501-0101** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**94**	**1 545**	**145 230**
2	**412-101-0215** ***СЦПГ РК 8.04-12-2025***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**39,75**	**53**	**2 107**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1101-0203-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**16,92**	**171**	**2 893**
4	**1101-0203-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**112,8**	**4**	**451**
5	**6201-0602-0704** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	**$м^2$**	**34,02**	**3 278**	**111 518**
6	**6201-0602-0709** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704**	**$м^2$**	**34,02**	**624**	**21 228**
7	**1106-0601-0201** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Установка железобетонных оград из панели,длина панели 4 м**	**м оград**	**88**	**11 374**	**1 000 912**
8	**261-101-0383** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**6,21**	**68 826**	**427 409**
9	**222-101-0101** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**11**	**181 596**	**1 997 556**
10	**1113-0101-0208** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**38,88**	**1 858**	**72 239**
11	**1115-0303-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная**	**$м^2$ фасада**	**176**	**1 150**	**202 400**
		Ворота В-1 (1 шт), калитка К-1(1шт)				
12	**6201-0602-0704** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	**$м^2$**	**2,43**	**3 278**	**7 966**
13	**6201-0602-0709** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704**	**$м^2$**	**2,43**	**624**	**1 516**
14	**1147-0303-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 45***	**Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м**	**шт.**	**3**	**45 888**	**137 664**
15	**214-205-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,2816706**	**364 273**	**102 605**

1	2	3	4	5	6	7
16	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01524	330 175	5 032
17	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03696	313 783	11 597
18	1109-0108-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания	т конструкций	0,42443	480 056	203 750
19	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,38477	375 184	144 360
20	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0327	336 339	10 998
21	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025 примен.*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00028	313 783	88
22	214-205-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0062	412 711	2 559
23	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00048	330 175	158
24	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,4	272	4 733
25	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	17,4	202	3 515

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-03-01

Составлена в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м³	11	181 596	1 997 556
2	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	6,21	68 826	427 409,46
3	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,38477	375 184	144 359,55
4	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	2,259	54 132	122 284,19
5	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2816706	364 273	102 604,99
6	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,375435	168 457	63 244,65
7	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	4,08969	12 258	50 131,42
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,6864	52 112	35 769,68
9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	93,312	278	25 940,74
10	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,093632	246 580	23 087,78
11	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0110352	1 155 365	12 749,66
12	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03724	313 783	11 685,28
13	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0327	336 339	10 998,29
14	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	19,44	554	10 769,76
15	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	79,2	129	10 216,8
16	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,64	2 669	7 046,16
17	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,46656	12 440	5 804,01

18	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01572	330 175	5 190,35
19	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,1056	37 511	3 961,16
20	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,004048	818 781	3 314,43
21	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0097619	289 955	2 830,51
22	214-205-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0062	412 711	2 558,81
23	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00176	1 230 386	2 165,48
24	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001566	859 685	1 346,27
25	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016976	754 778	1 281,29
26	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0054675	127 483	697,01
27	215-202-0702 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0042	120 707	506,97
28	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008234	615 372	506,69
29	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,8276385	555	459,34
30	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002547	1 027 431	261,65
31	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002436	642 114	156,42
32	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0002234	624 830	139,61
33	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000261	380 806	99,39
34	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0079368	10 602	84,15
35	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2504137	251	62,85
36	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000424	1 352 536	57,4
37	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0004372	120 707	52,77
38	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,132	360	47,52
39	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,10935	264	28,87
40	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0127329	2 146	27,32
41	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0176	1 103	19,41
42	261-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000528	8 810	4,65
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0042443	861	3,65
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 087 522**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 087 522,38**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э300200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э300200'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''6.2'''''*
2	Ю''Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'ЖС-2025-2026'02-03'Строительство ограждения кладбище на 3-м участке в г.Кульсары''2'02-03-01'Строительство ограждения кладбище на 3-м участке в г.Кульсары'ЖС-2025/26-СД-3''в ценах 4 квартала 2025 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Не производственное'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'construction-cipher=ЖС-2025-2026'object=Строительство ограждения ограждения кладбище на 3-м участке в г.Кульсары'object-cipher=02-03*
4	П2Общая протяженность-94 м*
5	Е12-200501-0101'94''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м'*
6	С3412-101-0215'2,65.15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км'*
7	Е1101-0203-0102'16,92''Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2'м^3 грунта'*
8	Е1101-0203-0401'112,8''Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)'м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера'*
9	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'1,26.27''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
10	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'1,26.27''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
11	Е1106-0601-0201(РС295541)(РС295560)'22.4''Установка железобетонных оград из панели,длина панели 4 м'м оград*
12	С1261-101-0383'0,23.27''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3'*
13	С1222-101-0101'0,5.22''Панель ограды ГОСТ 13015-2012'м^3'*
14	Е1113-0101-0208(РС135822РС135836)'38,88''Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
15	Е1115-0303-0102'176''Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная'м^2 фасада'*
16	П2Ворота В-1 (1 шт), калитка К-1(1шт)*
17	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.3''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
18	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.3''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
19	Е1147-303-401(РМ295635)(РС3223РС1070)(РС295474РС279424=0,753)'3''Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м'шт.*
20	С1214-205-0103'23,83.3,940.0,001.3''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т'*
21	С1214-101-0201'5,08.0,001.3''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
22	С1214-210-0202'12,32.0,001.3''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
23	Е1109-108-301(РС295605)(РМ144746)'(321,404+103,026).0,001''Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания'т конструкций'*
24	С1214-205-0102'(289,74+95,03).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-210-0203'(26,16+6,54).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм 'т'*
26	С1214-210-0202#примен.'(0,224+0,056).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
27	С1214-205-0101'(4,96+1,24).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм'т'*
28	С1214-101-0201'(0,32+0,16).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
29	Е1113-0203-0205'17,4''Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м^2'*
30	Е1113-0203-0528'17,4''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м^2'*
31	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область
Шифр стройки ЖС-2025-2026

Наименование объекта - Строительство ограждения кладбище в районе РМЦ НГДУ"ЖМГ" в г.Кульсары
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01

(Локальный сметный расчет)

на Строительство ограждения кладбище в районе РМЦ НГДУ"ЖМГ" в г.Кульсары
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЖС-2025/26-СД-4

Сметная стоимость	**18811,605**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4373,272	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,915	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 811 605**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 708 707
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 926 900*
		машины и механизмы	тенге			2 143 905
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*664 565*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 958 992
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	915		
		Общая протяженность-429 м				
1	**1101-0203-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**77,11**	**171**	**13 186**
2	**1101-0203-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**514,8**	**4**	**2 059**
3	**6201-0602-0704** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	**$м^2$**	**147,42**	**3 278**	**483 243**

1	2	3	4	5	6	7
4	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704	м^2	147,42	624	91 990
5	1106-0601-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка железобетонных оград из панелей,длина панели 4 м	м оград	424	11 374	4 822 576
6	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	26,91	68 826	1 852 108
7	222-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м^3	53	181 596	9 624 588
8	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	168,48	1 858	313 036
9	1115-0303-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная	м^2 фасада	848	1 150	975 200
		Ворота В-1 (1 шт), калитка К-1(1шт)				
10	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	м^2	2,43	3 278	7 966
11	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704	м^2	2,43	624	1 516
12	1147-0303-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 45*	Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м	шт.	3	44 914	134 742
13	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2816706	364 273	102 605
14	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01524	330 175	5 032
15	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03696	313 783	11 597
16	1109-0108-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания	т конструкций	0,42443	480 056	203 750
17	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,38477	375 184	144 360
18	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0327	336 339	10 998

1	2	3	4	5	6	7
19	**214-210-0202** ***ССЦ РК 8.04-08-2025 примен.***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00028**	**313 783**	**88**
20	**214-205-0101** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,0062**	**412 711**	**2 559**
21	**214-101-0201** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00048**	**330 175**	**158**
22	**1113-0203-0205** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**17,4**	**272**	**4 733**
23	**1113-0203-0528** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**17,4**	**202**	**3 515**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-04-01

Составлена в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м³	53	181 596	9 624 588
2	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	26,91	68 826	1 852 107,66
3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,543455	168 457	260 005,8
4	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	16,81317	12 258	206 095,84
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,3072	52 112	172 344,81
6	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,38477	375 184	144 359,55
7	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	2,205	54 132	119 361,06
8	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	404,352	278	112 409,86
9	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,451136	246 580	111 241,11
10	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2816706	364 273	102 604,99
11	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	381,6	129	49 226,4
12	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	84,24	554	46 668,96
13	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	12,72	2 669	33 949,68
14	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,91808	12 440	23 860,92
15	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,5088	37 511	19 085,6
16	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,019504	818 781	15 969,5
17	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0110352	1 155 365	12 749,66
18	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03724	313 783	11 685,28

19	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0327	336 339	10 998,29
20	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00848	1 230 386	10 433,67
21	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01572	330 175	5 190,35
22	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0224775	127 483	2 865,5
23	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0097619	289 955	2 830,51
24	214-205-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0062	412 711	2 558,81
25	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001566	859 685	1 346,27
26	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016976	754 778	1 281,29
27	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0009186	624 830	573,96
28	215-202-0702 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0042	120 707	506,97
29	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008234	615 372	506,69
30	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,8276385	555	459,34
31	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002547	1 027 431	261,65
32	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,636	360	228,96
33	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002436	642 114	156,42
34	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,44955	264	118,68
35	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000261	380 806	99,39
36	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0848	1 103	93,53
37	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0079368	10 602	84,15
38	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2504137	251	62,85
39	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000424	1 352 536	57,4
40	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0004372	120 707	52,77
41	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0127329	2 146	27,32
42	261-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,002544	8 810	22,41
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0042443	861	3,65
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**12 959 136**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**12 959 135,51**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э300300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э300300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''6.2'''''*
2	Ю''Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'ЖС-2025-2026'02-04'Строительство ограждения кладбище в районе РМЦ НГДУ"ЖМГ" в г.Кульсары''2'02-04-01'Строительство ограждения кладбище в районе РМЦ НГДУ"ЖМГ" в г.Кульсары'ЖС-2025/26-СД-4''в ценах 4 квартала 2025 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Не производственное'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'construction-cipher=ЖС-2025-2026'object=Строительство ограждения кладбище в районе РМЦ НГДУ"ЖМГ"в г.Кульсары'object-cipher=02-04*
4	П2Общая протяженность-429 м*
5	Е1101-0203-0102'77,11''Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2'м^3 грунта'*
6	Е1101-0203-0401'514,8''Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)'м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера'*
7	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'1,26.117''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
8	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'1,26.117''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
9	Е1106-0601-0201(РС295541)(РС295560)'106.4''Установка железобетонных оград из панелей,длина панели 4 м'м оград*
10	С1261-101-0383'0,23.117''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3'*
11	С1222-101-0101'0,5.106''Панель ограды ГОСТ 13015-2012'м^3'*
12	Е1113-0101-0208(РС135822РС135836)'168,48''Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
13	Е1115-0303-0102'848''Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная'м^2 фасада'*
14	П2Ворота В-1 (1 шт), калитка К-1(1шт)*
15	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.3''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
16	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.3''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
17	Е1147-303-401(РМ295635)(РС3223РС1070)(РС295474РС279424=0,735)(К РЗП=1)'3''Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м'шт.*
18	С1214-205-0103'23,83.3,940.0,001.3''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т'*
19	С1214-101-0201'5,08.0,001.3''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
20	С1214-210-0202'12,32.0,001.3''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
21	Е1109-108-301(РС295605)(РМ144746)'(321,404+103,026).0,001''Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания'т конструкций'*
22	С1214-205-0102'(289,74+95,03).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т'*
23	С1214-210-0203'(26,16+6,54).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм 'т'*
24	С1214-210-0202#примен.'(0,224+0,056).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-205-0101'(4,96+1,24).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм'т'*
26	С1214-101-0201'(0,32+0,16).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
27	Е1113-0203-0205'17,4''Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м^2'*
28	Е1113-0203-0528'17,4''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м^2'*
29	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область
Шифр стройки ЖС-2025-2026

Наименование объекта - Строительство ограждения кладбище на промзоне в г.Кульсары
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-01

(Локальный сметный расчет)

на Строительство ограждения кладбище на промзоне в г.Кульсары

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЖС-2025/26-СД-5

Сметная стоимость	**22718,389**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5279,007	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,103	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22 718 389**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 479 624
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 327 386*
		машины и механизмы	тенге			2 595 848
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*799 383*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 642 916
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 103		
		Общая протяженность-514 м				
1	**1101-0203-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**92,52**	**171**	**15 821**
2	**1101-0203-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**616,8**	**4**	**2 467**
3	**6201-0602-0704** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	**$м^2$**	**176,4**	**3 278**	**578 239**

1	2	3	4	5	6	7
4	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704	м^2	176,4	624	110 074
5	1106-0601-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка железобетонных оград из панелей,длина панели 4 м	м оград	504	11 374	5 732 496
6	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	32,2	68 826	2 216 197
7	222-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м^3	63	181 596	11 440 548
8	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	201,6	1 858	374 573
9	1115-0303-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная	м^2 фасада	1 008	1 150	1 159 200
		Ворота В-1 (2 шт), калитка К-1(1шт)				
10	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	м^2	4,05	3 278	13 276
11	6201-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704	м^2	4,05	624	2 527
12	1147-0303-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 45*	Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м	шт.	5	5 127	25 635
13	212-101-2008 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	3,675	54 132	198 935
14	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,469451	364 273	171 008
15	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0254	330 175	8 386
16	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0616	313 783	19 329
17	1109-0108-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания	т конструкций	0,745834	480 056	358 042
18	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,67451	375 184	253 065

1	2	3	4	5	6	7
19	**214-210-0203** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм**	**т**	**0,05886**	**336 339**	**19 797**
20	**214-210-0202** ***ССЦ РК 8.04-08-2025 примен.***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,000504**	**313 783**	**158**
21	**214-205-0101** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,01116**	**412 711**	**4 606**
22	**214-101-0201** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0008**	**330 175**	**264**
23	**1113-0203-0205** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**29**	**272**	**7 888**
24	**1113-0203-0528** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**29**	**202**	**5 858**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-05-01

Составлена в ценах 4 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м³	63	181 596	11 440 548
2	261-101-0383 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	32,2	68 826	2 216 197,2
3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,858635	168 457	313 100,08
4	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,67451	375 184	253 065,36
5	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	20,24649	12 258	248 181,47
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,9312	52 112	204 862,69
7	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	3,675	54 132	198 935,1
8	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,469451	364 273	171 008,32
9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	483,84	278	134 507,52
10	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,536256	246 580	132 230
11	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	453,6	129	58 514,4
12	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	100,8	554	55 843,2
13	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,12	2 669	40 355,28
14	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,30976	12 440	28 733,41
15	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,6048	37 511	22 686,65
16	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0193917	1 155 365	22 404,47
17	214-210-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,05886	336 339	19 796,91
18	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,062104	313 783	19 487,18

19	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,023184	818 781	18 982,62
20	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01008	1 230 386	12 402,29
21	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0262	330 175	8 650,58
22	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0171542	289 955	4 973,94
23	214-205-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01116	412 711	4 605,85
24	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0270675	127 483	3 450,65
25	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00261	859 685	2 243,78
26	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0028412	754 778	2 144,48
27	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0014469	615 372	890,39
28	215-202-0702 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,007	120 707	844,95
29	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,4543763	555	807,18
30	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0011062	624 830	691,16
31	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004475	1 027 431	459,78
32	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,756	360	272,16
33	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000406	642 114	260,7
34	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000435	380 806	165,65
35	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0139471	10 602	147,87
36	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,54135	264	142,92
37	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1008	1 103	111,18
38	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4400421	251	110,45
39	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000746	1 352 536	100,87
40	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0007682	120 707	92,73
41	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,022375	2 146	48,02
42	261-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,003024	8 810	26,64
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0074583	861	6,42
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**15 643 091**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**15 643 090,53**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э300400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э300400'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''6.2'''''*
2	Ю''Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'ЖС-2025-2026'02-05'Строительство ограждения кладбище на промзоне в г.Кульсары''2'02-05-01'Строительство ограждения кладбище на промзоне в г.Кульсары'ЖС-2025/26-СД-5''в ценах 4 квартала 2025 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Не производственное'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Строительство ограждений кладбищ в г.Кульсары,Жылыойский район,Атырауская область'construction-cipher=ЖС-2025-2026'object=Строительство ограждения кладбище на промзоне в г.Кульсары'object-cipher=02-05*
4	П2Общая протяженность-514 м*
5	Е1101-0203-0102'92,52''Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2'м^3 грунта'*
6	Е1101-0203-0401'616,8''Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)'м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера'*
7	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'1,26.140''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
8	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'1,26.140''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
9	Е1106-0601-0201(РС295541)(РС295560)'126.4''Установка железобетонных оград из панелей,длина панели 4 м'м оград*
10	С1261-101-0383'0,23.140''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3'*
11	С1222-101-0101'0,5.126''Панель ограды ГОСТ 13015-2012'м^3'*
12	Е1113-0101-0208(РС135822РС135836)'201,6''Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
13	Е1115-0303-0102'1008''Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, силикатная'м^2 фасада'*
14	П2Ворота В-1 (2 шт), калитка К-1(1шт)*
15	У6201-602-704(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.5''Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные'м^2*
16	У6201-602-709(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ293027РС144639)'0,081:0,1.5''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 6201-0602-0704'м^2'*
17	Е1147-303-401(РМ295635)(РС3223РС1070)(РС295474)(К РЗП=1)'5''Установка столба металлического ворот и калиток в бетонное основание, высота до 4 м'шт.*
18	С1212-101-2008(К Link=Е1147-303-401 LinkR=295474)'0,735.5''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4'м^3*
19	С1214-205-0103'23,83.3,940.0,001.5''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т'*
20	С1214-101-0201'5,08.0,001.5''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
21	С1214-210-0202'12,32.0,001.5''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
22	Е1109-108-301(РС295605)(РМ144746)'(321,404.2+103,026).0,001''Монтаж ворот и калиток без механизмов открывания'т конструкций'*
23	С1214-205-0102'(289,74.2+95,03).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т'*
24	С1214-210-0203'(26,16.2+6,54).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм 'т'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-210-0202#примен.'(0,224.2+0,056).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т'*
26	С1214-205-0101'(4,96.2+1,24).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм'т'*
27	С1214-101-0201'(0,32.2+0,16).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т'*
28	Е1113-0203-0205'29''Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м^2'*
29	Е1113-0203-0528'29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м^2'*
30	К'*