РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Товарищество с ограниченной ответственностью

LION'S GROUP

ГОСЛИЦЕНЗИЯ №23023137 от 23.10.2023 г.

Заказ: 15-2025
Заказчик: ГУ "Аппарат акима
Жерновского сельского округа
Бородулихинского района области Абай"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка детской игровой площадки в с. Пол-лог Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай

Том III
Книга 1
Сметная документация

г.Шымкент - 2025 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Товарищество с ограниченной ответственностью

LION'S GROUP

ГОСЛИЦЕНЗИЯ №23023137 от 23.10.2023 г.

Заказ: 15-2025
Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка детской игровой площадки в с. Пол-лог Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай

Том III
Книга 1
Сметная документация

Директор Раушанбек М.

Главный инженер проекта Раушанбек А.

г.Шымкент - 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Установка детской игровой площадки в с. Пол-лог Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.6).

Территориальный район строительства:

- Благоустройство территории: регион 18.7

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: в текущих ценах 2025 г.

Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 33032,455 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3539,192 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка детской игровой площадки в с. Пол-лог Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2026 года	--	--	2 035,971	2 035,971
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2026 года	--	--	351,816	351,816
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	2 387,787	2 387,787
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Благоустройство территории	18 970,587	109,672	--	19 080,259
		Всего по главе	18 970,587	109,672	--	19 080,259
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	18 970,587	109,672	--	19 080,259
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%	1 745,294	--	--	1 745,294
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	62,148	--	--	62,148
		Итого по главе 8	1 807,442	--	--	1 807,442
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20 778,029	109,672	--	20 887,701
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 038,901	--	--	1 038,901
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	623,341	3,29	--	626,631
		Итого по части II в сметных ценах:	22 440,271	112,962	--	22 553,233
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 33032,455 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3539,192 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка детской игровой площадки в с. Пол-лог Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2026 года	--	--	2 035,971	2 035,971
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2026 года	--	--	351,816	351,816
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 387,787**	**2 387,787**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Благоустройство территории	18 970,587	109,672	--	19 080,259
		Всего по главе	**18 970,587**	**109,672**	**--**	**19 080,259**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**18 970,587**	**109,672**	**--**	**19 080,259**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%	1 745,294	--	--	1 745,294
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	62,148	--	--	62,148
		Итого по главе 8	**1 807,442**	**--**	**--**	**1 807,442**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**20 778,029**	**109,672**	**--**	**20 887,701**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 038,901	--	--	1 038,901
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	623,341	3,29	--	626,631
		Итого по части II в сметных ценах:	**22 440,271**	**112,962**	**--**	**22 553,233**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				

8		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	22 440,271	112,962	--	22 553,233
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,1407	25 597,617	128,856	--	25 726,473
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**25 597,617**	**128,856**	**--**	**25 726,473**
10		- в том числе на 2026 г.	25 597,617	128,856	--	25 726,473
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,023 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,023 : 1,168 = 0,02 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,022 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,022 : 1,168 = 0,019 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,019x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,02x100 = 2,76 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,76 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 22553,233x0,46% = 103,745	--	--	103,745	103,745
12	Расчет	Командировочные затраты на авторский надзор - 482,696	--	--	482,696	482,696
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах с командировочными затратами на авторский надзор - 586,441	--	--	586,441	586,441
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,1407	--	--	668,953	668,953
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**668,953**	**668,953**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 22553,233x2,76% = 622,469	--	--	622,469	622,469
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,1407	--	--	710,05	710,05
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**710,05**	**710,05**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
17		III квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,1407	--	--	1 379,004	1 379,004
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 379,004**	**1 379,004**
18		- в том числе на 2026 г.	--	--	1 379,004	1 379,004
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**22 440,271**	**112,962**	**3 596,697**	**26 149,93**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**25 597,617**	**128,856**	**3 766,791**	**29 493,264**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	286,534	286,534

		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**25 597,617**	**128,856**	**1 379,004**	**27 105,477**
20		- в том числе затраты по части II	25 597,617	128,856	--	25 726,473
21		- в том числе затраты по части III	--	--	1 379,004	1 379,004
22	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 12%	--	--	3 252,657	3 252,657
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**3 539,192**	**3 539,192**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**25 597,617**	**128,856**	**7 305,982**	**33 032,455**

Руководитель проектной организации		Раушанбек М.Н.
Главный инженер проекта		Раушанбек А.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Установка детской игровой площадки в с. Пол-лог Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай
Шифр стройки Пол-лог

Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**19080,259**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3189,641	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,665	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 080 259**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 966 870
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*912 679*
		машины и механизмы	тенге			975 676
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*222 771*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 955 975
		перевозки	тенге			72 065
		оборудование	тенге			109 672
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	665		
Раздел 1.		**Демонтажные работы**				**797 756**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			534 190
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*264 293*
		машины и механизмы	тенге			191 501
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*60 975*
		перевозки	тенге			72 065
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		

1	2	3	4	5	6	7
1	**Е1146-0301-0101** **1146-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1.12***	**Разборка фундамента бутового**	**м^3**	**14,2**	**51 105**	**725 691**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			37 619	534 190
		в том числе оплата труда рабочих			18 612	264 290
1.1.1	20376 006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	114,5088	4 665	534 184
1.2		машины и механизмы			13 486	191 501
		в том числе оплата труда машинистов			4 294	60 975
1.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	22,10656	8 497	187 839
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,10656*	*2 758*	*60 970*
1.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	44,21312	83	3 670
2	**С3414-104-0501** **414-104-0501** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**35,5**	**255**	**9 053**
3	**С3412-102-0117** **412-102-0117** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**887,5**	**71**	**63 012**
	Раздел 2.	**Водоотводное сооружение**				**55 216**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 516
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5 121*
		машины и механизмы	тенге			5 682
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 583*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39 018
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
4	**У6301-0103-0108** **6301-0103-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,003**	**5 826 283**	**17 479**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 505 421	10 516
		в том числе оплата труда рабочих			1 706 988	5 121
4.1.1	20249 004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,69344	6 210	10 516
4.2		машины и механизмы			1 893 999	5 682
		в том числе оплата труда машинистов			527 606	1 583
4.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3121776	12 724	3 972
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3121776*	*3 296*	*1 029*

1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	270 311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,005544	16 633	92
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005544*	*3 940*	*22*
4.2.3	846 324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,05208	15 251	794
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05208*	*3 940*	*205*
4.2.4	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16632	50	8
4.2.5	2011 324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,1176	123	14
4.2.6	2346 315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,058464	311	18
4.2.7	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,116928	6 578	769
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,116928*	*2 758*	*322*
4.2.8	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0015792	8 390	13
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0015792*	*2 758*	*4*
4.3		материалы, изделия и конструкции			426 863	1 281
4.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,18	1 019	183
4.3.2	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00069	127 301	88
4.3.3	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,426	282	120
4.3.4	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,39	2 280	889
5	**С1241-102-0238** **241-102-0238** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**м**	**3**	**12 579**	**37 737**
	Раздел 3.	**Покрытие**				**9 534 935**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 310 436
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*643 265*
		машины и механизмы	тенге			740 599
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*150 147*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 483 899
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	321		
		Резиновое покрытие с бортовым камнем БР.100.20.8 L=92.0 тип-I - (152,147,155,50)$м^2$				
6	**У6201-0401-0101** **6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**50,4**	**11 144**	**561 658**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
6.1		затраты на труд рабочих			673	33 919
		в том числе оплата труда рабочих			329	16 582
6.1.1	20298 005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,12952	4 173	33 924
6.2		машины и механизмы			2 695	135 828
		в том числе оплата труда машинистов			533	26 863
6.2.1	626 321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,9965184	20 942	83 695
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9965184*	*3 940*	*15 746*
6.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,874944	21 516	18 825
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,874944*	*3 940*	*3 447*
6.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,4216192	11 836	28 662
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4216192*	*2 758*	*6 679*
6.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,366912	12 470	4 575
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,366912*	*2 758*	*1 012*
6.3		материалы, изделия и конструкции			7 776	391 910
6.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	55,44	7 067	391 794
6.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,52	36	91
7	**У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см**	**$м^2$**	**504**	**2 518**	**1 269 072**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			160	80 640
		в том числе оплата труда рабочих			78	39 312
7.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,648	4 326	80 671
7.2		машины и механизмы			700	352 800
		в том числе оплата труда машинистов			166	83 664
7.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	5,983488	13 201	78 988
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,983488*	*3 296*	*19 722*
7.2.2	623 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	13,491072	16 724	225 625
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,491072*	*3 940*	*53 155*
7.2.3	1602 321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,3217536	14 042	4 518
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3217536*	*3 296*	*1 061*
7.2.4	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2032128	21 516	4 372
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2032128*	*3 940*	*801*

1	2	3	4	5	6	7
7.2.5	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,467648	12 470	18 302
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,467648*	*2 758*	*4 048*
7.2.6	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,326528	15 744	20 885
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,326528*	*3 940*	*5 227*
7.3		материалы, изделия и конструкции			1 658	835 632
7.3.1	100080 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	102,816	8 121	834 969
7.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,12	36	544
8	**У6201-0403-0104** **6201-0403-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=5***	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101,6201-0403-0102,6201-0403-0103**	**$м^2$**	**-504**	**653**	**-329 112**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			141	-71 064
		в том числе оплата труда машинистов			34	-17 136
8.1.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	-2,427264	13 201	-32 042
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-2,427264*	*3 296*	*-8 000*
8.1.2	623 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	-2,314368	16 724	-38 705
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-2,314368*	*3 940*	*-9 119*
8.2		материалы, изделия и конструкции			512	-258 048
8.2.1	100080 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	-31,752	8 121	-257 858
9	**У6201-0602-0901** **6201-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4032**	**222 995**	**89 912**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			6 637	2 676
		в том числе оплата труда машинистов			2 141	863
9.1.1	1239 321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,1309594	20 434	2 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,2619188*	*6 592*	*863*
9.2		материалы, изделия и конструкции			216 358	87 236
9.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,415296	210 056	87 235
10	**У6201-0602-0301** **6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**504**	**3 575**	**1 801 800**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			106	53 424

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			52	26 208
10.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,1808	5 269	53 643
10.2		машины и механизмы			394	198 576
		в том числе оплата труда машинистов			54	27 216
10.2.1	1045 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,056448	1 518	86
10.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0169344	167	3
10.2.3	2106 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,145024	24 862	53 330
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,145024*	*3 296*	*7 070*
10.2.4	2107 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3,217536	22 426	72 156
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,217536*	*3 940*	*12 677*
10.2.5	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,677376	8 497	5 756
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,677376*	*2 758*	*1 868*
10.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,451584	12 470	5 631
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,451584*	*2 758*	*1 245*
10.2.7	3006 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0225792	10 760	243
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0225792*	*3 296*	*74*
10.2.8	3462 321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,185408	52 107	61 768
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,185408*	*3 940*	*4 671*
10.3		материалы, изделия и конструкции			3 075	1 549 800
10.3.1	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	49,1904	31 485	1 548 760
10.3.2	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0054432	210 056	1 143
10.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,504	36	18
11	**У6201-0602-0401** **6201-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**$м^2$**	**504**	**781**	**393 624**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			18	9 072
		в том числе оплата труда рабочих			10	5 040
11.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,5624	5 960	9 312
11.2		материалы, изделия и конструкции			763	384 552

1	2	3	4	5	6	7
11.2.1	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,1968	31 485	384 016
11.2.2	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0014112	210 056	296
12	**Е1147-0302-0301** **1147-0302-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,12***	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	**м^2**	**504**	**7 845**	**3 953 880**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			654	329 616
		в том числе оплата труда рабочих			320	161 280
12.1.1	20306 005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	68,5944	4 806	329 665
12.2		машины и механизмы			60	30 240
		в том числе оплата труда машинистов			13	6 552
12.2.1	528 313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	6,265728	173	1 084
12.2.2	529 343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,653056	113	300
12.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,370816	9 942	23 571
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,370816*	*2 758*	*6 539*
12.2.4	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,733376	635	4 911
12.3		материалы, изделия и конструкции			7 131	3 594 024
12.3.1	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1512	963 660	145 705
12.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	100,8	219	22 075
12.3.3	320546 217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	252	1 376	346 752
12.3.4	320547 217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 108,8	2 261	2 506 997
12.3.5	320548 217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 032	142	572 544
13	**У6201-0301-0602** **6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**92**	**5 678**	**522 376**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 618	332 856
		в том числе оплата труда рабочих			1 771	162 932
13.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,9256	4 628	332 872
13.2		машины и механизмы			93	8 556
		в том числе оплата труда машинистов			28	2 576

1	2	3	4	5	6	7
13.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,628544	13 021	8 184
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,628544*	*3 940*	*2 476*
13.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041216	8 390	346
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041216*	*2 758*	*114*
13.3		материалы, изделия и конструкции			1 967	180 964
13.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,428	31 199	169 348
13.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0552	28 315	1 563
13.3.3	131571 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1564	58 637	9 171
13.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,92	861	792
14	**С1255-101-0106** **255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**92**	**1 408**	**129 536**
		Плиточное покрытие тротуаров - 62$м^2$				
15	**У6201-0401-0101** **6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**6,2**	**11 144**	**69 093**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			673	4 173
		в том числе оплата труда рабочих			329	2 040
15.1.1	20298 005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,00006	4 173	4 173
15.2		машины и механизмы			2 695	16 709
		в том числе оплата труда машинистов			533	3 305
15.2.1	626 321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,4916352	20 942	10 296
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4916352*	*3 940*	*1 937*
15.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,107632	21 516	2 316
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,107632*	*3 940*	*424*
15.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2978976	11 836	3 526
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2978976*	*2 758*	*822*
15.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,045136	12 470	563
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,045136*	*2 758*	*124*
15.3		материалы, изделия и конструкции			7 776	48 211
15.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,82	7 067	48 197

1	2	3	4	5	6	7
15.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,31	36	11
16	**У6201-0403-0101** **6201-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см**	**м^2**	**62**	**2 530**	**156 860**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			160	9 920
		в том числе оплата труда рабочих			78	4 836
16.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,294	4 326	9 924
16.2		машины и механизмы			700	43 400
		в том числе оплата труда машинистов			166	10 292
16.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,736064	13 201	9 717
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,736064*	*3 296*	*2 426*
16.2.2	623 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1,659616	16 724	27 755
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,659616*	*3 940*	*6 539*
16.2.3	1602 321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0395808	14 042	556
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0395808*	*3 296*	*130*
16.2.4	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0249984	21 516	538
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0249984*	*3 940*	*98*
16.2.5	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,180544	12 470	2 251
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,180544*	*2 758*	*498*
16.2.6	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,163184	15 744	2 569
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,163184*	*3 940*	*643*
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 670	103 540
16.3.1	100079 211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	12,648	8 181	103 473
16.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,86	36	67
17	**У6113-0301-0101** **6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**62**	**4 432**	**274 784**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			3 750	232 500
		в том числе оплата труда рабочих			1 856	115 072
17.1.1	20378 006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,9322	4 851	232 519
17.2		машины и механизмы			276	17 112

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			68	4 216
17.2.1	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,52768	41	63
17.2.2	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,722176	94	68
17.2.3	3007 314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,194368	12 514	14 946
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,194368*	*3 296*	*3 937*
17.2.4	3444 314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,10416	9 692	1 010
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10416*	*2 758*	*287*
17.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,673504	635	1 063
17.3		материалы, изделия и конструкции			406	25 172
17.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,565	7 067	25 194
18	**С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**62**	**3 260**	**202 120**
19	**У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**62**	**5 678**	**352 036**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			3 618	224 316
		в том числе оплата труда рабочих			1 771	109 802
19.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48,4716	4 628	224 327
19.2		машины и механизмы			93	5 766
		в том числе оплата труда машинистов			28	1 736
19.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,423584	13 021	5 515
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,423584*	*3 940*	*1 669*
19.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027776	8 390	233
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027776*	*2 758*	*77*
19.3		материалы, изделия и конструкции			1 967	121 954
19.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,658	31 199	114 126
19.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0372	28 315	1 053
19.3.3	131571 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1054	58 637	6 180
19.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,62	861	534

1	2	3	4	5	6	7
20	**С1255-101-0106** **255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**62**	**1 408**	**87 296**
	Раздел 4.	**МАФЫ**				**8 692 352**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 111 728
		машины и механизмы	тенге			37 894
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*10 066*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 433 058
		оборудование	тенге			109 672
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	206		
21	**У86-010302-0303** **8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**151 134**	**604 536**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			26 673	106 692
21.2		машины и механизмы			531	2 124
		в том числе оплата труда машинистов			123	492
21.3		материалы, изделия и конструкции			123 930	495 720
22	**У86-010303-0207** **8601-0303-0207** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания** 86-010303-0207	**шт.**	**2**	**54 917**	**109 834**
		из них:				
22.1		материалы, изделия и конструкции			81	162
22.2		оборудование			54 836	109 672
23	**У86-010602-0502** **8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**23**	**35 972**	**827 356**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			5 806	133 538
23.2		машины и механизмы			238	5 474
		в том числе оплата труда машинистов			78	1 794
23.3		материалы, изделия и конструкции			29 928	688 344
24	**У86-010302-0402** **8601-0302-0402** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Самолет"**	**шт.**	**1**	**127 763**	**127 763**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			9 453	9 453
24.2		машины и механизмы			458	458
		в том числе оплата труда машинистов			99	99
24.3		материалы, изделия и конструкции			117 852	117 852

1	2	3	4	5	6	7
25	**У86-010102-0105** **8601-0102-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"**	**комплект**	**1**	**467 411**	**467 411**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			28 559	28 559
25.2		машины и механизмы			751	751
		в том числе оплата труда машинистов			167	167
25.3		материалы, изделия и конструкции			438 101	438 101
26	**У86-010106-0103** **8601-0106-0103** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Опушка"**	**комплект**	**1**	**501 514**	**501 514**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			60 723	60 723
26.2		машины и механизмы			1 340	1 340
		в том числе оплата труда машинистов			357	357
26.3		материалы, изделия и конструкции			439 451	439 451
27	**У86-010101-0106** **8601-0101-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**495 667**	**495 667**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			52 036	52 036
27.2		машины и механизмы			14 074	14 074
		в том числе оплата труда машинистов			3 775	3 775
27.3		материалы, изделия и конструкции			429 557	429 557
28	**У86-010104-0104** **8601-0104-0104** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**	**комплект**	**1**	**204 055**	**204 055**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			34 348	34 348
28.2		машины и механизмы			592	592
		в том числе оплата труда машинистов			140	140
28.3		материалы, изделия и конструкции			169 115	169 115
29	**У86-010104-0518** **8601-0104-0518** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	**1**	**191 083**	**191 083**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			29 843	29 843
29.2		машины и механизмы			858	858
		в том числе оплата труда машинистов			192	192
29.3		материалы, изделия и конструкции			160 382	160 382
30	**У86-010104-0407** **8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**366 698**	**366 698**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			95 318	95 318

1	2	3	4	5	6	7
30.2		машины и механизмы			1 415	1 415
		в том числе оплата труда машинистов			269	269
30.3		материалы, изделия и конструкции			269 965	269 965
31	**У86-010104-0410** **8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**707 905**	**707 905**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			56 639	56 639
31.2		машины и механизмы			946	946
		в том числе оплата труда машинистов			209	209
31.3		материалы, изделия и конструкции			650 320	650 320
32	**У86-010109-0306** **8601-0109-0306** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"**	**комплект**	**1**	**521 472**	**521 472**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			100 074	100 074
32.2		машины и механизмы			1 555	1 555
		в том числе оплата труда машинистов			399	399
32.3		материалы, изделия и конструкции			419 843	419 843
33	**У86-010201-0110** **8601-0201-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**	**733 600**	**733 600**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			70 284	70 284
33.2		машины и механизмы			1 656	1 656
		в том числе оплата труда машинистов			445	445
33.3		материалы, изделия и конструкции			661 660	661 660
34	**У86-010113-0107** **8601-0113-0107** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)**	**комплект**	**1**	**2 833 458**	**2 833 458**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			334 221	334 221
34.2		машины и механизмы			6 651	6 651
		в том числе оплата труда машинистов			1 728	1 728
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 492 586	2 492 586

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1

Составлена в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 108,8	2 261	2 506 996,8
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	61,3872	31 485	1 932 775,99
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	71,064	8 121	577 110,74
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 032	142	572 544
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	65,825	7 067	465 185,27
6	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	252	1 376	346 752
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,086	31 199	283 474,11
8	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	154	1 408	216 832
9	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	62	3 260	202 120
10	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1512	963 660	145 705,39
11	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	12,648	8 181	103 473,29
12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4221504	210 056	88 675,22
13	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	3	12 579	37 737
14	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	100,8	219	22 075,2
15	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2618	58 637	15 351,17
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0924	28 315	2 616,31
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,54	861	1 325,94
18	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,39	2 280	889,2

1	2	3	4	5	6	7
19	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20,314	36	731,3
20	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,18	1 019	183,42
21	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,426	282	120,13
22	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00069	127 301	87,84
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 522 762**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 522 762,34**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э12100'К9Q9Ж5'МЦ8Н2ХВ1Ш2+РБ''18.7'''''*
2	Ю''Установка детской игровой площадки в с. Пол-лог Жерновского сельского округа Бородулихинского района области Абай'Пол-лог'2-1'Благоустройство территории'ГП'2'2-1'Благоустройство территории'ГП''в текущих ценах 2025 г.*
3	М100112=6303*
4	Р Демонтажные работы*
5	Е1146-0301-0101'14,2''Разборка фундамента бутового'м^3*
6	С3414-104-0501'14,2.2,5''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
7	С3412-102-0117'14,2.2,5.25''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
8	Р Водоотводное сооружение*
9	У6301-0103-0108(РМ295990)'3.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм'км*
10	С1241-102-0238'3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм'м*
11	Р Покрытие*
12	П2 Резиновое покрытие с бортовым камнем БР.100.20.8 L=92.0 тип-I - (152,147,155,50)м^2*
13	Х152+147+155+50=Ф1*
14	У6201-0401-0101'Ф1.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
15	У6201-0403-0101(РС100092РС100080)(РС100094РС100080)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см'м^2*
16	У6201-0403-0104(РС100092РС100080)(РС100094РС100080)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'Ф1''Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101,6201-0403-0102,6201-0403-0103'м^2*
17	У6201-0602-0901'Ф1.0,8.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
18	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
19	У6201-0602-0401(РМ295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
20	Е1147-0302-0301'Ф1''Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство'м^2*
21	У6201-0301-0602(РМ295527)'92''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
22	С1255-101-0106'92''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
23	П2 Плиточное покрытие тротуаров - 62м^2*
24	Х62=Ф1*
25	У6201-0401-0101'Ф1.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
26	У6201-0403-0101(РС100092РС100079)(РС100094РС100079)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см'м^2*
27	У6113-0301-0101(РМ316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
28	С1255-102-0605'Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
29	У6201-0301-0602(РМ295527)'62''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'м бортового камня*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1255-101-0106'62''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
31	Р МАФЫ*
32	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
33	У86-010303-0207'2''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.*
34	У86-010602-0502'46:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
35	У86-010302-0402'1''Конструкции детских скамеек с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Самолет"'шт.*
36	У86-010102-0105'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"'комплект*
37	У86-010106-0103'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Опушка"'комплект*
38	У86-010101-0106'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем'комплект*
39	У86-010104-0104'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект*
40	У86-010104-0518'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"'комплект*
41	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
42	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
43	У86-010109-0306'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"'комплект*
44	У86-010201-0110'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)'комплект*
45	У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)'комплект*
46	К'*