Коммерческое предложение ИП «SM group»

На обслуживание уличного освещения

В Аккайнарском сельском округе Жамбылского района

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**1217-0101-2102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**22**	**10 623**	**233 706,00**
2	**247-103-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**22**	**29 284**	**644 248,00**
3	**1217-0101-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**108**	**439**	**47 412,00**
4	**1308-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**108**	**1 063**	**114 804,00**
5	**243-111-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**123,175**	**80**	**9 854,00**
6	**1217-0101-1802**	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**2**	**757**	**1 514,00**
7	**247-106-0102**	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**2**	**3 796**	**7 592,00**
8	**1217-0101-1901**	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**2**	**18 846**	**37 692,00**
9	**247-208-2707**	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161 ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**2**	**2 805**	**5 610,00**
		Итого				**1 102 432**
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год без НДС				**1 249 000**

Руководитель ИП «SM group» _____ Скоков М.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Обслуживание уличного освещения Аккайнарский С.О. Жамбылского района Алматинской области
Шифр стройки 6103660-2026

Наименование объекта - Обслуживание уличного освещения Аккайнарский С.О. Жамбылского района Алматинской области
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Обслуживание уличного освещения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Акт

Сметная стоимость	**1 102,432**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	427,136	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,073	тыс.чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		тенге

Составлен(а) в текущих ценах декабря 2025года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 102 432**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			427 136,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*218 833,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			675 296,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
	Раздел 1.	**Обслуживание уличного освещения**				**1 102 432**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			427 136,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*218 833,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			675 296,00

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
1	**1217-0101-2102** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**22**	**10 623**	**233 706,00**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			10 623	233 706,00
		в том числе оплата труда рабочих			5 461	120 142,00
1.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	38,082	6 137	233 709,23
2	**247-103-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность**	**шт.**	**22**	**29 284**	**644 248,00**
3	**1217-0101-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**108**	**439**	**47 412,00**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			439	47 412,00
		в том числе оплата труда рабочих			226	24 408,00
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,0376	4 297	47 428,57
4	**1308-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**108**	**1 063**	**114 804,00**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			989	106 812,00
		в том числе оплата труда рабочих			501	54 108,00
4.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,172	6 221	106 827,01
4.2		материалы, изделия и конструкции			74	7 992,00
4.2.1	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000864	4 216 417	3 642,98
4.2.2	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,010368	2 313	23,98
4.2.3	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00054	7 763 690	4 192,39
4.2.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0089856	501	4,50
4.2.5	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0648	1 293	83,79
4.2.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,004428	1 438	6,37

5	**243-111-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**123,175**	**80**	**9 854,00**
6	**1217-0101-1802** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**2**	**757**	**1 514,00**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			757	1 514,00
		в том числе оплата труда рабочих			389	778,00
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2946	5 135	1 512,77
7	**247-106-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**2**	**3 796**	**7 592,00**
8	**1217-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**2**	**18 846**	**37 692,00**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			18 846	37 692,00
		в том числе оплата труда рабочих			9 688	19 376,00
8.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,1416	6 137	37 691,00
9	**247-208-2707** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161 ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**2**	**2 805**	**5 610,00**

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1 249,0 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Обслуживание уличного освещения Аккайнарский С.О. Жамбылского района Алматинской области

(наименование стройки)

в ценах на 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	Обслуживание уличного освещения	1 102,432	--	--	1 102,432
		Всего по главе	**1 102,432**	**--**	**--**	**1 102,432**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	55,122	--	--	55,122
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 157,554**	**--**	**--**	**1 157,554**
		Пересчет итогов по годам с учетом коэффициента (индекса)				
3	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на 2026 г., доля - 100 %, к - 1,079	1 249,0	--	--	1 249,0
		Итого в прогнозных ценах 2026года	**1 249,0**	**--**	**--**	**1 249,0**

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП SM group

Смолов М.Ю.