« Ақтөбе облысы Ойыл ауданының Аққемер ауылына кентіші газ құбырын салу»

жұмыс жобасы бойынша

19.09.2025 ж. № 04-0207/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Гипрогаз Кампани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0207/25 от 19.09.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Аккемер Уилского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Гипрогаз Кампани»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2.НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Аккемер Уилского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.07.2025 г. № 061240003738/250068/00 (68).

4.ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гипрогаз Кампани», лицензия от 20.08.2014 года №14012088 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 18.11.2024 года;

решение №69 от 28.11.2023 года Аппарата акима Саралжинского сельского округа Уилского района о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 12,6 га для прокладки газопроводных сетей;

архитектурно-планировочное задание № KZ48VUA01503006 от 20.03.2025 года, утвержденное старшим специалистом ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»;

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (10 позиций), утверждённый заказчиком от 11.09.2025 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2025 года, выполненный ТОО «АктобеСтройЭксперт» (ГСЛ №001619 от 20.04.2006 года (приложение от 11.08.2014 года), выданная Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК);

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям №502/2025 от 2025 года, выполненный ТОО «АктобеСтройЭксперт» (ГСЛ №001619 от 20.04.2006 года (приложение от 11.08.2014 года), выданная Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК);

справка №04-02/43 о количестве домов – 62 однокв. + 11 двухкв., соц.культ. быт.объектов – 4 (школа, медпункт, 2-клуба), и населения – 352 чел., выданная акимом Саралжинского сельского округа от 02.05.2025 года;

письмо №78 об отсутствии сибиреязвенных захоронений и других особо опасных инфекции, выданное ГКП «Уилская районная ветеринарная станция» ГУ «Управление ветеринарии Актюбинской области» от 12.05.2025 года;

письмо исх.№25-04/1680 о том, что объект строительства не относится к объекту перечисленным в п.7 №504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов» поэтому не требуется получение разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, выданное АО «Авиационная администрация Казахстана» от 13.05.2025 года ;

письмо №07-13/432 о начале строительства в 4-м квартале (октябрь) 2025 года, выданное заказчиком от 30.04.2025 года.

Технические условия:

№03-УГХ-2023-000000111 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, с расходом газа – не более 329 куб.м/час., выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» от 20.10.2023 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо исх.№98 о регистрации проектной документации за №5 от 29.05.2025 года, выданное ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД» от 29.05.2025 года;

письмо-согласование №KZ68VQR00044622 проектной документации по части промышленной безопасности, выданное РГУ «Департамент по ЧС Актюбинской области МЧС РК» от 30.05.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Уилский район, село Аккемер.

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше,либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Молниезащита	Нургалиев А.Ж.	KZ28VJE00089321	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологи-ческий раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническим условием и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа на с.Аккемер	м³/час	328,1	328,1
2	Газопровод высокого давления ПЭ	м	347,0	347,0
3	ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1	1
4	Газопровод среднего давления ПЭ	м	626,0	626,0
5	ГРПШ-07-2У-1	шт.	1	1
6	Газопровод низкого давления ПЭ	м	4 183,0	4 183,0
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 гг. в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	 106,381 73,302 1,245 31,834	 86,830 54,496 1,199 31,135
8	Продолжительность строительства	мес.	4,0	4,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Аккемер Уилского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Ойыл ауданының Аққемер ауылына кентіші газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Нургалиев А.Ж.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям