ТОО «Build Project»

Государственная лицензия ГСЛ № 18015800

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Ремонт и благоустройство 2-х дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Хромтау

Раздел 3

Сметная документация

В том числе СМР: 144 199,441 тыс.тенге

Исполнил **Таран В.В.**

г.Актобе, 2025 года

Оглавление

1.1. Пояснительная записка.

Ремонт и благоустройство 2-х дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Хромтау

1.2. Сводный сметный расчет.

1.3. Сметный расчет стоимости строительства.

1.4. Локальная смета.

1.5. Ведомость ресурсов

Пояснительная записка

Объект строительства "Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау" находится в регионе - Актюбинская область г.Актобе.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 7,2%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;
  всего - 3331,582 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 530,829 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.5.1 от 22.05.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

SANA 2025.5.1 от 22.05.2025 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 4 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ Аппарат акима города Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области. Аким г. Хромтау С.Н.Шабикбаев

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **144 199,441** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **15 449,940** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			2 004,450	2 004,450
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			346,369	346,369
		Итого по части I в текущих ценах			2 350,819	2 350,819
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

	4-01	Объекты энергетического хозяйства	11 753,173			11 753,173
		Итого по главе 4	11 753,173			11 753,173
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство и озеленение территории	85 561,321	613,768		86 175,089
		Итого по главе 7	85 561,321	613,768		86 175,089
		Итого по главам 1-7	97 314,494	613,768		97 928,262
		сметная з/плата				14 554,475
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				6,379
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.38	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	7 006,644			7 006,644
		Итого по главе 8	7 006,644			7 006,644
		Итого по главам 1-8	104 321,138	613,768		104 934,906
		Сметная прибыль (5)%	5 216,057			5 216,057
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	5 216,057	30,688		5 246,745
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	114 753,252	644,456		115 397,708
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (115397,708*0,46%)			530,829	530,829
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (114753,252+644,456*0,2)*2,90%			3 331,582	3 331,582
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			3 862,412	3 862,412
		Итого в текущих ценах в том числе	**114 753,252**	**644,456**	**6 213,231**	**121 610,939**
		Часть I, всего			**2 350,819**	**2 350,819**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			2 004,450	2 004,450
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100%			*2 004,450*	*2 004,450*

		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			346,369	346,369
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100%			*346,369*	*346,369*
		Часть II, III, всего	**114 753,252**	**644,456**	**3 862,412**	**119 260,120**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100%	*114 753,252*	*644,456*	*3 862,412*	*119 260,120*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**2 488,812**	**2 488,812**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			2 122,111	2 122,111
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,058700000)			*2 122,111*	*2 122,111*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			366,701	366,701
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,058700000)			*366,701*	*366,701*
		Часть II, III, всего	**121 489,268**	**682,286**	**4 089,135**	**126 260,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,058700000)	*121 489,268*	*682,286*	*4 089,135*	*126 260,689*
		Итого по части I, II, III	**121 489,268**	**682,286**	**6 577,947**	**128 749,501**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал	*121 489,268*	*682,286*	*6 577,947*	*128 749,501*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**15 449,940**	**15 449,940**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал			*15 449,940*	*15 449,940*
		Всего по сводному сметному расчету	**121 489,268**	**682,286**	**22 027,887**	**144 199,441**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал	*121 489,268*	*682,286*	*22 027,887*	*144 199,441*
		заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		Директор ТОО "Build Project" Таран В.В.				

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Заказ 4

Форма 3

Объектная смета №4-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Объекты энергетического хозяйства

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	11753,173	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,004	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2428,474	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	4-01-00-01	Двор по ул.Айтеке би 53, 55	5 240,041			5 240,041	0,451	1 090,591	
2	4-01-00-02	Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15	6 513,132			6 513,132	0,553	1 337,884	
		Итого по разделу:	**11 753,173**			**11 753,173**	**1,004**	**2 428,475**	
		Всего:	**11 753,173**	**0,000**	**0,000**	**11 753,173**	**1,004**	**2 428,474**	**0,000**

Стройка: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Итоги по разделам локальной сметы 4-01-00-01

Двор по ул.Айтеке би 53, 55

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Раздел без наименования	5 240 041	1 836 849	647 930	2 755 262	-	381,425
		895 461	195 129	-		69,440
Итого по смете:	**5 240 041**	**1 836 849**	**647 930**	**2 755 262**	**-**	**381,425**
		895 461	**195 129**	**-**		**69,440**

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Форма 4

Наименование объекта: Объекты энергетического хозяйства

Заказ 4

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Двор по ул.Айтеке би 53, 55

Основание:

Сметная стоимость	**5240,041**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1090,59**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,451**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 240 041**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 240 041**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 240 041**
1	**1308-0303-0601 Кклим = 1,08**	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт.**	**1**	**8507**	**8 507**
2	**247-204-8809**	**Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99C (Compact NS) 100/ 16A 3P 36кА EKF PROxima**	**шт.**	**1**	**35488**	**35 488**
3	**1308-0501-0501 Кклим = 1,08**	**Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**шт.**	**1**	**14069**	**14 069**
4	**247-201-0504**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**19163**	**19 163**
5	**1308-0501-0702 Кклим = 1,08**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5401**	**5 401**
6	**247-301-0307**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	**46086**	**46 086**
7	**1101-0102-0302 Кклим = 1,11**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**40**	**7357**	**294 280**

8	1101-0102-0902 Кклим = 1,11	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	26	3840	99 840
9	1308-0201-0301 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	145	769	111 505
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14	2422	33 908
11	1308-0201-0405 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	145	22	3 190
12	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53	7 685
13	1308-0201-0201 Кклим = 1,08	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	125	1058	132 250
14	1308-0201-0810 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленной конструкции и лотку с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	160	1404	224 640
15	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	125	401	50 125
16	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	160	488	78 080
17	1133-0301-0101 Кклим = 1,11	Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	9	94889	854 001
18	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	9	93398	840 582
19	1308-0205-1501 Кклим = 1,08	Установка светильника вне здания	шт.	18	14497	260 946
20	247-103-0807	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	18	42704	768 672
21	1308-0205-0302 Кклим = 1,08	Монтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 2	шт.	9	43993	395 937
22	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	9	8892	80 028
23	247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	16303	293 454
24	1106-0301-0908 Кклим = 1,11	Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг	т	0,13293	308755	41 043
25	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	9	13907	125 163
26	1106-0102-0101 Кклим = 1,11	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м3	м3	5,4	51728	279 331
27	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	5671	2 042

28	1308-0201-3213 Кклим = 1,08	Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм	м	95	162	15 390
29	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	95	429	40 755
30	1308-0207-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	1443	12 987
31	1308-0207-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	9	7277	65 493

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

Двор по ул.Айтеке би 53, 55

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	451		
		Средства на оплату труда				**1 090 590**
		Машины и механизмы				
1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0999	18052	1 803
					3663	366
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,25874	81	102
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,903033845	12390	23 579
					3663	6 971
4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	17,6823	10588	187 220
					3064	54 179
5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	11,57004	24	278

6	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,57004	8640 2146	99 965 24 829
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0161838	11302 2564	183 41
8	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	21,5784	9355 3064	201 866 66 116
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,913516	365	1 063
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	16,58977818	7949 2564	131 872 42 536
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2484	25	6
12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0432	25	1
		Итого по машинам и механизмам		**85,47353183**		**647 939** **195 039**

Материалы

1	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,59	5037	23 120
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14	2422	33 908
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,508	25335	139 545
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0125	369108	4 614
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0729	329134	23 994
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0117	425593	4 979

7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00125	407656	510
8	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5,4	853	4 606
9	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,16	853	136
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,16	2146	4 635
11	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00128	4216669	5 397
12	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,03726	145716	5 429
13	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,126	104329	13 145
14	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00432	103765	448
15	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0108	101506	1 096
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03726	101506	3 782
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0027	64965	175
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000949	954056	905
19	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
20	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,992	1251	1 241
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,998	861	1 720
22	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,853	1154	984
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0945	36	3
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,673	2928	7 827
25	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0665	1103	73
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03024	7006	212
27	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	1146498	1 146

28	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,13293		
29	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,2375	2117	503
30	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0068485	832359	5 700
31	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	95	429	40 755
32	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	160	488	78 080
33	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	125	401	50 125
34	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,25722	235554	60 589
35	247-103-0807	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	18	42704	768 672
36	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19163	19 163
37	247-204-8809	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99С (Compact NS) 100/ 16А 3Р 36кА EKF PROxima	шт.	1	35488	35 488
38	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,208	4837	1 006
39	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1		
40	247-301-0307	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46086	46 086
41	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	9	93398	840 582
42	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	9	8892	80 028
43	247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	16303	293 454
44	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	9	13907	125 163
45	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53	7 685
46	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	2 892

47	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		49998	
48	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
49	261-102-0336	Опоры стальные	т			
50	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,054	594	32
51	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	0
52	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1416	1
53	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0512	2313	118
54	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,216	421	91
55	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,304	492	150
56	261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.			
57	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	939	6
58	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,10725	1438	154
59	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0004	7763690	3 105
60	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,36	1293	4 344
61	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	1
62	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,32	322	5 255
63	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,4	5671	2 269
64	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,03328	501	17

Итого по материалам **2 755 193**

Заказ 4 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау**	
	Регион: Актюбинская область г.Актобе
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,2% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,05
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,08
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,11
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,0587)
Объект: №4-01 **Наименование: Объекты энергетического хозяйства**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №4-01-00-01 Двор по ул.Айтеке би 53, 55	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1308-0303-0601 1**
2	**247-204-8809 1**
3	**1308-0501-0501 1**
4	**247-201-0504 1**

Заказ 4 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
6	247-301-0307 1
7	1101-0102-0302 40
8	1101-0102-0902 26
9	1308-0201-0301 145
10	211-401-0101 14
11	1308-0201-0405 145
12	249-101-0501 145
13	1308-0201-0201 125
14	1308-0201-0810 160
15	243-113-0802 125
16	243-105-0503 160
17	1133-0301-0101 9
18	247-306-0104 9
19	1308-0205-1501 18
20	247-103-0807 18
21	1308-0205-0302 9
22	247-306-0301 9

№ п/п	Показатели
5	1308-0501-0702 1
25	247-306-0923 9
26	1106-0102-0101 5,4
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0501
27	261-404-0530 36
28	1308-0201-3213 95
29	241-201-0507 95
30	1308-0207-0202 9
31	1308-0207-0104 9

Заказ 4 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
23	**247-306-0306 18**
24	**1106-0301-0908 0,13293**

№ п/п	Показатели

Стройка: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Итоги по разделам локальной сметы 4-01-00-02

Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Раздел без наименования	6 513 132	2 259 603	789 004	3 464 525	-	468,940
		1 101 600	236 284	-		84,248
Итого по смете:	**6 513 132**	**2 259 603**	**789 004**	**3 464 525**	**-**	**468,940**
		1 101 600	**236 284**	**-**		**84,248**

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Форма 4

Наименование объекта: Объекты энергетического хозяйства

Заказ 4

Локальная смета № 4-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15

Основание:

Сметная стоимость	**6513,132**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1337,884**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,553**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 513 132**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 513 132**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 513 132**
1	**1308-0303-0601 Кклим = 1,08**	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт.**	**1**	**8507**	**8 507**
2	**247-204-8809**	**Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99C (Compact NS) 100/ 16A 3P 36кА EKF PROxima**	**шт.**	**1**	**35488**	**35 488**
3	**1308-0501-0501 Кклим = 1,08**	**Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**шт.**	**1**	**14069**	**14 069**
4	**247-201-0504**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**19163**	**19 163**
5	**1308-0501-0702 Кклим = 1,08**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5401**	**5 401**
6	**247-301-0307**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	**46086**	**46 086**
7	**1101-0102-0302 Кклим = 1,11**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**48**	**7357**	**353 136**

8	1101-0102-0902 Кклим = 1,11	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	32	3840	122 880
9	1308-0201-0301 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	125	769	96 125
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16	2422	38 752
11	1308-0201-0405 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	175	22	3 850
12	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	175	53	9 275
13	1308-0201-0201 Кклим = 1,08	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	175	1058	185 150
14	1308-0201-0810 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленной конструкции и лотку с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	220	1404	308 880
15	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	175	832	145 600
16	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	220	488	107 360
17	1133-0301-0101 Кклим = 1,11	Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	11	94889	1 043 779
18	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	11	93398	1 027 378
19	1308-0205-1501 Кклим = 1,08	Установка светильника вне здания	шт.	22	14497	318 934
20	247-103-0807	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	22	42704	939 488
21	1308-0205-0302 Кклим = 1,08	Монтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 2	шт.	11	43993	483 923
22	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	11	8892	97 812
23	247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	16303	358 666
24	1106-0301-0908 Кклим = 1,11	Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг	т	0,16247	308755	50 163
25	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	11	13907	152 977
26	1106-0102-0101 Кклим = 1,11	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м3	м3	6,6	51728	341 405
27	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,44	5671	2 495

28	1308-0201-3213 Кклим = 1,08	Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм	м	170	162	27 540
29	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	170	429	72 930
30	1308-0207-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	11	1443	15 873
31	1308-0207-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	11	7277	80 047

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	553			
		Средства на оплату труда					**1 337 884**
		Машины и механизмы					
1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1221	18052	3663	2 204
							447
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,53846	81		125
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,480730255	12390	3663	30 736
							9 087
4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	21,6117	10588	3064	228 825
							66 218
5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	16,01748	24		384

6	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	16,01748	8640 2146	138 391 34 374
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0197802	11302 2564	224 51
8	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	26,3736	9355 3064	246 725 80 809
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,529764	365	1 288
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,62217556	7949 2564	140 079 45 183
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2484	25	6
12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0432	25	1
		Итого по машинам и механизмам		**105,62487**		**788 988** **236 169**

Материалы

1	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,61	5037	28 258
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16	2422	38 752
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,732	25335	170 555
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0175	369108	6 459
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0891	329134	29 326
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0143	425593	6 086

7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00175	407656	713
8	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	6,6	853	5 630
9	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,22	853	188
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,64	2146	5 665
11	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00176	4216669	7 421
12	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,04554	145716	6 636
13	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,154	104329	16 067
14	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00528	103765	548
15	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0132	101506	1 340
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04554	101506	4 623
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0033	64965	214
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001149	954056	1 096
19	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
20	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,364	1251	1 706
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,442	861	2 103
22	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,027	1154	1 185
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1155	36	4
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,267	2928	9 566
25	218-103-0201	Ветошь	кг	0,119	1103	131
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03696	7006	259
27	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	1146498	1 146

28	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,16247		
29	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,425	2117	900
30	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0083735	832359	6 970
31	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	170	429	72 930
32	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	220	488	107 360
33	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	175	832	145 600
34	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,31438	235554	74 053
35	247-103-0807	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	22	42704	939 488
36	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19163	19 163
37	247-204-8809	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99С (Compact NS) 100/ 16А 3Р 36кА EKF PROxima	шт.	1	35488	35 488
38	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,248	4837	1 200
39	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1		
40	247-301-0307	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46086	46 086
41	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	11	93398	1 027 378
42	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	11	8892	97 812
43	247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	16303	358 666
44	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	11	13907	152 977
45	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	175	53	9 275
46	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	2 892

47	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		49998	
48	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
49	261-102-0336	Опоры стальные	т			
50	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,054	594	32
51	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	0
52	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1416	1
53	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0707	2313	164
54	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,264	421	111
55	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,344	492	169
56	261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.			
57	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	939	6
58	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,13375	1438	192
59	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00055	7763690	4 270
60	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,296	1293	5 555
61	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	1
62	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	22,44	322	7 226
63	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,48	5671	2 722
64	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,04576	501	23

Итого по материалам **3 464 430**

Заказ 4 Локальная смета № 4-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау	
	Регион: Актюбинская область г.Актобе
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,2% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,05
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,08
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,11
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,0587)
Объект: №4-01 Наименование: Объекты энергетического хозяйства	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №4-01-00-02 Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1308-0303-0601 1**
2	**247-204-8809 1**
3	**1308-0501-0501 1**
4	**247-201-0504 1**

Заказ 4 Локальная смета № 4-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
6	247-301-0307 1
7	1101-0102-0302 48
8	1101-0102-0902 32
9	1308-0201-0301 125
10	211-401-0101 16
11	1308-0201-0405 175
12	249-101-0501 175
13	1308-0201-0201 175
14	1308-0201-0810 220
15	243-113-0805 175
16	243-105-0503 220
17	1133-0301-0101 11
18	247-306-0104 11
19	1308-0205-1501 22
20	247-103-0807 22
21	1308-0205-0302 11
22	247-306-0301 11

№ п/п	Показатели
5	1308-0501-0702 1
25	247-306-0923 11
26	1106-0102-0101 6,6
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0501
27	261-404-0530 44
28	1308-0201-3213 170
29	241-201-0507 170
30	1308-0207-0202 11
31	1308-0207-0104 11

Заказ 4 Локальная смета № 4-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
23	**247-306-0306 22**
24	**1106-0301-0908 0,16247**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Заказ 4

Форма 3

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Благоустройство и озеленение территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	86175,089	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,375	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	12126,001	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-01-00-01	Двор по ул.Айтеке би 53, 55	29 684,707	180,520		29 865,227	1,962	4 355,308	
2	7-01-00-02	Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15	55 876,614	433,248		56 309,862	3,413	7 770,693	
		Итого по разделу:	**85 561,321**	**613,768**		**86 175,089**	**5,375**	**12 126,001**	
		Всего:	**85 561,321**	**613,768**	**0,000**	**86 175,089**	**5,375**	**12 126,001**	**0,000**

Стройка: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Итоги по разделам локальной сметы 7-01-00-01

Двор по ул.Айтеке би 53, 55

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г. Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы	3 628 668	3 187 497	441 171	-	-	773,214
		1 572 827	135 793	-		51,164
2. Площадка WORKOUT, детский площадка	8 563 485	1 795 500	370 930	6 397 055	-	377,990
		901 583	98 718	-		38,427
3. Проезд асфальтобетонный. Тип 4	9 184 503	553 044	1 338 738	7 292 721	-	119,718
		270 468	227 358	-		68,652
4. Бортовой камень БР 100.30.15	2 728 218	1 370 685	35 757	1 321 776	-	318,435
		670 752	10 686	-		2,965
5. Озеленение	182 870	125 458	48 376	9 037	-	33,221
		62 064	10 366	-		4,042
6. МАФы	5 577 483	760 054	82 723	4 554 186	-	157,975
		373 236	21 457	180 520		15,842
Итого по смете:	**29 865 227**	**7 792 238**	**2 317 695**	**19 574 775**	**-**	**1 780,552**
		3 850 930	**504 378**	**180 520**		**181,093**

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Заказ 4

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Двор по ул.Айтеке би 53, 55

Основание:

Сметная стоимость	**29865,227**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4355,308**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,962**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**29 865 227**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**3 628 668**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 628 668**
1	**1207-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**1021**	**2228**	**2 274 788**
2	**1220-0401-0101 Кклим = 1,11**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**411**	**3278**	**1 347 258**
3	**1220-0901-0103 Кклим = 1,11**	**Деревья мягких пород. Валка с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром до 32 см**	**дерево**	**11**	**602**	**6 622**
		Раздел 2. Площадка WORKOUT, детский площадка, ИТОГО:	тенге			**8 563 485**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 563 485**
4	**1111-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м3 подстилающего слоя**	**52,5**	**26194**	**1 375 185**
5	**1106-0101-0106 Кклим = 1,11**	**Устройство фундаментов бетонных плит плоских**	**м3**	**35**	**34530**	**1 208 550**
6	**8601-0703-0106**	**Коврик из резиновой крошки (прямой 15 мм)**	**м2**	**350**	**17085**	**5 979 750**

		Раздел 3. Проезд асфальтобетонный. Тип 4, ИТОГО:	тенге			**9 184 503**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 184 503**
7	**1127-0101-0304 Кклим = 1,11**	**Устройство основания и покрытия профилировщиком, толщина 15 см, из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей**	**м2 основания или покрытия**	**559**	**2217**	**1 239 303**
8	**1127-0602-0301 Кклим = 1,11 : К1трр=1,5; К1трм=1,5; К1экс=1,5; К1мат=1,5;**	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2 покрытия**	**1800**	**4414**	**7 945 200**
		Раздел 4. Бортовой камень БР 100.30.15, ИТОГО:	тенге			**2 728 218**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 728 218**
9	**1127-0201-0601 Кклим = 1,11**	**Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии**	**м бортового камня**	**411**	**4623**	**1 900 053**
10	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**411**	**2015**	**828 165**
		Раздел 5. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**182 870**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**182 870**
11	**1147-0105-0102 Кклим = 1,11**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**м2**	**132,9**	**696**	**92 498**
12	**1147-0105-0106 Кклим = 1,11**	**Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного**	**м2**	**132,9**	**680**	**90 372**
		Раздел 6. МАФы, ИТОГО:	тенге			**5 577 483**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 577 483**
13	**8601-0302-0311**	**Скамья "Аллея" со спинкой**	**шт.**	**10**	**67169**	**671 690**
14	**8601-0303-0205**	**Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)**	**шт.**	**10**	**18056**	**180 560**
15	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1023179**	**1 023 179**
16	**8601-0216-0105**	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294138**	**294 138**
17	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311702**	**311 702**
18	**8601-0216-0101**	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**1**	**265093**	**265 093**
19	**8601-0216-0107**	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**222089**	**222 089**
20	**8601-0602-0502**	**Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**54**	**35515**	**1 917 810**
21	**8601-0106-0303**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**2**	**345611**	**691 222**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Двор по ул.Айтеке би 53, 55

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1962		
		Средства на оплату труда				**4 355 308**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1178931	20710	2 442
					3663	432
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,264955	81	183
3	313-304-0203	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,1427127	9595	1 369
					3064	437
4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2997	1523	456
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,25718	13689	99 344

					2564	18 607
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,714939	12390	157 538
					3663	46 575
7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	9,823464	10225	100 445
					3064	30 099
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,066145	11302	57 258
					2564	12 990
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	70,414668	8062	567 683
					2564	180 543
10	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,1230869	17661	19 835
					3663	4 114
11	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,3226548	20047	6 468
					3663	1 182
12	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	11,3886	23854	271 664
					3064	34 895
13	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	17,0829	21461	366 616
					3663	62 575
14	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,08991	160	14
15	321-206-0202	Профилировщики оснований на рельс-формах в бетоноукладочном комплекте	маш.-ч	6,391047	11530	73 689
					3663	23 410
16	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	6,2937	50290	316 510
					3663	23 054
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,4396206	11963	77 037
					2564	16 511
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6506709	7949	5 172

					2564	1 668
19	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,741693	9273	90 335
					2564	24 978
20	334-202-0101	Тележки тракторные грузоподъёмностью 20 т	маш.-ч	9,741693	933	9 089
21	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,57387	178	102
22	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	82,921536	86	7 131
23	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	51,26625	18	923
		Итого по машинам и механизмам		**312,128889**		**2 231 303**
						482 070

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	15,225	6963	106 012
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,725	6864	32 432
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	89,44	5317	475 552
4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	52,5	5240	275 100
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,729	25918	1 340 712
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2466	23986	5 915
7	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	263,52	25273	6 659 941
8	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,6987	98569	68 870
9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	101506	1 421

10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0035	64965	227
11	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02916	224910	6 558
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,81	861	4 141
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,1205	36	868
14	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,26	4684	5 902
15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,05	7006	7 356
16	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,062049	1123292	69 699
17	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	2,658	3241	8 615
18	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	411	2015	828 165
19	261-101-0341	Камни бортовые	м	411		
20	261-107-0357	Мазут топочный каменноугольный	т	0,0063726	94938	605
21	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,40248	197366	79 436
22	261-107-0831	Мусор строительный	т	62,281		

Итого по материалам **9 977 529**

Заказ 4 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау**	
	Регион: Актюбинская область г.Актобе
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,2% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,05
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,08
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,11
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,0587)
Объект: №7-01 **Наименование: Благоустройство и озеленение территории**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-01 Двор по ул.Айтеке би 53, 55	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Демонтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1207-0101-0209 1021**
2	**1220-0401-0101 411**
3	**1220-0901-0103 11**
Раздел №2 Площадка WORKOUT, детский площадка.	

Заказ 4 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
4	1111-0102-0104 52,5
5	1106-0101-0106 35
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
6	8601-0703-0106 Коврик из резиновой крошки (прямой 15 мм) 350
Раздел №3 Проезд асфальтобетонный. Тип 4.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	1127-0101-0304 559
	Ресурс заменен 261-101-0115->211-201-0606 Об=0,16
8	1127-0602-0301 1800 : К1трр=1,5; К1трм=1,5; К1экс=1,5; К1мат=1,5;
	Ресурс заменен 212-501-0104->212-501-0204
Раздел №4 Бортовой камень БР 100.30.15.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	1127-0201-0601 411
10	255-101-0103 411
Раздел №5 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	1147-0105-0102 132,9

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
13	8601-0302-0311 10
14	8601-0303-0205 10
15	8601-0201-0119 1
16	8601-0216-0105 1
17	8601-0216-0109 1
18	8601-0216-0101 1
19	8601-0216-0107 1
20	8601-0602-0502 54
21	8601-0106-0303 2

Заказ 4 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
12	**1147-0105-0106 132,9**
Раздел №6 МАФы.	

№ п/п	Показатели

Стройка: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Итоги по разделам локальной сметы 7-01-00-02

Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г. Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы	5 914 248	5 021 736	892 512	-	-	1 193,789
		2 477 676	274 778	-		103,531
2. Площадка WORKOUT, детский площадка	12 744 030	3 358 810	704 275	8 680 945	-	709,773
		1 686 068	188 208	-		73,258
3. Проезд асфальтобетонный. Тип 4	23 057 686	1 697 328	3 569 948	17 790 410	-	372,236
		829 800	657 292	-		199,093
4. Бортовой камень БР 100.30.15	2 655 200	1 334 000	34 800	1 286 400	-	309,912
		652 800	10 400	-		2,886
5. Озеленение	298 482	204 772	78 959	14 751	-	54,224
		101 302	16 920	-		6,597
6. Покрытие брусчаткой	1 029 297	577 756	73 800	377 741	-	133,111
		290 313	19 483	-		7,603
7. МАФы	10 610 919	1 097 929	99 568	8 980 174	-	229,666
		540 287	25 368	433 248		17,177
Итого по смете:	**56 309 862**	**13 292 331**	**5 453 862**	**37 130 421**	**-**	**3 002,710**
		6 578 245	**1 192 448**	**433 248**		**410,146**

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Заказ 4

Локальная смета № 7-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15

Основание:

Сметная стоимость	**56309,862**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**7770,693**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,413**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**56 309 862**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**5 914 248**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 914 248**
1	**1207-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**2066**	**2228**	**4 603 048**
2	**1220-0401-0101 Кклим = 1,11**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**400**	**3278**	**1 311 200**
		Раздел 2. Площадка WORKOUT, детский площадка, ИТОГО:	тенге			**12 744 030**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 744 030**
3	**1101-0701-0601 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**65**	**611**	**39 715**
4	**1111-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м3 подстилающего слоя**	**97,5**	**26194**	**2 553 915**
5	**1106-0101-0106 Кклим = 1,11**	**Устройство фундаментов бетонных плит плоских**	**м3**	**65**	**34530**	**2 244 450**
6	**8601-0703-0105**	**Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)**	**м2**	**650**	**12163**	**7 905 950**

		Раздел 3. Проезд асфальтобетонный. Тип 4, ИТОГО:	тенге			**23 057 686**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**23 057 686**
7	**1127-0101-0304 Кклим = 1,11**	**Устройство основания и покрытия профилировщиком, толщина 15 см, из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей**	**м2 основания или покрытия**	**2102**	**2217**	**4 660 134**
8	**1127-0602-0301 Кклим = 1,11 : К1трр=1,5; К1трм=1,5; К1экс=1,5; К1мат=1,5;**	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2 покрытия**	**4168**	**4414**	**18 397 552**
		Раздел 4. Бортовой камень БР 100.30.15, ИТОГО:	тенге			**2 655 200**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 655 200**
9	**1127-0201-0601 Кклим = 1,11**	**Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии**	**м бортового камня**	**400**	**4623**	**1 849 200**
10	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**400**	**2015**	**806 000**
		Раздел 5. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**298 482**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**298 482**
11	**1147-0105-0102 Кклим = 1,11**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**м2**	**216,92**	**696**	**150 976**
12	**1147-0105-0106 Кклим = 1,11**	**Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного**	**м2**	**216,92**	**680**	**147 506**
		Раздел 6. Покрытие брусчаткой, ИТОГО:	тенге			**1 029 297**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 029 297**
13	**1111-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных**	**м3 подстилающего слоя**	**16,4**	**17842**	**292 609**
14	**1111-0227-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**82**	**4932**	**404 424**
15	**255-102-0606**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**82**	**4052**	**332 264**
		Раздел 7. МАФы, ИТОГО:	тенге			**10 610 919**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**10 610 919**
16	**8601-0302-0311**	**Скамья "Аллея" со спинкой**	**шт.**	**24**	**67169**	**1 612 056**
17	**8601-0303-0205**	**Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)**	**шт.**	**24**	**18056**	**433 344**
18	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1023179**	**1 023 179**
19	**8601-0216-0105**	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294138**	**294 138**
20	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311702**	**311 702**

21	8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	265093	265 093
22	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	222089	222 089
23	8601-0602-0502	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	63	35515	2 237 445
24	8601-0101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	468110	468 110
25	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	986084	986 084
26	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	358497	358 497
27	290-000-0001 (кпл)	Деревянные детский игровой комплекс 9,77х4,56х4,52	шт	1	2053571	2 053 571
28	8601-0106-0303	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	345611	345 611

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02

Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3413		
		Средства на оплату труда				**7 770 693**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4433118	20710	9 181
					3663	1 624
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,206345	81	341
3	313-304-0203	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,5366406	9595	5 149
					3064	1 644
4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,693972	1523	1 057
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	13,47762	13689	184 495

					2564	34 557
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	39,693489	12390	491 802
					3663	145 397
7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	19,9128528	10225	203 609
					3064	61 013
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13,222785	11302	149 444
					2564	33 903
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	144,9986295	8062	1 168 979
					2564	371 776
10	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	4,2231282	17661	74 585
					3663	15 469
11	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,2132744	20047	24 323
					3663	4 444
12	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	26,370936	23854	629 052
					3064	80 801
13	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	39,556404	21461	848 920
					3663	144 895
14	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,2081916	160	33
15	321-206-0202	Профилировщики оснований на рельс-формах в бетоноукладочном комплекте	маш.-ч	24,032166	11530	277 091
					3663	88 030
16	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	14,573412	50290	732 897
					3663	53 382
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	12,14918088	11963	145 341
					2564	31 150
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4131632	7949	11 233

					2564	3 623
19	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	36,631554	9273	339 684
					2564	93 923
20	334-202-0101	Тележки тракторные грузоподъёмностью 20 т	маш.-ч	36,631554	933	34 177
21	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	167,792256	86	14 430
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	110,3613	18	1 987
		Итого по машинам и механизмам		**712,342166**		**5 347 810**
						1 165 633

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	28,275	6963	196 879
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	8,775	6864	60 232
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	336,32	5317	1 788 213
4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	97,5	5240	510 900
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,7206	2422	45 341
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,9	25918	2 122 684
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	23986	5 757
8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	610,1952	25273	15 421 463
9	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,68	98569	67 027
10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,026	101506	2 639

11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0065	64965	422
12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0675216	224910	15 186
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,3	861	4 563
14	217-603-0104	Вода техническая	м3	47,5535	36	1 712
15	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,34	4684	10 961
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,95	7006	13 662
17	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,233322	1123292	262 089
18	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	4,3384	3241	14 061
19	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	400	2015	806 000
20	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	82	4052	332 264
21	261-101-0341	Камни бортовые	м	400		
22	261-101-0345	Брусчатка	м2	82		
23	261-107-0357	Мазут топочный каменноугольный	т	0,0239628	94938	2 275
24	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	1,51344	197366	298 702
25	261-107-0831	Мусор строительный	т	126,026		
26	290-000-0001	Деревянные детский игровой комплекс 9,77х4,56х4,52	шт	1	2053571	2 053 571

Итого по материалам **24 036 602**

Заказ 4 Локальная смета № 7-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау**	
	Регион: Актюбинская область г.Актобе
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,2% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,05
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,08
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,11
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер=1,0587)
Объект: №7-01 **Наименование: Благоустройство и озеленение территории**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-02 Двор по ул. Бр.Жубановых кв №10,12,13,14,15	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Демонтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1207-0101-0209 2066**
2	**1220-0401-0101 400**
Раздел №2 Площадка WORKOUT, детский площадка.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 4 Локальная смета № 7-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
4	1111-0102-0104 97,5
5	1106-0101-0106 65
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
6	8601-0703-0105 650
Раздел №3 Проезд асфальтобетонный. Тип 4.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	1127-0101-0304 2102
	Ресурс заменен 261-101-0115->211-201-0606 Об=0,16
8	1127-0602-0301 4168 : К1трр=1,5; К1трм=1,5; К1экс=1,5; К1мат=1,5;
	Ресурс заменен 212-501-0104->212-501-0204
Раздел №4 Бортовой камень БР 100.30.15.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	1127-0201-0601 400
10	255-101-0103 400
Раздел №5 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	1147-0105-0102 216,92

№ п/п	Показатели
3	1101-0701-0601 65
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
13	1111-0102-0101 16,4
14	1111-0227-0101 82
15	255-102-0606 82
Раздел №7 МАФы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
16	8601-0302-0311 24
17	8601-0303-0205 24
18	8601-0201-0119 1
19	8601-0216-0105 1
20	8601-0216-0109 1
21	8601-0216-0101 1
22	8601-0216-0107 1
23	8601-0602-0502 63
24	8601-0101-0104 1
25	8601-0201-0109 1
26	8601-0104-0407 1

Заказ 4 Локальная смета № 7-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
12	1147-0105-0106 216,92
Раздел №6 Покрытие брусчаткой.	

№ п/п	Показатели
27	290-000-0001 (кпл) Деревянные детский игровой комплекс 9,77х4,56х4,52 шт 1 2053571
28	8601-0106-0303 1

Цена региона Актюбинская область г.Актобе "Утверждаю"

Заказчик _____

_____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**30**	**0,072660**	**0,07266**	**100,00**	**Казахстан**
2	**Щебень**	**м3**	**435,96**	**2,315143**	**2,263766**	**97,78**	**Казахстан**
3	**Бетоны**	**м3**	**145,869**	**3,773497**	**3,773497**	**100,00**	**Казахстан**
4	**Растворы**	**м3**	**0,4866**	**0,011672**	**0,011672**	**100,00**	**Казахстан**
6	**Бетонные изделия**	**м**	**811**	**1,634165**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Бетонные изделия	м2	82	0,332264	0,332264	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**873,7152**	**22,081404**	**22,081404**	**100,00**	**Казахстан**
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,015222**	**0,012670**	**0**	**0,00**	**Не определено**
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**265**	**0,113685**	**0,113685**	**100,00**	**Казахстан**
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**шт.**	**0,6625**	**0,001403**	**0**	**0,00**	**Не определено**
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,8979**	**0,193072**	**0**	**0,00**	**Не определено**
21	**Металлопрокат (арматура, үголки, швеллеры)**	**кг**	**17,18**	**0,020861**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Металлопрокат (арматура, үголки, швеллеры)	т	0,22404	0,089500	0	0,00	Не определено
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,592771**	**0,334081**	**0**	**0,00**	**Не определено**
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**380**	**0,185440**	**0,18544**	**100,00**	**Казахстан**
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	0,5716	0,134643	0,134643	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**40**	**1,708160**	**1,70816**	**100,00**	**Казахстан**
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**1000 шт.**	**0,07904**	**0,000040**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	0,456	0,002206	0	0,00	Не определено
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	112	3,183318	2,69792	84,75	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	38,76	0,012481	0	0,00	Не определено

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	0,88	0,004991	0	0,00	Не определено
III. Технологическое оборудование							
41	**Прочие**	**м3**	**297,6046**	**1,229484**	**1,226896**	**99,79**	**Казахстан**
	Прочие	кг	34,8399	0,051047	0,022675	44,42	Казахстан
	Прочие	10 м2	3,0672	0,021489	0	0,00	Не определено
	Прочие	т	190,368985	0,413179	0	0,00	Не определено
	Прочие	100 шт.	0,349	0,000411	0	0,00	Не определено
	Прочие	м	1431	0,212685	0,195725	92,03	Казахстан
	Прочие	м2	91,54	0,034255	0	0,00	Не определено
	Прочие	шт	1	2,053571	0	0,00	Не определено
	Прочие	100 м	0,1219	0,000282	0	0,00	Не определено
	Итого:			**40,233755**	**34,820406**	**86,55**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы 4-01-00-01, 4-01-00-02, 7-01-00-01, 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1		Прочие материальные ресурсы				40233755
		Итого по материальным ресурсам				**40233755**

Всего по ведомости **40 233 755**

Составил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: Ремонт и благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Хромтау

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	6 379,00		
		Средства на оплату труда				**14 554 475**
		Машины и механизмы				
1	**311-201-0201**	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5612049	20710	11 623
					3663	2 056
2	**311-401-0105**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,222	18052	4 008
					3663	813
3	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,2685	81	751
4	**313-304-0203**	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,6793533	9595	6 518
					3064	2 082
5	**313-403-0401**	Нарезчик швов	маш.-ч	0,993672	1523	1 513
6	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	20,7348	13689	283 839
					2564	53 164

7	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	56,7921921	12390	703 655
					3663	208 030
8	**314-104-0101**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	39,294	10588	416 045
					3064	120 397
9	**314-501-0104**	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	27,58752	24	662
10	**314-502-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	27,58752	8640	238 356
					2146	59 203
11	**314-503-0101**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	29,7363168	10225	304 054
					3064	91 112
12	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	18,324894	11302	207 108
					2564	46 985
13	**314-504-1201**	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	47,952	9355	448 591
					3064	146 925
14	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	215,4132975	8062	1 736 662
					2564	552 320
15	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,44328	365	2 352
16	**321-101-0201**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	5,3462151	17661	94 420
					3663	19 583
17	**321-101-0204**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,5359292	20047	30 791
					3663	5 626
18	**321-101-0302**	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	37,759536	23854	900 716
					3064	115 695
19	**321-101-0402**	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	56,639304	21461	1 215 536

					3663	207 470
20	**321-202-0201**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,2981016	160	48
21	**321-206-0202**	Профилировщики оснований на рельс-формах в бетоноукладочном комплекте	маш.-ч	30,423213	11530	350 780
					3663	111 440
22	**321-209-0101**	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	20,867112	50290	1 049 407
					3663	76 436
23	**321-211-0201**	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	18,58880148	11963	222 378
					2564	47 662
24	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	36,27578784	7949	288 356
					2564	93 011
25	**334-101-0101**	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	46,373247	9273	430 019
					2564	118 901
26	**334-202-0101**	Тележки тракторные грузоподъёмностью 20 т	маш.-ч	46,373247	933	43 266
27	**343-102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,57387	178	102
28	**343-302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4968	25	12
29	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	0,0864	25	2
30	**343-401-0201**	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	250,713792	86	21 561
31	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	161,62755	18	2 909

Итого по машинам и механизмам **1215,569457** **9 016 040**

2 078 910

Материалы

1	**211-201-0307**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,2	5037	51 377
2	**211-201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	43,5	6963	302 891
3	**211-201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,5	6864	92 664
4	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	425,76	5317	2 263 766
5	**211-201-0607**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	150	5240	786 000
6	**211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	48,7206	2422	118 001
7	**212-101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,24	25335	310 100
8	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	133,629	25918	3 463 396
9	**212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4866	23986	11 672
10	**212-501-0204**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	873,7152	25273	22 081 404
11	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03	369108	11 073
12	**214-206-0202**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,162	329134	53 320
13	**214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,026	425593	11 065
14	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003	407656	1 223
15	**214-209-0209**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	12	853	10 236
16	**214-209-0210**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,38	853	324
17	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,8	2146	10 301
18	**214-302-0201**	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00304	4216669	12 819
19	**215-101-0102**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0828	145716	12 065

20	**215-201-0104**	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,3787	98569	135 897
21	**215-202-0502**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,28	104329	29 212
22	**215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0096	103765	996
23	**215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,024	101506	2 436
24	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1228	101506	12 465
25	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,016	64965	1 039
26	**216-201-0301**	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0966816	224910	21 745
27	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002098	954056	2 002
28	**217-102-0102**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1403	84
29	**217-106-0105**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,356	1251	2 947
30	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,55	861	12 528
31	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,88	1154	2 170
32	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	71,884	36	2 588
33	**218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,94	2928	17 392
34	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,6	4684	16 862
35	**218-103-0201**	Ветошь	кг	0,1855	1103	205
36	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,0672	7006	21 489
37	**222-509-0801**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1146498	2 293
38	**222-509-1000**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,2954		
39	**222-525-0103**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,295371	1123292	331 788
40	**235-202-0119**	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,6625	2117	1 403
41	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,015222	832359	12 670

42	**241-201-0507**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	265	429	113 685
43	**243-105-0503**	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	380	488	185 440
44	**243-113-0802**	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	125	401	50 125
45	**243-113-0805**	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	175	832	145 600
46	**243-601-0101**	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,5716	235554	134 643
47	**247-103-0807**	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	40	42704	1 708 160
48	**247-201-0504**	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	19163	38 326
49	**247-204-8809**	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99С (Compact NS) 100/ 16А 3Р 36кА EKF PROxima	шт.	2	35488	70 976
50	**247-216-1102**	Изолента ПВХ	кг	0,456	4837	2 206
51	**247-301-0200**	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	2		
52	**247-301-0307**	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	46086	92 172
53	**247-306-0104**	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	20	93398	1 867 960
54	**247-306-0301**	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	20	8892	177 840
55	**247-306-0306**	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	40	16303	652 120
56	**247-306-0923**	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	20	13907	278 140
57	**249-101-0501**	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	320	53	16 960
58	**252-207-3979**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1446	5 784
59	**254-106-0101**	Семена многолетних трав	кг	6,9964	3241	22 675
60	**255-101-0103**	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	811	2015	1 634 165

61	**255-102-0606**	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	82	4052	332 264
62	**261-101-0341**	Камни бортовые	м	811		
63	**261-101-0345**	Брусчатка	м2	82		
64	**261-101-0383**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		49998	
65	**261-102-0305**	Металлические плакаты	шт.			
66	**261-102-0336**	Опоры стальные	т			
67	**261-107-0224**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,108	594	64
68	**261-107-0357**	Мазут топочный каменноугольный	т	0,0303354	94938	2 880
69	**261-107-0450**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	1
70	**261-107-0458**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416	3
71	**261-107-0501**	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1219	2313	282
72	**261-107-0517**	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	1,91592	197366	378 137
73	**261-107-0694**	Лента ПХВ-304	кг	0,48	421	202
74	**261-107-0783**	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,648	492	319
75	**261-107-0831**	Мусор строительный	т	188,307		
76	**261-107-0869**	Таблички и знаки эмалированные	шт.			
77	**261-107-0914**	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
78	**261-107-0961**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,241	1438	347
79	**261-107-0967**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00095	7763690	7 376
80	**261-201-0351**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,656	1293	9 899
81	**261-201-0361**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	3
82	**261-404-0208**	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	38,76	322	12 481
83	**261-404-0530**	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,88	5671	4 991
84	**261-404-0574**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,07904	501	40
85	**290-000-0001**	Деревянные детский игровой комплекс 9,77х4,56х4,52	шт	1	2053571	2 053 571

Итого по материалам **40 233 755**