ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ»
Государственная лицензия № 18004763

Заказ: 240106/000
Заказчик: Директор КГП на ПХВ "Поликлиника города Жезказаган"

Объект: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор ТОО «Энергоинформпроект» **Хлебников С.И.**

Главный инженер проекта **Жантаракова Д.М.**

Темиртау 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.3).

Территориальный район строительства:

- Подготовительные работы: регион 20.01
- Поликлиника: регион 20.01

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)
- - 6,3%;
- Сметная прибыль 5%;
- Непредвиденные работы и затраты - 5%;
- Затраты на осуществление авторского надзора 0,46%;

- Затраты на осуществление технического надзора 2,32%;
- Задел по годам строительства I квартал 2026г. – 75%, II квартал 2026 – 25%;
- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2026.

Сметная стоимость строительства определена: в ценах версии 14.03.2025

Главный инженер проекта

Форма 1

Заказчик Директор КГП на ПХВ "Поликлиника горогда Жезказаган"

Б.Ж. Усембаева

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 463099,216 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 49617,773 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"23" июня 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г. с учетом прогнозного уровня инфляции на 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	7 341,77	7 341,77
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025 года	--	--	1 310,028	1 310,028
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**8 651,798**	**8 651,798**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
3	1	Подготовительные работы	18 635,031	--	--	18 635,031
		Всего по главе	**18 635,031**	**--**	**--**	**18 635,031**
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	2	Поликлиника	211 652,246	83 225,889	--	294 878,135
		Всего по главе	**211 652,246**	**83 225,889**	**--**	**294 878,135**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**230 287,277**	**83 225,889**	**--**	**313 513,166**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						

5	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	14 508,098	--	--	14 508,098
		Итого по главе 8	**14 508,098**	**--**	**--**	**14 508,098**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**244 795,375**	**83 225,889**	**--**	**328 021,264**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 239,769	--	--	12 239,769
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	12 239,769	4 161,294	--	16 401,063
		Итого по части II в сметных ценах:	**269 274,913**	**87 387,183**	**--**	**356 662,096**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 75 %	201 956,185	65 540,388	--	267 496,572
9		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 25 %	67 318,728	21 846,796	--	89 165,524
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026 г., доля - 75 %, к - 1,0992	221 990,238	72 041,994	--	294 032,232
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2026 г., доля - 25 %, к - 1,1198	75 383,512	24 464,042	--	99 847,554
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**297 373,75**	**96 506,036**	**--**	**393 879,786**
12		- в том числе на 2026 г.	297 373,75	96 506,036	--	393 879,786
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,357 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,357 : 1,168 = 0,306 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,269 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,269 : 1,168 = 0,23 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,087 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,087 : 1,168 = 0,074 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,23х2,90% + 0,074х0,2х2,90%)/0,306х100 = 2,32 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,32 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 356662,096х0,46% = 1640,646	--	--	1 640,646	1 640,646

Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 75 %, к - 1,0992	--	--	1 352,549	1 352,549
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 25 %, к - 1,1198	--	--	459,299	459,299
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 811,848**	**1 811,848**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 356662,096x2,32% = 8274,561	--	--	8 274,561	8 274,561
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 75 %, к - 1,0992	--	--	6 821,548	6 821,548
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 25 %, к - 1,1198	--	--	2 316,463	2 316,463
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 138,011**	**9 138,011**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
22		I квартал 2026 г., доля - 75%, к - 1,0992	--	--	8 174,097	8 174,097
23		II квартал 2026 г., доля - 25%, к - 1,1198	--	--	2 775,762	2 775,762
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**10 949,859**	**10 949,859**
24		- в том числе на 2026 г.	--	--	10 949,859	10 949,859
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**269 274,913**	**87 387,183**	**18 567,005**	**375 229,101**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**297 373,75**	**96 506,036**	**19 601,657**	**413 481,443**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	1 038,216	1 038,216

		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**221 990,238**	**72 041,994**	**8 174,097**	**302 206,329**
26		- в том числе затраты по части II	221 990,238	72 041,994	--	294 032,232
27		- в том числе затраты по части III	--	--	8 174,097	8 174,097
28	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	36 264,759	36 264,759
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**75 383,512**	**24 464,042**	**2 775,762**	**102 623,316**
29		- в том числе затраты по части II	75 383,512	24 464,042	--	99 847,554
30		- в том числе затраты по части III	--	--	2 775,762	2 775,762
31	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 12%	--	--	12 314,798	12 314,798
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**49 617,773**	**49 617,773**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**297 373,75**	**96 506,036**	**69 219,43**	**463 099,216**

		Итого в 2024 году (ПИР)				**8 222,782**

		Итого в 2025 году (Экспертиза)				**1 467,231**

		Итого в 2026 году (Строительство)	**297 373,750**	**96 506,036**	**59 529,416**	**453 409,202**

Руководитель проектной организации Директор ТОО "Энергоинформпроект" Хлебников С.И.

Главный инженер проекта ГИП Жантаракова Д.М.

Начальник сметного отдела Начальник ПТО Жданов П.А.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **22-10**
Шифр стройки **Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	4	Объект	0		ИЗ	Объектная смета
2	5	Смета	1-1-1	Демонтажные работы	Q9	подробная локальная смета
3	24	Смета	1-1-1	Демонтажные работы	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
4	25	Смета	1-1-1	Демонтажные работы	ИД	Листинг исходных данных
5	28	Объект	2		ИЗ	Объектная смета
6	29	Смета	2-1-1	Конструктивная часть здания	Q9	подробная локальная смета
7	79	Смета	2-1-1	Конструктивная часть здания	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
8	87	Смета	2-1-1	Конструктивная часть здания	ИД	Листинг исходных данных
9	96	Смета	2-1-10	Внутренние инженерные системы. Пожаротушение	Q9	подробная локальная смета
10	98	Смета	2-1-10	Внутренние инженерные системы. Пожаротушение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
11	100	Смета	2-1-10	Внутренние инженерные системы. Пожаротушение	ИД	Листинг исходных данных
12	101	Смета	2-1-2	Архитектурная часть здания	Q9	подробная локальная смета

13	163	Смета	2-1-2	Архитектурная часть здания	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
14	168	Смета	2-1-2	Архитектурная часть здания	ИД	Листинг исходных данных
15	177	Смета	2-1-3	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение	Q9	подробная локальная смета
16	196	Смета	2-1-3	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
17	200	Смета	2-1-3	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение	ИД	Листинг исходных данных
18	207	Смета	2-1-4	Внутренние инженерные системы. Канализация	Q9	подробная локальная смета
19	211	Смета	2-1-4	Внутренние инженерные системы. Канализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
20	213	Смета	2-1-4	Внутренние инженерные системы. Канализация	ИД	Листинг исходных данных
21	214	Смета	2-1-5	Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение	Q9	подробная локальная смета
22	234	Смета	2-1-5	Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
23	239	Смета	2-1-5	Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение	ИД	Листинг исходных данных
24	244	Смета	2-1-6	Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование	Q9	подробная локальная смета
25	258	Смета	2-1-6	Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)

26	261	Смета	2-1-6	Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование	ИД	Листинг исходных данных
27	265	Смета	2-1-7	Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение	Q9	подробная локальная смета
28	281	Смета	2-1-7	Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
29	286	Смета	2-1-7	Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение	ИД	Листинг исходных данных
30	291	Смета	2-1-8	Внутренние инженерные системы. Структурированная кабельная сеть	Q9	подробная локальная смета
31	296	Смета	2-1-8	Внутренние инженерные системы. Структурированная кабельная сеть	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
32	299	Смета	2-1-8	Внутренние инженерные системы. Структурированная кабельная сеть	ИД	Листинг исходных данных
33	301	Смета	2-1-9	Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения	Q9	подробная локальная смета
34	304	Смета	2-1-9	Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
35	306	Смета	2-1-9	Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Подготовительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**18635,031**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	17700,771	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,245	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 635 031**
	Подраздел 0.1.	**Кровля**				**471 240**
1	**Е12-080101-0208** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**495**	**952**	**471 240**
	Подраздел 0.2.	**Стены**				**4 453 370**
2	**Е12-130103-0105** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**240.4**	**3 454**	**830 342**
3	**Е1146-0202-0103** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка**	**м^2**	**3 577**	**1 011**	**3 616 347**
4	**Е12-030101-0201** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**0.064**	**104 383**	**6 681**
	Подраздел 0.3.	**Потолок**				**1 246 765**
5	**Е1146-0202-0103** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка**	**м^2**	**1 233.2**	**1 011**	**1 246 765**
	Подраздел 0.4.	**Полы**				**2 002 004**
6	**Е12-070101-0207** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**59.5**	**3 708**	**220 626**
7	**Е12-070101-0205** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**1 079.1**	**502**	**541 708**
8	**Е12-070101-0205** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**63.6**	**502**	**31 927**

1	2	3	4	5	6	7
9	**Е1146-0301-1001** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м^3**	**1.272**	**66 904**	**85 102**
10	**Е1146-0301-1001** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м^3**	**5.088**	**66 904**	**340 408**
11	**Е12-200101-0102** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**м^3**	**12.72**	**1 139**	**14 488**
12	**Е12-070101-0207** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**29.4**	**3 708**	**109 015**
13	**Е1146-0301-1001** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м^3**	**0.588**	**66 904**	**39 340**
14	**Е1146-0301-1001** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м^3**	**5.88**	**66 904**	**393 396**
15	**Е12-200101-0102** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**м^3**	**5.88**	**1 139**	**6 697**
16	**Е12-070101-0302** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**88.9**	**617**	**54 851**
17	**Е12-070101-0301** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1 015.1**	**162**	**164 446**
	Подраздел 0.5.	**Тамбур**				**315 736**
18	**У6108-0301-0101**	**Установка блока витражного из ПВХ/Демонтаж/**	**м^2**	**21.9**	**4 334**	**94 915**
19	**У6106-0302-0101** . *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м.** . ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т**	**0.09**	**126 556**	**11 390**
20	**Е12-080101-0208** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**12**	**952**	**11 424**
21	**Е12-070101-0207** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**53.4**	**3 708**	**198 007**
	Подраздел 0.6.	**Проемы**				**1 188 915**
					Дверные проемы	
22	**Е12-030101-0201** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**0.97**	**104 383**	**101 252**
23	**Е12-060101-0901** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**74**	**9 344**	**691 456**
					Окна	
24	**Е12-060101-0101** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**59**	**6 289**	**371 051**
25	**Е12-060101-0101** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	**6 289**	**25 156**
	Подраздел 0.7.	**Металлическое перильное ограждение лестничных подъемов**				**112 069**

1	2	3	4	5	6	7
26	У6106-0304-0101 . *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. . *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*	т	0.7	160 098	112 069
	Подраздел 0.8.	**Будка**				**75 290**
27	Е1146-0202-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	$м^2$	62.7	1 011	63 390
28	Е12-080101-0208 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	12.5	952	11 900
	Подраздел 0.9.	**Входное крыльцо главного входа**				**3 086 013**
29	У6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ/Демонтаж/	$м^2$	16	4 334	69 344
30	Е12-030101-0201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	28.9	104 383	3 016 669
	Подраздел 0.10.	**Система водоотведения**				**451 693**
31	Е1116-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=0,4*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм/Демонтаж/	м трубопровода	165	1 355	223 575
32	Е1116-0301-0102 *Кзтр и Кзм=1,06* *К=0,4*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм/Демонтаж/	м трубопровода	75	1 301	97 575
33	Е12-150101-0402 *Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	7	3 318	23 226
34	Е12-150101-0401 *Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	39	2 669	104 091
35	У6115-0101-0203 *К=0,4*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких/Демонтаж/	шт.	2	1 613	3 226
	Подраздел 0.11.	**Система хоз. питьевого водоснабжения**				**97 833**
36	У6114-0103-0301 *К=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/	м	83	324	26 892
37	У6114-0103-0301 *К=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/	м	108	324	34 992
38	У6114-0103-0302 *К=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм/Демонтаж/	м	47	521	24 487
39	У6114-0103-0302 *К=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм/Демонтаж/	м	22	521	11 462
	Подраздел 0.12.	**Горячее водоснабжение**				**29 834**
40	У6114-0103-0301 *К=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/	м	54	324	17 496
41	У6114-0103-0301 *К=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/	м	22	324	7 128
42	У6114-0103-0302 *К=0,4*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм/Демонтаж/	м	10	521	5 210

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 0.13.	**Отопление**				**1 290 974**
43	**Е12-150102-0801** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**62**	**4 999**	**309 938**
44	**Е12-150101-0101** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**238**	**1 752**	**416 976**
45	**Е12-150101-0101** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**48**	**1 752**	**84 096**
46	**Е12-150101-0101** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**110**	**1 752**	**192 720**
47	**Е12-150101-0102** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**95**	**3 015**	**286 425**
48	**У6114-0203-0102** *К=0,4*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных/Демонтаж/**	**шт.**	**1**	**819**	**819**
	Подраздел 0.14.	**Вентиляция**				**285 967**
49	**Е12-150103-0401** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**29 382**	**88 146**
50	**Е12-150103-0301** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**8.8**	**2 521**	**22 185**
51	**Е12-150103-0801** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**150**	**982**	**147 300**
52	**У6118-0202-0301** *К=0,4*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$/Демонтаж/**	**шт.**	**46**	**616**	**28 336**
	Подраздел 0.15.	**Система кондиционирования**				**551 498**
53	**У6118-0505-0201** *К=0,4*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт/Демонтаж/**	**шт.**	**47**	**11 734**	**551 498**
	Подраздел 0.16.	**Пожарная сигнализация**				**1 121 220**
54	**Е12-170101-0601** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1 016**	**417**	**423 672**
55	**Е12-170101-0601** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**474**	**417**	**197 658**
56	**Е12-170101-0601** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**18**	**417**	**7 506**
57	**У6401-0303-0601** *К=0,4*	**Установка прибора или аппарата/Демонтаж/**	**шт.**	**138**	**2 676**	**369 288**
58	**У6401-0303-0601** *К=0,4*	**Установка прибора или аппарата/Демонтаж/**	**шт.**	**46**	**2 676**	**123 096**
	Подраздел 0.17.	**Телефонная и внутренняя связь**				**1 598 862**
59	**Е12-170101-0601** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**3 650**	**417**	**1 522 050**
60	**Е12-170101-0601** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**76**	**417**	**31 692**
61	**Е1121-0302-0101** *Кзтр и Кэм=1,12* *К=0,4*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм /Демонтаж/**	**м**	**96**	**470**	**45 120**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 0.18.	**Прочие**				**255 748**
62	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**100.53**	**1 389**	**139 636**
63	**С3412-101-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 507.95**	**77**	**116 112**

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-1-1

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2.4058	5 901	14 196.63
2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	15.8558	550	8 720.69
3	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.5215	2 280	3 469.02
4	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.06	36 581	2 194.86
5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.1534	251	38.5
6	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.0255	97	2.47
7	295913 С	Мусор строительный	т	103.308994	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**28 622**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**28 622.17**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э4980

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э4980'Q9Ж5'МН2Ц8В1ХЦ8+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"''22-10'1'Подготовительные работы''1'1-1-1'Демонтажные работы'''в ценах версии 14.03.2025*
3	ПР Кровля*
4	Е12-080101-0208'495''Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий'м^2 кровли*
5	ПР Стены*
6	Е12-130103-0105'240,4''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
7	Е1146-0202-0103'3577''Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м^2*
8	Е12-030101-0201'0,064''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
9	ПР Потолок*
10	Е1146-0202-0103'1233,2''Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м^2*
11	ПР Полы*
12	Е12-070101-0207'59,5''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
13	Е12-070101-0205'1079,1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
14	Е12-070101-0205'63,6''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
15	Е1146-0301-1001'63,6.0,02''Разборка основания бетонного под пол на гравии'м^3*
16	Е1146-0301-1001'63,6.0,08''Разборка основания бетонного под пол на гравии'м^3*
17	Е12-200101-0102'63,6.0,2''Основание щебеночное. Разборка'м^3*
18	Е12-070101-0207'29,4''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
19	Е1146-0301-1001'29,4.0,02''Разборка основания бетонного под пол на гравии'м^3*
20	Е1146-0301-1001'29,4.0,2''Разборка основания бетонного под пол на гравии'м^3*
21	Е12-200101-0102'29,4.0,2''Основание щебеночное. Разборка'м^3*
22	Е12-070101-0302'88,9''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
23	Е12-070101-0301'1015,1''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
24	ПР Тамбур*
25	У6108-0301-0101(Н3.0,8)(Н4.0,8)(Н5.0,8)(Н53.0)(РМ295676)'21,9''Установка блока витражного из ПВХ/Демонтаж/'м^2*
26	У6106-0302-0101(П-6106061)'0,09''Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
27	Е12-080101-0208'12''Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий'м^2 кровли*
28	Е12-070101-0207'53,4''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
29	ПР Проемы*
30	П0 Дверные проемы*
31	Е12-030101-0201'0,97''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
32	Е12-060101-0901'61+1+6+2+1+3''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	П0 Окна*
34	Е12-060101-0101'59''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
35	Е12-060101-0101'4''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
36	ПР Металлическое перильное ограждение лестничных подъемов*
37	У6106-0304-0101(П-6106061)'0,7''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. #.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.'т*
38	ПР Будка*
39	Е1146-0202-0103'62,7''Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м^2*
40	Е12-080101-0208'12,5''Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий'м^2 кровли*
41	ПР Входное крыльцо главного входа*
42	У6108-0301-0101(Н3.0,8)(Н4.0,8)(Н5.0,8)(Н53.0)(РМ295676)'16''Установка блока витражного из ПВХ/Демонтаж/'м^2*
43	Е12-030101-0201'28,9''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
44	ПР Система водоотведения*
45	Е1116-0301-0101#К=0,4(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)(РС296009)'165''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм/Демонтаж/'м трубопровода*
46	Е1116-0301-0102#К=0,4(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)(РС296009)'75''Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм/Демонтаж/'м трубопровода*
47	Е12-150101-0402'7''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
48	Е12-150101-0401'39''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
49	У6115-0101-0203#К=0,4(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)(РМ373841)'2''Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких/Демонтаж/'шт.*
50	ПР Система хоз. питьевого водоснабжения*
51	У6114-0103-0301 #К=0,4 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'83''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/'м*
52	У6114-0103-0301 #К=0,4 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'108''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/'м*
53	У6114-0103-0302 #К=0,4 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'47''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм/Демонтаж/'м*
54	У6114-0103-0302 #К=0,4 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'22''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм/Демонтаж/'м*
55	ПР Горячее водоснабжение*
56	У6114-0103-0301 #К=0,4 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'54''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/'м*
57	У6114-0103-0301 #К=0,4 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'22''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм/Демонтаж/'м*
58	У6114-0103-0302 #К=0,4 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'10''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм/Демонтаж/'м*
59	ПР Отопление*
60	Е12-150102-0801'62''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	E12-150101-0101'238''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
62	E12-150101-0101'48''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
63	E12-150101-0101'110''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
64	E12-150101-0102'95''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
65	У6114-0203-0102(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4(РМ295077)'1''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных/Демонтаж/'шт.*
66	ПР Вентиляция*
67	E12-150103-0401'3''Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж'шт.*
68	E12-150103-0301'0,1.4.22''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка'м^2 поверхности воздуховодов*
69	E12-150103-0801'150''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
70	У6118-0202-0301(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'46''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2/Демонтаж/'шт.*
71	ПР Система кондиционирования*
72	У6118-0505-0201(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4(РМ296092)(РМ296091)(РМ296093)'47''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт/Демонтаж/'шт.*
73	ПР Пожарная сигнализация*
74	E12-170101-0601'1016''Кабель. Демонтаж'м*
75	E12-170101-0601'474''Кабель. Демонтаж'м*
76	E12-170101-0601'18''Кабель. Демонтаж'м*
77	У6401-0303-0601(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'138''Установка прибора или аппарата/Демонтаж/'шт.*
78	У6401-0303-0601(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'46''Установка прибора или аппарата/Демонтаж/'шт.*
79	ПР Телефонная и внутренняя связь*
80	E12-170101-0601'3650''Кабель. Демонтаж'м*
81	E12-170101-0601'76''Кабель. Демонтаж'м*
82	E1121-0302-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) #К=0,4'96''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм /Демонтаж/'м*
83	ПР Прочие*
84	С3414-104-0601'100,53''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
85	С3412-101-0115'100,53.15''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
86	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Объектная смета № 2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Поликлиника

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	294878,135	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	18,143	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	91784,197	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Конструктивная часть здания	49 422.942	17 899.045	--	67 321.987	3.222	15 603.916	--
2.	2-1-2	Архитектурная часть здания	96 689.643	--	--	96 689.643	10.822	53 564.909	--
3.	2-1-3	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение	5 282.768	--	--	5 282.768	0.477	2 713.695	--
4.	2-1-4	Внутренние инженерные системы. Канализация	2 289.234	--	--	2 289.234	0.194	1 042.316	--
5.	2-1-5	Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение	10 223.371	1 597.229	--	11 820.6	0.601	3 262.381	--
6.	2-1-6	Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование	5 422.83	48 086.338	--	53 509.168	0.344	2 152.014	--
7.	2-1-7	Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение	26 955.929	2 755.392	--	29 711.321	1.037	5 567.232	--
8.	2-1-8	Внутренние инженерные системы. Структурированная кабельная сеть	6 134.449	10 917.946	--	17 052.395	0.539	2 808.643	--
9.	2-1-9	Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения	4 354.1	--	--	4 354.1	0.229	1 227.266	--
10.	2-1-10	Внутренние инженерные системы. Пожаротушение	4 876.98	1 969.939	--	6 846.919	0.678	3 841.825	--
		Всего :	**211 652.246**	**83 225.889**	**--**	**294 878.135**	**18.143**	**91 784.197**	

Главный инженер проекта Жантаракова Д.М.

Составил Оспанова А.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**67321,987**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	15603,916	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,222	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**67 321 987**
	Подраздел 0.1.	**Отделочный план 1-этаж**				**412 811**
		Фундамент под перегородку КР-8 лист				
1	**У6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**5.12**	**72 607**	**371 748**
2	**С1214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0418**	**375 836**	**15 710**
		Перемычки КР-8 лист				
3	**У6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**2**	**1 843**	**3 686**
4	**С1222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0.044**	**154 078**	**6 779**
		Отв 120х120 КР-8 лист. прим. 2				
5	**Е1146-0502-0314** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 125 мм**	**отверстие**	**2**	**3 524**	**7 048**
6	**Е1146-0502-0330** *Кзтр и Кзм=1,12 К=18*	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к норме 1146-0502-0314**	**отверстие**	**2**	**3 920**	**7 840**
	Подраздел 0.2.	**2 этаж**				**19 194 154**
		Стойка подъемника КР-9 лист				
7	**С1214-205-0103**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0.8892**	**334 139**	**297 116**
8	**С1214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0.7436**	**328 503**	**244 275**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0312	275 312	8 590
10	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	208	38	7 904
11	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0.003536	2 077 294	7 345
		Крепление перегородок КР-9 лист. прим 5				
12	У6105-0401-0104	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.01422	232 585	3 307
13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01422	281 067	3 997
		Перегородки КР-9 лист. прим 6				
14	У6105-0201-0503	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	27.5	14 488	398 420
		Подъемник КР-9 лист. прим. 10, прим. 15				
15	У6120-0102-0101	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей наклонного, перемещение на 5 м	подъемник	4	112 211	448 844
16	516-201-0201	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	4	4 443 589	17 774 356
	Подраздел 0.3.	**Фрагменты 1, 2, 3. Поручни. КР-10.1 лист. прим. 1**				**234 897**
17	У6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	9	1 703	15 327
18	С1274-401-0202003	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"	шт.	3	31 627	94 881
19	541-801-0402024	Поручни ограждения типа Smartec хромированные, 1000 х D32 мм, в комплекте 2 шт., модели ST-GR010R-CR	шт.	3	41 563	124 689
	Подраздел 0.4.	**Кровля КР-12-12.1 лист.**				**40 409 847**
		Ограждение кровли Ок-1 КР-12 лист.				
20	У6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	93	3 886	361 398
		Кровля КР-12.1 лист.				
21	У6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	490	532	260 680
22	С1235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	539	150	80 850
23	У6111-0402-0202	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	95.55	36 147	3 453 846
24	У6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	490	2 109	1 033 410
25	У6110-0302-0102 *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	490	664	325 360
26	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.5537	69 351	38 400
27	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.5537	360 066	199 369
28	У6111-0201-0301	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	98	68 006	6 664 588
29	С1234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	$м^3$	99.96	85 751	8 571 670
30	У6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	490	5 558	2 723 420

1	2	3	4	5	6	7
31	**С1224-103-1201**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**563.5**	**8 495**	**4 786 932**
32	**У6110-0302-0105** *K=2*	**Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов /ЦСП 2слоя/**	**м^2**	**490**	**2 949**	**1 445 010**
33	**С1232-104-0105**	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	**м^2**	**999.6**	**4 915**	**4 913 034**
34	**У6110-0101-0212**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	**м^2**	**490**	**1 001**	**490 490**
35	**У6110-0101-0213**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м^2**	**490**	**403**	**197 470**
36	**С1235-103-0403**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКВ-6,0**	**м^2**	**563.5**	**3 636**	**2 048 886**
37	**С1273-501-0304001**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки Техноэласт ЭПП**	**м^2**	**563.5**	**1 986**	**1 119 111**
38	**С1235-103-0416**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2**	**м^2**	**563.5**	**1 835**	**1 034 022**
		Дополнительный слой КР-12.1 лист.				
39	**У6110-0101-0212**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	**м^2**	**36.8**	**1 001**	**36 837**
40	**У6110-0101-0213**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м^2**	**36.8**	**403**	**14 830**
41	**С1235-103-0118**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м^2**	**126.96**	**802**	**101 822**
		Парапет КР-12.1 лист.				
42	**У6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**51.8**	**5 228**	**270 810**
43	**С1214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0.2433**	**496 190**	**120 723**
44	**С1214-105-0101**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм**	**т**	**0.0863**	**496 190**	**42 821**
		Аэратор КР-12.1 лист.				
45	**У6110-0402-0201**	**Устройство аэраторов**	**шт.**	**6**	**12 343**	**74 058**
	Подраздел 0.5.	**Будка выхода на кровлю КР-12.1 лист.**				**520 979**
		Стены				
46	**У6112-0201-0101**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м^2**	**62.7**	**4 311**	**270 300**
47	**У6112-0303-0112**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м^2**	**62.7**	**553**	**34 673**
		Кровля				
48	**У6111-0402-0202**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м^3**	**1.125**	**36 147**	**40 665**

1	2	3	4	5	6	7
49	У6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	12.5	2 109	26 362
50	У6110-0302-0102 *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м^2	12.5	664	8 300
51	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0141	69 351	978
52	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0141	360 066	5 077
53	У6110-0101-0212	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м^2	12.5	1 001	12 512
54	У6110-0101-0213 *К=2*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м^2	12.5	807	10 088
55	С1273-501-0304001	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки Техноэласт ЭПП	м^2	43.125	1 986	85 646
56	С1235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м^2	14.375	1 835	26 378
	Подраздел 0.6.	**Водосточная система КР-13 лист.**				**837 381**
57	У6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	60	4 133	247 980
58	У6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	26.8	1 851	49 607
59	С1224-106-0103	/Отмет/Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 599	10 396
60	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	42	1 310	55 020
61	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	26.8	2 690	72 092
62	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 599	10 396
63	С1224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4 090	16 360
64	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	1 094	4 376
65	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666	10 664
66	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	60	2 371	142 260
67	С1224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	21	1 401	29 421
68	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	36	1 094	39 384
69	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949	3 796
		Проход канализционного стояка				

1	2	3	4	5	6	7
70	Е1146-0502-0416 *Кзтр и Кзм=1,12*	Сверление установкой алмазного бурения отверстия горизонтального в железобетонной конструкции на высоте до 1 м, глубина 200 мм, диаметр 160 мм	отверстие	11	8 303	91 333
71	У6110-0301-0301	Устройство примыканий к трубам из ПВХ-мембраны	шт.	11	2 084	22 924
72	С1241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	11	346	3 806
73	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11	1 957	21 527
74	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	11	549	6 039
	Подраздел 0.7.	**Зонт ЗВ1 КР-14 лист.**				**132 320**
75	У6118-0204-0208	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	66 160	132 320
	Подраздел 0.8.	**Вентшахта ВШ1 КР-14 лист.**				**145 878**
76	У6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0.49	81 851	40 107
77	У6111-0201-0107	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее холодной поверхности стены и колонны	$м^2$	0.41	6 128	2 512
78	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0.4182	26 296	10 997
79	У6111-0301-0902	Оштукатуривание хризотилцементным раствором поверхности изоляции плоской	$м^2$	4.1	8 318	34 104
80	У6112-0303-0113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	4.1	913	3 743
81	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	4.2	2 246	9 433
82	У6110-0301-0105	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	7.04	4 183	29 448
83	С1235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	6.9	802	5 534
84	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.0128	320 912	4 108
85	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0084	317 425	2 666
86	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00896	360 066	3 226
	Подраздел 0.9.	**Уширение дверного проема КР-16 лист.**				**258 026**
87	Е12-060101-2201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0.4256	250 239	106 502
88	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0096	319 521	3 067
89	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.0568	369 767	21 003
90	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.3036	333 766	101 331
91	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.05056	275 312	13 920

1	2	3	4	5	6	7
92	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00432	954 056	4 122
93	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00072	954 056	687
94	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10.77896	271	2 921
95	У6111-0501-0505 *К=15*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10.77896	415	4 473
	Подраздел 0.10.	**Козырек К-1 КР-17 лист.**				**95 953**
96	У6106-0302-0201	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.0877	313 815	27 522
97	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.05014	357 313	17 916
98	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.025	347 790	8 695
99	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01256	275 312	3 458
100	У6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	2.86	2 350	6 721
101	С1224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2.86	3 851	11 014
102	У6110-0301-0112	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	2.3	2 250	5 175
103	С1224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2.3	1 770	4 071
104	У6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	2.14	2 368	5 068
105	С1224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	2.14	2 327	4 980
106	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2.794898	271	757
107	У6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2.794898	206	576
	Подраздел 0.11.	**Крыльцо КР-18.1, 19**				**2 841 793**
		Фундамент Фм-1 КР-18.1				
108	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0.256	18 424	4 717
109	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0.128	50 401	6 451
110	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки/подливка/	$м^3$	0.216	57 521	12 425
111	У6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0.648	88 312	57 226
112	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.024	281 067	6 746
113	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00488	317 425	1 549
114	У6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0.05518	209 992	11 587
115	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0475	275 312	13 077
116	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00768	954 056	7 327

1	2	3	4	5	6	7
117	**У6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**4.32**	**3 926**	**16 960**
		Стойка Ст-1				
118	**У6106-0302-0112**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0.12906**	**77 432**	**9 993**
119	**С1214-205-0103**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0.11056**	**334 139**	**36 942**
120	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0.0185**	**1 130 290**	**20 910**
121	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**5.47953**	**271**	**1 485**
122	**У6111-0501-0505** ***К=15***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**5.47953**	**415**	**2 274**
		Ферма Фм-1				
123	**У6106-0302-0101**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т**	**0.22218**	**206 438**	**45 866**
124	**С1214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0.21498**	**357 313**	**76 815**
125	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0.0072**	**379 103**	**2 730**
126	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**9.53667**	**271**	**2 584**
127	**У6111-0501-0505** ***К=15***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**9.53667**	**415**	**3 958**
		Прогон П-1				
128	**У6106-0302-0401**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**1.063**	**115 664**	**122 951**
129	**С1214-203-0202**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**1.063**	**369 767**	**393 062**
130	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**45.8153**	**271**	**12 416**
131	**У6111-0501-0505** ***К=15***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**45.8153**	**415**	**19 013**
		Вертикальная связь Св-1				
132	**У6106-0302-0201**	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0.02235**	**313 815**	**7 014**
133	**С1214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0.02235**	**357 313**	**7 986**
134	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**0.972225**	**271**	**263**
135	**У6111-0501-0505** ***К=15***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**0.972225**	**415**	**403**
		Вертикальная связь Св-2				
136	**У6106-0302-0201**	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0.04023**	**313 815**	**12 625**
137	**С1214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0.04023**	**357 313**	**14 375**
138	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**1.750005**	**271**	**474**
139	**У6111-0501-0505** ***К=15***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1.750005**	**415**	**726**
		Горизонтальная связь СГ1				
140	**У6106-0302-0201**	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0.04362**	**313 815**	**13 689**

1	2	3	4	5	6	7
141	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.04362	357 313	15 586
142	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1.89747	271	514
143	У6111-0501-0505 *К=15*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1.89747	415	787
		Балка Б1				
144	У6106-0301-0203	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.0393	192 416	7 562
145	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.0393	357 313	14 042
146	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1.70955	271	463
147	У6111-0501-0505 *К=15*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1.70955	415	709
		Покрытие				
148	У6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	48.7	2 368	115 322
149	С1224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	48.7	2 327	113 325
150	У6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	85.5	2 368	202 464
151	С1224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	85.5	2 327	198 958
152	У6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.00546	366 516	2 001
153	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00546	333 766	1 822
154	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0.3549	271	96
155	У6111-0501-0505 *К=15*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0.3549	415	147
156	У6107-0101-0203	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0.069	187 717	12 952
157	У6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	53.5	2 368	126 688
158	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	53.5	3 266	174 731
159	У6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	6.5	7 368	47 892
160	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6.5	1 910	12 415
161	У6110-0301-0112	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	16.4285714	2 250	36 964
162	С1224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16.4285714	1 770	29 079
		Облицовка				
163	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	53.4	14 619	780 655
	Подраздел 0.12.	**Водосточная система крыльца КР-21 лист.**				**147 608**
164	У6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	12	4 133	49 596

1	2	3	4	5	6	7
165	У6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	5.48	1 851	10 143
166	С1224-106-0103	/Отмет/Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 599	5 198
167	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1 310	10 480
168	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4.8	2 690	12 912
169	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666	5 332
170	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 599	10 396
171	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	0.68	2 690	1 829
172	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	2	1 310	2 620
173	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	1 094	8 752
174	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12	2 371	28 452
175	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949	1 898
	Подраздел 0.13.	**Решетки для окна**				**113 958**
176	Е1109-0501-0102 *Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0.1902	257 780	49 030
177	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.132	333 766	44 057
178	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0582	281 067	16 358
179	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8.58	271	2 325
180	У6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	8.58	255	2 188
	Подраздел 0.14.	**Подпольный канал**				**1 888 726**
181	У6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4.4415	14 593	64 815
182	У6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	14.088	38 196	538 105
183	С1225-203-0601 *п.1 калькуляции 1*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1.9	123 066.56	233 826
184	С1225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0.722	153 548	110 862
185	С1225-203-0601 *п.1 калькуляции 1*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2.52	123 066.56	310 128
186	С1225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2.448	153 548	375 886
187	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	16	3 926	62 816

1	2	3	4	5	6	7
188	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	30.315	6 343	192 288
	Подраздел 0.15.	Отверстие в стене КР-24 лист.				87 656
189	Е12-060101-2201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0.13012	250 239	32 561
190	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0076	319 521	2 428
191	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.11404	333 766	38 063
192	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00784	275 312	2 158
193	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00064	954 056	611
194	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	3.399876	271	921
195	У6111-0501-0505 *К=15*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	5.72	415	2 374
196	Е11-100102-0207 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по асбесту	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1	3 092	3 092
197	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.01098	496 190	5 448

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	330648 С	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	$м^3$	99.96	85 751	8 571 669.96
2	306688 С	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	999.6	4 915	4 913 034
3	135330 С	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	563.5	8 495	4 786 932.5
4	135747 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКВ-6,0	$м^2$	563.5	3 636	2 048 886
5	316072 С	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	$м^3$	99.58725	18 918	1 883 991.6
6	224867 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки Техноэласт ЭПП	$м^2$	612.805	1 986	1 217 030.73
7	135760 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	577.875	1 835	1 060 400.62
8	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	15.759228	35 305	556 379.54
9	С1225-203-0601 п.1 калькуляции 1	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4.42	123 066.56	543 954.2
10	274272 С	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3.17	153 548	486 747.16
11	306702 С	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	54.468	7 996	435 526.13

1	2	3	4	5	6	7
12	279828 С	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1.1198	369 767	414 065.09
13	279839 С	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.99976	334 139	334 058.81
14	248316 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3.675	88 455	325 072.12
15	129698 С	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.279	1 159 417	323 477.34
16	134951 С	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	136.34	2 327	317 263.18
17	279788 С	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0.7436	328 503	244 274.83
18	131574 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2.45	88 455	216 714.75
19	100533 М	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.1968	40 638	211 187.56
20	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.57676	360 066	207 671.67
21	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.5551	333 766	185 273.51
22	248526 С	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	53.5	3 266	174 731
23	279954 С	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	72	2 371	170 712
24	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	142.44135	1 112	158 394.78
25	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1.5722	96 402	151 563.22
26	279842 С	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.41062	357 313	146 719.86
27	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20.26215	6 970	141 227.19
28	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	525.5255106	251	131 906.9
29	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.478992	265 635	127 237.04
30	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.2433	496 190	120 723.03
31	147774 С	Гудрон (полугудрон)	т	1.3524	81 094	109 671.53

1	2	3	4	5	6	7
32	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	133.86	802	107 355.72
33	225279 С	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"	шт.	3	31 627	94 881
34	188196 С	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	2	47 257	94 514
35	279955 С	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	32.28	2 690	86 833.2
36	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	150.6035	547	82 380.11
37	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	539	150	80 850
38	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.15638	496 190	77 594.19
39	279961 С	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	52	1 310	68 120
40	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	408.51	158	64 544.58
41	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	245.4704	246	60 385.72
42	279960 С	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	48	1 094	52 512
43	274655 С	Коньковый аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкой черепицы, вентилируемая площадь 25 $м^2$	шт.	6	7 292	43 752
44	279795 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0.0863	496 190	42 821.2
45	279787 С	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.14966	275 312	41 203.19
46	102682 М	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1.18503	30 543	36 194.37
47	134908 С	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18.7285714	1 770	33 149.57
48	304154 С	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	14.701	2 117	31 122.02
49	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	69.7245	435	30 330.16
50	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	22.0944064	1 372	30 313.53
51	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	23.904	1 251	29 903.9
52	279963 С	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	21	1 401	29 421

1	2	3	4	5	6	7
53	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0.65772	44 305	29 140.28
54	279851 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09642	281 067	27 100.48
55	274664 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	11.5395424	2 280	26 310.16
56	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.490555	861	25 391.37
57	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0224331	1 121 498	25 158.67
58	102634 М	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.7501	30 543	22 910.3
59	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.757875	28 774	21 807.1
60	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11	1 957	21 527
61	131034 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.0185	1 130 290	20 910.37
62	279956 С	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2 599	20 792
63	329397 С	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	$м^2$	196	100	19 600
64	128112 С	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	8.505	2 246	19 102.23
65	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0197446	954 056	18 837.44
66	279958 С	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4 090	16 360
67	279957 С	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666	15 996
68	320540 С	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0418	375 836	15 709.94
69	С1224-106-0103	/Отмет/Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 599	15 594
70	272109 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	23.826	532	12 675.43
71	134910 С	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6.5	1 910	12 415
72	135110 С	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2.86	3 851	11 013.86

1	2	3	4	5	6	7
73	136007 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0.4182	26 296	10 996.99
74	279445 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0.22032	46 023	10 139.79
75	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	9.8	1 018	9 976.4
76	304016 С	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента	кг	49.4091	195	9 634.77
77	279838 С	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.025	347 790	8 694.75
78	144757 С	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	208	38	7 904
79	314901 С	Топливо дизельное	кг	23.9496	311	7 448.33
80	290062 С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3.7142	1 993	7 402.4
81	282922 С	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0.003536	2 077 294	7 345.31
82	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2.422408	2 928	7 092.81
83	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4.45464	1 590	7 082.88
84	293047 С	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.044	154 078	6 779.43
85	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.0720825	88 455	6 376.06
86	187492 С	Хомуты для крепления труб	шт.	11	549	6 039
87	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	40.05	145	5 807.25
88	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	22.11	262	5 792.82
89	279962 С	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	949	5 694
90	279846 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0172	319 521	5 495.76
91	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6.216	853	5 302.25
92	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.13056	39 042	5 097.32
93	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.636728	7 006	4 460.92
94	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0366288	118 266	4 331.94
95	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01328	317 425	4 215.4
96	279117 С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1.926733	2 146	4 134.77

1	2	3	4	5	6	7
97	187365 С	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	11	346	3 806
98	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0309292	118 266	3 657.87
99	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.0072	379 103	2 729.54
100	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4.1839336	550	2 301.16
101	309220 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.2944	7 607	2 239.5
102	146123 С	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0.0032	508 012	1 625.64
103	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0028074	547 730	1 537.68
104	282933 С	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	0.47168	3 195	1 507.02
105	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.7722	1 743	1 345.94
106	135879 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0.33	3 690	1 217.7
107	315996 С	Ветошь	кг	1.077	1 103	1 187.93
108	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.0575	189	1 144.87
109	304159 С	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл	шт.	0.6	1 801	1 080.6
110	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2.082	484	1 007.69
111	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0.465	2 108	980.22
112	274665 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.4	2 280	912
113	272105 С	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0011059	780 756	863.41
114	272109 М	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	1.599	532	850.67
115	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.007168	118 266	847.73
116	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0028342	274 757	778.71
117	249132 С	Вода техническая	$м^3$	20.8779383	36	751.61
118	147674 С	Резина прессованная	кг	0.4836	1 505	727.82

1	2	3	4	5	6	7
119	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.065298	10 602	692.29
120	293030 С	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.4397329	1 086	477.55
121	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1.066	446	475.44
122	316002 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.0005518	827 451	456.59
123	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0005714	712 423	407.05
124	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0009152	369 439	338.11
125	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1.87821	144	270.46
126	329347 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001447	1 352 536	195.73
127	127921 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.198512	943	187.2
128	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2.87	54	154.98
129	316035 С	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0001035	1 174 643	121.58
130	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.001455	64 654	94.07
131	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0711	1 293	91.93
132	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0002663	289 955	77.21
133	314900 С	Поковки из квадратных заготовок	т	0.000069	624 577	43.1
134	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	986	26.62
135	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.00164	4 057	6.65
136	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.00656	692	4.54
137	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.003	605	1.82
138	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.00041	97	0.04
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**32 533 501**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-201-0201	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	4	4 443 589	17 774 356

1	2	3	4	5	6	7
2	541-801-0402024	Поручни ограждения типа Smartec хромированные, 1000 x D32 мм, в комплекте 2 шт., модели ST-GR010R-CR	шт.	3	41 563	124 689
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**17 899 045**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**50 432 545.53**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э4990

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э4990'Q9Ж5'МН2Ц8В1Х+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника''2'2-1-1'Конструктивная часть здания'''в ценах версии 14.03.2025*
3	М0=0'С1225-203-0601 Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 м^3=123066,56*
4	ПРОтделочный план 1-этаж*
5	П2Фундамент под перегородку КР-8 лист*
6	У6103-0101-0209'5,12''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
7	С1214-403-0103'41,8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
8	П2Перемычки КР-8 лист*
9	У6104-0301-0110(РМ295547)'2''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
10	С1222-102-0101'2.0,022''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
11	П2 Отв 120х120 КР-8 лист. прим. 2*
12	Е1146-0502-0314'2''Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 125 мм'отверстие*
13	Е1146-0502-0330 (Н5.18)(Н52.18)(Н53.18) #К=18'2''На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к норме 1146-0502-0314'отверстие*
14	ПР 2 этаж*
15	П2Стойка подъемника КР-9 лист*
16	С1214-205-0103'52.17,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
17	С1214-101-0202'52.14,3.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм'т*
18	С1214-101-0201'52.0,6.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
19	С1217-101-0302'208''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
20	С1251-102-0607'208.0,017.0,001''Шайба 20 ГОСТ 11371-78'т*
21	П2Крепление перегородок КР-9 лист. прим 5*
22	У6105-0401-0104(РМ131018)'14,22.0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
23	С1214-210-0201'Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
24	П2Перегородки КР-9 лист. прим 6*
25	У6105-0201-0503(РМ295491РС102867)'27,5''Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича'м^2*
26	П2Подъемник КР-9 лист. прим. 10, прим. 15*
27	Н43=4*
28	У6120-0102-0101(РМ315707)'1''Монтаж подъемника для маломобильных групп людей наклонного, перемещение на 5 м'подъемник*
29	LУ6120-0102-0105'1''Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее указанных в характеристике подъемника, к норме 6120-0102-0101'м*
30	516-201-0201'1''Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	Н43=1*
32	LП2Демонтаж ПВХ перегородок КР-9 лист. прим. 11*
33	LУ6108-0301-0101(Н3.0,8)(Н4.0,8)(Н5.0,8)(Н53=0)(РМ295676)'22''/Демонтаж/ Установка блока витражного из ПВХ'м^2*
34	LП2Демонтаж покрытия тамбура КР-9 лист. прим. 12*
35	LЕ12-080101-0208'12''Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий'м^2 кровли*
36	ПРФрагменты 1, 2, 3. Поручни. КР-10.1 лист. прим. 1*
37	У6115-0104-0301(РМ296069)'3+3+3''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
38	С1274-401-0202003'3''Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"'шт.*
39	541-801-0402024'3''Поручни ограждения типа Smartec хромированные, 1000 x D32 мм, в комплекте 2 шт., модели ST-GR010R-CR'шт.*
40	ПРКровля КР-12-12.1 лист.*
41	П2Ограждение кровли Ок-1 КР-12 лист.*
42	У6110-0402-0301'3.31''Устройство ограждение кровель перилами перилами'м*
43	П2Кровля КР-12.1 лист.*
44	У6111-0402-0303(РС135535)'490''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м^2*
45	С1235-101-0206'490.1,1''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300'м^2*
46	У6111-0402-0202(РС100299РС316072)'490.(0,01+0,38).0,5''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м^3*
47	У6110-0302-0101(РС102635РС102636)'490''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
48	У6110-0302-0102(РС102635РС102636) (Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'490''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
49	У6103-0701-0810(РМ295570)'553,7.0,001=Ф1''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
50	С1214-403-0101'Ф1''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
51	У6111-0201-0301(РМ295721)'98''Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо'м^3*
52	С1234-101-0118'98.1,02''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180'м^3*
53	У6110-0101-0512(РМ295697)'490''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
54	С1224-103-1201'490.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
55	У6110-0302-0105(РС146143)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'490''Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов /ЦСП 2слоя/'м^2*
56	С1232-104-0105'490.2.1,02''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм'м^2*
57	У6110-0101-0212(РС135525)(РС135526)'490''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных'м^2*
58	У6110-0101-0213(РС135526)'490''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212'м^2*
59	С1235-103-0403'490.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКВ-6,0'м^2*
60	С1273-501-0304001'490.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки Техноэласт ЭПП'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	С1235-103-0416'490.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2'м^2*
62	П2Дополнительный слой КР-12.1 лист.*
63	У6110-0101-0212(РС135525)(РС135526)'36,8''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных'м^2*
64	У6110-0101-0213(РС135526)'36,8''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212'м^2*
65	С1235-103-0118'36,8.3.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка'м^2*
66	П2Парапет КР-12.1 лист.*
67	У6110-0203-0201(РС279796)'51,8''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
68	С1214-105-0103'243,3.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм'т'1*
69	С1214-105-0101'86,3.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм'т'1*
70	П2Аэратор КР-12.1 лист.*
71	У6110-0402-0201(РМ295907РС274655)(РС100299РС316072)(РС135525РС224867)'6''Устройство аэраторов'шт.*
72	LС1224-203-0202'6''Коньковый аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкой черепицы, вентилируемая площадь 25 м^2'шт.*
73	ПРБудка выхода на кровлю КР-12.1 лист.*
74	П2Стены*
75	У6112-0201-0101'62,7''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'м^2*
76	У6112-0303-0112(РМ149611РС272109)'62,7''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2*
77	П2Кровля*
78	У6111-0402-0202(РС100299РС316072)'12,5.(0,01+0,17).0,5''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м^3*
79	У6110-0302-0101(РС102635РС102636)'12,5''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
80	У6110-0302-0102(РС102635РС102636) (Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'12,5''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
81	У6103-0701-0810(РМ295570)'14,1.0,001=Ф1''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
82	С1214-403-0101'Ф1''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
83	У6110-0101-0212(РС135525)(РС135526)'12,5''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных'м^2*
84	У6110-0101-0213(РС135526) (Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'12,5''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212'м^2*
85	С1273-501-0304001'12,5.3.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки Техноэласт ЭПП'м^2*
86	С1235-103-0416'12,5.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2'м^2*
87	ПРВодосточная система КР-13 лист.*
88	У6110-0401-0201(РС279976)(РС279982)(РС279984)(РС279985)(РС279986)(РМ279981)'2.30''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	У6110-0401-0202(РС279977)(РС279978)(РС279979)(РС279987)(РМ279981)'3,18.8+0,34.4''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
90	С1224-106-0103'4''/Отмет/Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
91	С1224-106-0108'42''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
92	С1224-106-0102'3,18.8+0,34.4''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
93	С1224-106-0103'4''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
94	С1224-106-0105'4''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
95	С1224-106-0107'4''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
96	С1224-106-0104'4''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
97	С1224-106-0101'2.30''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
98	С1224-106-0110'21''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
99	С1224-106-0107'36''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
100	С1224-106-0109'4''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
101	П2Проход канализционного стояка*
102	Е1146-0502-0416'11''Сверление установкой алмазного бурения отверстия горизонтального в железобетонной конструкции на высоте до 1 м, глубина 200 мм, диаметр 160 мм'отверстие*
103	LЕ1120-0208-0301(РС296120)(РС329777)'11''Установка узла прохода вытяжной вентиляционной шахты, диаметр патрубка до 250 мм'узел*
104	У6110-0301-0301(РМ295706)'11''Устройство примыканий к трубам из ПВХ-мембраны'шт.*
105	С1241-229-0101'11''Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110'шт.*
106	С1261-105-0654'11''Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл'шт.*
107	С1261-301-0221'11''Хомуты для крепления труб'шт.*
108	ПРЗонт ЗВ1 КР-14 лист.*
109	У6118-0204-0208'2''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм'шт.*
110	ПРВентшахта ВШ1 КР-14 лист.*
111	У6105-0201-0101(РМ295491РС102867)(РМ102633РМ102634)'2.0,245''Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой'м^3*
112	У6111-0201-0107(РС295721)'2.0,205''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее холодной поверхности стены и колонны'м^2*
113	С1234-101-0204'2.0,205.1,02''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
114	У6111-0301-0902(РС144476РС304016=0,012051.1000#)(РС128100РС128112)(РС146096)(РС329398)'2.2,05''Оштукатуривание хризотилцементным раствором поверхности изоляции плоской'м^2*
115	У6112-0303-0113'2.2,05''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
116	С1214-401-0108'4,2''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м^2*
117	У6110-0301-0105(РС135525)(РС135526)'2.(0,62+1,14).2''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	С1235-103-0118'2.3.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка'м^2*
119	LПРЗаделка дверного проема КР-15*
120	LЕ12-030101-1901'2.0,8''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м^3 кладки*
121	У6105-0401-0103(РМ279860)'2.(1,92+4,48).0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
122	С1214-210-0101'2.4,2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
123	С1214-403-0101'2.4,48.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т'1*
124	ПРУширение дверного проема КР-16 лист.*
125	Е12-060101-2201(РС279806)(РС295564)'2.(4,8+28,4+151,8+10+8,48+6,8+2,16+0,36).0,001''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
126	С1214-210-0102'2.4,8.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
127	С1214-203-0202'2.28,4.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П'т*
128	С1214-201-0102'2.151,8.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
129	С1214-101-0201'2.(10+8,48+6,8).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
130	С1217-101-0107'2.2,16.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
131	С1217-101-0107'2.0,36.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
132	У6111-0501-0205'(2.28,4.40,5+2.151,8.22+2.10.42,7+2.8,48.21,5+2.6,8.42,7).0,001=Ф1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
133	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
134	ПРКозырек К-1 КР-17 лист.*
135	У6106-0302-0201(РМ295605)'(21,8+28,34+25+12,56).0,001''Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
136	С1214-205-0202'(21,8+28,34).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
137	С1214-205-0102'25.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
138	С1214-101-0201'12,56.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
139	У6106-0401-0201(РС279826)(РС329347)'2,86''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
140	С1224-103-0222'2,86''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
141	У6110-0301-0112'2,3''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы'м*
142	С1224-105-0109'2,3''Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
143	У6106-0401-0201'2,14''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
144	С1224-102-0203'2,14''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм'м^2*
145	У6111-0501-0205'((21,8+28,34+25).32,9+12,56.25,7).0,001=Ф1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
146	У6111-0501-0505'Ф1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
147	ПРКрыльцо КР-18.1, 19*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
148	П2Фундамент Фм-1 КР-18.1*
149	У6101-0108-0102(РС100080РС309220)'2.0,128''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
150	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'2.0,064''Устройство бетонной подготовки'м^3*
151	У6103-0701-0101(РМ100463РС279445)'2.0,108''Устройство бетонной подготовки/подливка/'м^3*
152	У6103-0101-0201(РМ100533РС279421)'2.0,324''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
153	С1214-210-0201'2.12.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
154	С1214-210-0101'2.2,44.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
155	У6103-0701-0804(РМ315946)'2.(23,75+4.0,8+8.0,06+8.0,02).0,001''Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции'т*
156	С1214-101-0201'2.23,75.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
157	С1217-101-0107'2.(4.0,8+8.0,06+8.0,02).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
158	У6111-0401-0107'2.0,6.4.0,9''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
159	П2Стойка Ст-1*
160	У6106-0302-0112(РМ295605)(РС279826)(РС329347)'2.64,53.0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
161	С1214-205-0103'2.55,28.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
162	С1222-525-0401'2.(1,52+2,08+5,65).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
163	У6111-0501-0205'(2.55,28.43,5+2.(1,52+2,08).42,7+2.5,65.32,1).0,001=Ф1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
164	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
165	П2Ферма Фм-1*
166	У6106-0302-0101(РМ295605)(РС279826)(РС329347)'3.74,06.0,001''Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м'т*
167	С1214-205-0202'3.(23,22+22,29+3,25+4,34+2,16+8,6+7,8).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
168	С1214-208-0103'3.2,4.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
169	У6111-0501-0205'(3.(23,22+22,29+3,25+4,34+2,16+8,6+7,8).43,5+3.2,4.25,7).0,001=Ф1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
170	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
171	П2Прогон П-1*
172	У6106-0302-0401(РМ295605)'1063.0,001=Ф1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
173	С1214-203-0202'Ф1''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П'т*
174	У6111-0501-0205'Ф1.43,1=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
175	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
176	П2Вертикальная связь Св-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
177	У6106-0302-0201(РМ295605)'22,35.0,001=Ф1''Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
178	С1214-205-0202'Ф1''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
179	У6111-0501-0205'Ф1.43,5=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
180	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
181	П2Вертикальная связь Св-2*
182	У6106-0302-0201(РМ295605)'40,23.0,001=Ф1''Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
183	С1214-205-0202'Ф1''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
184	У6111-0501-0205'Ф1.43,5=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
185	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
186	П2Горизонтальная связь СГ1*
187	У6106-0302-0201(РМ295605)'2.21,81.0,001=Ф1''Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
188	С1214-205-0202'Ф1''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
189	У6111-0501-0205'Ф1.43,5=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
190	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
191	П2Балка Б1*
192	У6106-0301-0203(РМ295605)(РС279826)(РС329347)'39,3.0,001=Ф1''Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м'т*
193	С1214-205-0202'Ф1''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
194	У6111-0501-0205'Ф1.43,5=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
195	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
196	П2Покрытие*
197	У6106-0401-0201'48,7''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
198	С1224-102-0203'48,7''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм'м^2*
199	У6106-0401-0201'85,5''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
200	С1224-102-0203'85,5''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм'м^2*
201	У6106-0302-0301(РМ295605)(РС279826)(РС329347)'5,46.0,001=Ф1''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
202	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
203	У6111-0501-0205'Ф1.65=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
204	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
205	У6107-0101-0203'23.0,05.0,06''Укладка прогона по фермам из брусьев'м^3*
206	У6106-0401-0201'53,5''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
207	С1224-102-0708'53,5''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
208	У6110-0202-0104'6,5''Устройство конька для кровель из металлочерепицы'м*
209	С1224-105-0111'6,5''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
210	У6110-0301-0112'4,6:0,28''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
211	С1224-105-0109'4,6:0,28''Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
212	П2Облицовка*
213	У6109-0306-0105(РМ295969РС306702)'53,4''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
214	ПРВодосточная система крыльца КР-21 лист.*
215	У6110-0401-0201(РС279976)(РС279982)(РС279984)(РС279985)(РС279986)(РМ279981)'6.2''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ'м*
216	У6110-0401-0202(РС279977)(РС279978)(РС279979)(РС279987)(РМ279981)'2,4.2+0,34.2''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
217	С1224-106-0103'2''/Отмет/Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
218	С1224-106-0108'8''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
219	С1224-106-0102'2,4.2''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
220	С1224-106-0104'2''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
221	С1224-106-0103'4''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
222	С1224-106-0102'0,34.2''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
223	С1224-106-0108'2''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
224	С1224-106-0107'8''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
225	С1224-106-0101'6.2''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
226	С1224-106-0109'2''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
227	Н43=3*
228	ПРРешетки для окна*
229	Е1109-0501-0102(РС295605)'(18,4+22,8+2,8+19,4).0,001=Ф1''Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали'т конструкций*
230	С1214-201-0102'(18,4+22,8+2,8).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
231	С1214-210-0201'19,4.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
232	У6111-0501-0205'(18,4+22,8+2,8).0,001.65=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
233	У6111-0501-0517'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м^2*
234	Н43=1*
235	ПРПодпольный канал*
236	У6101-0108-0101'0,1.(0,75.38+3.14).0,63''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
237	У6104-0903-0101(РМ295549)'38.0,05+38.0,19+14.0,18+72.0,034''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
238	С1225-203-0601(К ОЦС=03.14)п.1 калькуляции 1'38.0,05'##89146'Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
239	С1225-202-1102'38.0,019''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
240	С1225-203-0601(К ОЦС=03.14)п.1 калькуляции 1'14.0,18'##89146'Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
241	С1225-202-1102'72.0,034''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
242	У6111-0401-0107'16''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
243	У6111-0401-0103(РМ295706РС135569)'(0,75.38+3.14).0,43''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
244	Н43=2*
245	ПРОтверстие в стене КР-24 лист.*
246	LЕ12-030101-0201'0,064:2''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
247	Е12-060101-2201(РС279806)(РС295564)'(3,8+27,1+18,32+11,6+3,92+0,24+0,08).0,001''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
248	С1214-210-0102'3,8.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
249	С1214-201-0102'(27,1+18,32+11,6).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
250	С1214-101-0201'(3,92).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
251	С1217-101-0107'(0,24+0,08).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
252	У6111-0501-0205'(27,1+18,32+11,6).0,001.26,3+(3,92).0,001.51,1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
253	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=15'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
254	Е11-100102-0207(РС295731)'0,25.2''Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по асбесту'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
255	С1214-105-0102'5,49.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
256	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Пожаротушение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**6846,919**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	3841,825	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,678	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 846 919**
1	У6125-0601-0701	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**17 744**	**17 744**
2	С1248-303-0205	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**41 746**	**41 746**
3	С1248-306-0376	**Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**шт.**	**1**	**15 941**	**15 941**
4	У6125-0601-0203	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении**	**шт.**	**129**	**14 386**	**1 855 794**
5	С1248-302-0203	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**142**	**3 211**	**455 962**
6	У6125-0104-0206	**Монтаж реле, ключа, кнопки и др.**	**шт.**	**8**	**9 274**	**74 192**
7	С1248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**9**	**1 654**	**14 886**
8	У6125-0601-0601	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**9**	**3 124**	**28 116**
9	С1248-304-0213	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**9**	**2 394**	**21 546**
10	У6125-0601-0701	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**17 744**	**17 744**
11	541-802-2402002	**Моноблок типа Тромбон модели Тромбон-ПУ-4К**	**комплект**	**1**	**782 572**	**782 572**
12	С1248-306-0382	**Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К**	**шт.**	**2**	**47 844**	**95 688**
13	У6125-0411-0207	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**57**	**10 508**	**598 956**
14	541-802-2501004	**Оповещатель типа Глагол охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт / 3 Вт / 1 Вт, модели Глагол-Н1-5У**	**шт.**	**57**	**20 831**	**1 187 367**
15	С1248-306-0101	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**25**	**248**	**6 200**
16	У6119-0102-0101	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1 526**	**871**	**1 329 146**
17	С1243-305-0301	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**м**	**1 025**	**86**	**88 150**
18	С1243-305-0303	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**м**	**481**	**118**	**56 758**
19	С1243-202-1103	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5**	**м**	**20**	**716**	**14 320**

1	2	3	4	5	6	7
20	**С1241-102-0108**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**9**	**539**	**4 851**
21	**С1241-207-1701**	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**1 180**	**118**	**139 240**

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-10

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	266960 С	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	142	3 211	455 962
2	202407 С	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	1 180	118	139 240
3	222371 С	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	2	47 844	95 688
4	352196 С	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	1 025	86	88 150
5	352198 С	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	481	118	56 758
6	269257 С	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41 746	41 746
7	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19.26564	1 186	22 849.05
8	274178 С	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	9	2 394	21 546
9	222365 С	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15 941
10	266978 С	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	1 654	14 886
11	201441 С	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	20	716	14 320
12	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6.104	2 250	13 734
13	238263 С	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.285	38 449	10 957.96
14	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 831.2	5	9 156
15	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2.4416	3 256	7 949.85
16	271521 С	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	25	248	6 200
17	249804 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	9	539	4 851
18	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0.855	4 837	4 135.63
19	145990 С	Глухари	100 шт.	0.627	5 631	3 530.64

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 027 601**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-802-2501004	Оповещатель типа Глагол охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт / 3 Вт / 1 Вт, модели Глагол-Н1-5У	шт.	57	20 831	1 187 367
2	541-802-2402002	Моноблок типа Тромбон модели Тромбон-ПУ-4К	комплект	1	782 572	782 572
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 969 939**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 997 540.14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5060'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ''20.1'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-10'Внутренние инженерные системы. Пожаротушение'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
5	С1248-303-0205'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8'шт.*
6	LУ6401-105-101'1''Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1'шт.*
7	С1248-306-0376'1''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
8	У6125-0601-0203'142-13''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении'шт.*
9	С1248-302-0203'142''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45'шт.*
10	У6125-0104-0206'8''Монтаж реле, ключа, кнопки и др.'шт.*
11	С1248-302-0501'9''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
12	У6125-0601-0601'9''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
13	С1248-304-0213'9''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
14	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
15	541-802-2402002'1''Моноблок типа Тромбон модели Тромбон-ПУ-4К'комплект*
16	LУ6401-105-101'2''Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1'шт.*
17	С1248-306-0382'2''Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К'шт.*
18	У6125-0411-0207'57''Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки'шт.*
19	541-802-2501004'57''Оповещатель типа Глагол охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт / 3 Вт / 1 Вт, модели Глагол-Н1-5У'шт.*
20	С1248-306-0101'25''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
21	У6119-0102-0101(РС154778)'1025+481+20''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
22	С1243-305-0301'1025''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5'м*
23	С1243-305-0303'481''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75'м*
24	С1243-202-1103'20''Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5'м*
25	С1241-102-0108'9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм'м*
26	С1241-207-1701'1180''Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм'м'0,003*
27	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**96689,643**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	53564,909	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,822	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**96 689 643**
	Раздел 1.	**Отделка Теплового узла (АР лист 8)**				**625 045**
		Потолок				
1	**У6107-0203-0102**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах**	**м^2**	**16.7**	**8 065**	**134 686**
2	**У6111-0403-0601**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**16.7**	**1 473**	**24 599**
3	**С1234-101-0119**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**	**м^3**	**0.86005**	**99 467**	**85 547**
4	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м^2**	**16.7**	**2 613**	**43 637**
5	**У6112-0302-0102** *К=2*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м^2**	**16.7**	**1 946**	**32 498**
		Стены				
6	**У6111-0403-0601**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**11.4**	**1 473**	**16 792**
7	**С1234-101-0119**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**	**м^3**	**0.5871**	**99 467**	**58 397**
8	**У6112-0202-0109**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м^2**	**11.4**	**8 635**	**98 439**
9	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**11.4**	**11 443**	**130 450**
	Раздел 2.	**Отделка 1го этажа (АР лист 12)**				**20 971 401**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 2.1.	**Полы**				**9 010 415**
		Тип 1				
10	**У6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**235.8**	**2 438**	**574 880**
11	**У6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**235.8**	**6 463**	**1 523 975**
12	**С1233-202-0203**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м²**	**240.516**	**7 520**	**1 808 680**
13	**У6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**237.9**	**3 601**	**856 678**
		Тип 2				
14	**У6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**16.7**	**2 438**	**40 715**
15	**У6111-0403-0105**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**м²**	**16.7**	**2 912**	**48 630**
16	**У6111-0403-0106**	**Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105**	**м²**	**16.7**	**884**	**14 763**
17	**У6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**16.7**	**2 438**	**40 715**
18	**У6109-0306-0104**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м²**	**16.7**	**7 555**	**126 168**
19	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**17.034**	**3 249**	**55 343**
20	**У6109-0401-0401**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**14.2**	**3 667**	**52 071**
		Тип 3				
21	**У6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**33.1**	**2 438**	**80 698**
22	**У6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м²**	**33.1**	**172**	**5 693**
23	**С1273-301-0205002**	**Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм**	**м²**	**33.1**	**1 294**	**42 831**
24	**У6109-0308-0104**	**Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо**	**м²**	**33.1**	**1 408**	**46 605**
25	**С1273-301-0101034**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON**	**м²**	**33.762**	**3 280**	**110 739**
26	**У6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**34.2**	**568**	**19 426**
		Тип 4				
27	**У6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**17.1**	**2 438**	**41 690**
28	**У6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**17.1**	**6 463**	**110 517**
29	**С1233-202-0203**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м²**	**17.442**	**7 520**	**131 164**
30	**У6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**17.3**	**3 601**	**62 297**
31	**У6109-0306-0602**	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными**	**м²**	**2.5**	**10 986**	**27 465**
32	**С1233-202-0201**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм**	**м²**	**2.575**	**3 670**	**9 450**
		Тип 5				
33	**У6109-0201-0201**	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м²**	**17.1**	**2 426**	**41 485**
34	**У6109-0201-0202** *K=16*	**Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 100 мм стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м²**	**17.1**	**3 837**	**65 613**
35	**У6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**17.1**	**2 438**	**41 690**
36	**У6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**17.1**	**6 463**	**110 517**

1	2	3	4	5	6	7
37	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	17.442	7 520	131 164
38	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	17.3	3 601	62 297
39	У6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м^2	2.5	10 986	27 465
40	С1233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м^2	2.575	3 670	9 450
		Тип 6				
41	У6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	6.36	30 120	191 563
42	У6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	63.6	2 393	152 195
43	У6109-0201-0202 *К=12*	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	63.6	2 780	176 808
44	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	63.6	2 438	155 057
45	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	63.6	2 438	155 057
46	У6109-0201-0102	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 15 мм стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	-63.6	240	-15 264
47	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	63.6	6 463	411 047
48	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	64.872	7 520	487 837
49	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	55.8	3 601	200 936
		Тип 7				
50	У6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	1.63	30 120	49 096
51	У6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	16.3	2 393	39 006
52	У6109-0201-0202 *К=12*	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	16.3	2 780	45 314
53	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	16.3	2 438	39 739
54	У6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м^2	16.3	2 912	47 466
55	У6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м^2	16.3	884	14 409
56	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	16.3	2 438	39 739
57	У6109-0201-0102	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 15 мм стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	-16.3	240	-3 912
58	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	16.3	6 463	105 347
59	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	16.626	7 520	125 028
60	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	20.2	3 601	72 740
		Тип 8				
61	У6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	1.26	30 120	37 951
62	У6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	12.6	2 393	30 152
63	У6109-0201-0202 *К=12*	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 76 мм стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	12.6	2 595	32 697
64	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	12.6	2 438	30 719
65	У6109-0308-0104	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	м^2	12.6	1 408	17 741
66	С1273-301-0101034	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON	м^2	12.852	3 280	42 155

1	2	3	4	5	6	7
67	У6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	15.7	568	8 918
	Подраздел 2.2.	Внутренняя отделка				11 960 986
		Потолок				
68	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	127.2	2 613	332 374
69	У6112-0302-0102 *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	127.2	1 946	247 531
70	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	46.9	2 613	122 550
71	У6112-0302-0102 *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	46.9	1 699	79 683
72	С1236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	53.466	2 549	136 285
73	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	187.3	2 613	489 415
74	У6112-0302-0102 *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	187.3	1 699	318 223
75	С1236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	213.522	2 549	544 268
		Стены				
76	У6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	482	1 647	793 854
77	У6112-0302-0101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	482	874	421 268
78	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	161.53	11 443	1 848 388
79	У6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	718.5	1 647	1 183 370
80	У6112-0302-0301	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м^2	718.5	1 218	875 133
				Доп работы по примечанию		
81	Е12-110101-0201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	302.7	11 948	3 616 660
82	Е12-030101-1401 *Кзтр и Кзм=1,09*	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	250	2 347	586 750
83	У6106-0306-0501	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	62	796	49 352
84	С1232-702-0302	Плинтус напольный из оцинкованной стали для завода линолеума размерами 100х0,7 мм для чистых помещений/WG200	м	62	3 460	214 520
85	С1233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	124	153	18 972
86	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	7.2	11 443	82 390
	Раздел 3.	Отделка 2го этажа (АР лист 13)				22 916 337
	Подраздел 3.1.	Полы				5 484 423

1	2	3	4	5	6	7
		Тип 1				
87	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	106.6	2 438	259 891
88	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	106.6	6 463	688 956
89	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	108.732	7 520	817 665
90	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	107.8	3 601	388 188
		Тип 2				
91	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	15.3	2 438	37 301
92	У6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	15.3	7 555	115 592
93	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	15.606	3 249	50 704
94	У6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	34.7	1 431	49 656
		Тип 3				
95	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	255.29	2 438	622 397
96	У6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	255.29	172	43 910
97	С1273-301-0205002	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм	м^2	255.29	1 294	330 345
98	У6109-0308-0104	Устройство покрытия из линолеума со сваривaнием полотнищ на стыках насухо	м^2	255.29	1 408	359 448
99	С1273-301-0101034	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON	м^2	260.3958	3 280	854 098
100	У6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	178	568	101 104
		Тип 4				
101	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	34.2	2 438	83 380
102	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	34.2	6 463	221 035
103	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	34.884	7 520	262 328
104	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	34.6	3 601	124 595
105	У6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м^2	5	10 986	54 930
106	С1233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м^2	5.15	3 670	18 900
	Подраздел 3.2.	**Внутренняя отделка**				**17 431 914**
		Потолок				
107	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	336	2 613	877 968
108	У6112-0302-0102 *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	336	1 946	653 856
109	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	41.19	2 613	107 629
110	У6112-0302-0102 *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	41.19	1 699	69 982
111	С1236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	46.9566	2 549	119 692

1	2	3	4	5	6	7
		Стены				
112	У6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	1 134.7	1 647	1 868 851
113	У6112-0302-0101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	1 134.7	874	991 728
114	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	207.7	11 443	2 376 711
					Доп работы по примечанию	
115	Е12-110101-0201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	307.7	11 948	3 676 400
116	Е12-110101-0407 *Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	377.9	16 371	6 186 601
117	У6106-0306-0501	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	62	796	49 352
118	С1232-702-0301	Плинтус потолочный алюминиевый для чистых помещений/WG200	м	62	4 788	296 856
119	С1233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	124	153	18 972
120	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	12	11 443	137 316
	Раздел 4.	**Отделка 3го этажа (АР лист 14)**				**21 363 061**
	Подраздел 4.1.	**Полы**				**5 192 141**
		Тип 1				
121	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	73.8	2 438	179 924
122	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	73.8	6 463	476 969
123	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	75.276	7 520	566 076
124	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	73.5	3 601	264 674
		Тип 2				
125	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	14.8	2 438	36 082
126	У6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	14.8	7 555	111 814
127	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	15.096	3 249	49 047
128	У6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	34	1 431	48 654
		Тип 3				
129	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	291.59	2 438	710 896
130	У6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	291.59	172	50 153
131	С1273-301-0205002	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм	м^2	291.59	1 294	377 317
132	У6109-0308-0104	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	м^2	291.59	1 408	410 559
133	С1273-301-0101034	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON	м^2	297.4218	3 280	975 544
134	У6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	298	568	169 264

1	2	3	4	5	6	7
		Тип 4				
135	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	34.2	2 438	83 380
136	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	34.2	6 463	221 035
137	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	34.884	7 520	262 328
138	У6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	34.6	3 601	124 595
139	У6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м^2	5	10 986	54 930
140	С1233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м^2	5.15	3 670	18 900
	Подраздел 4.2.	**Внутренняя отделка**				**16 170 920**
		Потолок				
141	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	365.4	2 613	954 790
142	У6112-0302-0102 *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	365.4	1 946	711 068
143	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	14.59	2 613	38 124
144	У6112-0302-0102 *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	14.59	1 699	24 788
145	С1236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	16.6326	2 549	42 396
		Стены				
146	У6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	1 132.1	1 647	1 864 569
147	У6112-0302-0101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	1 132.1	874	989 455
148	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	113	11 443	1 293 059
					Доп работы по примечанию	
149	Е12-110101-0201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	307.7	11 948	3 676 400
150	Е12-110101-0407 *Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	376.6	16 371	6 165 319
151	У6106-0306-0501	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	62	796	49 352
152	С1232-702-0301	Плинтус потолочный алюминиевый для чистых помещений/WG200	м	62	4 788	296 856
153	С1233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	124	153	18 972
154	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	4	11 443	45 772
	Раздел 5.	**Проемы**				**27 417 273**
	Подраздел 5.1.	**Дверные проемы (АР лист 15)**				**6 690 551**
155	У6108-0201-0101	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	105.84	8 807	932 133

1	2	3	4	5	6	7
156	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	105.84	12 298	1 301 620
157	У6108-0202-0102	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	4.41	5 410	23 858
158	С1223-203-0308	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	м^2	4.41	52 522	231 622
159	У6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	17.64	6 313	111 361
160	С1223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	17.64	55 007	970 323
161	У6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	3.78	12 428	46 978
162	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	3.78	33 248	125 677
163	У6108-0202-0102	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	3.15	5 410	17 042
164	С1223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	3.15	55 007	173 272
165	У6108-0204-0201	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м^2	3.78	15 710	59 384
166	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м^2	3.78	67 001	253 264
167	У6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	1.89	12 428	23 489
168	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1.89	67 180	126 970
169	У6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	7.56	6 313	47 726
170	С1223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	7.56	55 007	415 853
		АР-15 лист прим.				
171	У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 693	46 851
172	С1223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	370	634	234 580
173	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	66	4 759	314 094
174	У6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	129.5	1 647	213 286
175	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	129.5	1 419	183 760
176	У6108-204-301	Установка дверных доводчиков	шт.	66	5 977	394 482
177	С1248-401-751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	66	6 711	442 926
	Подраздел 5.2.	**Оконные проемы (АР лист 16)**				**15 973 873**

1	2	3	4	5	6	7
178	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	208.152	8 108	1 687 696
179	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	208.152	48 550	10 105 780
180	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	9.0048	6 913	62 250
181	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	9.0048	52 349	471 392
182	У6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	132.68	3 337	442 753
183	С1223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	132.68	2 347	311 400
184	У6111-0201-0101	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м^3	5.805	176 668	1 025 558
185	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	5.805	63 109	366 348
186	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	м^2	71.74	5 643	404 829
187	У6107-0204-0101	Устройство обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м^2	82.9	5 817	482 229
188	С1232-105-0301	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м^2	87.045	1 451	126 302
189	У6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	132.7	3 332	442 156
190	С1223-503-0501	Блокиратор оконный	шт.	20	2 259	45 180
	Подраздел 5.3.	**Витражи (АР лист 17)**				**4 689 123**
191	У6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ	м^2	109.952	6 256	687 860
192	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	109.952	36 391	4 001 263
	Подраздел 5.4.	**Стойка гардеробной (АР лист 19)**				**63 726**
193	У6108-0105-0103	Установка доски подоконной деревянной, высота проема более 2 м	м^2	5	2 484	12 420
194	С1232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м^2	5	2 796	13 980
195	С1214-301-0202	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм	м^2	0.072	18 912	1 362
196	С1247-102-2802	Лента светодиодная LED STRIP Flexline 60/4.8/350, мощность 24 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	29 857	29 857
197	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.01756	347 790	6 107
	Раздел 6.	**Ограждение (АР лист 20)**				**3 396 526**

1	2	3	4	5	6	7
198	**У6106-304-301**	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**34.46**	**37 318**	**1 285 978**
		Отделка лестничной клетки				
		Потолок				
199	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**68**	**2 613**	**177 684**
200	**У6112-0302-0102** ***K=2***	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**68**	**1 946**	**132 328**
		Стены				
201	**У6112-0301-0201**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**$м^2$**	**288**	**1 647**	**474 336**
202	**У6112-0302-0102** ***K=2***	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**288**	**1 699**	**489 312**
203	**С1236-202-0501**	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей**	**кг**	**328.32**	**2 549**	**836 888**

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	133864 С	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	208.152	48 550	10 105 779.6
2	306695 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	610.674	7 520	4 592 268.48
3	133835 С	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	109.952	36 391	4 001 263.23
4	224709 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON	$м^2$	604.4316	3 280	1 982 535.65
5	149600 С	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	658.8972	2 549	1 679 528.96
6	133927 С	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	28.35	55 007	1 559 448.45
7	287772 М	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	527.1666	2 753	1 451 289.65
8	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	604.99	2 214	1 339 447.86
9	133762 С	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	105.84	12 298	1 301 620.32
10	149732 М	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13 987.13192	84	1 174 919.08
11	102637 М	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	26.819982	40 348	1 082 132.63
12	281993 М	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	34.46	29 813	1 027 355.98

1	2	3	4	5	6	7
13	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5 055.215	158	798 723.97
14	224714 С	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм	$м^2$	579.98	1 294	750 494.12
15	316029 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	306.5838323	2 307	707 288.9
16	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	20.1982	29 737	600 633.87
17	С1232-702-0301	Плинтус потолочный алюминиевый для чистых помещений/WG200	м	124	4 788	593 712
18	149589 М	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2.552123	216 777	553 241.57
19	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	17.42895	30 543	532 332.42
20	133851 С	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	9.0048	52 349	471 392.28
21	339913 С	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	66	6 711	442 926
22	136009 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	5.805	63 109	366 347.74
23	314904 С	Сетка антимоскитная	$м^2$	71.74	4 971	356 619.54
24	271957 С	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	66	4 759	314 094
25	134095 С	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	132.68	2 347	311 399.96
26	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7.496592	39 042	292 681.94
27	287751 С	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	3.78	67 001	253 263.78
28	282014 С	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	370	634	234 580
29	133953 С	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	4.41	52 522	231 622.02
30	С1232-702-0302	Плинтус напольный из оцинкованной стали для завода линолеума размерами 100х0,7 мм для чистых помещений/WG200	м	62	3 460	214 520
31	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 254.52	90	202 906.8
32	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0.6966	265 635	185 041.34
33	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	823.92176	189	155 721.21

1	2	3	4	5	6	7
34	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	47.736	3 249	155 094.26
35	330649 С	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200	$м^3$	1.44715	99 467	143 943.67
36	316008 С	Клин пластиковый монтажный	шт.	530.72	248	131 618.56
37	287747 С	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1.89	67 180	126 970.2
38	330452 С	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	$м^2$	87.045	1 451	126 302.3
39	287749 С	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	3.78	33 248	125 677.44
40	147770 М	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	139.335	865	120 524.78
41	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	25.422648	4 057	103 139.68
42	100064 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	12.765	7 329	93 554.68
43	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	531.159	166	88 172.39
44	278579 М	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	191.8395	446	85 560.42
45	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	500.877	145	72 627.16
46	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.7442	40 638	70 880.8
47	316007 С	Лента бутиловая	м	666.381072	89	59 307.92
48	316583 С	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	372	153	56 916
49	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	47.83177	1 186	56 728.48
50	306693 С	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	15.45	3 670	56 701.5
51	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	74.0055	731	54 098.02
52	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	127.202	398	50 626.4
53	314905 С	Блокиратор оконный	шт.	20	2 259	45 180
54	131308 М	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	139.335	321	44 726.54
55	288033 М	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	180.92096	215	38 898.01
56	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	307.9558	116	35 722.87
57	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	215.732	163	35 164.32
58	315996 С	Ветошь	кг	31.651516	1 103	34 911.62
59	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.29025	119 470	34 676.17

1	2	3	4	5	6	7
60	279916 М	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	14.342	2 214	31 753.19
61	316005 С	Лента бутиловая диффузионная	м	257.161968	121	31 116.6
62	316006 С	Лента ПСУЛ	м	119.7522077	259	31 015.82
63	213566 С	Лента светодиодная LED STRIP Flexline 60/4.8/350, мощность 24 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	29 857	29 857
64	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15.585615	1 590	24 781.13
65	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27.480692	861	23 660.88
66	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.08382	265 635	22 265.53
67	286176 С	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	18.81	955	17 963.55
68	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.5	28 774	14 387
69	201700 С	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	$м^2$	5	2 796	13 980
70	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	17.201	784	13 485.58
71	315944 М	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	12.312	1 069	13 161.53
72	102685 М	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0.3534	29 737	10 509.06
73	288033 С	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	47.81878	215	10 281.04
74	131535 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.115231	88 455	10 192.76
75	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.084672	118 266	10 013.82
76	288012 М	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	66.50238	141	9 376.84
77	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5.7061	1 253	7 149.74
78	279838 С	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.01756	347 790	6 107.19
79	315957 С	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.06204	88 056	5 462.99
80	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	61.82488	87	5 378.76
81	309287 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	75.1903	64	4 812.18
82	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.13264	35 305	4 682.86
83	286158 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2.261152	1 855	4 194.44
84	149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	36.99257	112	4 143.17
85	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0.111132	32 718	3 636.02

1	2	3	4	5	6	7
86	249132 С	Вода техническая	$м^3$	91.898954	36	3 308.36
87	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.003446	954 056	3 287.68
88	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	98.80022	31	3 062.81
89	309286 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	40.92827	68	2 783.12
90	314910 С	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3.118	745	2 322.91
91	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0.14	13 986	1 958.04
92	309288 С	Лента армирующая бумажная	м	109.99744	17	1 869.96
93	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1.395	1 251	1 745.14
94	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11.35266	141	1 600.73
95	269570 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм	$м^2$	0.072	18 912	1 361.66
96	131381 С	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	10.855	96	1 042.08
97	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00301	317 425	955.45
98	131384 С	Тяга подвеса 500	шт.	10.855	80	868.4
99	290062 С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.4181377	1 993	833.35
100	290061 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0.365	1 674	611.01
101	146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	181.799	3	545.4
102	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4.088714	97	396.61
103	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.01	36 581	365.81
104	102684 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	$м^3$	0.0115	29 737	341.98
105	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.2646	1 154	305.35
106	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0024381	122 783	299.36
107	287763 С	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0.265342	848	225.01
108	131453 С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2.672	60	160.32
109	145978 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.07	757	52.99
110	144476 С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.001482	31 551	46.76
111	295962 М	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	35.925	0	-
112	295946 М	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	69.387	0	-
113	295913 С	Мусор строительный	т	56.53388	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**42 308 576**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**42 308 576.47**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5000'Q9Ж5'МН2Ц8В1Х+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника''2'2-1-2'Архитектурная часть здания'''в ценах версии 14.03.2025*
3	Р Отделка Теплового узла (АР лист 8)*
4	П2 Потолок*
5	У6107-0203-0102'16,7=Ф1''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах'м^2*
6	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м^2*
7	С1234-101-0119'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200'м^3*
8	У6112-0301-0301'Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
9	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
10	П2 Стены*
11	У6111-0403-0601(РМ295715)'11,4=Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых'м^2*
12	С1234-101-0119'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200'м^3*
13	У6112-0202-0109'Ф1''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена'м^2*
14	У6112-0102-0203'Ф1''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
15	Р Отделка 1го этажа (АР лист 12)*
16	ПР Полы*
17	П2 Тип 1*
18	У6109-0201-0101'235,8=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
19	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
20	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
21	У6109-0401-0402'237,9''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
22	П2 Тип 2*
23	У6109-0201-0101'16,7=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
24	У6111-0403-0105'Ф1''Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой'м^2*
25	У6111-0403-0106'Ф1''Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105'м^2*
26	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
27	У6109-0306-0104(РМ295970)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
28	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
29	У6109-0401-0401(РМ295946РМ279916)'14,2''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
30	П2 Тип 3*
31	У6109-0201-0101'33,1=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
33	С1273-301-0205002'Ф1''Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм'м^2*
34	У6109-0308-0104(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытия из линолеума со сваривanием полотнищ на стыках насухо'м^2*
35	С1273-301-0101034'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON'м^2*
36	У6109-0401-0802(РМ295972)'34,2''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
37	П2 Тип 4*
38	У6109-0201-0101'17,1=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
39	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
40	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
41	У6109-0401-0402'17,3''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
42	У6109-0306-0602(РМ293157)'2,5''Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными'м^2*
43	С1233-202-0201'2,5.1,03''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м^2*
44	П2 Тип 5*
45	У6109-0201-0201(РС100511РС100533)'17,1=Ф1''Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм'м^2*
46	У6109-0201-0202(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) #К=16(РС100511РС100533)'Ф1''Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 100 мм стяжки к норме 6109-0201-0201'м^2*
47	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
48	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
49	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
50	У6109-0401-0402'17,3''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
51	У6109-0306-0602(РМ293157)'2,5''Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными'м^2*
52	С1233-202-0201'2,5.1,03''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м^2*
53	П2 Тип 6*
54	У6109-0102-0104(РМ100078РМ100064)(РМ100079РМ100064)(РМ100081РМ100064)'63,6=Ф1 Ф1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
55	У6109-0201-0201(РС100511РС100489)'Ф1''Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм'м^2*
56	У6109-0201-0202(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12) #К=12(РС100511РС100489)'Ф1''Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм стяжки к норме 6109-0201-0201'м^2*
57	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
58	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
59	У6109-0201-0102(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 15 мм стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
60	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
61	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
62	У6109-0401-0402'55,8''Устройство плинтуса из керамогранита'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	П2 Тип 7*
64	У6109-0102-0104(РМ100078РМ100064)(РМ100079РМ100064)(РМ100081РМ100064)'16,3=Ф1 Ф1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
65	У6109-0201-0201(РС100511РС100489)'Ф1''Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм'м^2*
66	У6109-0201-0202(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12) #К=12(РС100511РС100489)'Ф1''Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм стяжки к норме 6109-0201-0201'м^2*
67	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
68	У6111-0403-0105'Ф1''Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой'м^2*
69	У6111-0403-0106'Ф1''Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105'м^2*
70	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
71	У6109-0201-0102(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 15 мм стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
72	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
73	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
74	У6109-0401-0402'20,2''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
75	П2 Тип 8*
76	У6109-0102-0104(РМ100078РМ100064)(РМ100079РМ100064)(РМ100081РМ100064)'12,6=Ф1 Ф1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
77	У6109-0201-0201(РС100511РС100489)'Ф1''Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм'м^2*
78	У6109-0201-0202(Н5.11,2)(Н52.11,2)(Н53.11,2) #К=12(РС100511РС100489)'Ф1''Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 76 мм стяжки к норме 6109-0201-0201'м^2*
79	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
80	У6109-0308-0104(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо'м^2*
81	С1273-301-0101034'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON'м^2*
82	У6109-0401-0802(РМ295972)'15,7''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
83	ПР Внутренняя отделка*
84	П2 Потолок*
85	У6112-0301-0301'127,2=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
86	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
87	У6112-0301-0301'46,9=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
88	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ149589)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
89	С1236-202-0501'Ф1.2.0,57''Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	У6112-0301-0301'187,3=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
91	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ149589)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
92	С1236-202-0501'Ф1.2.0,57''Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей'кг*
93	П2 Стены*
94	У6112-0301-0201'482=Ф1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
95	У6112-0302-0101'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
96	У6112-0102-0203'161,53''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
97	У6112-0301-0201'718,5=Ф1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
98	У6112-0302-0301'Ф1''Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена'м^2*
99	П0 Доп работы по примечанию*
100	Е12-110101-0201'302,7''Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм'м^2*
101	Е12-030101-1401'250''Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором'м трещин*
102	У6106-0306-0501(РМ295605)'62''Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля'м*
103	С1232-702-0302'62''Плинтус напольный из оцинкованной стали для завода линолеума размерами 100х0,7 мм для чистых помещений/WG200'м*
104	С1233-204-0401'124''Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали'шт.*
105	У6112-0102-0203'7,2''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
106	Р Отделка 2го этажа (АР лист 13)*
107	ПР Полы*
108	П2 Тип 1*
109	У6109-0201-0101'106,6=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
110	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
111	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
112	У6109-0401-0402'107,8''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
113	П2 Тип 2*
114	У6109-0201-0101'15,3=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
115	У6109-0306-0104(РМ295970)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
116	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
117	У6109-0401-0401'34,7''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
118	П2 Тип 3*
119	У6109-0201-0101'255,29=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
120	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
121	С1273-301-0205002'Ф1''Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм'м^2*
122	У6109-0308-0104(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытия из линолеума со сваривanием полотнищ на стыках насухо'м^2*
123	С1273-301-0101034'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON'м^2*
124	У6109-0401-0802(РМ295972)'178''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
125	П2 Тип 4*
126	У6109-0201-0101'34,2=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
127	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
128	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
129	У6109-0401-0402'34,6''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
130	У6109-0306-0602(РМ293157)'5''Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными'м^2*
131	С1233-202-0201'5.1,03''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м^2*
132	ПР Внутренняя отделка*
133	П2 Потолок*
134	У6112-0301-0301'336=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
135	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
136	У6112-0301-0301'41,19=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
137	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ149589)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
138	С1236-202-0501'Ф1.2.0,57''Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей'кг*
139	П2 Стены*
140	У6112-0301-0201'1134,7=Ф1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
141	У6112-0302-0101'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
142	У6112-0102-0203'207,7''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
143	П0 Доп работы по примечанию*
144	Е12-110101-0201'307,7''Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм'м^2*
145	Е12-110101-0407'377,9''Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм'м^2*
146	У6106-0306-0501(РМ295605)'62''Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля'м*
147	С1232-702-0301'62''Плинтус потолочный алюминиевый для чистых помещений/WG200'м*
148	С1233-204-0401'124''Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
149	У6112-0102-0203'12''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
150	Р Отделка 3го этажа (АР лист 14)*
151	ПР Полы*
152	П2 Тип 1*
153	У6109-0201-0101'73,8=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
154	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
155	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
156	У6109-0401-0402'73,5''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
157	П2 Тип 2*
158	У6109-0201-0101'14,8=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
159	У6109-0306-0104(РМ295970)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
160	С1233-202-0103'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
161	У6109-0401-0401'34''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
162	П2 Тип 3*
163	У6109-0201-0101'291,59=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
164	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
165	С1273-301-0205002'Ф1''Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм'м^2*
166	У6109-0308-0104(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытия из линолеума со сваривание полотнищ на стыках насухо'м^2*
167	С1273-301-0101034'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON'м^2*
168	У6109-0401-0802(РМ295972)'298''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
169	П2 Тип 4*
170	У6109-0201-0101'34,2=Ф1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
171	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
172	С1233-202-0203'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
173	У6109-0401-0402'34,6''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
174	У6109-0306-0602(РМ293157)'5''Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными'м^2*
175	С1233-202-0201'5.1,03''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м^2*
176	ПР Внутренняя отделка*
177	П2 Потолок*
178	У6112-0301-0301'365,4=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
179	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
180	У6112-0301-0301'14,59=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
181	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ149589)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
182	С1236-202-0501'Ф1.2.0,57''Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей'кг*
183	П2 Стены*
184	У6112-0301-0201'1132,1=Ф1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
185	У6112-0302-0101'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
186	У6112-0102-0203'113''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
187	П0 Доп работы по примечанию*
188	Е12-110101-0201'307,7''Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм'м^2*
189	Е12-110101-0407'376,6''Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм'м^2*
190	У6106-0306-0501(РМ295605)'62''Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля'м*
191	С1232-702-0301'62''Плинтус потолочный алюминиевый для чистых помещений/WG200'м*
192	С1233-204-0401'124''Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали'шт.*
193	У6112-0102-0203'4''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
194	Р Проемы*
195	ПР Дверные проемы (АР лист 15)*
196	У6108-0201-0101(РМ295688)'2,1.0,9.56=Ф1''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2'м^2*
197	С1223-201-0103'Ф1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
198	У6108-0202-0102(РМ295688)'2,1.2,1.1=Ф1''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2'м^2*
199	С1223-203-0308'Ф1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный'м^2*
200	У6108-0202-0101(РМ295688)'2,1.1,4.6=Ф1''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2'м^2*
201	С1223-203-0106'Ф1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный'м^2*
202	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,1.0,9.2=Ф1''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
203	С1223-207-0103'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
204	У6108-0202-0102(РМ295688)'2,1.1,5.1=Ф1''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2'м^2*
205	С1223-203-0106'Ф1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный'м^2*
206	У6108-0204-0201(РМ309273)'2,1.0,9.2=Ф1''Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
207	С1223-207-0201'Ф1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
208	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,1.0,9.1=Ф1''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
209	С1223-207-0101'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
210	У6108-0202-0101(РМ295688)'2,1.1,2.3=Ф1''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2'м^2*
211	С1223-203-0106'Ф1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный'м^2*
212	П2 АР-15 лист прим.*
213	У6118-0202-0210'7''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
214	С1223-503-0101'370''Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
215	С1223-502-0306'66''Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9'шт.*
216	У6112-0301-0201'129,5''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
217	У6112-0302-0105'129,5''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
218	У6108-204-301(РМ293076)'66''Установка дверных доводчиков'шт.*
219	С1248-401-751'66''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
220	ПР Оконные проемы (АР лист 16)*
221	У6108-0102-0108(РМ295687)'2,1.1,68.59=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
222	С1223-102-0310'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой'м^2*
223	У6108-0102-0107(РМ295687)'1,34.1,68.4=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м^2*
224	С1223-102-0208'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка'м^2*
225	У6108-0105-0204'2,2.59+1,44.2=Ф1''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
226	С1223-501-0107'Ф1''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм'м*
227	У6111-0201-0101(РМ295721)'4,145+1,66=Ф1''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной'м^3*
228	С1234-101-0206'Ф1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
229	У6108-0107-0201'71,74''Установка сетки антимоскитной'м^2*
230	У6107-0204-0101(РС149136)'82,9''Устройство обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой'м^2*
231	С1232-105-0301'82,9.1,05''Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм'м^2*
232	У6112-0401-0202'132,7''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив'м*
233	С1223-503-0501'20''Блокиратор оконный'шт.*
234	ПР Витражи (АР лист 17)*
235	У6108-0301-0101(РМ295676)'2,8.3,2+3.3,2+2,68.3,2+2,68.3,2.2+3,54.3,2.2+2,36.3,2.2+3,16.3,2+5,56.3,2=Ф1''Установка блока витражного из ПВХ'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
236	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
237	ПР Стойка гардеробной (АР лист 19)*
238	У6108-0105-0103(РМ295678)'5=Ф1''Установка доски подоконной деревянной, высота проема более 2 м'м^2*
239	С1232-105-0201'Ф1''Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм'м^2*
240	С1214-301-0202'4,8.0,015''Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм'м^2*
241	С1247-102-2802'1''Лента светодиодная LED STRIP Flexline 60/4.8/350, мощность 24 Вт, степень защиты IP20'шт.*
242	С1214-205-0102'17,56.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
243	РОграждение (АР лист 20)*
244	У6106-304-301'8.3,6+1,48.2+0,45.6''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем'м*
245	П2 Отделка лестничной клетки*
246	П2 Потолок*
247	У6112-0301-0301'68=Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
248	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
249	П2 Стены*
250	У6112-0301-0201'288=Ф1''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена'м^2*
251	У6112-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ149589)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
252	С1236-202-0501'Ф1.2.0,57''Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей'кг*
253	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Водоснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**5282,768**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2713,695	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,477	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 282 768**
		Раздел 1. Водопровод хоз-питьевой В1				**2 315 020**
		Водомерный узел холодной воды В1 (Узел А)				
1	**6114-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 526**	**2 526**
2	**244-301-0702** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**138 317**	**138 317**
3	**6114-0204-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**1**	**825**	**825**
4	**242-207-4101** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 467**	**2 467**
5	**6114-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**3**	**1 053**	**3 159**
6	**242-207-0604** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**3**	**8 520**	**25 560**
7	**6116-0701-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1 452**	**1 452**
8	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 797**	**1 797**
9	**245-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	**комплект**	**1**	**3 894**	**3 894**
10	**6116-0605-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**	**шт.**	**1**	**5 084**	**5 084**

1	2	3	4	5	6	7
11	**242-404-0604** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**1**	**8 404**	**8 404**
12	**242-403-0503** *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32**	**шт.**	**1**	**12 206**	**12 206**
13	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**2**	**2 229**	**4 458**
14	**241-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**2**	**1 169**	**2 338**
15	**241-114-0102** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**287**	**574**
		Кран шаровый латунный муфтовый				
16	**242-207-4101** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**36**	**2 467**	**88 812**
17	**6114-0204-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**9**	**825**	**7 425**
18	**242-207-4102** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**8**	**3 760**	**30 080**
19	**242-207-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**5 026**	**5 026**
20	**6114-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**2**	**1 053**	**2 106**
21	**242-207-0604** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**8 520**	**17 040**
		Материалы				
22	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**172**	**2 517**	**432 924**
23	**241-101-0404** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**19**	**1 698**	**32 262**
24	**241-101-0403** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**49**	**1 314**	**64 386**
25	**241-101-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**104**	**912**	**94 848**
26	**241-216-0305** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 32-35, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**10**	**54**	**540**
27	**241-216-0304** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**25**	**51**	**1 275**
28	**241-216-0303** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**52**	**45**	**2 340**
29	**241-114-0102** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**287**	**574**
30	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**323**	**646**
31	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/**	**шт.**	**3**	**323**	**969**

1	2	3	4	5	6	7
32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	172	1 945	334 540
33	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	114.4	268	30 659
34	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	53.9	341	18 380
35	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	20.9	349	7 294
36	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	79	822	64 938
37	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	78.21	642	50 211
		Подключение смесителя для умывальника				
38	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	38	4 286	162 868
39	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	38	6 577	249 926
40	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	3	4 286	12 858
41	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
42	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм /40см/	шт.	41	1 265	51 865
43	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	41	2 467	101 147
		Подключение смесителя для душа				
44	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	3	4 286	12 858
45	244-104-0506 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	шт.	3	3 165	9 495
46	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 467	7 401
		Подключение унитаза				
47	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 467	14 802
48	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2.4	1 575	3 780
49	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм /40см/	шт.	6	1 265	7 590
		Испытание				
50	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	253	389	98 417
51	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0.253	278 547	70 472
	Раздел 2.	**Водопровод горячего водоснабжения Т3**				**2 255 440**

1	2	3	4	5	6	7
		Водомерный узел горячей воды Т3 (Узел Б)				
52	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 526	2 526
53	244-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	82 840	82 840
54	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	1	825	825
55	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 467	2 467
56	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	2	1 053	2 106
57	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 520	17 040
58	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 452	1 452
59	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
60	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
61	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 084	5 084
62	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	8 404	8 404
63	242-403-0503 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	1	12 206	12 206
64	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 229	4 458
65	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 169	2 338
66	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	287	574
		Кран шаровый латунный муфтовый				
67	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	2 467	88 812
68	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	17	825	14 025
69	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	3 760	60 160
70	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 026	5 026
71	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	1	1 053	1 053
72	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	8 520	8 520

1	2	3	4	5	6	7
73	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	11	825	9 075
74	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	11	6 185	68 035
75	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 391	20 782
76	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/Воздухоудалитель автоматический, DN 20/	шт.	2	3 195	6 390
		Материалы				
77	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	224	2 517	563 808
78	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	19	1 698	32 262
79	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	49	1 314	64 386
80	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	156	912	142 272
81	241-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 32-35, с резиновым уплотнителем	шт.	10	54	540
82	241-216-0304 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	25	51	1 275
83	241-216-0303 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем	шт.	78	45	3 510
84	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	25	287	7 175
85	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
86	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/	шт.	3	323	969
87	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	224	1 945	435 680
88	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	171.6	355	60 918
89	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	53.9	470	25 333
90	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	20.9	466	9 739
91	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	78	822	64 116
92	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	77.22	642	49 575

1	2	3	4	5	6	7
		Подключение смесителя для умывальника				
93	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм /40см/**	**шт.**	**41**	**1 265**	**51 865**
94	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**41**	**2 467**	**101 147**
		Подключение смесителя для душа				
95	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**2 467**	**7 401**
		Испытание				
96	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**304**	**389**	**118 256**
97	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0.304**	**278 547**	**84 678**
	Раздел 3.	**Водопровод горячего водоснабжения (циркуляционный) Т4**				**712 308**
		Водомерный узел холодной воды Т4 (Узел В)				
98	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 526**	**2 526**
99	244-301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 130°С**	**шт.**	**1**	**67 249**	**67 249**
100	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**3**	**825**	**2 475**
101	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 467**	**2 467**
102	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**5 026**	**10 052**
103	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1 452**	**1 452**
104	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 797**	**1 797**
105	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	**комплект**	**1**	**3 894**	**3 894**
106	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**5 005**	**5 005**
107	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**1**	**4 143**	**4 143**
108	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25**	**шт.**	**1**	**11 210**	**11 210**
109	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**2**	**2 229**	**4 458**
110	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**2**	**651**	**1 302**
111	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/**	**шт.**	**2**	**323**	**646**
		Кран шаровый латунный муфтовый				

1	2	3	4	5	6	7
112	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	8	825	6 600
113	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 467	7 401
114	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 760	11 280
115	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 026	10 052
		Материалы				
116	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	83	2 517	208 911
117	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	52	1 314	68 328
118	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	23	912	20 976
119	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	704	5 632
120	241-216-0304 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	26	51	1 326
121	241-216-0303 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем	шт.	12	45	540
122	241-216-0302 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем	шт.	6	41	246
123	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/	шт.	3	323	969
124	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	83	1 945	161 435
125	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	57.2	351	20 077
126	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	25.3	355	8 982
127	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	8.8	470	4 136
		Испытание				
128	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	85	389	33 065
129	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0.085	278 547	23 676

Составил Оспанова А.К.

1	2	3	4	5	6	7

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	172	2 467	424 324
2	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	283	912	258 096
3	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	38	6 577	249 926
4	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	150	1 314	197 100
5	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	138 317	138 317
6	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	71.85	1 895	136 155.75
7	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм /40см/	шт.	88	1 265	111 320
8	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	3 760	101 520
9	241-205-0302	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	155.43	642	99 786.06
10	244-301-0207	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	82 840	82 840

1	2	3	4	5	6	7
11	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	196.9	355	69 899.5
12	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	8 520	68 160
13	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	11	6 185	68 035
14	244-301-0205	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	67 249	67 249
15	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	38	1 698	64 524
16	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	114.4	268	30 659.2
17	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5 026	30 156
18	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	62.7	470	29 469
19	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6.8497	3 680	25 206.9
20	242-403-0503	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	2	12 206	24 412
21	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	57.2	351	20 077.2
22	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	53.9	341	18 379.9
23	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	8 404	16 808
24	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	3	3 894	11 682
25	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1	11 210	11 210

1	2	3	4	5	6	7
26	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
27	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	20.9	466	9 739.4
28	244-104-0506	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	шт.	3	3 165	9 495
29	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	31	287	8 897
30	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.2644	31 625	8 361.65
31	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	20.9	349	7 294.1
32	241-216-0303	Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем	шт.	142	45	6 390
33	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/Воздухоудалитель автоматический, DN 20/	шт.	2	3 195	6 390
34	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.9101	6 196	5 638.98
35	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	704	5 632
36	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	1 797	5 391
37	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	4	1 169	4 676
38	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	4 143	4 143
39	241-216-0304	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	шт.	76	51	3 876
40	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/	шт.	11	323	3 553

1	2	3	4	5	6	7
41	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.958	3 172	3 038.78
42	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2.3855	1 186	2 829.2
43	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1.928	1 019	1 964.63
44	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	13.9956	97	1 357.57
45	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	651	1 302
46	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	323	1 292
47	241-216-0305	Хомут для крепления труб диаметром 32-35, с резиновым уплотнителем	шт.	20	54	1 080
48	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1.65918	550	912.55
49	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1.725	446	769.35
50	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	150.72	5	753.6
51	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.8404	731	614.33
52	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.8404	426	358.01
53	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.23	1 154	265.42
54	241-216-0302	Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем	шт.	6	41	246
55	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.0003788	520 056	196.99
56	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0.0192	5 901	113.3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 473 088**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 473 088.37**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5010'Q9Ж5'МН2Ц8Х+Ш1БР''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-3'Внутренние инженерные системы. Водоснабжение'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	РВодопровод хоз-питьевой В1*
5	П2Водомерный узел холодной воды В1 (Узел А)*
6	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
7	С1244-301-0702'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 50°'шт.*
8	У6114-0204-0104(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
9	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
10	У6114-0204-0105(РМ296052)'3''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм'шт.*
11	С1242-207-0604'3''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	У6116-0701-0102(РМ262755)'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
13	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
14	С1245-701-0101'1''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
15	У6116-0605-0102(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм'шт.*
16	С1242-404-0604'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
17	С1242-403-0503'1''Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32'шт.*
18	У6114-0102-0105(РМ373134)(РС404182)'2''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
19	С1241-101-0204'2''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
20	С1241-114-0102'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
21	П2Кран шаровый латунный муфтовый*
22	LУ6114-0204-0101(РМ296052)'36''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
23	С1242-207-4101'36''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
24	У6114-0204-0104(РМ296052)'8+1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
25	С1242-207-4102'8''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
26	С1242-207-0603'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	У6114-0204-0105(РМ296052)'2''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм'шт.*
28	С1242-207-0604'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
29	П2Материалы*
30	У6114-0102-0205(РМ373135)(РС393526)'19+49+104''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
31	С1241-101-0404'19''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
32	С1241-101-0403'49''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
33	С1241-101-0402'104''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
34	С1241-216-0305'10''Хомут для крепления труб диаметром 32-35, с резиновым уплотнителем'шт.*
35	С1241-216-0304'25''Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем'шт.*
36	С1241-216-0303'52''Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем'шт.*
37	С1241-114-0102'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
38	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм'шт.*
39	С1241-114-0101'3''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/''шт.*
40	У6111-0101-1701(РМ295727)'104+49+19''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
41	Н43=1,1*
42	С1234-303-0210'104''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
43	С1234-303-0212'49''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
44	С1234-303-0214'19''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
45	Н43=1*
46	У6114-0103-0301(РМ296009)'79=Ф1''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
47	С1241-205-0302'Ф1.0,99''Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм'м*
48	П2Подключение смесителя для умывальника*
49	У6115-0104-0201(РМ296068)'38''Установка смесителя'шт.*
50	С1244-104-0405'38''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором'шт.*
51	У6115-0104-0201(РМ296068)'3''Установка смесителя'шт.*
52	С1244-104-0404'3''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
53	LУ6114-0103-0901'41.0,4''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
54	С1244-104-0901'41''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм /40см/'шт.*
55	LУ6114-0204-0101(РМ296052)'41''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	С1242-207-4101'41''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
57	П2Подключение смесителя для душа*
58	Н43=3*
59	У6115-0104-0201(РМ296068)'1''Установка смесителя'шт.*
60	С1244-104-0506'1''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный'шт.*
61	LУ6114-0204-0101(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
62	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
63	П2Подключение унитаза*
64	Н43=6*
65	LУ6114-0204-0101(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
66	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
67	У6114-0103-0901'0,4''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
68	С1244-104-0901'1''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм /40см/'шт.*
69	Н43=1*
70	П2Испытание*
71	У6114-0401-0101'2+19+49+104+79''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
72	У6301-0301-0101'(2+19+49+104+79).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
73	РВодопровод горячего водоснабжения Т3*
74	П2Водомерный узел горячей воды Т3 (Узел Б)*
75	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
76	С1244-301-0207'1''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 130°С'шт.*
77	У6114-0204-0104(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
78	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
79	У6114-0204-0105(РМ296052)'2''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм'шт.*
80	С1242-207-0604'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
81	У6116-0701-0102(РМ262755)'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
82	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
83	С1245-701-0101'1''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
84	У6116-0605-0102(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм'шт.*
85	С1242-404-0604'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
86	С1242-403-0503'1''Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	У6114-0102-0105(РМ373134)(РС404182)'2''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
88	С1241-101-0204'2''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
89	С1241-114-0102'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
90	П2Кран шаровый латунный муфтовый*
91	LУ6114-0204-0101(РМ296052)'36''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
92	С1242-207-4101'36''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
93	У6114-0204-0104(РМ296052)'16+1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
94	С1242-207-4102'16''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
95	С1242-207-0603'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
96	У6114-0204-0105(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм'шт.*
97	С1242-207-0604'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
98	У6114-0204-0104(РМ296052)'11''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
99	С1242-304-0602'11''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
100	У6116-0602-0210(РМ296113)(РМ296026)'2=Ф1''Установка воздухоотводчиков'шт.*
101	LС1245-405-1502'Ф1''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 /DN 20/'шт.*
102	С1242-207-0602'Ф1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/Воздухоудалитель автоматический, DN 20/'шт.*
103	П2Материалы*
104	У6114-0102-0205(РМ373135)(РС393526)'19+49+156''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
105	С1241-101-0404'19''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
106	С1241-101-0403'49''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
107	С1241-101-0402'156''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
108	С1241-216-0305'10''Хомут для крепления труб диаметром 32-35, с резиновым уплотнителем'шт.*
109	С1241-216-0304'25''Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем'шт.*
110	С1241-216-0303'78''Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем'шт.*
111	С1241-114-0102'25''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
112	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм'шт.*
113	С1241-114-0101'3''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/'шт.*
114	У6111-0101-1701(РМ295727)'156+49+19''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
115	Н43=1,1*
116	С1234-303-0308'156''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм'м*
117	С1234-303-0310'49''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
118	С1234-303-0312'19''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
119	Н43=1*
120	У6114-0103-0301(РМ296009)'78=Ф1''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
121	С1241-205-0302'Ф1.0,99''Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм'м*
122	П2Подключение смесителя для умывальника*
123	Н43=41*
124	LУ6114-0103-0901'0,4''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
125	С1244-104-0901'1''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм /40см/'шт.*
126	LУ6114-0204-0101(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
127	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
128	П2Подключение смесителя для душа*
129	Н43=3*
130	LУ6114-0204-0101(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
131	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
132	Н43=1*
133	П2Испытание*
134	У6114-0401-0101'2+19+49+156+78''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
135	У6301-0301-0101'(2+19+49+156+78).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
136	РВодопровод горячего водоснабжения (циркуляционный) Т4*
137	П2Водомерный узел холодной воды Т4 (Узел В)*
138	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
139	С1244-301-0205'1''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С'шт.*
140	LС1261-301-0219'17''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
141	У6114-0204-0104(РМ296052)'1+2''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
142	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
143	С1242-207-0603'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
144	У6116-0701-0102(РМ262755)'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
145	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
146	С1245-701-0101'1''Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь'комплект*
147	У6116-0605-0101(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
148	С1242-404-0603'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
149	С1242-403-0502'1''Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25'шт.*
150	У6114-0102-0105(РМ373134)(РС404182)'2''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
151	С1241-101-0203'2''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
152	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/''шт.*
153	П2Кран шаровый латунный муфтовый*
154	У6114-0204-0104(РМ296052)'3+3+2''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
155	С1242-207-4101'3''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
156	С1242-207-4102'3''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
157	С1242-207-0603'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
158	П2Материалы*
159	У6114-0102-0205(РМ373135)(РС393526)'52+23+8''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
160	С1241-101-0403'52''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
161	С1241-101-0402'23''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
162	С1241-101-0401'8''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
163	С1241-216-0304'26''Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем'шт.*
164	С1241-216-0303'12''Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем'шт.*
165	С1241-216-0302'6''Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем'шт.*
166	С1241-114-0101'3''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25-20/''шт.*
167	У6111-0101-1701(РМ295727)'52+23+8''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
168	Н43=1,1*
169	С1234-303-0307'52''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм'м*
170	С1234-303-0308'23''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
171	С1234-303-0310'8''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
172	Н43=1*
173	П2Испытание*
174	У6114-0401-0101'2+52+23+8''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
175	У6301-0301-0101'(2+52+23+8).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
176	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**2289,234**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1042,316	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,194	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 289 234**
		Раздел 1. Канализация бытовая К1				**2 289 234**
		Оборудование				
1	**6115-0103-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника**	**комплект**	**41**	**6 368**	**261 088**
2	**244-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**шт.**	**41**	**13 128**	**538 248**
3	**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**41**	**2 071**	**84 911**
4	**6115-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**6**	**11 359**	**68 154**
5	**244-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**6**	**53 664**	**321 984**
6	**6115-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**3**	**4 744**	**14 232**
7	**244-102-0801** *РСНБ РК 2022*	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм**	**шт.**	**3**	**18 312**	**54 936**
8	**244-104-0605** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**3**	**896**	**2 688**
9	**246-301-0601** *РСНБ РК 2022*	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм /Канализационный аэратор 50 мм/**	**шт.**	**3**	**9 113**	**27 339**
10	**246-301-0601** *РСНБ РК 2022*	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм/Канализационный аэратор 110 мм/**	**шт.**	**1**	**9 113**	**9 113**

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
11	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	154	3 386	521 444
12	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	153.692	524	80 535
13	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	64	3 255	208 320
14	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	63.872	1 065	68 024
15	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	135	62	8 370
16	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	186	7 068
17	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	18	335	6 030
18	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	782	3 128
19	241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм /ПВХ/	шт.	4	319	1 276
20	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	782	2 346

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-4

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	41	13 128	538 248
2	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	53 664	321 984
3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	41	2 071	84 911
4	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	153.692	524	80 534.61
5	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	63.872	1 065	68 023.68
6	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	3	18 312	54 936
7	246-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм /Канализационный аэратор 50 мм/	шт.	3	9 113	27 339
8	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7.533	2 117	15 947.36
9	246-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм/Канализационный аэратор 110 мм/	шт.	1	9 113	9 113
10	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	135	62	8 370
11	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	6	1 357	8 142
12	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	186	7 068

1	2	3	4	5	6	7
13	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	18	335	6 030
14	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	782	5 474
15	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896	2 688
16	241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм /ПВХ/	шт.	4	319	1 276
17	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0123	31 625	388.99
18	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1.6054	97	155.72
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 240 629**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 240 629.36**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5080'Q9Ж5'МН2Ц8Х+Ш1БР''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-4'Внутренние инженерные системы. Канализация'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	РКанализация бытовая К1*
5	П2Оборудование*
6	У6115-0103-0204(РМ373838)(РМ187900)'41=Ф1''Установка умывальника'комплект*
7	С1244-101-0101'Ф1''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
8	С1244-104-0601'Ф1''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
9	У6115-0102-0101(РМ187722)'6=Ф1''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
10	С1244-101-0301'Ф1''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
11	У6115-0101-0203(РМ373841)(РС187903)'3=Ф1''Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких'шт.*
12	С1244-102-0801'Ф1''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм'шт.*
13	С1244-104-0605'Ф1''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
14	С1246-301-0601'3''Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм /Канализационный аэратор 50 мм/''шт.*
15	С1246-301-0601'1''Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм/Канализационный аэратор 110 мм/''шт.*
16	П2Материалы*
17	У6114-0103-0101(РМ296009)'154=Ф1''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
18	С1241-203-0301'Ф1.0,998''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм'м*
19	У6114-0103-0102(РМ296009)'64=Ф1''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
20	С1241-203-0306'Ф1.0,998''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм'м*
21	С1241-216-0201'135''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
22	С1241-216-0203'38''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
23	С1241-220-0101'18''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
24	С1241-220-0103'4''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
25	С1241-230-0103'4''Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм /ПВХ/''шт.*
26	С1241-220-0103'3''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
27	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**11820,600**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	3262,381	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,601	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 820 600**
	Раздел 1.	**Отопление**				**11 417 592**
1	**У6114-0102-0105**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**695**	**2 249**	**1 563 055**
2	**С1241-101-0201**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**330**	**484**	**159 720**
3	**С1241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**130**	**628**	**81 640**
4	**С1241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**30**	**651**	**19 530**
5	**С1241-101-0204**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**30**	**1 169**	**35 070**
6	**С1241-101-0206**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**50**	**1 231**	**61 550**
7	**С1241-101-0201**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**125**	**484**	**60 500**
8	**У6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**84.5**	**5 896**	**498 212**
9	**С1245-102-0105**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**667**	**2 231**	**1 488 077**
10	**У6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**22**	**831**	**18 282**
11	**С1242-207-3802**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**22**	**331**	**7 282**
12	**У6114-0203-0102**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**61**	**2 068**	**126 148**

1	2	3	4	5	6	7
13	С1245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	61	8 397	512 217
14	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	61	2 467	150 487
15	У6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	44	1 909	83 996
16	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15/Дренаж DN15	шт.	44	2 467	108 548
17	У6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	44	1 909	83 996
18	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	44	3 760	165 440
19	У6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ПФ-133	$м^2$	70.7482	225	15 918
20	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	35.3741	271	9 586
					Узел распределительный (коллектор)	
21	У6116-0701-0201	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	шт.	1	22 598	22 598
22	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2	2 463	4 926
23	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 467	9 868
24	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 844	23 376
25	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
26	С1242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13 658	27 316
27	С1242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	136 843	273 686
28	С1242-312-1703	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	36 808	73 616
					Блочный тепловой пункт автоматизированный (БТПА)	
29	У6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 141	17 141
30	541-107-0101006	Шкаф управления типа Грантор модели АЭП40-016-54Ч-11А мощностью 7,5 кВт, Iном=(13 - 16) А, для 1 насоса, с преобразователем частоты	шт.	1	681 655	681 655
31	У6125-1003-0104	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	2	15 916	31 832
32	С1245-706-0105	Расходомер ультразвуковой расход Gном 6 $м^3$/ч, расход Gмакс 12 $м^3$/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25	шт.	2	184 911	369 822
33	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 989	5 989
34	С1245-710-0202	Тепловычислитель модели ТСРВ-026М	шт.	1	180 500	180 500
35	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	5 989	11 978
36	С1245-703-0102	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	2	23 426	46 852
37	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	36 018	36 018
38	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 989	5 989

1	2	3	4	5	6	7
39	С1247-307-0109	Устройство для передачи данных (радиомодем) Юпитер 2574	шт.	1	26 105	26 105
40	У6116-0602-0102	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	27 873	55 746
41	С1245-404-0102	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50	шт.	2	49 587	99 174
42	У6116-0605-0104	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 084	6 084
43	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
44	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 585	38 340
45	С1242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	18 110	72 440
46	У6114-0204-0104	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	4	825	3 300
47	С1242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15 228
48	У6125-1101-0601	Монтаж табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 4	шт.	1	571 180	571 180
49	С1245-601-0203	Электронный регулятор температуры ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В	шт.	1	209 025	209 025
50	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4	5 989	23 956
51	С1245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	шт.	1	12 883	12 883
52	С1245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	3	14 548	43 644
53	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т-для рабочих насосов	шт.	2	85 982	171 964
54	511-401-0125	Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	457 787	915 574
55	У6114-0203-0302	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 712	2 712
56	С1242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	233 311	233 311
57	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	297 469	297 469
58	У6114-0204-0105	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	4	1 053	4 212
59	С1242-207-0704	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 436	37 744
60	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 585	19 170
61	С1242-306-0202	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	30 090	60 180
62	У6116-0605-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	5 084	10 168
63	С1242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 160	54 320

1	2	3	4	5	6	7
64	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8 883	17 766
65	С1242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10 611	21 222
66	У6114-0203-0202	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 379	2 379
67	С1242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	136 843	136 843
68	У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 430	2 430
69	С1242-310-0101	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 $м^3$/ч	шт.	1	186 416	186 416
70	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	297 469	297 469
71	У6114-0204-0104	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	1	825	825
72	С1242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	8 552	8 552
73	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	5 005	5 005
74	С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 351	15 351
75	У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 430	2 430
76	С1242-401-0201	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 $м^3$/ч	шт.	1	259 004	259 004
77	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 585	9 585
78	С1242-306-0104	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18 291	18 291
79	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 883	8 883
80	С1242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	14 765	14 765
81	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8 883	26 649
82	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	11 537	34 611
83	У6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	11	4 322	47 542
84	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	5	1 981	9 905
85	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5 844	29 220
86	У6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	3 654	36 540

1	2	3	4	5	6	7
87	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 603	16 030
88	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 536	25 360
89	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5	1 314	6 570
90	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	912	4 560
91	У6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	5.52	255	1 408
92	У6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	20	1 945	38 900
93	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8 470
94	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	м	5.5	351	1 931
95	С1234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	м	5.5	354	1 947
96	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	389	7 780
97	У6301-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0.02	278 547	5 571
	Раздел 2.	**Теплоснабжение приточной установки**				**403 008**
98	У6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	15	2 249	33 735
99	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	628	9 420
100	У6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 391	20 782
101	С1242-312-0901	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	85 939	171 878
102	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 883	8 883
103	С1242-310-0601	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 $м^3/ч$	шт.	1	131 258	131 258
104	У6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	4	1 909	7 636
105	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 760	15 040
106	У6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 909	1 909
107	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 467	2 467

1	2	3	4	5	6	7

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-5

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	260388 С	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	667	2 231	1 488 077
2	261996 С	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	2	297 469	594 938
3	262610 С	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	61	8 397	512 217
4	256090 С	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	136 843	410 529
5	262790 С	Расходомер ультразвуковой расход Gном 6 м^3/ч, расход Gмакс 12 м^3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25	шт.	2	184 911	369 822
6	256129 С	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м^3/ч	шт.	1	259 004	259 004
7	255605 С	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м^3/ч	шт.	1	233 311	233 311
8	280188 М	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	219.7	1 056	232 003.2
9	150375 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	455	484	220 220
10	262664 С	Электронный регулятор температуры ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В	шт.	1	209 025	209 025
11	255602 С	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м^3/ч	шт.	1	186 416	186 416

1	2	3	4	5	6	7
12	266138 С	Тепловычислитель модели ТСРВ-026М	шт.	1	180 500	180 500
13	275283 С	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	48	3 760	180 480
14	256086 С	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	85 939	171 878
15	275282 С	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	66	2 467	162 822
16	255668 С	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 $м^3$/ч	шт.	1	131 258	131 258
17	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15/Дренаж DN15	шт.	44	2 467	108 548
18	261679 С	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50	шт.	2	49 587	99 174
19	150376 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	145	628	91 060
20	203569 С	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	36 808	73 616
21	280588 С	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	18 110	72 440
22	249790 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	50	1 231	61 550
23	255077 С	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	30 090	60 180
24	257094 С	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 160	54 320
25	300868 С	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	5 844	52 596
26	262770 С	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	2	23 426	46 852
27	262655 С	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	3	14 548	43 644
28	257096 С	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
29	254444 С	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 436	37 744
30	262696 С	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	36 018	36 018

1	2	3	4	5	6	7
31	150378 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	30	1 169	35 070
32	280585 С	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	11 537	34 611
33	262755 М	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	11	2 870	31 570
34	254474 С	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13 658	27 316
35	220741 С	Устройство для передачи данных (радиомодем) Юпитер 2574	шт.	1	26 105	26 105
36	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 149	21 490
37	280584 С	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10 611	21 222
38	150377 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	30	651	19 530
39	С1242-306-0104	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18 291	18 291
40	150568 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 603	16 030
41	257092 С	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 351	15 351
42	254481 С	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15 228
43	255050 С	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	14 765	14 765
44	404182 С	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	234.3	62	14 526.6
45	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2.304	5 901	13 595.9
46	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.01622	831 695	13 490.09
47	262653 С	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	шт.	1	12 883	12 883
48	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
49	255163 С	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	8 552	8 552
50	297041 С	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8 470
51	269912 С	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	22	331	7 282

1	2	3	4	5	6	7
52	150459 С	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5	1 314	6 570
53	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
54	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3	1 895	5 685
55	150585 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2	2 463	4 926
56	150458 С	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	912	4 560
57	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3.28	1 154	3 785.12
58	146122 С	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0.006	530 038	3 180.23
59	316030 С	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.09842	31 625	3 112.53
60	286119 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2.683	1 092	2 929.84
61	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2.409	1 186	2 857.07
62	279785 С	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.008	288 617	2 308.94
63	315996 С	Ветошь	кг	1.953	1 103	2 154.16
64	140246 С	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	5.5	354	1 947
65	297033 С	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	5.5	351	1 930.5
66	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1.48	1 019	1 508.12
67	274665 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.66	2 280	1 504.8
68	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2.5542	550	1 404.81
69	329344 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.286	3 680	1 052.48
70	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2.22	446	990.12
71	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.4968	1 743	865.92
72	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.028	30 543	855.2
73	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.552	1 493	824.14
74	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1.124	731	821.64

1	2	3	4	5	6	7
75	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	362 395	724.79
76	159472 С	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0.3	2 100	630
77	187492 С	Хомуты для крепления труб	шт.	1	549	549
78	329346 С	Очес льняной	кг	1.174	426	500.12
79	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.00055	722 902	397.6
80	404183 С	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3.3	74	244.2
81	147679 С	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	1	229	229
82	158819 С	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	1	200	200
83	393526 С	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	3.3	58	191.4
84	146058 С	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1	174	174
85	329777 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.14	951	133.14
86	147795 С	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.04	3 172	126.88
87	242740 С	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
88	329342 С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.019	6 196	117.72
89	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954 056	95.41
90	304154 С	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.032	2 117	67.74
91	147654 С	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0.006	10 935	65.61
92	249131 М	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.436	97	42.29
93	293030 С	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.0116	1 086	12.6
94	144603 С	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.0000118	520 056	6.14
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 873 389**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-401-0125	Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	457 787	915 574
2	541-107-0101006	Шкаф управления типа Грантор модели АЭП40-016-54Ч-11А мощностью 7,5 кВт, Iном=(13 - 16) А, для 1 насоса, с преобразователем частоты	шт.	1	681 655	681 655
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 597 229**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 470 618.06**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5020'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-5'Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	РОтопление*
5	У6114-0102-0105(РМ296021)(РМ373134)'330+130+30+30+50+125''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
6	С1241-101-0201'330''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
7	С1241-101-0202'130''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
8	С1241-101-0203'30''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
9	С1241-101-0204'30''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
10	С1241-101-0206'50''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм'м*
11	С1241-101-0201'125''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
12	У6116-0301-0103(РМ296105)'84,5''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
13	С1245-102-0105'667''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт'секция*
14	У6116-0701-0105(РМ254404)'22''Установка кранов воздушных'шт.*
15	С1242-207-3802'22''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
16	У6114-0203-0102(РМ295077)'61''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных'шт.*
17	С1245-510-0101'61''Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
18	С1242-207-4101'61''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
19	У6114-0204-0101(РМ296052)'44''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
20	С1242-207-4101'44''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15/Дренаж DN15'шт.*
21	У6114-0204-0101(РМ296052)'44''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
22	С1242-207-4102'44''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
23	У6111-0501-0505(РС287782РС149534)'70,7482''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ПФ-133'м^2*
24	У6111-0501-0205'35,3741''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
25	П0 Узел распределительный (коллектор)*
26	У6116-0701-0201(РМ296116)(РМ296115)(РМ296061)(РМ296055)(РМ296054)(РМ296015)'1''Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов'шт.*
27	С1241-102-0154'2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм'м*
28	С1242-207-4101'4''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
29	С1245-713-0101'4''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1261-302-0273'4''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
31	С1242-207-0605'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
32	С1242-312-0905'2''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
33	С1242-312-1703'2''Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
34	П0 Блочный тепловой пункт автоматизированный (БТПА)*
35	У6401-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
36	541-107-0101006'1''Шкаф управления типа Грантор модели АЭП40-016-54Ч-11А мощностью 7,5 кВт, Iном=(13 - 16) А, для 1 насоса, с преобразователем частоты'шт.*
37	У6125-1003-0104'2''Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 50 мм'шт.*
38	С1245-706-0105'2''Расходомер ультразвуковой расход Gном 6 м^3/ч, расход Gмакс 12 м^3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25'шт.*
39	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
40	С1245-710-0202'1''Тепловычислитель модели ТСРВ-026М'шт.*
41	У6125-1001-0101'2''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
42	С1245-703-0102'2''Датчик температуры отопления накладной для регулятора'шт.*
43	С1245-601-0801'1''Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм'шт.*
44	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
45	С1247-307-0109'1''Устройство для передачи данных (радиомодем) Юпитер 2574'шт.*
46	У6116-0602-0102(РМ261688)'2''Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм'шт.*
47	С1245-404-0102'2''Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50'шт.*
48	У6116-0605-0104(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм'шт.*
49	С1242-404-0106'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
50	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'4''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
51	С1242-202-0706'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
52	У6114-0204-0104(РМ296052)'4''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
53	С1242-207-0501'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
54	У6125-1101-0601(РМ20)'1''Монтаж табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 4'шт.*
55	С1245-601-0203'1''Электронный регулятор температуры ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В'шт.*
56	У6125-1001-0101'1+3''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
57	С1245-601-0103'1''Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С'шт.*
58	С1245-601-0105'3''Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С'шт.*
59	У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т-для рабочих насосов'шт.*
60	511-401-0125'2''Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	У6114-0203-0302(РМ295076)'1''Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм'шт.*
62	С1242-310-0104'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м^3/ч'шт.*
63	С1245-405-2523'1''Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА'шт.*
64	У6114-0204-0105(РМ296052)'4''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм'шт.*
65	С1242-207-0704'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
66	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
67	С1242-306-0202'2''Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
68	У6116-0605-0102(РМ373365)'2''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм'шт.*
69	С1242-404-0104'2''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
70	У6114-0202-0101(РМ296299)(РМ395405)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
71	С1242-202-0702'2''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
72	У6114-0203-0202(РМ395480)'1''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм'шт.*
73	С1242-312-0905'1''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
74	У6114-0203-0301(РМ395480)'1''Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
75	С1242-310-0101'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м^3/ч'шт.*
76	С1245-405-2523'1''Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА'шт.*
77	У6114-0204-0104(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм'шт.*
78	С1242-307-0202'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
79	У6116-0605-0101(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
80	С1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
81	У6114-0203-0301(РМ395480)'1''Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
82	С1242-401-0201'1''Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м^3/ч'шт.*
83	У6114-0202-0102(РМ395405)(РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
84	С1242-306-0104'1''Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
85	У6114-0202-0101(РМ395405)(РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
86	С1242-306-0101'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	У6114-0202-0101(РМ296299)(РМ395405)'3''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
88	С1242-202-0703'3''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
89	У6116-0701-0102'11''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
90	У6116-0701-0104(РМ296117)'5''Установка термометров в оправе прямых и угловых'шт.*
91	С1245-713-0101'5''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
92	У6114-0102-0502(РМ373136)'10''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм'м*
93	С1241-102-0139'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
94	У6114-0102-0205(РМ373135)'5+5''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
95	С1241-101-0403'5''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
96	С1241-101-0402'5''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
97	У6111-0501-0517'5,52''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м^2*
98	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+5+5''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
99	Н43=1,1*
100	С1234-303-0315'10''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм'м*
101	С1234-303-0307'5''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм'м*
102	С1234-303-0305'5''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм'м*
103	Н43=1*
104	У6114-0401-0101'10+5+5''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
105	У6301-0301-0101'(10+5+5).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
106	РТеплоснабжение приточной установки*
107	У6114-0102-0105(РМ296021)(РМ373134)'15''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
108	С1241-101-0202'15''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
109	У6116-0602-0210(РМ296113)(РМ296026)'2''Установка воздухоотводчиков'шт.*
110	С1242-312-0901'2''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
111	У6114-0202-0101(РМ296299)(РМ395405)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
112	С1242-310-0601'1''Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 м^3/ч'шт.*
113	У6114-0204-0101(РМ296052)'4''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	С1242-207-4102'4''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
115	У6114-0204-0101(РМ296052)'1''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
116	С1242-207-4101'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
117	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**53509,168**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2152,014	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,344	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**53 509 168**
	Раздел 1.	**Вентиляция**				**3 395 743**
			П1			
1	**У6118-0207-0401**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс м^3/час**	**шт.**	**1**	**257 637**	**257 637**
2	**514-401-0101**	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 680 м^3/ч, 410 Па**	**комплект**	**1**	**1 784 891**	**1 784 891**
3	**У6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**6.144**	**8 240**	**50 627**
4	**С1246-103-0106**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**6.144**	**6 363**	**39 094**
5	**У6118-0202-0301**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**5**	**1 550**	**7 750**
6	**С1246-304-0528**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**4**	**4 509**	**18 036**
7	**С1246-304-0553**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**4 633**	**4 633**
8	**У6118-0203-0301**	**Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм**	**шт.**	**1**	**24 778**	**24 778**
9	**С1274-601-0203034**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий типа VKT прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-200х200**	**шт.**	**1**	**100 587**	**100 587**
10	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**5.94**	**775**	**4 604**
			В2			

1	2	3	4	5	6	7
11	У6118-0301-0201	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	24 019	24 019
12	514-104-0207	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	57 785	57 785
13	С1246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	16 700
14	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10.088	8 240	83 125
15	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	10.088	6 363	64 190
16	У6118-0203-0804	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм	шт.	1	14 078	14 078
17	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22 505	22 505
18	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 550	6 200
19	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	4 509	18 036
20	У6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2 531	2 531
21	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7 288	7 288
22	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7.02	775	5 441
			В1			
23	У6118-0301-0201	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	24 019	24 019
24	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	43 299	43 299
25	С1246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	16 700
26	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1.74	8 996	15 653
27	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1.74	6 363	11 072
28	У6118-0203-0804	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм	шт.	1	14 078	14 078
29	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22 505	22 505
30	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 550	4 650
31	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	1 779	5 337
32	У6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2 531	2 531
33	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7 288	7 288
34	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2.13	775	1 651
			В3			
35	У6118-0301-0201	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	24 019	24 019
36	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	43 299	43 299
37	С1246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	16 700
38	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1.32	8 996	11 875

1	2	3	4	5	6	7
39	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	1.32	6 363	8 399
40	У6118-0203-0804	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм	шт.	1	14 078	14 078
41	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22 505	22 505
42	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 550	4 650
43	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	1 779	5 337
44	У6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2 531	2 531
45	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7 288	7 288
46	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1.65	775	1 279
			В4			
47	У6118-0301-0201	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	24 019	24 019
48	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	43 299	43 299
49	С1246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	8 350	16 700
50	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	1.32	8 996	11 875
51	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	1.32	6 363	8 399
52	У6118-0203-0804	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм	шт.	1	14 078	14 078
53	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22 505	22 505
54	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 550	4 650
55	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	1 779	5 337
56	У6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2 531	2 531
57	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7 288	7 288
58	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1.65	775	1 279
			ВЕ1			
59	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	0.204	8 996	1 835
60	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	0.204	6 363	1 298
61	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	2	1 550	3 100
62	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779	1 779

1	2	3	4	5	6	7
63	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779	1 779
				BE1-BE41		
64	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	46	1 550	71 300
65	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	46	4 509	207 414
	Раздел 2.	**Кондиционирование**				**50 113 425**
66	У6118-0505-0201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	50	29 533	1 476 650
67	541-402-0639002 *СпрСЦ 05.2025*	Блок наружный типа Mitsubishi Qх=3,6 кВт, Qт=4,1 кВт, модели SUZ-M35VA	шт	25	792 353	19 808 825
68	541-402-0639001 *СпрСЦ 05.2025*	Блок наружный типа Mitsubishi Qх=2,5 кВт, Qт=3 кВт, модели SUZ-M25VA	шт	25	714 287	17 857 175
69	С1246-702-0201	Пульт управления RBC-ASCU11-E	шт.	50	36 407	1 820 350
70	541-402-0411005	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MJ09PC	шт.	5	218 072	1 090 360
71	541-402-0411002	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP	шт.	20	167 849	3 356 980
72	541-402-0411001	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,6 кВт, модели PM05SP	шт.	25	160 017	4 000 425
73	С1241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 толщина стенки 0,68	м	260	965	250 900
74	С1241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	260	1 376	357 760
75	С1234-303-0101	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 6 мм	м	100	105	10 500
76	С1234-303-0103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	100	111	11 100
77	С1234-303-0201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 6 мм	м	160	150	24 000
78	С1234-303-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	160	155	24 800
79	С1241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	200	118	23 600

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-6

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212695 С	Пульт управления RBC-ASCU11-E	шт.	50	36 407	1 820 350
2	373278 С	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	260	1 376	357 760
3	373277 С	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 толщина стенки 0,68	м	260	965	250 900
4	273543 С	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	54	4 509	243 486
5	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	20.816	6 363	132 452.21
6	229338 С	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа VKT прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-200х200	шт.	1	100 587	100 587
7	257604 С	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	4	22 505	90 020
8	270382 С	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	8	8 350	66 800
9	188186 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	4	7 288	29 152
10	140644 С	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	160	155	24 800
11	140614 С	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 6 мм	м	160	150	24 000
12	202407 С	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	200	118	23 600
13	273518 С	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	11	1 779	19 569
14	188242 С	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18.39	775	14 252.25

1	2	3	4	5	6	7
15	139783 С	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	100	111	11 100
16	139723 С	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 6 мм	м	100	105	10 500
17	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0102224	954 056	9 752.74
18	329777 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8.54528	951	8 126.56
19	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	7.5	773	5 797.5
20	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4.2458	1 186	5 035.52
21	273568 С	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 633	4 633
22	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.96	1 590	1 526.4
23	274665 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.5871792	2 280	1 338.77
24	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00013	3 595 322	467.39
25	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1.0428816	448	467.21
26	251491 С	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
27	144887 С	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.00018	1 267 216	228.1
28	147001 С	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0.00038	579 055	220.04
29	150364 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0.39	508	198.12
30	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.29	446	129.34
31	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.14	731	102.34
32	329346 С	Очес льняной	кг	0.15	426	63.9
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 257 805**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-402-0639002 СпрСЦ 05.2025	Блок наружный типа Mitsubishi Qх=3,6 кВт, Qт=4,1 кВт, модели SUZ-M35VA	шт	25	792 353	19 808 825
2	541-402-0639001 СпрСЦ 05.2025	Блок наружный типа Mitsubishi Qх=2,5 кВт, Qт=3 кВт, модели SUZ-M25VA	шт	25	714 287	17 857 175
3	541-402-0411001	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,6 кВт, модели PM05SP	шт.	25	160 017	4 000 425

1	2	3	4	5	6	7
4	541-402-0411002	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP	шт.	20	167 849	3 356 980
5	514-401-0101	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 680 м^3/ч, 410 Па	комплект	1	1 784 891	1 784 891
6	541-402-0411005	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MJ09PC	шт.	5	218 072	1 090 360
7	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый K 100	шт.	3	43 299	129 897
8	514-104-0207	Вентилятор общего назначения канальный круглый K 200	шт.	1	57 785	57 785
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**48 086 338**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**51 344 143.39**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5070'Q9Ж5'Ц8Н2ХМЦ8+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-6'Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	РВентиляция*
5	П0 П1*
6	У6118-0207-0401(РМ296330)(РМ295485)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час'шт.*
7	514-401-0101'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 680 $м^3$/ч, 410 Па'комплект*
8	У6118-0101-0303(РМ188081)'0,2.4.7,68=Ф1''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
9	С1246-103-0106'Ф1''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'$м^2$*
10	У6118-0202-0301(РМ295937)'4+1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$'шт.*
11	С1246-304-0528'4''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
12	С1246-304-0553'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
13	У6118-0203-0301(РМ296305)(РМ295889)(РМ296077)'1''Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм'шт.*
14	С1274-601-0203034'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий типа VKT прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-200х200'шт.*
15	С1246-301-0502'5,94''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
16	П0 В2*
17	У6118-0301-0201(РМ296087)'1''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
18	514-104-0207'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200'шт.*
19	С1246-305-0201'2''Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2'шт.*
20	У6118-0101-0303(РМ188081)'0,2.4.12,61=Ф1''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
21	С1246-103-0106'Ф1''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'$м^2$*
22	У6118-0203-0804(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм'шт.*
23	С1246-303-0201'1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
24	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$'шт.*
25	С1246-304-0528'4''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
26	У6118-0204-0301(РС188186)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм'шт.*
27	С1246-301-0301'1''Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм'шт.*
28	С1246-301-0502'7,02''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	П0 В1*
30	У6118-0301-0201(РМ296087)'1''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
31	514-104-0201'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100'шт.*
32	С1246-305-0201'2''Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2'шт.*
33	У6118-0101-0302(РМ188081)'0,1.4.4,35=Ф1''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
34	С1246-103-0106'Ф1''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
35	У6118-0203-0804(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм'шт.*
36	С1246-303-0201'1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
37	У6118-0202-0301(РМ295937)'3''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
38	С1246-304-0503'3''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
39	У6118-0204-0301(РС188186)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм'шт.*
40	С1246-301-0301'1''Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм'шт.*
41	С1246-301-0502'2,13''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
42	П0 В3*
43	У6118-0301-0201(РМ296087)'1''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
44	514-104-0201'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100'шт.*
45	С1246-305-0201'2''Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2'шт.*
46	У6118-0101-0302(РМ188081)'0,1.4.3,3=Ф1''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
47	С1246-103-0106'Ф1''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
48	У6118-0203-0804(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм'шт.*
49	С1246-303-0201'1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
50	У6118-0202-0301(РМ295937)'3''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
51	С1246-304-0503'3''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
52	У6118-0204-0301(РС188186)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм'шт.*
53	С1246-301-0301'1''Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм'шт.*
54	С1246-301-0502'1,65''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
55	П0 В4*
56	У6118-0301-0201(РМ296087)'1''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
57	514-104-0201'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100'шт.*
58	С1246-305-0201'2''Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2'шт.*
59	У6118-0101-0302(РМ188081)'0,1.4.3,3=Ф1''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	С1246-103-0106'Ф1''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
61	У6118-0203-0804(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 800 мм'шт.*
62	С1246-303-0201'1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
63	У6118-0202-0301(РМ295937)'3''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
64	С1246-304-0503'3''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
65	У6118-0204-0301(РС188186)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм'шт.*
66	С1246-301-0301'1''Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм'шт.*
67	С1246-301-0502'1,65''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
68	П0 ВЕ1*
69	У6118-0101-0302(РМ188081)'0,1.4.0,51=Ф1''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
70	С1246-103-0106'Ф1''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
71	У6118-0202-0301(РМ295937)'1+1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
72	С1246-304-0503'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
73	С1246-304-0503'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
74	П0ВЕ1-ВЕ41*
75	У6118-0202-0301(РМ295937)'46''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
76	С1246-304-0528'46''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
77	РКондиционирование*
78	У6118-0505-0201(РМ296092)(РМ296091)(РМ296093)'25+25''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт'шт.*
79	СТ541-402-0639002 СпрСЦ 05.2025(=14)'25'792353'Блок наружный типа Mitsubishi Qх=3,6 кВт, Qт=4,1 кВт, модели SUZ-M35VA'шт*
80	СТ541-402-0639001 СпрСЦ 05.2025(=14)'25'714287'Блок наружный типа Mitsubishi Qх=2,5 кВт, Qт=3 кВт, модели SUZ-M25VA'шт*
81	LУ6401-0303-0601'50''Установка прибора или аппарата'шт.*
82	С1246-702-0201'50''Пульт управления RBC-ASCU11-E'шт.*
83	LУ6118-0506-0102(РМ296091)'5+20+50''Установка внутреннего блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт'шт.*
84	541-402-0411005'5''Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MJ09PC'шт.*
85	541-402-0411002'20''Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP'шт.*
86	541-402-0411001'25''Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,6 кВт, модели PM05SP'шт.*
87	LЦ13-120104-101'260+260''Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования'м трубопровода*
88	С1241-707-0101'260''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 толщина стенки 0,68'м*
89	С1241-707-0102'260''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	LУ6111-0101-1701(РМ295727)'100+100+160+160''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
91	С1234-303-0101'100''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 6 мм'м*
92	С1234-303-0103'100''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм'м*
93	С1234-303-0201'160''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 6 мм'м*
94	С1234-303-0203'160''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм'м*
95	LУ6114-0103-0301(РМ296009)'200''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
96	С1241-207-1701'200''Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм'м*
97	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**29711,321**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5567,232	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,037	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29 711 321**
	Раздел 1.	**Шкафы и щиты**				**4 818 613**
				ВРУ1-11-10		
1	**У6119-0501-0101**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**59 466**	**59 466**
2	**515-301-0301**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	**2 577 355**	**2 577 355**
3	**У6401-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**6 710**	**40 260**
4	**С1247-302-0114**	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА**	**шт.**	**6**	**4 996**	**29 976**
5	**У6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**2**	**5 929**	**11 858**
6	**С1247-301-0227**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2**	**117 466**	**234 932**
				ВРУ1-47-00		
7	**У6119-0501-0101**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**59 466**	**59 466**
8	**515-301-0322**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	**шт.**	**1**	**178 037**	**178 037**
9	**У6401-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**8**	**6 710**	**53 680**
10	**С1247-204-1833**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**8 433**	**8 433**
11	**С1247-204-1832**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**8 423**	**8 423**

1	2	3	4	5	6	7
12	С1247-204-1929	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 32А 10 кА "D"	шт.	2	8 915	17 830
13	С1247-204-1928	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	8 915	8 915
14	С1247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	3	8 487	25 461
				ЯВР		
15	У6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 141	17 141
16	С1274-702-1601001	Блок электронный автоматического ввода резерва типа DKS YON AFS-243 220В/16А	шт.	1	294 118	294 118
17	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 929	5 929
18	С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117 466
				ЩР		
19	У6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 387	12 387
20	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
21	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 710	26 840
22	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
23	С1247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 269	2 269
24	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568	568
25	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
				ЩВ		
26	У6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 387	12 387
27	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
28	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 710	46 970
29	С1247-204-0858	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769	2 769
30	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
31	С1247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	5	919	4 595
				ЩВК-1		
32	У6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 221	14 221
33	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
34	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	36	6 710	241 560
35	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	8 423
36	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329

1	2	3	4	5	6	7
37	С1247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	34	919	31 246
				ЩВК-2		
38	У6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 221	14 221
39	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
40	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 710	140 910
41	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	8 423
42	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
43	С1247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	19	919	17 461
				ЩАО		
44	У6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 387	12 387
45	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
46	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 710	53 680
47	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
48	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	656	2 624
49	С1247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	3	3 985	11 955
				ЩСР1		
50	У6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 387	12 387
51	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
52	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 710	67 100
53	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
54	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	656	3 936
55	С1247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	3	3 985	11 955
				ЩСР2		
56	У6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 387	12 387
57	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
58	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 710	73 810
59	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
60	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	656	3 280

1	2	3	4	5	6	7
61	С1247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	5	3 985	19 925
				ЩСР3		
62	У6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 387	12 387
63	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
64	У6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 710	60 390
65	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
66	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	656	3 280
67	С1247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	3	3 985	11 955
Раздел 2.	**Светильники и лампы**					**17 614 800**
68	У6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	233	2 454	571 782
69	С1247-102-2440	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	21	56 019	1 176 399
70	С1247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	175	79 098	13 842 150
71	С1247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65/15Вт	шт.	37	52 297	1 934 989
72	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	16	3 296	52 736
73	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	8	3 541	28 328
74	С1248-304-0104	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"/"Стрелка прямо"	шт.	8	1 052	8 416
Раздел 3.	**Электроустановочные изделия**					**725 994**
75	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	348	1 232	428 736
76	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	18	1 092	19 656
77	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	478	34 416
78	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	46	536	24 656
79	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	18	1 229	22 122
80	С1247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	230	628	144 440
81	С1247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	118	35	4 130
82	С1247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	65	320	20 800

1	2	3	4	5	6	7
83	У6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 136	8 136
84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
	Раздел 4.	Молниезащита и заземление				357 211
85	У6401-0203-0304	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	13	1 066	13 858
86	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.01014	369 439	3 746
87	У6401-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	28	1 253	35 084
88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01106	317 425	3 511
89	У6401-0203-0304	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	13	1 066	13 858
90	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.030144	369 439	11 136
91	У6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	4 986	59 832
92	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.056808	299 602	17 020
93	С1252-301-1597	Держатель для проволоки с фланцем, D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная; 113 Z8-10	шт.	60	1 604	96 240
94	С1252-301-1430	Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж.	шт.	4	2 040	8 160
95	С1252-301-2005	Соединитель крестовой полосы до 40 мм, сталь горячеоцинкованная; 256 A-DIN 40 FT	шт.	6	3 202	19 212
96	С1252-301-1801	Зажим диагональный для заземляющего проводника - толщина металла 3 мм HZ	шт.	2	3 079	6 158
97	С1252-301-2033	Комплект вертикального заземлителя; NE1104; L=3 м, D16 мм (вертикальный заземлитель, 1500 мм - 2 шт.; соединитель проводника - 1 шт.; соединительная муфта- 2 шт.; наконечник - 1 шт.; забивной винт- 1 шт.)	комплект	2	28 671	57 342
98	С1252-301-1478	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.	шт.	1	12 054	12 054
	Раздел 5.	Кабельная продукция				6 024 549
99	У6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4 066	871	3 541 486
100	С1243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	25	5 918	147 950
101	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	8	2 155	17 240
102	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	30	1 494	44 820
103	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	96	973	93 408

1	2	3	4	5	6	7
104	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 524	599	1 511 876
105	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-0,66	м	990	396	392 040
106	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	10	1 841	18 410
107	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	32	1 242	39 744
108	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	341	555	189 255
109	С1243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1/5х35	м	10	2 832	28 320
	Раздел 6.	**Трубы**				**170 154**
110	С1241-0207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	984.75	45	44 314
111	С1241-0207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 242.3	54	67 084
112	С1241-0207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	628.22	78	49 001
113	С1241-0207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6.06	143	867
114	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	101	88	8 888

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-7

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	213418 С	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	175	79 098	13 842 150
2	С1247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65/15Вт	шт.	37	52 297	1 934 989
3	197725 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 524	599	1 511 876
4	213416 С	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	21	56 019	1 176 399
5	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-0,66	м	990	396	392 040
6	228227 С	Блок электронный автоматического ввода резерва типа DKS YON AFS-243 220В/16А	шт.	1	294 118	294 118
7	266126 С	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R ТХ IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117 466	234 932
8	293748 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	341	555	189 255
9	197922 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	25	5 918	147 950
10	275816 С	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	230	628	144 440

1	2	3	4	5	6	7
11	266125 С	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117 466
12	224284 С	Держатель для проволоки с фланцем, D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная; 113 Z8-10	шт.	60	1 604	96 240
13	197918 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	96	973	93 408
14	154779 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 242.3	54	67 084.2
15	224330 С	Комплект вертикального заземлителя; NE1104; L=3 м, D16 мм (вертикальный заземлитель, 1500 мм - 2 шт.; соединитель проводника - 1 шт.; соединительная муфта- 2 шт.; наконечник - 1 шт.; забивной винт- 1 шт.)	комплект	2	28 671	57 342
16	305107 С	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "C" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	14	3 985	55 790
17	264876 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	58	919	53 302
18	264327 С	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	8 452	50 712
19	154780 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	628.22	78	49 001.16
20	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	21.0172	2 250	47 288.7
21	197919 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	30	1 494	44 820
22	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	984.75	45	44 313.75
23	198713 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	32	1 242	39 744
24	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	29.03124	1 186	34 431.05
25	275793 С	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	478	34 416
26	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.03	1 146 242	34 387.26
27	264331 С	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	16 311	32 622

1	2	3	4	5	6	7
28	266665 С	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА	шт.	6	4 996	29 976
29	267017 С	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	8	3 541	28 328
30	С1243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1/5х35	м	10	2 832	28 320
31	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	7.8945	3 256	25 704.49
32	264957 С	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	3	8 487	25 461
33	275795 С	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	46	536	24 656
34	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4 879.2	5	24 396
35	275809 С	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	18	1 229	22 122
36	264487 С	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	65	320	20 800
37	224302 С	Соединитель крестовой полосы до 40 мм, сталь горячеоцинкованная; 256 A-DIN 40 FT	шт.	6	3 202	19 212
38	264672 С	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
39	198714 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	10	1 841	18 410
40	265004 С	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 32А 10 кА "D"	шт.	2	8 915	17 830
41	197920 С	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	8	2 155	17 240
42	286033 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.056808	299 602	17 019.79
43	264962 С	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	2	8 423	16 846
44	274110 С	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15 987
45	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.040284	369 439	14 882.48
46	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	1 446	14 460
47	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	23.766	607	14 425.96
48	264743 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	20	656	13 120
49	311940 С	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.	шт.	1	12 054	12 054
50	265220 С	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	4	2 259	9 036

1	2	3	4	5	6	7
51	265003 С	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	8 915	8 915
52	269856 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	101	88	8 888
53	264963 С	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8 433	8 433
54	264961 С	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	8 423
55	С1248-304-0104	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"/"Стрелка прямо"	шт.	8	1 052	8 416
56	311892 С	Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж.	шт.	4	2 040	8 160
57	312119 С	Зажим диагональный для заземляющего проводника - толщина металла 3 мм HZ	шт.	2	3 079	6 158
58	282790 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	118	35	4 130
59	247900 С	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0112	354 405	3 969.34
60	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01106	317 425	3 510.72
61	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.4	1 293	3 103.2
62	264909 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769	2 769
63	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4.64	507	2 352.48
64	264776 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 269	2 269
65	265222 С	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
66	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.431	1 154	1 651.37
67	249387 С	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0018	604 794	1 088.63
68	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00112	954 056	1 068.54
69	154783 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6.06	143	866.58
70	264807 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568	568
71	264813 С	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
72	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.8994	594	534.24
73	287780 С	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0003	1 766 607	529.98
74	274679 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.4	922	368.8
75	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.81	300	243
76	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0.048	4 837	232.18
77	290057 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.09	1 403	126.27
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**21 359 302**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
2	515-301-0322	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	178 037	178 037
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 755 392**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**24 114 694.18**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5030'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-7'Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	РШкафы и щиты*
5	П0ВРУ1-11-10*
6	У6119-0501-0101'1''Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
7	515-301-0301'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А'шт.*
8	У6401-0303-0601'6''Установка прибора или аппарата'шт.*
9	С1247-302-0114'6''Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА'шт.*
10	У6119-0602-0202(РМ313992)'2''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
11	С1247-301-0227'2''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R ТХ IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	П0ВРУ1-47-00*
13	У6119-0501-0101'1''Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
14	515-301-0322'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А'шт.*
15	У6401-0303-0601'1+1+2+1+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
16	С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"'шт.*
17	С1247-204-1832'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"'шт.*
18	С1247-204-1929'2''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 32А 10 кА "D"'шт.*
19	С1247-204-1928'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"'шт.*
20	С1247-204-1827'3''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"'шт.*
21	П0ЯВР*
22	У6401-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
23	С1274-702-1601001'1''Блок электронный автоматического ввода резерва типа DKS YON AFS-243 220В/16А'шт.*
24	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
25	С1247-301-0226'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
26	П0ЩР*
27	У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
28	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
29	У6401-0303-0601'1+1+1+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
30	С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
31	С1247-204-0658'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1247-204-0709'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
33	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
34	П0ЩВ*
35	У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
36	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
37	У6401-0303-0601'1+1+5''Установка прибора или аппарата'шт.*
38	С1247-204-0858'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"'шт.*
39	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
40	С1247-204-0813'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"'шт.*
41	П0ЩВК-1*
42	У6119-0602-0108'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
43	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
44	У6401-0303-0601'1+1+34''Установка прибора или аппарата'шт.*
45	С1247-204-1832'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"'шт.*
46	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
47	С1247-204-0813'34''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"'шт.*
48	П0ЩВК-2*
49	У6119-0602-0108'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
50	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
51	У6401-0303-0601'1+1+19''Установка прибора или аппарата'шт.*
52	С1247-204-1831'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"'шт.*
53	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
54	С1247-204-0813'19''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"'шт.*
55	П0ЩАО*
56	У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
57	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
58	У6401-0303-0601'1+4+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
59	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
60	С1247-204-0613'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
61	С1247-204-5103'3''Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА'шт.*
62	П0ЩСР1*
63	У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
64	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
65	У6401-0303-0601'1+6+3''Установка прибора или аппарата'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
67	С1247-204-0613'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
68	С1247-204-5103'3''Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА'шт.*
69	П0ЩСР2*
70	У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
71	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
72	У6401-0303-0601'1+5+5''Установка прибора или аппарата'шт.*
73	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
74	С1247-204-0613'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
75	С1247-204-5103'5''Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА'шт.*
76	П0ЩСР3*
77	У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
78	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
79	У6401-0303-0601'1+5+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
80	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
81	С1247-204-0613'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
82	С1247-204-5103'3''Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА'шт.*
83	РСветильники и лампы*
84	У6119-0401-0101'21+175+37''Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке'шт.*
85	С1247-102-2440'21''Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20'шт.*
86	С1247-102-2442'175''Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20'шт.*
87	С1247-102-0325'37''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65/15Вт'шт.*
88	У6119-0401-0501'8+8''Установка указателя светового настенного'шт.*
89	С1248-304-0108'8''Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"'шт.*
90	С1248-304-0104'8''Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"/"Стрелка прямо"'шт.*
91	РЭлектроустановочные изделия*
92	У6119-0402-0101(РМ296168)(РС264508)'72+46+230''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
93	У6119-0402-0102(РМ296168)'18''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
94	С1247-212-0101'72''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
95	С1247-212-0104'46''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
96	С1247-212-0205'18''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54'шт.*
97	С1247-214-0114'230''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
98	С1247-202-0606'118''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм'шт.*
99	С1247-202-0415'65''Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм'шт.*
100	У6119-0601-0101'1''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А'шт.*
101	С1247-203-0103'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
102	РМолниезащита и заземление*
103	У6401-0203-0304(РС279800)'13''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
104	С1214-208-0102'10,14.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
105	У6401-0203-0306(РС279846)'28''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
106	С1214-210-0101'11,06.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
107	У6401-0203-0304(РС279800)'13''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
108	С1214-208-0102'30,144.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
109	У6401-0203-0104(РС286033)'12''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
110	С1214-206-0202'56,808.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм'т*
111	С1252-301-1597'60''Держатель для проволоки с фланцем, D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная; 113 Z8-10'шт.*
112	С1252-301-1430'4''Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж.'шт.*
113	С1252-301-2005'6''Соединитель крестовой полосы до 40 мм, сталь горячеоцинкованная; 256 A-DIN 40 FT'шт.*
114	С1252-301-1801'2''Зажим диагональный для заземляющего проводника - толщина металла 3 мм HZ'шт.*
115	С1252-301-2033'2''Комплект вертикального заземлителя; NE1104; L=3 м, D16 мм (вертикальный заземлитель, 1500 мм - 2 шт.; соединитель проводника - 1 шт.; соединительная муфта- 2 шт.; наконечник - 1 шт.; забивной винт- 1 шт.)'комплект*
116	С1252-301-1478'1''Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.'шт.*
117	РКабельная продукция*
118	У6119-0102-0101(РС154778)(РМ296162)(РМ296127)'25+8+30+96+2524+990+10+32+341+10''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
119	С1243-107-0906'25''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66'м*
120	С1243-107-0904'8''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66'м*
121	С1243-107-0903'30''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'м*
122	С1243-107-0902'96''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'м*
123	С1243-107-0502'2524''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
124	С1243-107-0501'990''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-0,66'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
125	C1243-108-0903'10''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66'м*
126	C1243-108-0902'32''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66'м*
127	C1243-108-0501'341''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
128	C1243-111-1109'10''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1/5х35'м*
129	РТрубы*
130	C1241-0207-0301'975.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
131	C1241-0207-0302'1230.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
132	C1241-0207-0303'622.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
133	C1241-0207-0306'6.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
134	C1241-207-0202'100.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
135	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Структурированная кабельная сеть

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**17052,395**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2808,643	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,539	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17 052 395**
1	У6125-0702-1202	Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 700x1000 мм	шт.	1	10 103	10 103
2	С1248-102-1527	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x1000 мм 42U, со стеклянной дверью	шт.	1	392 669	392 669
3	С1248-102-2805	Панель вентиляторная типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	35 913	35 913
4	С1248-102-3501	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	32 248	32 248
5	С1248-102-3701	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	4	17 210	68 840
6	541-802-5401004	Панель типа CommScope коммутационная оптическая до 24 LC-LC, Duplex, 1 U, 19", черная, модели 0-1671000-8	комплект	1	412 113	412 113
7	С1248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	4	3 633	14 532
8	У6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	6 114	6 114
9	541-801-3802001	Маршрутизатор типа Huawei AC host, 5xGE RJ45, 4xGE SFP, 1xUSB 2.0, 4xSIC; RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m; Hi-Care Basic_36Month(s), модели AR6140E-9G-2AC	шт.	1	1 462 799	1 462 799
10	У6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	6 114	6 114
11	С1248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52 836
12	У6125-0302-0105	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	2	38 261	76 522
13	541-801-3805003	Коммутатор доступа, 48-портовый, CloudEngine, модели S5735-L48P4XE-A-V2	шт.	2	2 954 303	5 908 606
14	541-801-8001001	IP-телефон типа Grandstream 2 Gigabit Ethernet порта, модели GRP2615	шт.	32	53 589	1 714 848
15	У6125-0204-0101	Монтаж оборудования центрального управляющего устройства	шт.	1	482 951	482 951

1	2	3	4	5	6	7
16	541-801-8002001	Станция типа Grandstream телефонная автоматичсекая IP ATC, модели UCM6308	шт.	1	702 369	702 369
17	У6125-0601-0303	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
18	541-502-0502001	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт	шт.	1	717 211	717 211
19	С1243-906-2702	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	96	1 775	170 400
20	С1243-906-2705	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	100	3 673	367 300
21	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	96	1 232	118 272
22	С1274-702-1203003	Розетка UTP типа Legrand скрытой установки, модели NILOE, RJ45, CAT5e, IP 20	шт.	96	3 195	306 720
23	У6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 100	871	958 100
24	У6119-0101-0301	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	2 837	249	706 413
25	С1243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	3 939.71	121	476 705
26	С1243-503-0502	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки типа Legrand, OS2 - одномодовый - внутренний/наружный - 8 волокон - LSZH	м	82.4	6 885	567 324
27	У6401-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	15	2 445	36 675
28	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	15	141	2 115
29	С1241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	1 111	118	131 098
30	У6119-0303-0107	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм	м	93	5 477	509 361
31	С1243-907-1005	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	78	2 058	160 524
32	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 0,8 мм	м	78	1 156	90 168
33	С1243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	15	1 268	19 020
34	С1241-207-0404	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	38	2 646	100 548
35	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	90	633	56 970
36	С1243-907-2925	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L3000, толщиной 1,5 мм	м	5	20 180	100 900
37	С1243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0.18	78 611	14 150
38	С1243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0.18	87 647	15 776
39	С1243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	140	63	8 820
40	С1243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0.14	58 732	8 222

Составил Оспанова А.К.

1	2	3	4	5	6	7

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-8

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	205847 С	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки типа Legrand, OS2 - одномодовый - внутренний/наружный - 8 волокон - LSZH	м	82.4	6 885	567 324
2	352165 С	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	3 939.71	121	476 704.91
3	220919 С	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x1000 мм 42U, со стеклянной дверью	шт.	1	392 669	392 669
4	206738 С	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	100	3 673	367 300
5	227056 С	Розетка UTP типа Legrand скрытой установки, модели NILOE, RJ45, CAT5e, IP 20	шт.	96	3 195	306 720
6	206735 С	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	96	1 775	170 400
7	282217 С	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	78	2 058	160 524
8	202407 С	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	1 111	118	131 098
9	206892 С	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41x21, L3000, толщиной 1,5 мм	м	5	20 180	100 900
10	288165 С	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	38	2 646	100 548
11	282578 С	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 0,8 мм	м	78	1 156	90 168
12	221173 С	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	4	17 210	68 840
13	287647 С	Шпильки ШП М8x1000	шт.	90	633	56 970
14	339344 С	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52 836
15	221079 С	Панель вентиляторная типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	35 913	35 913
16	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	15.748	2 250	35 433

1	2	3	4	5	6	7
17	221109 С	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	32 248	32 248
18	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6.4048	3 256	20 854.03
19	282215 С	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	15	1 268	19 020
20	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13.9657	1 186	16 563.32
21	283755 С	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0.18	87 647	15 776.46
22	221051 С	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	4	3 633	14 532
23	283741 С	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0.18	78 611	14 149.98
24	207041 С	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	140	63	8 820
25	283754 С	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0.14	58 732	8 222.48
26	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 320	5	6 600
27	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2.2	1 251	2 752.2
28	237064 С	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	15	141	2 115
29	149502 С	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00112	1 084 410	1 214.54
30	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3.06	300	918
31	238257 С	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0.0014	186 173	260.64
32	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.306	594	181.76
33	249516 С	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0.01395	999	13.94
34	290056 С	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.002	975	1.95
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 278 592**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-801-3805003	Коммутатор доступа, 48-портовый, CloudEngine, модели S5735-L48P4XE-A-V2	шт.	2	2 954 303	5 908 606
2	541-801-8001001	IP-телефон типа Grandstream 2 Gigabit Ethernet порта, модели GRP2615	шт.	32	53 589	1 714 848
3	541-801-3802001	Маршрутизатор типа Huawei AC host, 5xGE RJ45, 4xGE SFP, 1xUSB 2.0, 4xSIC; RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m; Hi-Care Basic_36Month(s), модели AR6140E-9G-2AC	шт.	1	1 462 799	1 462 799

1	2	3	4	5	6	7
4	541-502-0502001	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт	шт.	1	717 211	717 211
5	541-801-8002001	Станция типа Grandstream телефонная автоматичсекая IP АТС, модели UCM6308	шт.	1	702 369	702 369
6	541-802-5401004	Панель типа CommScope коммутационная оптическая до 24 LC-LC, Duplex, 1 U, 19", черная, модели 0-1671000-8	комплект	1	412 113	412 113
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**10 917 946**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**14 196 538.21**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5040'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-8'Внутренние инженерные системы. Структурированная кабельная сеть'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	У6125-0702-1202(РМ20)'1''Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 700х1000 мм'шт.*
5	С1248-102-1527'1''Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х1000 мм 42U, со стеклянной дверью'шт.*
6	С1248-102-2805'1''Панель вентиляторная типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем и термостатом'шт.*
7	С1248-102-3501'1''Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В'шт.*
8	С1248-102-3701'4''Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)'шт.*
9	541-802-5401004'1''Панель типа CommScope коммутационная оптическая до 24 LC-LC, Duplex, 1 U, 19", черная, модели 0-1671000-8'комплект*
10	С1248-102-2502'4''Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами'шт.*
11	У6125-1101-0201'1''Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т'шт.*
12	541-801-3802001'1''Маршрутизатор типа Huawei AC host, 5xGE RJ45, 4xGE SFP, 1xUSB 2.0, 4xSIC; RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m; Hi-Care Basic_36Month(s), модели AR6140E-9G-2AC'шт.*
13	У6125-1101-0201'1''Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т'шт.*
14	С1248-102-0801'1''Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)'шт.*
15	У6125-0302-0105'2''Монтаж оборудования коммутатора служебной связи'шт.*
16	541-801-3805003'2''Коммутатор доступа, 48-портовый, CloudEngine, модели S5735-L48P4XE-A-V2'шт.*
17	541-801-8001001'32''IP-телефон типа Grandstream 2 Gigabit Ethernet порта, модели GRP2615'шт.*
18	У6125-0204-0101(РМ20)'1''Монтаж оборудования центрального управляющего устройства'шт.*
19	541-801-8002001'1''Станция типа Grandstream телефонная автоматичсекая IP ATC, модели UCM6308'шт.*
20	У6125-0601-0303'1''Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля'шт.*
21	541-502-0502001'1''Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт'шт.*
22	С1243-906-2702'96''Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH'шт.*
23	С1243-906-2705'100''Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH'шт.*
24	У6119-0402-0101(РМ296168)(РС264508)'96''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
25	С1274-702-1203003'96''Розетка UTP типа Legrand скрытой установки, модели NILOE, RJ45, CAT5e, IP 20'шт.*
26	У6119-0102-0101(РС154778)'1100''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
27	У6119-0101-0301(РМ296127)'2837''Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2'м*
28	С1243-304-0133'(3857-1100).1,03+1100''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52'м*
29	С1243-503-0502'80.1,03''Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки типа Legrand, OS2 - одномодовый - внутренний/наружный - 8 волокон - LSZH'м*
30	У6401-0203-0308'15''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1243-142-0107'15''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2'м*
32	С1241-207-1701'1100.1,01''Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм'м*
33	У6119-0303-0107(РС282623)(РС283741)(РС283758)(РС287647)(РМ296143)(РМ296145)'78+15''Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм'м*
34	С1243-907-1005'78''Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм'м*
35	С1243-907-2505'78''Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 0,8 мм'м*
36	С1243-907-1003'15''Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм'м*
37	С1241-207-0404'38''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90'м*
38	С1243-907-6106'90''Шпильки ШП М8х1000'шт.*
39	С1243-907-2925'5''Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L3000, толщиной 1,5 мм'м*
40	С1243-907-5002'180''Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм'1000 шт.*
41	С1243-907-5302'180''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8'1000 шт.*
42	С1243-907-6141'140''Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20'шт.*
43	С1243-907-5301'140''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6'1000 шт.*
44	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Наименование объекта - Поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**4354,100**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1227,266	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,229	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 354 100**
1	У6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	6 114	6 114
2	С1248-403-0109	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	84 942	84 942
3	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	18	17 379	312 822
4	С1248-402-0203	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	9	35 511	319 599
5	С1248-402-0118	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LB-ADF28KM-G-C, объектив 2.8 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м, со встроенным микрофоном	шт.	9	37 635	338 715
6	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	18	1 187	21 366
7	У6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	2	6 114	12 228
8	С1248-404-1801	Станция рабочая RV-WS0320 оператор ECO, УРМ для отображения до 32 IP камер, с подключением до 2 мониторов, AC 220V	шт.	1	1 788 605	1 788 605
9	С1248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	67 220	67 220
10	С1248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	85 751	85 751
11	У6125-0302-0105	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	38 261	38 261
12	С1248-404-0416	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	1	175 574	175 574
13	С1248-102-3701	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	17 210	17 210
14	С1248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	3 633	3 633
15	С1243-906-2702	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	19	1 775	33 725
16	С1248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	18	22	396

1	2	3	4	5	6	7
17	**У6119-0101-0101**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**400**	**409**	**163 600**
18	**У6119-0101-0301**	**Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**500**	**249**	**124 500**
19	**У6119-0301-0201**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**400**	**1 500**	**600 000**
20	**С1243-304-0133**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	**м**	**927**	**121**	**112 167**
21	**С1241-207-1701**	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**404**	**118**	**47 672**

Составил Оспанова А.К.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-9

Составлена в ценах версии 14.03.2025

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223161 С	Станция рабочая RV-WS0320 оператор ECO, УРМ для отображения до 32 IP камер, с подключением до 2 мониторов, АС 220V	шт.	1	1 788 605	1 788 605
2	320609 С	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LB-ADF28KM-G-C, объектив 2.8 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м, со встроенным микрофоном	шт.	9	37 635	338 715
3	303445 С	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	9	35 511	319 599
4	340258 С	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	1	175 574	175 574
5	352165 С	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	927	121	112 167
6	303480 С	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	85 751	85 751
7	303470 С	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	84 942	84 942
8	303473 С	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	67 220	67 220
9	202407 С	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	404	118	47 672
10	206735 С	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	19	1 775	33 725
11	271421 С	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	18	1 187	21 366
12	221173 С	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	17 210	17 210
13	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3.6	2 250	8 100
14	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1.44	3 256	4 688.64
15	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3.5196	1 186	4 174.25
16	221051 С	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	3 633	3 633

1	2	3	4	5	6	7
17	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	388	6	2 328
18	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1.1	1 251	1 376.1
19	308101 С	Втулки В17	1000 шт.	0.048	20 825	999.6
20	221126 С	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	18	22	396
21	238257 С	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0.0007	186 173	130.32
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 118 372**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 118 371.91**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+РБ''20.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'22-10'2'Поликлиника'РП'2'2-1-9'Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения'''в ценах версии 14.03.2025*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"'construction-cipher=22-10'object=Поликлиника'object-cipher=2*
4	У6125-1101-0201'1''Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т'шт.*
5	С1248-403-0109'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)'шт.*
6	У6125-0801-0101'9+9''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
7	С1248-402-0203'9''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м'шт.*
8	С1248-402-0118'9''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LB-ADF28KM-G-C, объектив 2.8 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м, со встроенным микрофоном'шт.*
9	С1247-202-0104'18''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55'шт.*
10	У6125-1101-0201'1+1''Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т'шт.*
11	С1248-404-1801'1''Станция рабочая RV-WS0320 оператор ECO, УРМ для отображения до 32 IP камер, с подключением до 2 мониторов, АС 220V'шт.*
12	С1248-404-0201'1''Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"'шт.*
13	С1248-404-0305'1''Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб'шт.*
14	У6125-0302-0105'1''Монтаж оборудования коммутатора служебной связи'шт.*
15	С1248-404-0416'1''Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2'шт.*
16	С1248-102-3701'1''Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)'шт.*
17	С1248-102-2502'1''Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами'шт.*
18	С1243-906-2702'19''Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH'шт.*
19	С1248-102-3612'18''Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E'шт.*
20	У6119-0101-0101(РМ296127)'400''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2'м*
21	У6119-0101-0301(РМ296127)'900-400''Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2'м*
22	У6119-0301-0201(РМ296009)'400''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
23	С1243-304-0133'900.1,03''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52'м*
24	С1241-207-1701'400.1,01''Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм'м*
25	К'*

22-10 Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Поликлиника г.Жезказган"

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий № 1

Составлена в ценах на 14.3.2025

N п.п.	Шифр	Код АВС	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
										Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Класс груза 1														
1	225-203-0601 РСНБ РК 2022	С1225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	От Акмолинской области, Жаркаинский район до г. Жезказган	FCA - Франко-перевозчик	2,541	12 775	1	89 146	32 461,27	121 607,27	1 459,29	123 066,56

ГИП Жантаракова Д.М.

Составил Оспанова А.К.

Калькуляция № 1

Транспортных расходов на 1 т: Лоток

Исходные данные

Вид отпускной цены: FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:
Удельный вес поставки: 100 %
Вид транспорта: автомобильный
Описание тарифа:

Составлена 14.3.2025

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	От Акмолинской области, Жаркаинский район до г. Жезказган	511	25	25 x 511	12 775
	Итого на 1 т					**12 775**

ГИП Жантаракова Д.М.

Составил Оспанова А.К.