Республика Казахстан
Кызылординская область
Генпроектировщик: ХТ ПТ «Мекен и К»
Субпроектировщик: ТОО «АльфаПроектСтрой»

Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

РП «Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7 км), А.Иманов (0,65 км.), Ш.Кудайбердиева (0,6 км.), Талдыарал (0,8 км.) и А.Молдагулова (0,4 км.) в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда»

Том 3. Книга 1

Сметная документация

Директор ХТ ПТ «Мекен и К» **Конысова Н.**

г. Кызылорда – 2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		262,36	1,5	176406	1009	--	138988	
3.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	48,007932		26550		1274611			
4.				672,38	727,27	0,22	489002	148	432011	61388	594424
	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		84,54	--	56843	--	--	44034	
4.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0242 т	16,271596		26550		432011			
5.				1120	3045,34	43,15	3410781	48328	2133152	1348749	5140296
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1097,59	17,45	1229301	19544	--	380766	
6.				17,92	79512	--	1424855	--	1424855	--	1538843
	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	113988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	8196342	306541	6390180	1707805	10696486		
	Тенге		--	--	1499621	81685	--	792339			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				8196342						
Материалы	Тенге				4965326						
Всего заработная плата	Тенге					1581306					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1424855						
Накладные расходы	Тенге				1707805						
Сметная прибыль	Тенге				792339						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10696486						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1048
Сметная заработная плата	Тенге					1581306					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10696486						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1048
Сметная заработная плата	Тенге					1581306					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										10696486
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей	Тенге				1499621						
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				306541						
в том числе зарплата машинистов	Тенге					81685					
Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6390181						
Накладные расходы	Тенге				1707805						
Сметная прибыль	Тенге				792339						

Составил Сисенбеков К.

Наименование стройки- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасмамбета (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талимарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Пешеходная дорожка ул.Иманов

Наименование объекта- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

Основание:

Сметная стоимость 10696,483 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 36 чел-ч
Сметная заработная плата 1581,305 тыс.тенге

Составлена в ценах 4 квартала 2022 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	844,256	1456	1229236,74
2	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	138,241328	1687	233213,12
3	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,2298743	1313	37065,82
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1499516
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1010,7272		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	35,62139684	2293,14	(81685,02)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1499620
		Строительные машины и механизмы				
		Строительные машины и механизмы (затрат 67,5366% при пороге 80%)				
1	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13,88147337	10658	147948,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,88147337	2532,00	35147,89
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,03864296	6536	59076,57

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,03864296	1772,00	16016,48
		Строительные машины и механизмы (затрат 15,4458% при пороге 15%)				
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,52379408	6293	47347,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,52379408	2532,00	19050,25
		Строительные машины и механизмы (затрат 17,0176% при пороге 5%)				
4	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,03902312	12548	38133,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,03902312	2532,00	7694,81
5	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,50099422	7311	10973,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,50099422	1772,00	2659,76
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,62907408	3922	2467,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62907408	1772,00	1114,72
7	321-212-0401 РСНБ РК 2022	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	8,20572552	72	590,81
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			306538
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			81685
		Строительные материалы и конструкции				
		Строительные материалы и конструкции (затрат 79,6832% при пороге 80%)				
1	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56,8288	34497	1960423,11
2	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	64,279528	26550	1706621,47
3	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	17,92	79512	1424855,04
		Строительные материалы и конструкции (затрат 9,2926% при пороге 15%)				
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	114,3046	5195	593812,4
		Строительные материалы и конструкции (затрат 11,0242% при пороге 5%)				
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	98,436432	4649	457630,97
6	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной	м3	1,904	79961	152245,74

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4				
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,403428	183142	73884,61
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,672	19495	13100,64
9	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,2	659	7380,8
10	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	10,690842	21	224,51
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			6390179
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1010,7272		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			8196338
		Накладные расходы	тенге			1707805
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			9904143
		Сметная прибыль	тенге			792340
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			10696483

Составил Сисенбеков К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 31570'K9AOЖ5'Ц7И2ХМШ1ЕВ1+''11.07''''''*
 2 Ю''Строительство пешеходных дорожек по улицам К.Тасыбе
       ва (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,
       6км), Талдымарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в н
       аселенных пунктах сельского округа Акжарма, города
        Кызылорда'Акжарма'2-1'Пешеходные дорожки с.о.Акжа
       рма''2'2-1-2'Пешеходная дорожка ул.Кудайбердиев'''
       в ценах 4 квартала 2022 года*
 3 (РС295854РС249132)*
 4 Р Покрытие асфальтобетонное тип-1*
 5 Х560,30=Ф1*
 6 Е11-270401-0101'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и
       выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
       снования в плотном теле*
 7 Е11-270401-0102'Ф1.0,12''Слои оснований'подстилающие и
       выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
       Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
 8 Е11-270701-0101(РС295487РС102737)'Ф1''Покрытия дорожек
       и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой
       мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3
       см /4см/. Устройство'м2 покрытия*
 9 Е11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
       #К=2'Ф1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето
       нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб
       етонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измене
       ния толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 п
       окрытия*
10 Х933=Ф2*
11 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'Ф2''Камни бортовы
       е бетонные. Установка при других видах покрытий. #
       Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен к
       оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8
       6'м бортового камня'''*
12 С1255-101-0101'Ф2.0,2.0,08''Камень бортовой ГОСТ 6665-
       91'м3*
13 К'Сисенбеков К.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасмамбета (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талмарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Пешеходная дорожка ул.Кудайбердиев

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	8911,651 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1317,374 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,87 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие асфальтобетонное тип-1												
1.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	84,045	7298,91	1379,16	613437	115911	480364	48537	714931			
					204,2	330,53	17162	27779	--	52958				
2.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	67,236	7310,31	1432,86	491516	96340	381446	39844	573869			
					204,2	344,5	13730	23163	--	42509				
3.				560,3	2298,88	4,99	1288062	2795	1138267	159669	1563550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		262,36	1,5	147000	840	--	115820	
3.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	40,00542		26550		1062144			
4.	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	560,3	727,27 84,54	0,22 --	407489 47368	123 --	359998 --	51155 36694	495338
4.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0242 т	13,55926		26550		359998			
5.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	933	3045,34 1097,59	43,15 17,45	2841302 1024051	40259 16281	1776992 --	1123556 317192	4282050
6.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	14,928	79512 --	-- --	1186955 --	-- --	1186955 --	-- 94956	1281911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	6828761	255428	5324022	1422761	8911649
			Тенге		--	--	1249311	68063	--	660129	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6828761				
		Материалы	Тенге				4137066				
		Всего заработная плата	Тенге					1317374			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1186955				
		Накладные расходы	Тенге				1422761				
		Сметная прибыль	Тенге				660129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8911651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								870
		Сметная заработная плата	Тенге					1317374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8911651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								870
		Сметная заработная плата	Тенге					1317374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8911651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1249311				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				255428				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					68063			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5324021				
		Накладные расходы	Тенге				1422761				
		Сметная прибыль	Тенге				660129				

Составил Сисенбеков К.

Наименование стройки- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасмамова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдмарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2-1-2
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

на Пешеходная дорожка ул.Кудайбердиев

Наименование объекта- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

Основание:

Сметная стоимость 8911,648 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость ,30 чел-ч
Сметная заработная плата 1317,375 тыс.тенге

Составлена в ценах 4 квартала 2022 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	703,2954	1456	1023998,1
2	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	115,19768	1687	194338,49
3	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,5241955	1313	30887,27
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1249224
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	842,0173		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,6814754	2293,13	(68063,5)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1249311
		Строительные машины и механизмы				
1	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11,56755038	10658	123286,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,56755038	2532,00	29289,04
2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,53197843	6536	49229,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,53197843	1772,00	13346,67

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации объекта

РП «Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдыарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда»

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных приказом Министра национальной Экономики №450 от 24.06.2015 года «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан». Расчёт смет выполнен в программе **АВС-4 (редакция 2022.12) от 19.12.2022г.** и составлен в текущих ценах по состоянию на **4 квартала 2022 г.**

В сметной стоимости учтены:

1. Средства на временные здания и сооружения (НДЗ РК 8.04-05-2015) – 1,3%
2. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) –
3. Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8) – по расчету (баланс рабочего времени - 1986, II экологический кризис)
4. Налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере – 12%

Сметная стоимость по сводному сметному расчету стоимости строительства составляет – **76 834,668 тыс.тг**, в том числе:

- строительно-монтажные работы: **59 597,094 тыс.тг**
- оборудование:
- прочие затраты: **17 237,574 тыс.тг**

Составил (-а): Сисенбеков К.

1	2	3	4	5	6	7
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,2676288	6293	39442,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2676288	2532,00	15869,64
4	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,53244394	12548	31777,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53244394	2532,00	6412,15
5	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,25079131	7311	9144,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,25079131	1772,00	2216,40
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5240808	3922	2055,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5240808	1772,00	928,67
7	321-212-0401 РСНБ РК 2022	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	6,8379012	72	492,33
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			255428
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			68063
		Строительные материалы и конструкции				
1	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,34042	34497	1633102,47
2	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53,56468	26550	1422142,25
3	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	14,928	79512	1186955,14
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	95,251	5195	494828,94
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	82,02792	4649	381347,8
6	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,5861	79961	126826,14
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,33618	183142	61568,68
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5598	19495	10913,3
9	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,33	659	6148,47
10	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	8,90877	21	187,08
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			5324020

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	842,0173		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			6828759
		Накладные расходы	тенге			1422761
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			8251520
		Сметная прибыль	тенге			660128
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			8911648

Составил Сисенбеков К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 31580'K9A0Ж5'Ц7Н2ХМШ1ЕВ1+''11.07''''''*
 2 Ю''Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасбае
     ва (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,
     6км), Талдыарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в н
     аселенных пунктах сельского округа Аккарма, города
      Кызылорда'Аккарма'2-1'Пешеходные дорожки с.о.Акка
     рма''2'2-1-3'Пешеходная дорожка ул.Молдагулова'''в
     ценах 4 квартала 2022 года*
 3 (РС295854РС249132)*
 4 Р Покрытие асфальтобетонное тип-1*
 5 Х444,33=Ф1*
 6 Е11-270401-0101'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и
     выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
     снования в плотном теле*
 7 Е11-270401-0102'Ф1.0,12''Слои оснований подстилающие и
     выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
     Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
 8 Е11-270701-0101(РС295487РС102737)'Ф1''Покрытия дорожек
     и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой
     мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3
     см /4см/. Устройство'м2 покрытия*
 9 Е11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
     #К=2'Ф1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето
     нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб
     етонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измене
     ния толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 п
     окрытия*
10 Х740=Ф2*
11 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'Ф2''Камни бортовы
     е бетонные. Установка при других видах покрытий. #
     Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен к
     оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8
     6'м бортового камня'''*
12 С1255-101-0101'Ф2.0,2.0,08''Камень бортовой ГОСТ 6665-
     91'м3*
13 К'Сисенбеков К.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдыарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Пешеходная дорожка ул.Молдагулова

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	7067,794 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1044,831 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,69 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие асфальтобетонное тип-1									
1.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	66,6495	7298,91 / 204,2	1379,16 / 330,53	486469 / 13610	91921 / 22030	380938 / --	38491 / 41997	566956
2.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	53,3196	7310,31 / 204,2	1432,86 / 344,5	389783 / 10888	76400 / 18369	302495 / --	31597 / 33710	455090
3.				444,33	2298,88	4,99	1021461	2217	902670	126621	1239929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		262,36	1,5	116574	666	--	91847	
3.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	31,725162		26550		842303			
4.	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	444,33	727,27 84,54	0,22 --	323148 37564	98 --	285486 --	40567 29099	392815
4.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0242 т	10,752786		26550		285486			
5.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	740	3045,34 1097,59	43,15 17,45	2253552 812217	31931 12913	1409404 --	891138 251578	3396267
6.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	11,84	79512 --	-- --	941422 --	-- --	941422 --	-- 75314	1016736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	5415835	202567	4222415	1128414	7067793
			Тенге		--	--	990853	53978	--	523545	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5415835				
		Материалы	Тенге				3280994				
		Всего заработная плата	Тенге					1044831			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				941422				
		Накладные расходы	Тенге				1128414				
		Сметная прибыль	Тенге				523545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7067794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					1044831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7067794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					1044831			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7067794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				990853				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				202567				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					53978			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4222416				
		Накладные расходы	Тенге				1128414				
		Сметная прибыль	Тенге				523545				

Составил Сисенбеков К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдымарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Пешеходная дорожка ул.Талдымарал

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 13024,026 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1925,577 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,274 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие асфальтобетонное тип-1													
1.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	122,76	7298,91	1379,16	896014	169306	701640	70895	1044261				
					204,2	330,53	25068	40576	--	77352					
2.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	98,208	7310,31	1432,86	717931	140719	557158	58198	838219				
					204,2	344,5	20054	33833	--	62090					
3.				810,4	2298,88	4,99	1881403	4084	1662604	233219	2283794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701-0101 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		262,36	1,5	214715	1228	--	169171	
3.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	58,43376		26550		1551416			
4.	1127-0701-0102 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	818,4	727,27 84,54	0,22 --	595198 69188	180 --	525830 --	74720 53597	723515
4.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	0,0242 т	19,80528		26550		525830			
5.	1127-0201-1002 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1364	3045,34 1097,59	43,15 17,45	4153844 1497113	58857 23802	2597874 --	1642583 463719	6260146
6.	255-101-0101 РСНВ РК 2022	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	21,824	79512 --	-- --	1735270 --	-- --	1735270 --	-- 138822	1874092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	9979660	373146	7780376	2079615	13024027
			Тенге		--	--	1826138	99439	--	964751	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9979660				
		Материалы	Тенге				6045108				
		Всего заработная плата	Тенге					1925577			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1735270				
		Накладные расходы	Тенге				2079615				
		Сметная прибыль	Тенге				964751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13024026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1274
		Сметная заработная плата	Тенге					1925577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13024026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1274
		Сметная заработная плата	Тенге					1925577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13024026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1826138				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				373146				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					99439			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7780378				
		Накладные расходы	Тенге				2079615				
		Сметная прибыль	Тенге				964751				

Составил Сисенбеков К.

Наименование стройки- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдымарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Пешеходная дорожка ул.Талдымарал

Наименование объекта- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

Основание:

Сметная стоимость 13024,023 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 43 чел-ч
Сметная заработная плата 1925,575 тыс.тенге

Составлена в ценах 4 квартала 2022 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге: НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1028,1832	1456	1497034,74
2	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	168,26304	1687	283859,75
3	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34,360524	1313	45115,37
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1826010
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1230,8068		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	43,3626512	2293,17	(99437,92)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1826137
		Строительные машины и механизмы				
1	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	16,89609715	10658	180078,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,89609715	2532,00	42780,92
2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	11,00155478	6536	71906,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,00155478	1772,00	19494,76

Форма 1

ГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорда"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Сводный сметный расчет в сумме 76834,668 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 8232,286 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"20" январь 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдымарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2196,772	2196,772
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			379,602	379,602
		Итого по разделу I			**2576,374**	**2576,374**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	59597,094	0,000	3670,450	63267,544
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 63267,544.3,24% = 2049,868			2049,868	2049,868

1	2	3	4	5	6	7
3	314-102-0101 РСНВ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,1628064	6293	57661,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,1628064		
4	311-201-0201 РСНВ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,69900432	2532,00 12548	23200,23 46415,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,69900432	2532,00	9365,88
5	321-211-0201 РСНВ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82696342	7311	13356,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,82696342	1772,00	3237,38
6	331-101-0101 РСНВ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7660224	3922	3004,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7660224	1772,00	1357,39
7	321-212-0401 РСНВ РК 2022	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	9,9877536	72	719,12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			373142
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			99438
		Строительные материалы и конструкции				
1	212-101-0601 РСНВ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	69,20936	34497	2387515,29
2	212-501-0204 РСНВ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	78,23904	26550	2077246,51
3	255-101-0101 РСНВ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	21,824	79512	1735269,89
4	211-401-0101 РСНВ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	139,128	5195	722769,96
5	211-601-0101 РСНВ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	119,81376	4649	557014,17
6	215-201-0104 РСНВ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,3188	79961	185413,57
7	216-201-0301 РСНВ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,49104	183142	89930,05
8	212-401-0104 РСНВ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8184	19495	15954,71
9	217-108-0101 РСНВ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,64	659	8988,76
10	217-603-0104 РСНВ РК 2022	Вода техническая	м3	13,01256	21	273,26
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7780376

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1230,8068		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9979655
		Накладные расходы	тенге			2079616
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			12059271
		Сметная прибыль	тенге			964751
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			13024022

Составил Сисенбеков К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1600'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1БВ1+''11.07''''''*
 2 Ю''Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымо
       ва (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,
       6км), Талдыарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в н
       аселенных пунктах сельского округа Акжарма, города
        Кызылорда'Акжарма'2-1'Пешеходные дорожки с.о.Акжа
       рма''2'2-1-5'Пешеходная дорожка ул.Тасымов'''в цен
       ах 4 квартала 2022 года*
 3 (РС295854РС249132)*
 4 Р Покрытие асфальтобетонное тип-1*
 5 Х865,01=Ф1*
 6 Е11-270401-0101'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и
       выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
       снования в плотном теле*
 7 Е11-270401-0102'Ф1.0,12''Слои оснований подстилающие и
       выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
       Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
 8 Е11-270701-0101(РС295487РС102737)'Ф1''Покрытия дорожек
       и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой
       мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3
       см /4см/. Устройство'м2 покрытия*
 9 Е11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
       #К=2'Ф1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето
       нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб
       етонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измене
       ния толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 п
       окрытия*
10 Х1440=Ф2*
11 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'Ф2''Камни бортовы
       е бетонные. Установка при других видах покрытий. #
       Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен к
       оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8
       6'м бортового камня''*
12 С1255-101-0101'Ф2.0,2.0,08''Камень бортовой ГОСТ 6665-
       91'м3*
13 К'Сисенбеков К.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдмарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Пешеходная дорожка ул.Тасымов

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	13755,743 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2033,366 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,345 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП: рабочих-строителей	экспл. машин	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие асфальтобетонное тип-1												
1.	1127-0401-0101 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	129,7515	7298,91	1379,16		947045	178948		741602	74933		1103736
					204,2	330,53		26495	42887		--	81758		
2.	1127-0401-0102 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	103,8012	7310,31	1432,86		758819	148733		588890	61513		885958
					204,2	344,5		21196	35760		--	65626		
3.				865,01	2298,88		4,99	1988554		4317	1757293	246502		2413862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701-0101 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		262,36	1,5	226944	1298	--	178806	
3.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0714 т	61,761714		26550		1639774			
4.	1127-0701-0102 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	865,01	727,27 84,54	0,22 --	629096 73128	190 --	555778 --	78975 56650	764721
4.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0242 т	20,933242		26550		555778			
5.	1127-0201-1002 РСНВ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1440	3045,34 1097,59	43,15 17,45	4385290 1580530	62136 25128	2742624 --	1734106 489557	6608952
6.	255-101-0101 РСНВ РК 2022	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	23,04	79512 --	-- --	1831956 --	-- --	1831956 --	-- 146557	1978513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	10540760	394324	8218143	2196029	13755742
			Тенге		--	--	1928293	105073	--	1018954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10540760				
		Материалы	Тенге				6386187				
		Всего заработная плата	Тенге					2033366			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1831956				
		Накладные расходы	Тенге				2196029				
		Сметная прибыль	Тенге				1018954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13755743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345
		Сметная заработная плата	Тенге					2033366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13755743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345
		Сметная заработная плата	Тенге					2033366			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13755743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1928293				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				394324				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					105073			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8218143				
		Накладные расходы	Тенге				2196029				
		Сметная прибыль	Тенге				1018954				

Составил Сисенбеков К.

Наименование стройки- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдмарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Аккарма, города Кызылорда

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2-1-5
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

на Пешеходная дорожка ул.Тасымов

Наименование объекта- Пешеходные дорожки с.о.Аккарма

Основание:

Сметная стоимость 13755,736 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 46 чел-ч
Сметная заработная плата 2033,365 тыс.тенге

Составлена в ценах 4 квартала 2022 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге: НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1085,472	1456	1580447,23
2	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	177,846056	1687	300026,3
3	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,31744485	1313	47684,81
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1928158
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1299,6355		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	45,82048318	2293,12	(105071,79)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1928293
		Строительные машины и механизмы				
1	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	17,85837366	10658	190334,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,85837366	2532,00	45217,40
2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	11,62812183	6536	76001,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,62812183	1772,00	20605,03

1	2	3	4	5	6	7
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,67356216	6293	60875,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,67356216	2532,00	24493,46
4	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,9096722	12548	49058,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9096722	2532,00	9899,29
5	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,93101372	7311	14117,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,93101372	1772,00	3421,76
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,80892216	3922	3172,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,80892216	1772,00	1433,41
7	321-212-0401 РСНБ РК 2022	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10,55658204	72	760,07
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			394321
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			105072
		Строительные материалы и конструкции				
1	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,0656	34497	2520544
2	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	82,694956	26550	2195551,08
3	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	23,04	79512	1831956,48
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	147,0517	5195	763933,58
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	126,637464	4649	588737,57
6	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,448	79961	195744,53
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,519006	183142	95051,8
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,864	19495	16843,68
9	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,4	659	9489,6
10	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	13,753659	21	288,83
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			8218141

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	1299,6355		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			10540755
		Накладные расходы	тенге			2196028
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			12736783
		Сметная прибыль	тенге			1018953
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			13755736

Составил Сисенбеков К.

5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 63267,544.1,12% = 708,596			708,596	708,596
		Итого по разделу III			2758,464	2758,464
		Итого по сводному сметному расчету	59597,094	0,000	9005,288	68602,382
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			8232,286	8232,286
		Всего по сводному сметному расчету	59597,094	0,000	17237,574	76834,668

Директор ХТ ПТ «Мекен и К» Қонысова Н.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорда"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 70859,65 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7592,105 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"20" январь 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдыарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4кв. 2022г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Пешеходные дорожки с.о.Акжарма	53455,7	--	--	53455,7
		Всего по главе	53455,7	--	--	53455,7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	53455,7	--	--	53455,7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	694,924	--	--	694,924
		Всего по главе	694,924	--	--	694,924
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	54150,624	--	--	54150,624
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	--	--	--	--

4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	3401,715	3401,715
		Всего по главе	--	--	3401,715	3401,715
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	54150,624	--	3401,715	57552,339
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1083,012	--	--	1083,012
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	55233,637	--	3401,715	58635,352
6	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	59597,094	--	3670,45	63267,544
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	7592,105	7592,105
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	59597,094	--	11262,556	70859,65

Директор ХТ ПТ «Мекен и К» **Конысова Н.**

Форма 3

Наименование стройки: Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7км), А.Иманов (0,63км), Ш.Кудайбердиева (0,6км), Талдыарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство: Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	53455,7	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	5,227	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	7902,452	тыс.тнг.

в текущих ценах на 4кв. 2022г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Пешеходная дорожка ул.Иманов	10696,486	--	--	10696,486	1,048	1581,306	--
2.	2-1-2	Пешеходная дорожка ул.Кудайбердиев	8911,651	--	--	8911,651	0,87	1317,374	--
3.	2-1-3	Пешеходная дорожка ул.Молдагулова	7067,794	--	--	7067,794	0,69	1044,831	--
4.	2-1-4	Пешеходная дорожка ул.Талдыарал	13024,026	--	--	13024,026	1,274	1925,576	--
5.	2-1-5	Пешеходная дорожка ул.Тасымов	13755,743	--	--	13755,743	1,345	2033,365	--
		ИТОГО	53455,7	--	--	53455,7	5,227	7902,452	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1560'К9АОЖ5'Ц7Н2ХМШ10В1+''11.07''''''*
 2 Ю''Строительство пешеходных дорожек по улицам К.Тасымо
       ва (0,7км), А.Иманов (0,65км), Ш.Кудайбердиева (0,
       6км), Талдыарал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в н
       аселенных пунктах сельского округа Акжарма, города
        Кызылорда'Акжарма'2-1'Пешеходные дорожки с.о.Акжа
       рма''2'2-1-1'Пешеходная дорожка ул.Иманов'''в цена
       х 4 квартала 2022 года*
 3 (РС295854РС249132)*
 4 Р Покрытие асфальтобетонное тип-1*
 5 Х672,38=Ф1*
 6 Е11-270401-0101'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и
       выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
       снования в плотном теле*
 7 Е11-270401-0102'Ф1.0,12''Слои оснований подстилающие и
       выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
       Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
 8 Е11-270701-0101(РС295487РС102737)'Ф1''Покрытия дорожек
       и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой
       мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3
       см /4см/. Устройство'м2 покрытия*
 9 Е11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
       ВК=2'Ф1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето
       нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб
       етонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измене
       ния толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 п
       окрытия*
10 Х1120=Ф2*
11 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'Ф2''Камни бортовы
       е бетонные. Установка при других видах покрытий. В
       Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен к
       оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8
       6'м бортового камня''*
12 С1255-101-0101'Ф2.0,2.0,08''Камень бортовой ГОСТ 6665-
       91'м3*
13 К'Сисенбеков К.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасмамбета (0,7км), А.Иманов (0,65км), М.Кудайбергенова (0,6км), Талмамрал (0,8км) и А.Молдагулова (0,4км)в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Пешеходные дорожки с.о.Акжарма

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Пешеходная дорожка ул.Иманов

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	10696,486 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1581,306 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,048 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие асфальтобетонное тип-1											
1.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	100,857	7298,91	1379,16	736146	139098	576453	58246		857943
					204,2	330,53	20595	33336	--	63551		
2.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	80,6856	7310,31	1432,86	589837	115611	457750	47814		688663
					204,2	344,5	16476	27796	--	51012		
3.				672,38	2298,88	4,99	1545721	3356	1365959	191608		1876317