Коммерческое предложение ИП «SM group»

На обслуживание уличного освещения

в Шиенском сельском округе

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**18**	**10 623**	**191 214**
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**18**	**29 284**	**527 112**
3	1217-0101-0601 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**82,945**	**439**	**36 413**
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**85**	**1 063**	**90 355**
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**85**	**80**	**6 800**
6	1217-0101-1802 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**2**	**757**	**1 514**
7	247-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**2**	**3 796**	**7 592**
8	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**1**	**18 846**	**18 846**
9	247-208-2707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**1**	**2 805**	**2 805**
		Итого по смете				**882 651**
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				**1 000 000**

Руководитель ИП «SM group» _____ Скоков М.Ю.