Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы, БИН 150740013988, г.Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица АРШАЛЫ, 58/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание поликлиники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№150740013988/250103/00 от 10.11.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за февраль 2026 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Фасад					
1	1	**6112-0401-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин**	**м²**	**113,999**	**2 529,0**	**288 303,0**	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,77106			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,015956	2 977,3	14 934,0	
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,450524	37,0	16,67	
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,011398	39,0	117,44	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,023712	13 506,0	320,25	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,015044	8 842,0	44 343,02	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023712	8 728,0	206,96	
		313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	3,509345	166,0	582,55	
		313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,391245	40,0	15,65	
		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,165981	398,0	862,06	

		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,04674	279,0	13,04	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,05971	310,0	10 248,51	
2	2	236-107-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению Veneziano**	**кг**	**208,960167**	**898,0**	**187 646,0**	**Казахстан**
3	3	236-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)**	**кг**	**2,27998**	**757,0**	**1 726,0**	
			Итого по разделу 1: Фасад				**477 675**	
			Раздел 2: Проемы					
4	4	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**28,56**	**6 889,0**	**196 750,0**	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,184208			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08488	2 685,05	5 598,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,962358	6 535,0	6 289,01	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,846347	23,0	88,47	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,101159	8 728,0	9 610,92	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,928371	22,0	130,42	
		223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	15,9936	121,0	1 935,23	
		223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,445536	259,0	115,39	
		223-503-0504	Лента бутиловая	м	69,6864	89,0	6 202,09	
		235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	19,7064	2 171,0	42 782,59	
5	5	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**28,56**	**56 583,0**	**1 616 010,0**	
6	6	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**18,4**	**3 276,0**	**60 278,0**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,864			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	2 500,0	92,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007949	6 535,0	51,95	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027821	8 728,0	242,82	
		223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	73,6	248,0	18 252,8	
		235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	10,4144	2 171,0	22 609,66	
7	7	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**18,4**	**1 565,0**	**28 796,0**	
8	8	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**19,2**	**3 465,0**	**66 528,0**	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,83744			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0192	3 020,83	58,0	

		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,34784	18,0	24,26	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,075878	23,0	1,75	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011981	13 506,0	161,81	
		343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14976	96,0	14,38	
	8.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	20,16	384,0	7 741,44	
		261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,8256	1 253,0	1 034,48	
		261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	26,304	3,0	78,91	
	8.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	20,16	865,0	17 438,4	
		261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,060499	1 993,0	120,57	
9	**9**	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**9,5125**	**3 966,0**	**37 727,0**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,112496			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028537	3 994,74	114,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,383202	18,0	6,9	
		314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,012328	14 233,0	175,47	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,568125	23,0	13,07	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011301	13 506,0	152,63	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011301	8 728,0	98,63	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,383202	22,0	8,43	
10	**10**	**6107-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м²**	**5,2**	**3 605,0**	**18 746,0**	
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,82616			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0312	4 006,41	125,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,219586	18,0	3,95	
		314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,012355	14 233,0	175,85	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,331344	23,0	7,62	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011794	13 506,0	159,28	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011794	8 728,0	102,93	
11	**11**	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м²**	**9,5125**	**109 411,0**	**1 040 772,0**	
12	**12**	**223-301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м²**	**5,2**	**119 323,0**	**620 480,0**	

13	13	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	1,8	12 564,0	22 615,0	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,91086			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	3 185,19	86,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,203148	18,0	3,66	
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,014191	39,0	0,55	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008748	6 535,0	57,17	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008942	13 506,0	120,78	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009137	8 728,0	79,75	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,110419	22,0	2,43	
		215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000774	114 170,0	88,37	
		217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,75726	1 590,0	1 204,04	
		235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,432	2 171,0	937,87	
14	14	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	1,8	67 180,0	120 924,0	
15	15	6108-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	22,2	7 417,0	164 657,0	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,20522			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4642	3 080,92	7 592,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,697501	14 140,0	24 002,66	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,302098	13 506,0	4 080,13	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,455544	8 728,0	3 975,99	
		212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,016872	22 645,0	382,07	
		215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01554	114 170,0	1 774,2	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37296	861,0	321,12	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,9728	1 186,0	5 897,74	
		235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,5712	2 171,0	14 266,08	
16	16	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	16,2	12 298,0	199 228,0	
17	17	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	6	14 666,0	87 996,0	
			Итого по разделу 2: Проемы				4 281 507	
			Раздел 3: Внутренняя отделка					
18	18	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	196,56	2 687,0	528 157,0	
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,702616			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19656	3 001,63	590,0	

		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,102211	6 535,0	667,95	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,061327	13 506,0	828,28	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,061327	8 728,0	535,26	
		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,880686	183,0	344,17	
		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,914	398,0	1 955,77	
		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	540,34344	77,0	41 606,44	
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,157248	279,0	43,87	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22,99752	310,0	7 129,23	
19	**19**	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**196,56**	**2 951,0**	**580 049,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	100,166976			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39312	2 999,08	1 179,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,040884	6 535,0	267,18	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,327076	8 728,0	2 854,72	
	19.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,135626	200 964,0	27 256,02	
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	108,108	116,0	12 540,53	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,609336	1 103,0	672,1	
		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,651104	4 057,0	6 698,53	
20	**4**	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**160,44**	**2 687,0**	**431 102,0**	
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	70,770084			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16044	2 998,01	481,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083429	6 535,0	545,21	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,050057	13 506,0	676,07	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,050057	8 728,0	436,9	
		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,53509	183,0	280,92	
		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,011	398,0	1 596,38	
	4.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	441,04956	77,0	33 960,82	
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,128352	279,0	35,81	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,77148	310,0	5 819,16	
21	**5**	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**160,44**	**2 951,0**	**473 458,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,760224			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32088	3 001,12	963,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033372	6 535,0	218,08	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,266972	8 728,0	2 330,13	
	5.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,110704	200 964,0	22 247,44	
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	88,242	116,0	10 236,07	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,497364	1 103,0	548,59	
		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,347696	4 057,0	5 467,6	

22	20	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	408,47	1 687,0	689 089,0	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,46996			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40847	2 999,0	1 225,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,212404	6 535,0	1 388,06	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,127443	13 506,0	1 721,24	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,127443	8 728,0	1 112,32	
		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,908241	183,0	715,21	
		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,21175	398,0	4 064,28	
	20.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 122,88403	77,0	86 462,07	
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,326776	279,0	91,17	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	47,79099	310,0	14 815,21	
23	21	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	408,47	2 383,0	973 384,0	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	165,675432			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81694	3 000,22	2 451,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,084962	6 535,0	555,23	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,637213	8 728,0	5 561,6	
	21.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,257336	200 964,0	51 715,29	
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	208,3197	116,0	24 165,09	
		218-103-0201	Ветошь	кг	1,266257	1 103,0	1 396,68	
		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,431148	4 057,0	13 920,17	
24	22	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе**	$м^2$	95	16 463,0	1 563 985,0	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	266,76			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	2 428,57	3 230,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,19548	6 535,0	7 812,46	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,10868	12 004,0	1 304,59	
		212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,9	21 280,0	40 432,0	
		216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,038	28 561,0	1 085,32	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,475	36,0	17,1	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,475	1 103,0	523,93	
25	23	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	95	2 549,0	242 155,0	
26	6	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	112	1 687,0	188 944,0	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,016			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,112	3 000,0	336,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05824	6 535,0	380,6	

		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,034944	13 506,0	471,95	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,034944	8 728,0	304,99	
		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,071616	183,0	196,11	
		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,8	398,0	1 114,4	
	6.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	307,888	77,0	23 707,38	
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0896	279,0	25,0	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,104	310,0	4 062,24	
27	**7**	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**112**	**2 383,0**	**266 896,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,4272			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	3 000,0	672,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,023296	6 535,0	152,24	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17472	8 728,0	1 524,96	
	7.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,07056	200 964,0	14 180,02	
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	57,12	116,0	6 625,92	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,3472	1 103,0	382,96	
		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,9408	4 057,0	3 816,83	
28	**8**	**6107-0201-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**$м^2$**	**50**	**9 190,0**	**459 500,0**	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,25			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3 250,0	1 300,0	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,6632	23,0	38,25	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1836	13 506,0	2 479,7	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1836	8 728,0	1 602,46	
		343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,2862	96,0	27,48	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3024	22,0	6,65	
		232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	105	812,0	85 260,0	
		232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	45,54	130,0	5 920,2	
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,02	279,0	5,58	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6	310,0	186,0	
		217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,184	1 855,0	4 051,32	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,35	1 186,0	415,1	
	8.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	62,765	296,0	18 578,44	
	8.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	102,52	341,0	34 959,32	
		232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	70,225	68,0	4 775,3	
		232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	56,72	64,0	3 630,08	
		232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	100,535	17,0	1 709,1	

		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,25	4 057,0	1 014,25	
			Итого по разделу 3: Внутренная отделка				**6 396 719**	
			Раздел 4: Полы					
29	**24**	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**52,38**	**17 158,0**	**898 736,0**	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,938634			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,40948	2 978,24	7 176,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,272376	6 535,0	1 779,98	
		343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,557991	93,0	144,89	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,141636	13 506,0	1 912,93	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,015582	8 728,0	17 592,0	
		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,479382	151,0	72,39	
		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,350985	183,0	247,23	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,10057	36,0	3,62	
		232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	400,707	141,0	56 499,69	
		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	39,285	129,0	5 067,77	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,238	310,0	1 623,78	
		233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	53,4276	10 452,0	558 425,28	
		218-103-0201	Ветошь	кг	1,0476	1 103,0	1 155,5	
30	**25**	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**50,18**	**3 633,0**	**182 304,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,003056			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15054	3 334,66	502,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,109593	18,0	1,97	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017744	6 535,0	115,95	
		343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,521872	93,0	48,53	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015656	13 506,0	211,45	
		331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,13934	9 727,0	1 355,36	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,008029	36,0	0,29	
		232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	32,1152	141,0	4 528,24	
		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,0108	129,0	388,39	
	25.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	50,6818	2 214,0	112 209,51	
31	**9**	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**153**	**17 158,0**	**2 625 174,0**	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	142,9479			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,038	2 978,26	20 961,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7956	6 535,0	5 199,25	
		343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	4,550832	93,0	423,23	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,413712	13 506,0	5 587,59	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,88744	8 728,0	51 385,58	
		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,400256	151,0	211,44	

		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,946176	183,0	722,15	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,29376	36,0	10,58	
		232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 170,45	141,0	165 033,45	
		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	114,75	129,0	14 802,75	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,3	310,0	4 743,0	
		233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	156,06	10 452,0	1 631 139,12	
		218-103-0201	Ветошь	кг	3,06	1 103,0	3 375,18	
32	**10**	**6109-0401-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**90**	**3 633,0**	**326 970,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,528			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	3 333,33	900,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,19656	18,0	3,54	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,031824	6 535,0	207,97	
		343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,936	93,0	87,05	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02808	13 506,0	379,25	
		331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,249912	9 727,0	2 430,89	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0144	36,0	0,52	
		232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	57,6	141,0	8 121,6	
		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,4	129,0	696,6	
	10.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	90,9	2 214,0	201 252,6	
33	**30**	**6109-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм**	**$м^2$**	**17**	**8 048,0**	**136 816,0**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,2356			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034	5 000,0	170,0	
		313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,834496	66,0	55,08	
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,638248	39,0	24,89	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,024752	13 506,0	334,3	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,024752	8 728,0	216,04	
		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,687752	151,0	103,85	
		313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,136136	40,0	5,45	
		211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0357	5 215,0	186,18	
		233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	23,46	3 526,0	82 719,96	
		233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	6,8	2 955,0	20 094,0	
		217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	6,919	14,0	96,87	
34	**33**	**6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**$м^2$**	**19**	**5 727,0**	**108 813,0**	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,7614			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,209	3 636,36	760,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01976	6 535,0	129,13	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0988	13 506,0	1 334,39	

		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0988	8 728,0	862,33	
		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,442624	151,0	66,84	
		313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1976	40,0	7,9	
	33.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	19,76	4 042,0	79 869,92	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,185	310,0	677,35	
		236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	3,705	834,0	3 089,97	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,19	1 103,0	209,57	
35	**34**	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**17**	**580,0**	**9 860,0**	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,1781			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,235144	18,0	4,23	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005304	6 535,0	34,66	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,355368	23,0	8,17	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007072	8 728,0	61,72	
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	17,17	166,0	2 850,22	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,187	1 186,0	221,78	
36	**11**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**10,31**	**43 817,0**	**451 753,0**	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,243984			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,146752	28,0	144,11	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,1961	4 188,0	13 385,27	
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	10,5162	19 135,0	201 227,49	
		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,01031	91 115,0	939,4	
		235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	20,62	2 881,0	59 406,22	
		217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,6085	36,0	129,91	
37	**12**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 100 мм**	**м^2**	**200**	**2 108,0**	**421 600,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	74,04			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,6	2 538,46	6 600,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6416	6 535,0	17 262,86	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,8656	28,0	528,24	
	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,08	21 600,0	88 128,0	
		217-603-0104	Вода техническая	м^3	7	36,0	252,0	
38	**13**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**200**	**2 306,0**	**461 200,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,64			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7	2 457,14	17 200,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,9888	6 535,0	45 671,81	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	77,2096	28,0	2 161,87	

	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,32	21 600,0	352 512,0	
39	35	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**10,14**	**673,0**	**6 824,0**	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,097148			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004218	8 728,0	36,82	
		212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,016224	22 707,0	368,4	
40	36	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**3,04**	**43 817,0**	**133 204,0**	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,571456			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,517568	28,0	42,49	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,9424	4 188,0	3 946,77	
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1008	19 135,0	59 333,81	
		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00304	91 115,0	276,99	
		235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,08	2 881,0	17 516,48	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,064	36,0	38,3	
41	37	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**3,04**	**2 649,0**	**8 053,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,141216			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08816	2 858,44	252,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,026241	6 535,0	171,49	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,037939	12 004,0	455,42	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,025609	8 842,0	226,43	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,125199	28,0	3,51	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,093024	4 188,0	389,58	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,093024	20 919,0	1 945,97	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1064	36,0	3,83	
42	38	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**$м^2$**	**3,04**	**-331,0**	**-1 006,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,065664			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01216	-2 467,11	-30,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012014	6 535,0	78,51	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,051218	28,0	1,43	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,031008	20 919,0	648,66	
43	39	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**10,14**	**673,0**	**6 824,0**	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,097148			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004218	8 728,0	36,82	
		212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,016224	22 707,0	368,4	
			Итого по разделу 4: Полы				**5 777 125**	

			Раздел 5: Прочие работы					
44	**40**	**6105-0101-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, неармированной**	**м²**	**6**	**6 035,0**	**36 210,0**	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,6744			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2 916,67	630,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,21384	14 140,0	3 023,7	
	40.1	**212-401-0102**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,084	18 152,0	1 524,77	
		215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00096	114 170,0	109,6	
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012	36,0	0,43	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003	625 144,0	187,54	
45	**41**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,156**	**39 546,0**	**6 169,0**	**Казахстан**
46	**42**	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м²**	**6,066**	**4 283,0**	**25 981,0**	
		003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,57983			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24264	2 575,83	625,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,162132	6 535,0	1 059,53	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,022711	12 004,0	272,62	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,052993	8 728,0	462,52	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,078858	19 967,0	1 574,56	
		215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,18562	6 892,0	1 279,29	
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,233541	36,0	8,41	
47	**43**	**251-104-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м²**	**6,066**	**23 604,0**	**143 182,0**	**Казахстан**
48	**44**	**6107-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м²**	**33,2**	**6 448,0**	**214 074,0**	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,99824			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,166	3 198,8	531,0	
		343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,26892	19,0	5,11	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,175694	8 728,0	1 533,46	
	44.1	**215-303-0101**	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м³	0,3403	212 830,0	72 426,05	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3944	861,0	1 200,58	
49	**45**	**6109-0306-0509** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе, количество плит на 1 м² до 4 штук**	**м²**	**55,035**	**15 841,0**	**871 809,0**	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	166,557924			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,65105	2 700,1	4 458,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,663942	6 535,0	4 338,86	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,75552	12 004,0	9 069,27	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,206051	8 728,0	1 798,41	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,684071	4 188,0	7 052,89	

		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,485945	21 600,0	32 096,41	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,005503	114 170,0	628,33	
		217-603-0104	Вода техническая	м³	2,118847	36,0	76,28	
50	46	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	**м²**	**55,035**	**14 526,0**	**799 438,0**	**Казахстан**
51	47	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м²**	**10,24**	**8 014,0**	**82 063,0**	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,099136			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03072	3 678,39	113,0	
		314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,021012	15 686,0	329,6	
		343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,964362	19,0	18,32	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,773896	23,0	40,8	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00553	8 728,0	48,26	
		343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,024082	96,0	98,31	
		215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,055296	114 170,0	6 313,14	
		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0512	114 170,0	5 845,5	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4096	861,0	352,67	
		235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м²	11,32544	1 239,0	14 032,22	
		217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,378675	1 473,0	557,79	
52	48	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм**	**м²**	**11,32544**	**3 607,0**	**40 851,0**	**Казахстан**
53	49	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**56,7**	**5 150,0**	**292 005,0**	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,63632			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2886	2 448,15	8 051,0	
		313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	2,771496	5 546,0	15 370,72	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,495331	6 535,0	3 236,99	
	49.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,06029	21 134,0	22 408,17	
		216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003402	36 031,0	122,58	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06804	861,0	58,58	
	49.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	3,14118	1 073,0	3 370,49	
54	50	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**11,4**	**28 804,0**	**328 366,0**	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,03038			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,342	2 932,75	1 003,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,050479	6 535,0	329,88	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,714096	286,0	204,23	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,296719	8 728,0	2 589,77	

	50.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,23826	1 146 249,0	273 105,29	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0171	32 372,0	553,56	
		261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	11,628	561,0	6 523,31	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0114	36,0	0,41	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,28	2 108,0	4 806,24	
55	14	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	**534**	**5 150,0**	**2 750 100,0**	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	410,9664			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,972	2 448,28	75 828,0	
		313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	26,10192	5 546,0	144 761,25	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,665024	6 535,0	30 485,93	
	14.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	9,9858	21 134,0	211 039,9	
		216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03204	36 031,0	1 154,43	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6408	861,0	551,73	
	14.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	29,5836	1 073,0	31 743,2	
56	15	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	м	**13,6**	**28 804,0**	**391 734,0**	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,38712			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,408	2 933,82	1 197,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,060221	6 535,0	393,54	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,851904	286,0	243,64	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,353981	8 728,0	3 089,54	
	15.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,28424	1 146 249,0	325 809,82	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0204	32 372,0	660,39	
		261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	13,872	561,0	7 782,19	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0136	36,0	0,49	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,72	2 108,0	5 733,76	
			Итого по разделу 5: Прочие работы				**5 981 982**	
			Раздел 6: Пандус					
57	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 100 мм**	$м^2$	**8,4**	**2 108,0**	**17 707,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,10968			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1092	2 536,63	277,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,110947	6 535,0	725,04	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,792355	28,0	22,19	
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	21 600,0	3 701,38	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,294	36,0	10,58	

58	17	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**8,4**	**2 306,0**	**19 370,0**	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,61488			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294	2 455,78	722,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,29353	6 535,0	1 918,22	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,242803	28,0	90,8	
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,68544	21 600,0	14 805,5	
59	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,101**	**70 278,0**	**7 098,0**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,265328			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041511	3 468,96	144,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017453	13 506,0	235,72	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023998	8 728,0	209,45	
		214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,02828	755,0	21,35	
60	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,101**	**354 762,0**	**35 831,0**	
61	20	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**9**	**17 158,0**	**154 422,0**	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,4087			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	2 978,26	1 233,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0468	6 535,0	305,84	
		343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,267696	93,0	24,9	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,024336	13 506,0	328,68	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,34632	8 728,0	3 022,68	
		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,082368	151,0	12,44	
		313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,232128	183,0	42,48	
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,01728	36,0	0,62	
		232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	68,85	141,0	9 707,85	
		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,75	129,0	870,75	
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,9	310,0	279,0	
		233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	9,18	10 452,0	95 949,36	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,18	1 103,0	198,54	
			Подраздел 1: Козырек					
62	21	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,46116**	**1 515 928,0**	**699 085,0**	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,266855			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51281	2 944,56	1 510,0	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,583622	286,0	3 026,92	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,512994	8 728,0	4 477,41	
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,46116	1 194 906,0	551 042,85	

		261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,018446	274 757,0	5 068,28	
63	**22**	**6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**15,28**	**3 712,0**	**56 719,0**	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,265104			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001589	6 535,0	10,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004767	8 728,0	41,61	
		261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,41256	986,0	406,78	
	22.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,75888	767,0	2 883,06	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,04584	1 103,0	50,56	
			Итого по подразделу 1: Козырек				**755 804**	
			Итого по разделу 6: Пандус				**990 232**	
			ИТОГО по акту				**23 905 240,0**	
			Всего по акту				**23 905 240**	
			в том числе оборудование	тенге			-	
			Итого без учета оборудования	тенге			23 905 240,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**1 362 598,68**	
			Итого	тенге			**25 267 838,68**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**1 263 391,93**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**758 035,16**	
			Итого	тенге			**27 289 265,77**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**10 915 706,31**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**16 373 559,46**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**11 125 287,87**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**17 008 853,57**	
			Итого	тенге			**28 134 141,44**	
			- в том числе на 2025 г.	тенге			28 134 141,44	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**27 571 458,61**	

			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**27 571 458,61**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 16%	тенге			4 411 433,38	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**31 982 891,99**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по 06-2024-вып Капитальный ремонт поликлиники №27 расположенной по адресу г. Алматы, Наурызбайский район мкр. Ажар улю Даулеткерей д.162 2-1 Здание поликлиники
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ за февраль 2026 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

№, Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	**223-102-0105** *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	28,56		
2	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	9,5125		
3	**231-201-0101** *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	55,035	Казахстан	
4	**223-301-0201** *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	5,2		
5	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	95		
6	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	16,2		
7	**236-107-0102** *РСНБ РК 2022*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению Veneziano	кг	208,960167	Казахстан	
8	**251-104-0102** *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	6,066	Казахстан	
9	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,8		

10	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	6		
11	**224-101-0404** *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	11,32544	Казахстан	
12	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,101		
13	**223-501-0104** *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	18,4		
14	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,156	Казахстан	
15	**236-101-0401** *РСНБ РК 2022*	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)	кг	2,27998		

Подрядчик:
Акционерное общество "Алматытелефонстрой"

Генеральный директор_____М.Т.Ильясов