Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы, БИН 150740013988, г.Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица АРШАЛЫ, 58/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание поликлиники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№150740013988/250103/00 от 10.11.2025г.**

Акт выполненных работ №3

за февраль 2026 (месяц, год) на 02-01-04 Электросвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**17 749,0**	**17 749,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4999			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3 500,0	105,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	18,0	4,86	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	286,0	6,18	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	13 506,0	198,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 728,0	128,2	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056,0	381,62	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,0	24,35	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446,0	1 446,0	
		261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794,0	120,96	
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507,0	294,06	
		217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 035,0	103,5	

		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	354 563,0	354,56	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256,0	52,1	
2	2	247-201-0407 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13 195,0**	**13 195,0**	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**6 068,0**	**6 068,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3 454,55	76,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	13 506,0	143,16	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	8 728,0	92,52	
		217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403,0	42,09	
4	4	247-301-0319 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**43 041,0**	**43 041,0**	
5	5	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**9**	**6 874,0**	**61 866,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,8262			
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056,0	171,73	
6	6	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**8 433,0**	**8 433,0**	
7	7	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 941,0**	**1 941,0**	
8	8	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1 768,0**	**3 536,0**	
9	9	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 805,0**	**1 805,0**	
10	10	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**567,0**	**2 268,0**	
11	11	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**17 749,0**	**17 749,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4999			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3 500,0	105,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	18,0	4,86	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	286,0	6,18	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	13 506,0	198,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 728,0	128,2	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056,0	381,62	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,0	24,35	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446,0	1 446,0	
		261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794,0	120,96	
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507,0	294,06	
		217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 035,0	103,5	

		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	354 563,0	354,56	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256,0	52,1	
12	12	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	**шт.**	**1**	**7 724,0**	**7 724,0**	
13	13	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**7**	**6 874,0**	**48 118,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,6426			
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056,0	133,57	
14	14	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 259,0**	**2 259,0**	
15	15	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**522,0**	**1 044,0**	
16	16	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**4**	**3 982,0**	**15 928,0**	
17	17	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**17 749,0**	**17 749,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4999			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3 500,0	105,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	18,0	4,86	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	286,0	6,18	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	13 506,0	198,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 728,0	128,2	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056,0	381,62	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,0	24,35	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446,0	1 446,0	
		261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794,0	120,96	
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507,0	294,06	
		217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 035,0	103,5	
		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	354 563,0	354,56	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256,0	52,1	
18	18	247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**12 434,0**	**12 434,0**	
19	19	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**11**	**6 874,0**	**75 614,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,0098			
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00022	954 056,0	209,89	
20	20	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А**	**шт.**	**1**	**2 259,0**	**2 259,0**	
21	21	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**10**	**3 982,0**	**39 820,0**	

22	22	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**17 749,0**	**17 749,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4999			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3 500,0	105,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	18,0	4,86	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	286,0	6,18	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	13 506,0	198,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 728,0	128,2	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056,0	381,62	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,0	24,35	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446,0	1 446,0	
		261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794,0	120,96	
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507,0	294,06	
		217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 035,0	103,5	
		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	354 563,0	354,56	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256,0	52,1	
23	23	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**3 272,0**	**3 272,0**	
24	24	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**4**	**6 874,0**	**27 496,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,3672			
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954 056,0	76,32	
25	25	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	**шт.**	**1**	**2 370,0**	**2 370,0**	
26	26	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**567,0**	**1 134,0**	
27	27	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**1**	**3 982,0**	**3 982,0**	
28	28	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**17 749,0**	**17 749,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4999			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3 500,0	105,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	18,0	4,86	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	286,0	6,18	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	13 506,0	198,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 728,0	128,2	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056,0	381,62	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,0	24,35	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446,0	1 446,0	
		261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794,0	120,96	
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507,0	294,06	

		217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 035,0	103,5	
		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	354 563,0	354,56	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256,0	52,1	
29	29	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13 643,0**	**13 643,0**	
30	30	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**6 874,0**	**41 244,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,5508			
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954 056,0	114,49	
31	31	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1 805,0**	**7 220,0**	
32	32	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**522,0**	**1 044,0**	
33	33	6401-0302-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А**	**шт.**	**5**	**32 850,0**	**164 250,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,9			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	3 454,55	380,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,636	18,0	11,45	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,742	286,0	212,21	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,053	13 506,0	715,82	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,053	8 728,0	462,58	
		341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,06	151,0	160,06	
		222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,045	1 146 815,0	51 606,67	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00184	954 056,0	1 755,46	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,07	594,0	41,58	
		261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,065	939,0	61,04	
		261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,025	401,0	10,03	
		261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,015	1 416,0	21,24	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1 446,0	7 230,0	
		261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,095	246,0	23,37	
		217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,35	1 234,0	431,9	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,255	1 438,0	366,69	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000235	859 926,0	202,08	
		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,23	4 837,0	1 112,51	
34	34	247-208-1201 *РСНБ РК 2022*	**Контактор модульный типа КМ20-11 АС**	**шт.**	**4**	**4 217,0**	**16 868,0**	
35	35	247-208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**2 543,0**	**2 543,0**	
36	36	6401-0302-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3**	**шт.**	**3**	**19 013,0**	**57 039,0**	

		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,36			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3816	18,0	6,87	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0318	286,0	9,09	
		222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,012	1 146 815,0	13 761,78	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954 056,0	143,11	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,06	594,0	35,64	
		261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,018	939,0	16,9	
		261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	401,0	1,2	
		261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	1 416,0	4,25	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446,0	4 338,0	
		261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,018	246,0	4,43	
		217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,21	1 234,0	259,14	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,213	1 438,0	306,29	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000135	859 926,0	116,09	
		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,036	4 837,0	174,13	
37	**37**	**247-209-0201** *СпрСЦ 09.2024*	**Пост управления ПКЕ112-1У33**	**шт.**	**3**	**52 824,0**	**158 472,0**	
38	**38**	**6119-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**1**	**8 254,0**	**8 254,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3349			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3 500,0	77,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1836	18,0	3,3	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0108	13 506,0	145,86	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	8 728,0	94,26	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,0	24,35	
		261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794,0	120,96	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256,0	52,1	
39	**39**	**247-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**18 901,0**	**18 901,0**	
40	**40**	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**55**	**2 491,0**	**137 005,0**	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,946			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	2 000,0	220,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0297	13 506,0	401,13	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0297	8 728,0	259,22	
		216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001733	36 031,0	62,42	
		261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5,61	607,0	3 405,27	
		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,122	2 250,0	2 524,5	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1705	3 256,0	555,15	
41	**41**	**247-102-2165** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный-1 SPO-5-40-4K-M (F)/SPO-5-40-6K-M (F), мощность 36Вт, IP20, 1200x75мм, матовый**	**шт.**	**40**	**4 078,0**	**163 120,0**	

42	42	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**15**	**5 444,0**	**81 660,0**	**Казахстан**
43	43	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**5**	**3 347,0**	**16 735,0**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1145			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3 750,0	75,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,324	18,0	5,83	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0108	13 506,0	145,86	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	8 728,0	94,26	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,051	594,0	30,29	
		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,015	4 837,0	72,55	
44	44	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 8 Вт, IP20 /URAN EFS-193 8Вт с надписью "ВЫХОД"/**	**шт.**	**5**	**9 760,0**	**48 800,0**	
45	45	526-301-0115001 *СпрСЦ 11.2024*	**Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час.**	**шт.**	**8**	**58 572,0**	**468 576,0**	**Казахстан**
46	46	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**8**	**3 347,0**	**26 776,0**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,9832			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	3 750,0	120,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5184	18,0	9,33	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01728	13 506,0	233,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01728	8 728,0	150,82	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	594,0	48,47	
		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837,0	116,09	
47	47	248-304-0129 *СпрСЦ 09.2024*	**Оповещатель световой Янтарь С "Не входи"**	**шт.**	**8**	**1 186,0**	**9 488,0**	**Казахстан**
48	48	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**84**	**1 294,0**	**108 696,0**	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,5132			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009979	8 728,0	87,1	
		216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00252	36 031,0	90,8	
		261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	85,68	42,0	3 598,56	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0924	3 256,0	300,85	
49	49	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**5**	**1 108,0**	**5 540,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0027	23,0	0,06	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000486	8 728,0	4,24	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00486	22,0	0,11	

		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	594,0	60,59	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0055	3 256,0	17,91	
50	**50**	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**32**	**582,0**	**18 624,0**	
51	**51**	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**12**	**536,0**	**6 432,0**	
52	**52**	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**25**	**768,0**	**19 200,0**	
53	**53**	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**15**	**528,0**	**7 920,0**	
54	**54**	247-214-0102 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**	**486,0**	**2 430,0**	
55	**55**	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	**шт.**	**90**	**41,0**	**3 690,0**	
56	**56**	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	**шт.**	**35**	**242,0**	**8 470,0**	
57	**57**	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**1 490**	**884,0**	**1 317 160,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	228,864			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	61,9542	23,0	1 424,95	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,038621	13 506,0	521,61	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016092	8 728,0	140,45	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	117,31068	22,0	2 580,83	
		214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,03129	474,0	14,83	
		241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 788	5,0	8 940,0	
		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,96	2 250,0	13 410,0	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,6386	1 186,0	12 617,38	
		247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,384	3 256,0	7 762,3	
58	**58**	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**612**	**396,0**	**242 352,0**	**Казахстан**
59	**59**	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**714**	**599,0**	**427 686,0**	**Казахстан**
60	**60**	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**61,2**	**518,0**	**31 702,0**	**Казахстан**
61	**61**	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**102**	**636,0**	**64 872,0**	**Казахстан**

62	62	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	м	51	973,0	49 623,0	Казахстан
63	63	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	м	20,4	1 494,0	30 478,0	Казахстан
64	64	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	м	20,4	810,0	16 524,0	Казахстан
65	65	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66**	м	30,6	1 242,0	38 005,0	Казахстан
66	66	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	1 363,5	88,0	119 988,0	
67	67	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	72,72	111,0	8 072,0	
68	68	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	505	172,0	86 860,0	
69	69	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	18	1 457,0	26 226,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6712			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	4 250,0	306,0	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,597204	286,0	170,8	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,041976	13 506,0	566,93	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041976	8 728,0	366,37	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,666	1 293,0	861,14	
		217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,162	1 234,0	199,91	
		214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0234	360 864,0	8 444,22	
			ИТОГО по акту				**4 556 540,0**	

			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**468 576,0**	
			Всего по акту				**4 556 540**	
			в том числе оборудование	тенге			468 576,00	
			Итого без учета оборудования	тенге			4 087 964,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**233 013,95**	
			Итого	тенге			**4 789 553,95**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**216 048,90**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**143 686,62**	
			Итого	тенге			**5 149 289,46**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**2 059 715,79**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**3 089 573,68**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**2 099 262,33**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**3 209 449,14**	
			Итого	тенге			**5 308 711,47**	
			- в том числе на 2025 г.	тенге			5 308 711,47	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**5 202 537,24**	
			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**5 202 537,24**	

		Налоговый кодекс РК	НДС - 16%	тенге			832 405,96	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**6 034 943,19**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по 06-2024-вып Капитальный ремонт поликлиники №27 расположенной по адресу г. Алматы, Наурызбайский район мкр. Ажар улю Даулеткерей д.162 2-1 Здание поликлиники
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ за февраль 2026 (месяц, год) на 02-01-04 Электросвещение

№, Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	714	Казахстан	
2	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	612	Казахстан	
3	**247-102-2165** *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-5-40-4K-M (F)/SPO-5-40-6K-M (F), мощность 36Вт, IP20, 1200х75мм, матовый	шт.	40		
4	**247-209-0201** *СпрСЦ 09.2024*	Пост управления ПКЕ112-1У33	шт.	3		
5	**241-207-0202** *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1 363,5		
6	**241-207-0204** *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	505		
7	**247-102-0129** *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	15	Казахстан	
8	**243-107-0901** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	102	Казахстан	
9	**243-107-0902** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	51	Казахстан	
10	**247-102-0182** *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 8 Вт, IP20 /URAN EFS-193 8Вт с надписью "ВЫХОД"/	шт.	5		

11	**247-301-0319** *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1		
12	**243-108-0902** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	30,6	Казахстан	
13	**243-107-0701** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	Казахстан	
14	**243-107-0903** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	20,4	Казахстан	
15	**247-214-0119** *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25		
16	**247-203-0101** *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1		
17	**247-212-0102** *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32		
18	**247-208-1201** *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа КМ20-11 АС	шт.	4		
19	**243-108-0502** *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	Казахстан	
20	**247-201-0105** *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		
21	**247-201-0407** *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		
22	**247-201-1007** *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1		
23	**248-304-0129** *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Не входи"	шт.	8	Казахстан	
24	**243-905-0202** *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	35		
25	**247-204-1833** *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1		
26	**241-207-0203** *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	72,72		
27	**247-214-0115** *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15		
28	**247-201-1006** *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1		

29	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5		
30	**247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12		
31	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	15		
32	**247-202-0801** *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	90		
33	**247-204-0759** *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2		
34	**247-201-1003** *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1		
35	**247-208-0104** *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1		
36	**247-214-0102** *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5		
37	**247-204-2521** *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1		
38	**247-204-2525** *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1		
39	**247-204-2523** *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1		
40	**247-204-0761** *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1		
41	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6		
42	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4		
		Оборудование				
43	**526-301-0115001** *СпрСЦ 11.2024*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час.	шт.	8	Казахстан	

Подрядчик:
Акционерное общество "Алматителефонстрой"

Генеральный директор_____ М.Т.Ильясов