ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654 от 01.07.2015 г., 20013489 15.09.2020 года

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Рабочий проект

Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Коктау Коктауского сельского округа Хромтауского района

ТОМ 2

Паспорт проекта

25-ПП

Директор **Кусайнова Д.А.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г. Уральск 2025 года

					25-ПП			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Хамза				Лит.	Лист	Листов
Пров.		Утежанов					1	2
Н. контр.		Утежанов						

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Заказчик ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Разработчик: ТОО «STROYCONSALTING» Источник финансирования: государственные инвестиции. Место расположения: с.Акжар Хромтауского района.	Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Коктау Коктауского сельского округа Хромтауского района	**Исходные данные:** 1. Решение Акима №9 от 29.10.2025 года и №20 от 29.10.2025 года. 2. Задание на проектирование 25.11.2025 года 3. АПЗ № KZ64VUA02178420 от 24.11.2025 г.

Технико-экономические показатели

Категория улицы - жилые улицы и дороги местного значения; Протяженность дороги – 3086 м; Количество полос движения – 2 шт; Ширина полосы движения – 3 м; Ширина проезжей части – 6 м; Вид покрытия – однослойный асфальтобетон;	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2026 году. – **тыс. тенге** **т.ч.: СМР – тыс. тенге** **Оборудование - тыс. тенге** **Прочие – тыс. тенге** Продолжительность строительства – 6 месяцев.

Назначение объекта

Объект предназначен для Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Коктау Коктауского сельского округа Хромтауского района.

Состав проекта

Том 1. Общая пояснительная записка.
Том 2. Паспорт проекта.
Том 3. Альбом 1. Автомобильные дороги
Том 4. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания.
Книга 2. Инженерно-геологические изыскания.
Том 5. Альбом 1. Сметная документация.
Том 6. Проект организации строительства.
Том 7. Охрана окружающей среды.

Климатическая характеристика района

Территория исследования по карте климатического районирования для строительства расположена в климатической зоне IIIА – сухих степеней.

Климат территории является резко континентальным, с холодной ясной погодой зимой и жарким засушливым летом, с резкими годовыми и суточными колебаниями температур.

Климатическая характеристика района работ дана по многолетним наблюдениям метеостанции г.Актобе.

Дорожно-климатическая зона IV.

Конструктивное решение:

Возведение нового дорожного покрытия шириной 6,0м:

- Верхний слой покрытия - Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, типа Б, марки II, СТ РК 1225-2013 - 0,06м
- Розлив вязкого битума, БНД 70/100 ГОСТ 22245-90, расход 0.3т на 1000м²
- Щебень по способу заклинки в два слоя фр.40-70мм и 10-20мм по СТ РК 1284-2004- 0,18м
- Гравийно-песчаная смесь, ГОСТ 25607-2009 - 0,10м.
- (Укрепление обочин) Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, ГОСТ 25607-2009 - 0,10м.
- Обратная засыпка пригодного грунта с учетом коэффициента уплотнения 0,95 толщиной 0,25м.

Срезка существующего старого покрытия толщиной 0,15м (грунт).

Директор: Кусайн Д.А.
_____м.п.
Главный инженер проекта: Утежанов А.М.
_____м.п.