Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 350

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, ПКСТ Дружба-2, уч.77, собственник - Пинчук Ч.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 7

Сметная стоимость	**204,902**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**67,492**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,022**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**204 902**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**193 980**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**193 980**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома деревянного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,5**	**2308**	**68 086**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения веранды деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,6**	**2308**	**47 545**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**5,3**	**6729**	**35 664**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**644**	**19**	**12 236**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**14,9**	**266**	**3 963**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**253,3**	**78**	**19 757**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**10 922**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 922**
8	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**12**	**786**	**9 432**
9	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,006**	**73348**	**440**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,66**	**266**	**176**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**11,2**	**78**	**874**

Составил А. Жайлибекова

Проверил