Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 350

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, с/т Родничок, ул. Клубничная, уч.54, собственник - Айтбаева Л.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 8

Сметная стоимость	**2139,244**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**555,95**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,164**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 139 244**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**2 127 247**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 127 247**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**316,8**	**4983**	**1 578 614**
2	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**28,8**	**3364**	**96 883**
3	**1146-0301-1101**	**Разборка покрытия дворового бетонного**	**м2 покрытия**	**32**	**1672**	**53 504**
4	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**591**	**19**	**11 229**

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**243,1**	**266**	**64 665**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4132,7**	**78**	**322 351**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**11 997**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 997**
7	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**13**	**786**	**10 218**
8	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0073**	**73348**	**535**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,78**	**266**	**207**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**13,3**	**78**	**1 037**

Составил А. Жайлибекова

Проверил