Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 350

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, с/т Родничок, ул. Клубничная, уч.56, собственник - Пешков Д.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 9

Сметная стоимость	**459,471**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**115,034**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,033**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**459 471**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**447 956**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**447 956**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**49,5**	**4983**	**246 659**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,3**	**4983**	**101 155**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**
4	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**660**	**19**	**12 540**

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**50,8**	**266**	**13 513**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**863,6**	**78**	**67 361**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**11 514**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 514**
7	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**13**	**786**	**10 218**
8	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0049**	**73348**	**359**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,59**	**266**	**157**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**10**	**78**	**780**

Составил А. Жайлибекова

Проверил