**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос дачных участков

**Заказ** 350

## Локальная смета № 2-01-00-10
## (Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, с/т Родничок, ул. Зеленая, уч.102, собственник - Донцов Е.Н.

Основание: Ведомость объемов работ № 10

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **437,423** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **116,531** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,035** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **437 423** |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **432 746** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **432 746** |
| **1** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **62,4** | **4983** | **310 939** |
| **2** | **1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;** | **Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)** | **м2 площади застройки** | **7,2** | **3364** | **24 221** |
| **3** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **1** | **6729** | **6 729** |
| **4** | **1146-0401-0503** | **Разборка надземной части душевой деревянной без сохранения годных материалов** | **м2 площади застройки** | **1** | **6729** | **6 729** |

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1101-0703-0102** | **Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2** | **м2 спланированной площади** | **540** | **19** | **10 260** |
| **6** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **46,4** | **266** | **12 342** |
| **7** | **412-102-0116** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **т·км** | **788,8** | **78** | **61 526** |
| | | **Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:** | тенге | | | **4 677** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **4 677** |
| **8** | **1101-0705-0501** | **Корчевка деревьев** | **дерево** | **3** | **786** | **2 358** |
| **9** | **1101-0705-1503** | **Корчевка кустарников** | **га** | **0,0112** | **73348** | **821** |
| **10** | **414-104-0501** | **Деревья. Погрузка (прим.)** | **т** | **0,94** | **266** | **250** |
| **11** | **412-102-0116** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **т·км** | **16** | **78** | **1 248** |

Составил А. Жайлибекова

Проверил