Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 350

Локальная смета № 2-01-00-12
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, с/т Родничок, уч.97, собственник - Шлейко В.И.

Основание: Ведомость объемов работ № 12

Сметная стоимость	**801,215**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**217,465**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,065**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**801 215**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**789 035**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**789 035**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**85,8**	**4983**	**427 541**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шлакоблочной (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30**	**4983**	**149 490**
3	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**7,2**	**3364**	**24 221**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части теплицы без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**12**	**3364**	**40 368**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**760**	**19**	**14 440**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**79,3**	**266**	**21 094**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1348,1**	**78**	**105 152**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**12 180**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 180**
9	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**12**	**786**	**9 432**
10	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0123**	**73348**	**902**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**1,16**	**266**	**309**
12	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**19,7**	**78**	**1 537**

Составил А. Жайлибекова

Проверил