Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 350

Локальная смета № 2-01-00-13
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, с/т Родничок, ул. Зеленая, уч.98, собственник - Малышева Н.Г.

Основание: Ведомость объемов работ № 13

Сметная стоимость	**909,452**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**287,804**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,100**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**909 452**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**901 655**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**901 655**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**83,3**	**4983**	**415 084**
2	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**30**	**6729**	**201 870**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душевой деревянной без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1,5**	**6729**	**10 094**

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**17,6**	**3364**	**59 206**
6	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части теплицы без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**8,4**	**3364**	**28 258**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**639**	**19**	**12 141**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**105,7**	**266**	**28 116**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1796,9**	**78**	**140 158**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**7 796**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 796**
10	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**7**	**786**	**5 502**
11	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0106**	**73348**	**777**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,95**	**266**	**253**
13	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**16,2**	**78**	**1 264**

Составил А. Жайлибекова

Проверил