Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 350

Локальная смета № 2-01-00-16
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, с/т Родничок, ул. Тимирязева, уч.132, собственник - Ларцова Т.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 16

Сметная стоимость	**682,662**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**179,558**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,051**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**682 662**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**671 509**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**671 509**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома из керамзитобетонных блоков (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**107,4**	**4983**	**535 174**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,2**	**2308**	**25 850**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**0,8**	**6729**	**5 383**
4	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**940**	**19**	**17 860**

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-16

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**54,8**	**266**	**14 577**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**931,6**	**78**	**72 665**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**11 153**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 153**
7	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**8**	**786**	**6 288**
8	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0233**	**73348**	**1 709**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**1,98**	**266**	**527**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**33,7**	**78**	**2 629**

Составил А. Жайлибекова

Проверил