Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания (2,4068 га), расположенного в районе "Нұра" на пересечении улицы Ш. Айтматова и шоссе Қорғалжын

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков

Заказ 350

Локальная смета № 2-01-00-17
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка по адресу: р-н Нұра, с/т Родничок, ул. Мичурина, уч.139, собственник - Хмель А.Н.

Основание: Ведомость объемов работ № 17

Сметная стоимость	**814,380**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**190,473**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,055**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**814 380**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**808 585**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**808 585**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**82,5**	**4983**	**411 098**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани кирпичной**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,1**	**4983**	**50 328**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,1**	**4983**	**115 107**
4	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**6,4**	**3364**	**21 530**

Заказ 350 Локальная смета № 2-01-00-17

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**950**	**19**	**18 050**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**120,9**	**266**	**32 159**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2055,3**	**78**	**160 313**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**5 795**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 795**
8	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**5**	**786**	**3 930**
9	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0087**	**73348**	**638**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,77**	**266**	**205**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**13,1**	**78**	**1 022**

Составил А. Жайлибекова

Проверил