Товарищество с ограниченной ответственностью *«АРС ЛТД»*
ГСЛ № 14012920

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ города Талдыкорган»"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

« Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган /3 лот/»

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 1

Пояснительная записка.Сводный сметный расчет.

Объектная смета.Локальные сметы.Ресурсные ведомости.Иходные данные.

Директор ТОО "АРС ЛТД" Файзулин Р.Д.

Главный иженер проекта Гасанова З.

Талдыкорган, 2025 год

Пояснительная записка

Объект строительства " Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган" находится в регионе - Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;
  всего - 36851,162 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 6527,332 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2025 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. 2 квартал - 1,079
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. 3 квартал - 1,0997
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. 4 квартал - 1,1208
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2027 г. 1 квартал - 1,1418

Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12 %.
Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.11 от 11.11.2025 г. в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"

Утверждена

Общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме **1 887 638,482** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **260 083,207** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"26" 12 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			5 740,800	5 740,800
		Инженерные изыскания на строительство			1 324,133	1 324,133
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 076,003	1 076,003
		Итого по части I в текущих ценах			8 140,936	8 140,936
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган	1 231 792,514	8 572,056		1 240 364,570

		Итого по главе 2	1 231 792,514	8 572,056		1 240 364,570
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	1 231 792,514	8 572,056		1 240 364,570
		сметная з/плата				150 549,684
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				58,105
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.42	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)	73 907,551			73 907,551
		Итого по главе 8	73 907,551			73 907,551
		Итого по главам 1-8	1 305 700,064	8 572,056		1 314 272,120
		Сметная прибыль (5)%	65 285,003			65 285,003
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	39 171,002	257,162		39 428,164
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	1 410 156,070	8 829,218		1 418 985,287
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г. (1418985,287*0,46%)			6 527,332	6 527,332
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г. (1410156,070+8829,218*0,2)*2,61%			36 851,162	36 851,162
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			43 378,494	43 378,494
		Итого в текущих ценах	**1 410 156,070**	**8 829,218**	**51 519,430**	**1 470 504,717**

		в том числе				
		Часть I, всего			**8 140,936**	**8 140,936**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			5 740,800	5 740,800
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%			*5 740,800*	*5 740,800*
		Инженерные изыскания на строительство, всего			1 324,133	1 324,133
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%			*1 324,133*	*1 324,133*
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 076,003	1 076,003
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%			*1 076,003*	*1 076,003*
		Часть II, III, всего	**1 410 156,070**	**8 829,218**	**43 378,494**	**1 462 363,781**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 30%	*423 046,821*	*2 648,765*	*13 013,548*	*438 709,134*
		- 2026 г. 3 квартал - 25%	*352 539,017*	*2 207,304*	*10 844,624*	*365 590,945*
		- 2026 г. 4 квартал - 24%	*338 437,457*	*2 119,012*	*10 410,839*	*350 967,308*
		- 2027 г. 1 квартал - 21%	*296 132,775*	*1 854,136*	*9 109,484*	*307 096,394*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**8 140,936**	**8 140,936**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			5 740,800	5 740,800
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*5 740,800*	*5 740,800*
		Инженерные изыскания на строительство, всего			1 324,133	1 324,133
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*1 324,133*	*1 324,133*
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 076,003	1 076,003
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*1 076,003*	*1 076,003*

		Часть II, III, всего	**1 561 599,781**	**9 777,432**	**48 037,128**	**1 619 414,340**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер = 1,079000000)	*456 467,520*	*2 858,018*	*14 041,619*	*473 367,156*
		- 2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер = 1,099700000)	*387 687,157*	*2 427,373*	*11 925,833*	*402 040,363*
		- 2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер = 1,120800000)	*379 320,701*	*2 374,989*	*11 668,468*	*393 364,158*
		- 2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер = 1,141800000)	*338 124,402*	*2 117,052*	*10 401,209*	*350 642,663*
		Итого по части I, II, III	**1 561 599,781**	**9 777,432**	**56 178,063**	**1 627 555,275**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*8 140,936*	*8 140,936*
		- 2026 г. 2 квартал	*456 467,520*	*2 858,018*	*14 041,619*	*473 367,156*
		- 2026 г. 3 квартал	*387 687,157*	*2 427,373*	*11 925,833*	*402 040,363*
		- 2026 г. 4 квартал	*379 320,701*	*2 374,989*	*11 668,468*	*393 364,158*
		- 2027 г. 1 квартал	*338 124,402*	*2 117,052*	*10 401,209*	*350 642,663*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**260 083,207**	**260 083,207**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - (НДС-12%)			*976,912*	*976,912*
		- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)			*75 738,745*	*75 738,745*
		- 2026 г. 3 квартал - (НДС-16%)			*64 326,458*	*64 326,458*
		- 2026 г. 4 квартал - (НДС-16%)			*62 938,265*	*62 938,265*
		- 2027 г. 1 квартал - (НДС-16%)			*56 102,826*	*56 102,826*
		Всего по сводному сметному расчету	**1 561 599,781**	**9 777,432**	**316 261,270**	**1 887 638,482**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*9 117,848*	*9 117,848*
		- 2026 г. 2 квартал	*456 467,520*	*2 858,018*	*89 780,364*	*549 105,901*
		- 2026 г. 3 квартал	*387 687,157*	*2 427,373*	*76 252,291*	*466 366,821*
		- 2026 г. 4 квартал	*379 320,701*	*2 374,989*	*74 606,733*	*456 302,424*
		- 2027 г. 1 квартал	*338 124,402*	*2 117,052*	*66 504,035*	*406 745,489*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "АРС ЛТД" Файзулин Р.Д.

Главный иженер проекта Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган Заказ 555

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1 240 364,570	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	58,105	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	150 549,684	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов Коттеджный городок (5домов)	39 668,665	192,098		39 860,763	2,356	5 837,058	
2	2-01-00-02	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.4, д.41	74 175,565	478,328		74 653,893	3,692	9 548,400	
3	2-01-00-03	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.24	77 381,940	454,795		77 836,735	4,000	10 226,043	
4	2-01-00-04	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.16,17,18	57 108,177	168,565		57 276,742	2,114	5 781,739	

Заказ 555 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2-01-00-05	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул. Чокана Валиханова д.183а,183б,183в	41 697,920	431,262		42 129,182	1,854	4 911,253	
6	2-01-00-06	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Самал 3,3а	2 991,873			2 991,873	0,034	111,731	
7	2-01-00-07	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.27,29,30	97 438,411	670,426		98 108,837	4,791	12 249,454	
8	2-01-00-08	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.2,3,6,7,8	215 441,979	1 623,248		217 065,227	11,088	28 459,926	
9	2-01-00-09	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак 20,21,22,23,24	102 478,832	956,656		103 435,488	4,396	11 509,765	
10	2-01-00-10	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар 42 б,в,г	94 735,020	505,695		95 240,715	3,669	9 721,600	
11	2-01-00-11	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.41,42,43	106 823,221	623,360		107 446,581	5,467	14 104,842	
12	2-01-00-12	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Коктем д.18,19,20	83 699,826	812,399		84 512,225	3,068	8 102,312	
13	2-01-00-13	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар д.13,13а	20 173,017	223,299		20 396,316	0,808	2 238,112	
14	2-01-00-14	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.31,25,25/1,26,27,29	173 189,717	768,392		173 958,109	9,221	23 546,522	
15	2-01-00-15	Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул.Назарбаева 145/149	44 788,352	663,533		45 451,885	1,547	4 200,928	
		Итого по разделу:	**1 231 792,515**	**8 572,056**		**1 240 364,571**	**58,105**	**150 549,685**	
		Всего:	**1 231 792,514**	**8 572,056**	**0,000**	**1 240 364,570**	**58,105**	**150 549,684**	**0,000**

ГИП Гасанова З.

Начальник отдела Ткаченко В.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сметчик Ткаченко В.Н.

Нормоконтроль Коршикова И.А.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов Коттеджный городок (5домов)

Основание:

Сметная стоимость	**39860,763**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5837,058**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,356**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**39 860 763**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**145 262**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**145 262**
1	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**2**	**2134**	**4 268**
2	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**5**	**2849**	**14 245**
3	**8601-0202-0104 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**2**	**6189**	**12 378**
4	**8601-0109-0302 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**2**	**5044**	**10 088**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0104-0402 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**1**	**12190**	**12 190**
6	**8601-0102-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**1**	**29240**	**29 240**
7	**8601-0602-0506 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж**	**секция**	**36**	**1746**	**62 856**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**22 298 488**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**5 983 966**
8	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**97,2**	**173**	**16 816**
9	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**31,744**	**357**	**11 333**
10	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**31,744**	**850**	**26 982**
11	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**302**	**213**	**64 326**
12	**1220-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м3**	**5,4**	**4240**	**22 896**
13	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,37**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**12,9944**	**11548**	**150 059**
14	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**278**	**3553**	**987 734**
15	**1218-0101-1303 Кклим = 1,06**	**Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка**	**м2**	**250**	**15654**	**3 913 500**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**170**	**3553**	**604 010**
17	**1109-0401-0601 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Демонтаж металлической решетки арычной**	**т металлических изделий**	**1,008**	**69718**	**70 276**
18	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**104,16**	**264**	**27 498**
19	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**104,16**	**850**	**88 536**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**4 166 566**
20	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**663**	**776**	**514 488**
21	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**663**	**178**	**118 014**
22	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,51051**	**192299**	**98 171**
23	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**663**	**2851**	**1 890 213**
24	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**278**	**3133**	**870 974**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	278	0	0
25	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**278**	**2427**	**674 706**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**782 281**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**7,65**	**11598**	**88 725**
27	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**51**	**2638**	**134 538**
28	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**5,1**	**7496**	**38 230**
29	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**50,184**	**3463**	**173 787**
30	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**69**	**3133**	**216 177**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	69	0	0
31	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**69**	**1896**	**130 824**
		Подраздел 2.4. Тип 2*, ИТОГО	тенге			**2 553 728**
32	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**250**	**2638**	**659 500**
33	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**25**	**7496**	**187 400**
34	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**246**	**3463**	**851 898**
35	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**170**	**3133**	**532 610**
		неучтенные ресурсы				
35.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	170	0	0

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**170**	**1896**	**322 320**
		Подраздел 2.5. Тип 3, ИТОГО	тенге			**2 583 906**
37	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,02**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**6,04**	**35099**	**211 998**
38	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**302**	**7854**	**2 371 908**
		Подраздел 2.6. Тип 3*, ИТОГО	тенге			**3 398 200**
39	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**29,25**	**11447**	**334 825**
40	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**195**	**1528**	**297 960**
41	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**23,4**	**35099**	**821 317**
42	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**195**	**68**	**13 260**
43	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,22035**	**328675**	**72 424**
44	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**195**	**7854**	**1 531 530**
45	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**65**	**3133**	**203 645**
		неучтенные ресурсы				
45.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	65	0	0

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
46	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**65**	**1896**	**123 240**
		Подраздел 2.7. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 195 060**
47	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**8,6**	**18615**	**160 089**
48	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**86**	**3069**	**263 934**
49	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**1,72**	**22353**	**38 447**
50	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**84,624**	**8657**	**732 590**
		Подраздел 2.8. Арычные лотки, ИТОГО	тенге			**1 600 465**
51	**1220-1001-0404 Кклим = 1,08**	**Чугунная решетка. Замена при ремонте водоотводных устройств**	**решетка**	**85**	**3934**	**334 390**
52	**244-602-0606 (основной ресурс)**	**Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки D, серии Drive**	**шт.**	**85**	**14895**	**1 266 075**
		Подраздел 2.9. Разметка, ИТОГО	тенге			**34 317**
53	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**9,75**	**1473**	**14 362**
		неучтенные ресурсы				
53.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
53.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
54	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**32,5**	**614**	**19 955**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**13 447 709**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**13 447 709**
55	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**5**	**108450**	**542 250**
56	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**5**	**23546**	**117 730**
57	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**2**	**81083**	**162 166**
58	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**533075**	**533 075**
59	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**381033**	**381 033**
60	**8601-0113-0113**	**Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3022435**	**3 022 435**
61	**8601-0113-0143**	**Детский игровой комплекс (3,200 м х 3,920 м х 2,900 м)**	**комплект**	**1**	**1623377**	**1 623 377**
62	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**2**	**419550**	**839 100**
63	**8601-0202-0106**	**Турник с кольцами**	**комплект**	**1**	**204740**	**204 740**
64	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**1**	**145961**	**145 961**
65	**8601-0216-0122**	**Тренажер "Верхняя тяга" с платформой**	**комплект**	**1**	**354166**	**354 166**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
66	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**1**	**355411**	**355 411**
67	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**1**	**188381**	**188 381**
68	**8601-0113-0124**	**Детский игровой комплекс (4,690 м х 2,950 м х 2,980 м)**	**комплект**	**1**	**1677806**	**1 677 806**
69	**8601-0201-0111**	**Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом**	**комплект**	**1**	**721865**	**721 865**
70	**8601-0106-0304**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**605416**	**605 416**
71	**8601-0602-0503**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**43**	**45879**	**1 972 797**
		Раздел 4. Наружное освещение , ИТОГО:	тенге			**3 969 303**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
72	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
73	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
74	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
75	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
76	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
77	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
78	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
79	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
80	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
81	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
82	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
83	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
84	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
85	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
86	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
87	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
88	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
89	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
90	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
91	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
92	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
93	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 4.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 572 250**
94	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,15**	**31673**	**99 770**
95	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**9**	**27669**	**249 021**
96	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**9**	**33865**	**304 785**
97	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**9**	**83353**	**750 177**
98	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**9**	**20447**	**184 023**
99	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**9**	**11172**	**100 548**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
100	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**9**	**17136**	**154 224**
101	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**9**	**54404**	**489 636**
102	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**72**	**451**	**32 472**
103	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**45**	**4262**	**191 790**
104	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**9**	**613**	**5 517**
105	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**9**	**627**	**5 643**
106	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**27**	**172**	**4 644**
		Подраздел 4.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**75 877**
107	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**453**	**3 080**
108	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**54**	**1336**	**72 144**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
109	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**96**	**653**
		Подраздел 4.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**724 486**
110	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**28,1**	**453**	**12 729**
111	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**9,4**	**3790**	**35 626**
112	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18,7**	**82**	**1 533**
113	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,16**	**696362**	**111 418**
114	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**160**	**828**	**132 480**
115	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**21**	**2294**	**48 174**
116	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**21**	**329**	**6 909**
117	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**196**	**1073**	**210 308**
118	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**196**	**443**	**86 828**
119	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**156**	**24**	**3 744**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
120	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**156**	**471**	**73 476**
121	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,2**	**300**	**1 260**
		Подраздел 4.5. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**173 991**
122	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**6**	**10160**	**60 960**
123	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**2,4**	**11548**	**27 715**
124	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3,84**	**264**	**1 014**
125	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3,84**	**850**	**3 264**
126	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**2,04**	**1754**	**3 578**
127	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**12**	**2536**	**30 432**
128	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**48**	**267**	**12 816**
129	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**12**	**2851**	**34 212**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов Коттеджный городок (5домов)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2356		
		Средства на оплату труда				**5 837 058**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,198747	11043	2 195
					2976	591
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,71722592	16043	27 549
					4252	7 302
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,066092099	21080	43 553
					4252	8 785

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,8782236	18009	15 816
					4252	3 734
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,4583952	18548	8 502
					4252	1 949
6	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	8,28144	12358	102 342
					4252	35 213
7	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	7,0441488	167	1 176
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,0412	63	129
9	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,261696	29	443
10	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,074196	1542	114
11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч		13832	
					2976	
12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,847082	13270	117 401
					4252	37 618
13	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	5,723136	15433	88 325
					4252	24 335
14	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	6,2328	23	143

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,2328	8983	55 989
					2492	15 532
16	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0296784	10959	325
					3558	106
17	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	13,893284	12700	176 445
					3558	49 432
18	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,752328	9821	7 389
					2976	2 239
19	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,156625	11807	25 463
					2976	6 418
20	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,691416	9364	6 474
					2976	2 058
21	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	2,43	10382	25 228
					2976	7 232
22	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	6,678	10154	67 808
					3558	23 760
23	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	18,7669656	663	12 442
24	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	69,569732	8556	595 239
					2976	207 040

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,890352	8694	7 741
					2976	2 650
26	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,061952	299	1 813
27	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,47649392	12862	18 991
					3558	5 253
28	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	5,03503128	16152	81 326
					4252	21 409
29	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,024624	17971	443
					4252	105
30	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,8215216	20121	56 772
					4252	11 997
31	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,794824	23140	64 672
					3558	9 944
32	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,229172	21302	90 090
					4252	17 982
33	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,2935764	20858	6 123
					7116	2 089
34	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0310716	150	5
35	321-204-0701	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт	маш.-ч	0,636	601	382

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	4,797468	58734	281 774
					5081	24 376
37	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,558116	47661	74 261
					4252	6 625
38	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,649701	595	387
39	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,85945552	12579	35 969
					2976	8 510
40	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,098104	14594	1 432
					2492	244
41	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,121297824	14266	1 730
					3558	432
42	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	5,19129	10808	56 107
					3558	18 471
43	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	6,817392	87	593
44	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	22,15188	14922	330 550
					2976	65 924
45	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	29,54232	6644	196 279
46	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	2,0898	1186	2 479
47	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,325006	8578	79 990
					2976	27 751

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
48	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	2,434536	8006	19 491
					2976	7 245
49	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,6653536	9888	26 355
					2976	7 932
50	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	6,229548	12245	76 281
					3558	22 165
51	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,19512	41	377
52	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,988344	21	21
53	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,37024	19	7
54	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,469464	85	1 060
55	343-401-0302	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	99,11	42	4 163
56	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,9826576	109	325

Итого по машинам и механизмам **425,966923963** **2 898 480**

694 447

Материалы

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,925	5320	15 561
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	36,855	4369	161 019
3	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0306	5501	168
4	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,38556	4512	1 740
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	71,735	7496	537 726
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,945	7496	37 068
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,333	6803	63 492
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,213	23355	75 040
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,428	23355	734 001
10	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,0288	23990	720 391
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3492	22353	7 806
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,72	22353	38 447
13	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3		21842	
14	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,7376	21513	37 381
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	65,88	24451	1 610 832
16	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	1,19	19246	22 903
17	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	390209	780
18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,010815	395112	4 273
19	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,7084	716	507

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04968	323362	16 065
21	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001568	4216417	6 611
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22035	328675	72 424
23	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т		624577	
24	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0128	90707	1 161
25	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06984	90707	6 335
26	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,51051	192299	98 171
27	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0074868	254101	1 902
28	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000449	954056	428
29	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4878	1403	684
30	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046	1251	6
31	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,82	861	5 011
32	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,6145	1154	709
33	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
34	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,128	260	33
35	217-603-0104	Вода техническая	м3	12,76568	36	460
36	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	248,5	1376	341 936
37	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1093,4	2261	2 472 177
38	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3976	142	564 592
39	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	7,36	7006	51 564
40	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1180596	2 361

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1165384	
42	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,989	264	525
43	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	99,4	187	18 588
44	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1491	1027431	153 190
45	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
46	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00183	859685	1 573
47	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	27	172	4 644
48	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	160	828	132 480
49	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	72	451	32 472
50	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	2	219	438
51	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	196	443	86 828
52	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	21	329	6 909
53	244-602-0606	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки D, серии Drive	шт.	85	14895	1 266 075
54	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	1	61840	61 840
55	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14225	14 225
56	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	28193	28 193
57	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	920	920
58	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	9	627	5 643

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
59	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3Р 16А 4,5 кА "C"	шт.	1	1989	1 989
60	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	1	9762	9 762
61	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5707	5 707
62	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3753	3 753
63	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	139	278
64	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	1	623	623
65	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
66	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0411	4837	199
67	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	9	613	5 517
68	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117470	117 470
69	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	9	83353	750 177
70	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	11172	100 548
71	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	9	27669	249 021
72	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	1	49679	49 679
73	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	156	471	73 476
74	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
75	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	84,624	8657	732 590

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
76	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	45	4262	191 790
77	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,05	1446	4 410
78	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	278	2427	674 706
79	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	304	1896	576 384
80	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	330,624		
81	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	296,184	3463	1 025 685
82	261-101-0341	Камни бортовые	м	582		
83	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0754	594	45
84	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
85	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416	3
86	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,018816	2313	44
87	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,02	939	19
88	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,239036	1438	344
89	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00098	7763690	7 608
90	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
91	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,1976	1293	1 548
92	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	246	5
93	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	160		
94	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,21	2011	422
95	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,45	300	2 835
96	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	17	36
97	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	16	34
98	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0163072	501	8

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
99	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	9	54404	489 636
100	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	2	1401	2 802
101	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	1	889	889
102	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
103	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	32,5	614	19 955

Итого по материалам **14 626 876**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	139,744	850	118 782
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	31,744	357	11 333
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	108	264	28 512

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**158 627**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	2	10988	21 976
		Итого по инженерному оборудованию				**21 976**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	1	52457	52 457
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**52 457**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов Коттеджный городок (5домов)
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
2	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 5 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0202-0104 Турник демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
4	8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
5	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
6	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
7	8601-0602-0506 Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж 36 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
8	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 97,2
9	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка 19,84 (Коб = 1,6)
10	412-101-0110 (ОР) 19,84 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
11	1147-0302-0301 Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм 302 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
12	1220-0101-0105 5,4
13	1220-0101-0104 ОбФ1 = 76*0.17+60*0.37 = 35,12 (Коб = 0,37)
14	1220-0401-0101 278
15	1218-0101-1303 250
16	1220-0401-0101 170
17	1109-0401-0601 Демонтаж металлической решетки арычной 1,008 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
18	414-104-0501 (ОР) 65,1 (Коб = 1,6)
19	412-101-0110 (ОР) 65,1 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
20	1220-0101-0502 663
21	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 663
	Ресурс исключен 216-201-0200
	Ресурс исключен 211-201-0601
22	216-201-0201 (ОР) 663 (Коб = 0,00077)
23	6201-0602-0301 663
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
24	6201-0301-0602 278
25	255-101-0104 (ОР) 278
	Подраздел 3 Тип 2
26	6201-0401-0102 51 (Коб = 0,15)
27	1147-0301-0101 51
	Ресурс исключен 211-401-0101

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 255-102-0200
28	**211-401-0101 51 (Коб = 0,1)**
29	**255-102-0605 51 (Коб = 0,984)**
30	**6201-0301-0602 69**
31	**255-101-0107 (ОР) 69**
	Подраздел 4 Тип 2*
32	**1147-0301-0101 250**
	Ресурс исключен 211-401-0101
33	**211-401-0101 250 (Коб = 0,1)**
34	**255-102-0605 250 (Коб = 0,984)**
35	**6201-0301-0602 170**
36	**255-101-0107 (ОР) 170**
	Подраздел 5 Тип 3
37	**1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 302 (Коб = 0,02)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
38	**1147-0302-0301 302**
	Подраздел 6 Тип 3*
39	**6201-0401-0101 195 (Коб = 0,15)**
40	**6201-0403-0301 195**

№ п/п	Показатели
41	**1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 195 (Коб = 0,12)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
42	**6201-0601-0301 195**
	Ресурс исключен 214-403-0101
43	**214-403-0101 (ОР) 195 (Коб = 0,00113)**
44	**1147-0302-0301 195**
45	**6201-0301-0602 65**
46	**255-101-0107 (ОР) 65**
	Подраздел 7 Тактильная плитка
47	**1147-0301-0401 86 (Коб = 0,1)**
48	**1147-0301-0101 86**
49	**212-401-0104 (ОР) 86 (Коб = 0,02)**
50	**251-104-0101 (ОР) 86 (Коб = 0,984)**
	Подраздел 8 Арычные лотки
51	**1220-1001-0404 85**
	Ресурс исключен 244-602-0600
52	**244-602-0606 (ОР) 85**
	Подраздел 9 Разметка
53	**6201-0803-0107 65 (Коб = 0,15)**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
54	275-101-0302-0001 65 (Коб = 0,5)
Раздел №3 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
55	8601-0302-0317 5
56	8601-0303-0201 5
57	8601-0307-0201 2
58	8601-0101-0106 1
59	8601-0104-0406 1
60	8601-0113-0113 1
61	8601-0113-0143 1
62	8601-0201-0112 2
63	8601-0202-0106 1
64	8601-0103-0304 1
65	8601-0216-0122 1
66	8601-0216-0123 1
67	8601-0216-0120 1
68	8601-0113-0124 1
69	8601-0201-0111 1
70	8601-0106-0304 1

№ п/п	Показатели
71	8601-0602-0503 43
Раздел №4 Наружное освещение .	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
72	1308-0501-0802 1
73	247-204-1925 (ОР) 1
74	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
75	247-301-0231 (ОР) 1
76	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
77	247-201-0302 (ОР) 1
78	243-110-1002 (ОР) 2
79	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16) 1
80	247-204-0757 (ОР) 1
81	247-204-0702 (ОР) 1
82	247-208-0134 (ОР) 1
83	247-211-0114 (ОР) 1
84	274-702-0901-0001 (ОР) 1
85	274-702-0901-0001 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
86	247-216-0801 (ОР) 1
87	541-503-0801-0028 (ОР) 2
88	245-601-0116 (ОР) 1
89	248-102-0601 (ОР) 1
90	274-702-1405-0001 (ОР) 1
91	521-301-0411-0009 (ОР) 1
92	247-216-0201 (ОР) 2
93	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
94	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,15
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
95	247-306-1003 (ОР) 9
96	1133-0303-0111 9
	Ресурс исключен 261-102-0322
97	247-306-0111 (ОР) 9
98	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 9
99	247-306-0304 (ОР) 9
100	1133-0206-0103 9
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
101	274-701-0104-0106 (ОР) 9
102	243-105-0503 (ОР) 72
103	252-207-2615 (ОР) 45
104	247-216-1306 (ОР) 9
105	247-204-0709 (ОР) 9
106	241-207-0204 (ОР) 27
	Подраздел 3 Заземление
107	1101-0201-1132 6,8
108	1308-0207-0201 54
109	1101-0203-0150 6,8
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
110	1101-0201-1132 28,1
111	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 9,4
112	1101-0203-0149 18,7
113	1134-0201-0301 0,16
114	241-207-0401 (ОР) 160

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
115	1308-0503-2101 21
116	243-904-0106 (ОР) 21
117	1308-0201-0901 196
118	243-113-1002 (ОР) 196
119	1308-0201-0405 156
120	249-101-0101 (ОР) 156
121	261-404-0209 (ОР) 42
	Подраздел 5 Демонтажные и восстановительные работы
122	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 6 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
123	1220-0101-0104 2,4
124	414-104-0501 (ОР) 2,4 (Коб = 1,6)
125	412-101-0110 (ОР) 2,4 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
126	6201-0403-0101 12 (Коб = 0,17)
127	6201-0602-0303 12
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
128	6201-0602-0403 12 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
129	6201-0602-0301 12

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.4, д.41

Основание:

Сметная стоимость	**74653,893**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**9548,4**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,692**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**74 653 893**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**300 306**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**300 306**
1	**6201-0801-0106 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Разборка ограждений из сетки**	**м**	**193**	**1497**	**288 921**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-101-0117	Щебень	м3	0	0	0
1.2	261-101-0339	Столбы железобетонные	м3	0	0	0
2	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**4**	**2134**	**8 536**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
3	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**1**	**2849**	**2 849**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**43 489 127**
		Подраздел 2.1. Подготовительные рпботы, ИТОГО	тенге			**6 604 248**
4	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**488**	**173**	**84 424**
5	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**858,88**	**357**	**306 620**
6	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**858,88**	**850**	**730 048**
7	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**1016**	**3553**	**3 609 848**
8	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**65,1**	**11548**	**751 775**
9	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**283**	**3553**	**1 005 499**
10	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**104,16**	**264**	**27 498**
11	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**104,16**	**850**	**88 536**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**4 197 742**
12	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**55,8**	**11598**	**647 168**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
13	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**372**	**1754**	**652 488**
14	**6201-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =-3**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-1116**	**83**	**-92 628**
15	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**372**	**178**	**66 216**
16	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,28644**	**192299**	**55 082**
17	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**372**	**2536**	**943 392**
18	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**372**	**1071**	**398 412**
19	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**372**	**2851**	**1 060 572**
20	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**84**	**3133**	**263 172**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	84	0	0
21	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**84**	**2427**	**203 868**
		Подраздел 2.3. Тип 1*, ИТОГО	тенге			**13 263 219**
22	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**2410**	**776**	**1 870 160**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
23	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**2410**	**178**	**428 980**
24	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**1,8557**	**192299**	**356 849**
25	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**2410**	**2851**	**6 870 910**
26	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**672**	**3133**	**2 105 376**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	672	0	0
27	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**672**	**2427**	**1 630 944**
		Подраздел 2.4. Тип 2, ИТОГО	тенге			**9 505 098**
28	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**106,95**	**11598**	**1 240 406**
29	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**713**	**2638**	**1 880 894**
30	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**71,3**	**7496**	**534 465**
31	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**701,592**	**3463**	**2 429 613**
32	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**680**	**3133**	**2 130 440**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	680	0	0

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
33	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**680**	**1896**	**1 289 280**
		Подраздел 2.5. Тип 3, ИТОГО	тенге			**5 511 120**
34	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**48,75**	**11447**	**558 041**
35	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**325**	**1528**	**496 600**
36	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**39**	**35099**	**1 368 861**
37	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**325**	**68**	**22 100**
38	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,36725**	**328675**	**120 706**
39	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**325**	**7854**	**2 552 550**
40	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**78**	**3133**	**244 374**
		неучтенные ресурсы				
40.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	78	0	0
41	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**78**	**1896**	**147 888**
		Подраздел 2.6. Тип 4, ИТОГО	тенге			**2 420 699**
42	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**316**	**1754**	**554 264**

1	2	3	4	5	6	7
43	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**316**	**1528**	**482 848**
44	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**37,92**	**36487**	**1 383 587**
		Подраздел 2.7. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 667 526**
45	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**12**	**18615**	**223 380**
46	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**120**	**3069**	**368 280**
47	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2,4**	**22353**	**53 647**
48	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**118,08**	**8657**	**1 022 219**
		Подраздел 2.8. Разметка и бордюр на приствольные лунки, ИТОГО	тенге			**319 475**
49	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**44**	**3133**	**137 852**
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	44	0	0
50	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**44**	**1896**	**83 424**
51	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**27,9**	**1473**	**41 097**
		неучтенные ресурсы				
51.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0

1	2	3	4	5	6	7
51.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
52	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**93**	**614**	**57 102**
		Раздел 3. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**348 256**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**348 256**
53	**1147-0102-0206 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева или кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте**	**яма**	**4**	**6596**	**26 384**
54	**1147-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**4**	**21698**	**86 792**
55	**281-101-1205-0005 (основной ресурс)**	**Клен ясенелистный Н от 1,5 м до 2 м с комом**	**шт.**	**4**	**3451**	**13 804**
56	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**44**	**3133**	**137 852**
		неучтенные ресурсы				
56.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	44	0	0
57	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**44**	**1896**	**83 424**
		Раздел 4. МАФ, ИТОГО:	тенге			**19 475 760**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**19 475 760**
58	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**14**	**108450**	**1 518 300**
59	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**14**	**23546**	**329 644**
60	**222-509-1501 (основной ресурс)**	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	**комплект**	**4**	**143604**	**574 416**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
61	**8601-0307-0103**	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**2**	**521147**	**1 042 294**
62	**8601-0106-0304**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**2**	**605416**	**1 210 832**
63	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**8**	**81083**	**648 664**
64	**8601-0602-0503**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**144**	**45879**	**6 606 576**
65	**8601-0104-0509**	**Качалка на пружине "Лодка"**	**комплект**	**1**	**266877**	**266 877**
66	**8601-0102-0101**	**Горка «Мини»**	**комплект**	**1**	**420992**	**420 992**
67	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**533075**	**533 075**
68	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**419550**	**419 550**
69	**8601-0202-0106**	**Турник с кольцами**	**комплект**	**1**	**204740**	**204 740**
70	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**2**	**145961**	**291 922**
71	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**381033**	**762 066**
72	**8601-0113-0113**	**Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3022435**	**3 022 435**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
73	**8601-0113-0143**	**Детский игровой комплекс (3,200 м x 3,920 м x 2,900 м)**	**комплект**	**1**	**1623377**	**1 623 377**
		Раздел 5. Наружное освещение д.4, ИТОГО:	тенге			**6 037 258**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
74	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
75	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
76	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
77	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
78	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
79	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
80	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
81	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
82	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3Р 16А 4,5 кА "C"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
83	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1Р 1А 4,5 кА "C"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
84	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
85	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
86	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
87	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
88	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
89	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
90	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
91	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
92	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
93	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
94	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
95	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 5.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**4 287 083**
96	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**5,25**	**31673**	**166 283**
97	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**15**	**27669**	**415 035**
98	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**15**	**33865**	**507 975**
99	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**15**	**83353**	**1 250 295**
100	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**15**	**20447**	**306 705**
101	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**15**	**11172**	**167 580**
102	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**15**	**17136**	**257 040**
103	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**15**	**54404**	**816 060**
104	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**120**	**451**	**54 120**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
105	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**75**	**4262**	**319 650**
106	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**15**	**613**	**9 195**
107	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**15**	**627**	**9 405**
108	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**45**	**172**	**7 740**
		Подраздел 5.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**126 444**
109	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**11,3**	**453**	**5 119**
110	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**90**	**1336**	**120 240**
111	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**11,3**	**96**	**1 085**
		Подраздел 5.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 140 072**
112	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**43,7**	**453**	**19 796**
113	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**29,2**	**3790**	**110 668**
114	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**29,2**	**82**	**2 394**
115	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,243**	**696362**	**169 216**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
116	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**243**	**828**	**201 204**
117	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
118	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**
119	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**300**	**1073**	**321 900**
120	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**300**	**443**	**132 900**
121	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**243**	**24**	**5 832**
122	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**243**	**471**	**114 453**
123	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**
		Подраздел 5.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**60 960**
124	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**6**	**10160**	**60 960**
		Раздел 6. Наружное освещение д.41, ИТОГО:	тенге			**5 003 186**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
125	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
126	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
127	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
128	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
129	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
130	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
131	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
132	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
133	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
134	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
135	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
136	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
137	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**

1	2	3	4	5	6	7
138	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
139	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
140	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
141	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
142	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
143	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
144	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
145	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
146	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 6.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**3 143 861**
147	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,85**	**31673**	**121 941**
148	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**11**	**27669**	**304 359**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
149	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**11**	**33865**	**372 515**
150	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**11**	**83353**	**916 883**
151	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**11**	**20447**	**224 917**
152	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**11**	**11172**	**122 892**
153	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**11**	**17136**	**188 496**
154	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**11**	**54404**	**598 444**
155	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**88**	**451**	**39 688**
156	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**55**	**4262**	**234 410**
157	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**11**	**613**	**6 743**
158	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**	**627**	**6 897**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
159	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**33**	**172**	**5 676**
		Подраздел 6.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**402 252**
160	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,35**	**31673**	**11 086**
161	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**1**	**27669**	**27 669**
162	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	**33865**	**33 865**
163	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**1**	**83353**	**83 353**
164	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**2**	**20447**	**40 894**
165	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**11172**	**22 344**
166	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**1**	**8892**	**8 892**
167	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**2**	**17136**	**34 272**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
168	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**2**	**54404**	**108 808**
169	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**16**	**451**	**7 216**
170	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**5**	**4262**	**21 310**
171	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**1**	**613**	**613**
172	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1414**	**1 414**
173	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**3**	**172**	**516**
		Подраздел 6.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**101 133**
174	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**9**	**453**	**4 077**
175	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**72**	**1336**	**96 192**
176	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**9**	**96**	**864**
		Подраздел 6.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**912 921**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
177	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**35,5**	**453**	**16 082**
178	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**11,8**	**3790**	**44 722**
179	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**23,6**	**82**	**1 935**
180	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,197**	**696362**	**137 183**
181	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**197**	**828**	**163 116**
182	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**20**	**2294**	**45 880**
183	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**20**	**329**	**6 580**
184	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**263**	**1073**	**282 199**
185	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**263**	**443**	**116 509**
186	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**197**	**24**	**4 728**
187	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**197**	**471**	**92 787**
188	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4**	**300**	**1 200**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**20 320**
189	**1133-0303-0111** **Кклим = 1,08 :** **К1трр=0,3; К1трм=0;** **К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**2**	**10160**	**20 320**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.4, д.41

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3692		
		Средства на оплату труда				**9 548 400**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,57074328	11043	6 303
					2976	1 699
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	8,643402	16043	138 666
					4252	36 752
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	9,82071	21080	207 021
					4252	41 758

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,503818	18009	45 091
					4252	10 646
5	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,37152	12317	4 576
					3558	1 322
6	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	24,0634476	12358	297 376
					4252	102 318
7	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	3,8961	167	651
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,1236	63	386
9	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	39,875328	29	1 156
10	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,340632	1542	525
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	27,977712	13270	371 264
					4252	118 961
12	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	14,953248	15433	230 773
					4252	63 581
13	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	17,9034	23	412
14	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	17,9034	8983	160 826
					2492	44 615

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,1362528	10959	1 493
					3558	485
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	18,620928	12700	236 486
					3558	66 253
17	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,619352	9821	15 904
					2976	4 819
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12,362949	11807	145 969
					2976	36 792
19	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,903176	9364	17 821
					2976	5 664
20	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,56	10382	78 488
					2976	22 499
21	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	20,776	10154	210 960
					3558	73 921
22	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	26,490024	663	17 563
23	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	26,3655	8556	225 583
					2976	78 464
24	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,087584	8694	35 537
					2976	12 165

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
25	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,105256	299	4 217
26	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,906714	93	84
27	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	11,6164152	12862	149 410
					3558	41 331
28	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	34,6907016	16152	560 324
					4252	147 505
29	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,763344	17971	13 718
					4252	3 246
30	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	16,172136	20121	325 400
					4252	68 764
31	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	12,180672	23140	281 861
					3558	43 339
32	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	19,416024	21302	413 600
					4252	82 557
33	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,2318696	20858	25 694
					7116	8 766
34	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,3753864	150	56
35	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	17,43876	58734	1 024 248
					5081	88 606
36	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	7,153272	47661	340 932
					4252	30 416

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
37	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,8591444	595	1 106
38	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,9887	12579	175 964
					2976	41 630
39	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,26028	14594	3 799
					2492	649
40	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,8181324	14266	11 671
					3558	2 911
41	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	19,091268	10808	206 338
					3558	67 927
42	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	13,9428	87	1 213
43	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	47,68092	14922	711 495
					2976	141 898
44	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	81,31752	6644	540 274
45	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	4,4982	1186	5 335
46	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	26,3548936	8578	226 072
					2976	78 432
47	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	8,84952	8006	70 849
					2976	26 336

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
48	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,4742	9888	14 577
					2976	4 387
49	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	22,64436	12245	277 280
					3558	80 569
50	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	19,79208	41	811
51	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,023752	21	42
52	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,74048	19	14
53	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	52,731	85	4 482
54	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,6497	109	180
		Итого по машинам и механизмам		**750,63632788**		**7 841 880**
						1 681 981

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	9,615	5320	51 152
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	121,149	4369	529 300
3	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	10,32	5501	56 770

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-14,0616	4512	-63 446
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	130,032	4512	586 704
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	138,125	7496	1 035 385
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,9	7496	51 722
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	198,555	6803	1 350 770
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	86,508	23355	2 020 394
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,639	23355	225 119
11	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39,78	23990	954 322
12	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,6784	25350	980 497
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,9612	22353	21 486
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,4	22353	53 647
15	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53,8656	21513	1 158 811
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	271,5232	24451	6 639 014
17	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	390209	1 561
18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,022145	395112	8 750
19	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,5152	716	1 085
20	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,14904	323362	48 194
21	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004504	4216417	18 991
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36725	328675	120 706

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
23	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0352	90707	3 193
24	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,19224	90707	17 438
25	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,14214	192299	411 931
26	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0361464	254101	9 185
27	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000898	954056	857
28	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,9974	1403	1 399
29	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0092	1251	12
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,02	861	13 793
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,5635	1154	1 804
32	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
33	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,352	260	92
34	217-603-0104	Вода техническая	м3	73,42984	36	2 643
35	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		550	
36	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг		6196	
37	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т		616675	
38	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	162,5	1376	223 600
39	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	715	2261	1 616 615
40	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	2600	142	369 200
41	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	19,29	7006	135 146
42	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1180596	4 722
43	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	143604	574 416

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
44	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	8,346	264	2 203
45	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	65	187	12 155
46	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		781	
47	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0975	1027431	100 175
48	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
49	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг		446	
50	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00566	859685	4 866
51	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	81	172	13 932
52	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	440	828	364 320
53	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	224	451	101 024
54	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	4	219	876
55	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	563	443	249 409
56	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	43	329	14 147
57	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	2	61840	123 680
58	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14225	28 450
59	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	2	28193	56 386
60	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	920	1 840
61	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	26	627	16 302
62	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1414	1 414
63	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1989	3 978

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
64	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	2	9762	19 524
65	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	5707	11 414
66	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	2	3753	7 506
67	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	4	139	556
68	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	2	623	1 246
69	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	3256	104
70	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0822	4837	398
71	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	27	613	16 551
72	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117470	234 940
73	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	27	83353	2 250 531
74	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	1	8892	8 892
75	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	28	11172	312 816
76	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	27	27669	747 063
77	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	2	49679	99 358
78	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	440	471	207 240
79	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
80	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	118,08	8657	1 022 219

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
81	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	135	4262	575 370
82	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,15	1446	8 893
83	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	756	2427	1 834 812
84	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	846	1896	1 604 016
85	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	118,08		
86	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	701,592	3463	2 429 613
87	261-101-0117	Щебень	м3			
88	261-101-0339	Столбы железобетонные	м3			
89	261-101-0341	Камни бортовые	м	1602		
90	261-102-0245	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2		231	
91	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1508	594	90
92	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
93	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00012	316977	38
94	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1416	6
95	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,054048	2313	125
96	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,04	939	38
97	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,485083	1438	698
98	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002815	7763690	21 855
99	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794	242
100	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг		605	
101	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,5778	1293	4 626
102	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	246	10
103	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	440		
104	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,43	2011	865

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
105	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,35	300	5 805
106	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,3	17	73
107	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,3	16	69
108	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0468416	501	23
109	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	28	54404	1 523 312
110	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	4	1401	5 604
111	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	2	889	1 778
112	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
113	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	93	614	57 102
114	281-101-1205-0005	Клен ясенелистный Н от 1,5 м до 2 м с комом	шт.	4	3451	13 804

Итого по материалам **33 362 153**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	963,04	850	818 584
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	858,88	357	306 620

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	104,16	264	27 498
		Итого по перевозке грузов				**1 152 702**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	4	10988	43 952
		Итого по инженерному оборудованию				**43 952**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	2	52457	104 914
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**104 914**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н.** **Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-02 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.4, д.41
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6201-0801-0106 Разборка ограждений из сетки 193 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
2	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
3	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные рпботы
4	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 488
5	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка 536,8 (Коб = 1,6)
6	412-101-0110 (ОР) 536,8 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
7	1220-0401-0101 1016
8	1220-0101-0104 217 (Коб = 0,3)
9	1220-0401-0101 283
10	414-104-0501 (ОР) 65,1 (Коб = 1,6)
11	412-101-0110 (ОР) 65,1 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
12	6201-0401-0102 372 (Коб = 0,15)
13	6201-0403-0101 372
14	6201-0403-0104 372 (Коб = -3)
15	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 372
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
16	216-201-0201 (ОР) 372 (Коб = 0,00077)
17	6201-0602-0303 372
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
18	6201-0602-0403 372 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
19	6201-0602-0301 372
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
20	6201-0301-0602 84
21	255-101-0104 (ОР) 84
	Подраздел 3 Тип 1*
22	1220-0101-0502 2410
23	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 2410
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
24	216-201-0201 (ОР) 2410 (Коб = 0,00077)

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
25	6201-0602-0301 2410
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
26	6201-0301-0602 672
27	255-101-0104 (ОР) 672
	Подраздел 4 Тип 2
28	6201-0401-0102 713 (Коб = 0,15)
29	1147-0301-0101 713
	Ресурс исключен 255-102-0200
	Ресурс исключен 211-401-0101
30	211-401-0101 713 (Коб = 0,1)
31	255-102-0605 713 (Коб = 0,984)
32	6201-0301-0602 680
33	255-101-0107 (ОР) 680
	Подраздел 5 Тип 3
34	6201-0401-0101 325 (Коб = 0,15)
35	6201-0403-0301 325
36	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 325 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
37	6201-0601-0301 325
	Ресурс исключен 214-403-0101
38	214-403-0101 (ОР) 325 (Коб = 0,00113)
39	1147-0302-0301 325
40	6201-0301-0602 78
41	255-101-0107 (ОР) 78
	Подраздел 6 Тип 4
42	6201-0403-0101 316
43	6201-0403-0301 316
44	1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 316 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
	Подраздел 7 Тактильная плитка
45	1147-0301-0401 120 (Коб = 0,1)
46	1147-0301-0101 120
47	212-401-0104 (ОР) 120 (Коб = 0,02)
48	251-104-0101 (ОР) 120 (Коб = 0,984)
	Подраздел 8 Разметка и бордюр на приствольные лунки
49	6201-0301-0602 44
50	255-101-0107 (ОР) 44
51	6201-0803-0107 186 (Коб = 0,15)

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
52	275-101-0302-0001 186 (Коб = 0,5)
Раздел №3 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
53	1147-0102-0206 4
54	1147-0104-0106 4
	Ресурс исключен 215-102-0201
	Ресурс исключен 261-501-0119
55	281-101-1205-0005 (ОР) 4
56	6201-0301-0602 44
57	255-101-0107 (ОР) 44
Раздел №4 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
58	8601-0302-0317 14
59	8601-0303-0201 14
60	222-509-1501 (ОР) 4
61	8601-0307-0103 2
62	8601-0106-0304 2
63	8601-0307-0201 8
64	8601-0602-0503 144
65	8601-0104-0509 1
66	8601-0102-0101 1
67	8601-0101-0106 1
68	8601-0201-0112 1
69	8601-0202-0106 1
70	8601-0103-0304 2
71	8601-0104-0406 2
72	8601-0113-0113 1
73	8601-0113-0143 1
Раздел №5 Наружное освещение д.4.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
74	1308-0501-0802 1
75	247-204-1925 (ОР) 1
76	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
77	247-301-0231 (ОР) 1
78	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
79	247-201-0302 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
80	243-110-1002 (ОР) 2
81	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16) 1
82	247-204-0757 (ОР) 1
83	247-204-0702 (ОР) 1
84	247-208-0134 (ОР) 1
85	247-211-0114 (ОР) 1
86	274-702-0901-0001 (ОР) 1
87	274-702-0901-0001 (ОР) 1
88	247-216-0801 (ОР) 1
89	541-503-0801-0028 (ОР) 2
90	245-601-0116 (ОР) 1
91	248-102-0601 (ОР) 1
92	274-702-1405-0001 (ОР) 1
93	521-301-0411-0009 (ОР) 1
94	247-216-0201 (ОР) 2
95	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
96	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 5,25
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
97	247-306-1003 (ОР) 15
98	1133-0303-0111 15
	Ресурс исключен 261-102-0322
99	247-306-0111 (ОР) 15
100	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 15
101	247-306-0304 (ОР) 15
102	1133-0206-0103 15
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
103	274-701-0104-0106 (ОР) 15
104	243-105-0503 (ОР) 120
105	252-207-2615 (ОР) 75
106	247-216-1306 (ОР) 15
107	247-204-0709 (ОР) 15
108	241-207-0204 (ОР) 45
	Подраздел 3 Заземление
109	1101-0201-1132 11,3

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
110	1308-0207-0201 90
111	1101-0203-0150 11,3
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
112	1101-0201-1132 43,7
113	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 29,2
114	1101-0203-0149 29,2
115	1134-0201-0301 0,243
116	241-207-0401 (ОР) 243
117	1308-0503-2101 23
118	243-904-0106 (ОР) 23
119	1308-0201-0901 300
120	243-113-1002 (ОР) 300
121	1308-0201-0405 243
122	249-101-0101 (ОР) 243
123	261-404-0209 (ОР) 46
	Подраздел 5 Демонтажные работы
124	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 6 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №6 Наружное освещение д.41.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
125	1308-0501-0802 1
126	247-204-1925 (ОР) 1
127	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
128	247-301-0231 (ОР) 1
129	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
130	247-201-0302 (ОР) 1
131	243-110-1002 (ОР) 2
132	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
133	247-204-0757 (ОР) 1
134	247-204-0702 (ОР) 1
135	247-208-0134 (ОР) 1
136	247-211-0114 (ОР) 1
137	274-702-0901-0001 (ОР) 1
138	274-702-0901-0001 (ОР) 1
139	247-216-0801 (ОР) 1
140	541-503-0801-0028 (ОР) 2

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
141	245-601-0116 (ОР) 1
142	248-102-0601 (ОР) 1
143	274-702-1405-0001 (ОР) 1
144	521-301-0411-0009 (ОР) 1
145	247-216-0201 (ОР) 2
146	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
147	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,85
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
148	247-306-1003 (ОР) 11
149	1133-0303-0111 11
	Ресурс исключен 261-102-0322
150	247-306-0111 (ОР) 11
151	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 11
152	247-306-0304 (ОР) 11
153	1133-0206-0103 11
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0326
154	274-701-0104-0106 (ОР) 11
155	243-105-0503 (ОР) 88
156	252-207-2615 (ОР) 55
157	247-216-1306 (ОР) 11
158	247-204-0709 (ОР) 11
159	241-207-0204 (ОР) 33
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
160	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,35
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
161	247-306-1003 (ОР) 1
162	1133-0303-0111 1
	Ресурс исключен 261-102-0322
163	247-306-0111 (ОР) 1
164	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 2
165	247-306-0304 (ОР) 2
166	247-306-0301 (ОР) 1
167	1133-0206-0103 2
	Ресурс исключен 217-101-0107

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
168	**274-701-0104-0106 (ОР) 2**
169	**243-105-0503 (ОР) 16**
170	**252-207-2615 (ОР) 5**
171	**247-216-1306 (ОР) 1**
172	**247-204-0731 (ОР) 1**
173	**241-207-0204 (ОР) 3**
	Подраздел 4 Заземление
174	**1101-0201-1132 9**
175	**1308-0207-0201 72**
176	**1101-0203-0150 9**
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
177	**1101-0201-1132 35,5**
178	**1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 11,8**
179	**1101-0203-0149 23,6**
180	**1134-0201-0301 0,197**
181	**241-207-0401 (ОР) 197**
182	**1308-0503-2101 20**
183	**243-904-0106 (ОР) 20**
184	**1308-0201-0901 263**
185	**243-113-1002 (ОР) 263**
186	**1308-0201-0405 197**
187	**249-101-0101 (ОР) 197**
188	**261-404-0209 (ОР) 40**
	Подраздел 6 Демонтажные работы
189	**1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган **Заказ** 555

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.24

Основание:

Сметная стоимость	**77836,735**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**10226,043**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,000**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**77 836 735**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**50 384**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**50 384**
1	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**4**	**2134**	**8 536**
2	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**6**	**2849**	**17 094**
3	**8601-0202-0104 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**4**	**6189**	**24 756**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**45 537 214**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**6 444 892**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
4	1101-0203-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)	м3 грунта	630,9	173	109 146
5	414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6	Грунт. Погрузка	т	396,96	357	141 715
6	412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	396,96	850	337 416
7	1220-0401-0101 Кклим = 1,08	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	1383	3553	4 913 799
8	1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,37	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	22,2	11548	256 366
9	1147-0302-0301 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;	Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм	м2	221	213	47 073
10	1220-0101-0202 Кклим = 1,08	Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	221	307	67 847
11	1106-0704-0203 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3;	Демонтаж лотков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3 сборных конструкций	10,2	21442	218 708
12	1220-0101-0105 Кклим = 1,08	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	20	4240	84 800
13	1218-0101-1302 Кклим = 1,06	Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	250	429	107 250
14	414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	144,32	264	38 100
15	412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	144,32	850	122 672

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**9 708 382**
16	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**1740**	**776**	**1 350 240**
17	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**1740**	**178**	**309 720**
18	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**1,3398**	**192299**	**257 642**
19	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1740**	**2851**	**4 960 740**
20	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**509**	**3133**	**1 594 697**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	509	0	0
21	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**509**	**2427**	**1 235 343**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**11 325 734**
22	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**131,7**	**11598**	**1 527 457**
23	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**878**	**2638**	**2 316 164**
24	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**87,8**	**7496**	**658 149**
25	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**863,952**	**3463**	**2 991 866**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
26	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**762**	**3133**	**2 387 346**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	762	0	0
27	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**762**	**1896**	**1 444 752**
		Подраздел 2.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**7 454 597**
28	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**64,05**	**11447**	**733 180**
29	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**427**	**1528**	**652 456**
30	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**51,24**	**35099**	**1 798 473**
31	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**427**	**68**	**29 036**
32	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,48251**	**328675**	**158 589**
33	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**427**	**7854**	**3 353 658**
34	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**145**	**3133**	**454 285**
		неучтенные ресурсы				
34.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	145	0	0

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
35	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**145**	**1896**	**274 920**
		Подраздел 2.5. Тип 3*, ИТОГО	тенге			**1 890 872**
36	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,02**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**4,42**	**35099**	**155 138**
37	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**221**	**7854**	**1 735 734**
		Подраздел 2.6. Тип 4, ИТОГО	тенге			**5 896 034**
38	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**67,2**	**11447**	**769 238**
39	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**448**	**1528**	**684 544**
40	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**53,76**	**35099**	**1 886 922**
41	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**448**	**68**	**30 464**
42	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00275**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,232**	**328675**	**404 928**
43	**1147-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия «искусственная трава»**	**м2**	**448**	**588**	**263 424**
44	**275-501-0102-0001 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**м2**	**456,96**	**2614**	**1 194 493**
45	**1147-0302-0403 Кклим = 1,08 Коб =1,65**	**Засыпка песком покрытия «искусственная трава» механизированным способом**	**т**	**7,392**	**2988**	**22 087**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
46	**1147-0302-0404 Кклим = 1,08 Коб =0,2**	**Засыпка резиновой крошкой покрытия «искусственная трава» механизированным способом**	**т**	**1,344**	**146861**	**197 381**
47	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**88**	**3133**	**275 704**
		неучтенные ресурсы				
47.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	88	0	0
48	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**88**	**1896**	**166 848**
		Подраздел 2.7. Тип5, ИТОГО	тенге			**1 375 360**
49	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**250**	**1528**	**382 000**
50	**6201-0403-0304 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	**м2**	**-1250**	**81**	**-101 250**
51	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**30**	**36487**	**1 094 610**
		Подраздел 2.8. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 389 605**
52	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**10**	**18615**	**186 150**
53	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**100**	**3069**	**306 900**
54	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2**	**22353**	**44 706**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
55	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**98,4**	**8657**	**851 849**
		Подраздел 2.9. Разметка, ИТОГО	тенге			**51 739**
56	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**14,7**	**1473**	**21 653**
		неучтенные ресурсы				
56.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
56.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
57	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**49**	**614**	**30 086**
		Раздел 3. Арычные лотки, ИТОГО:	тенге			**1 888 892**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 888 892**
58	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**1,78**	**654**	**1 164**
59	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м3 подстилающего слоя**	**1,78**	**26569**	**47 293**
60	**1101-0102-0902 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**2,88**	**4162**	**11 987**
61	**6201-0301-0402 Кклим = 1,08**	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**м3**	**10,2**	**40872**	**416 894**
62	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**10,2**	**107551**	**1 097 020**
63	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**36,18**	**2658**	**96 166**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
64	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,12301**	**270051**	**33 220**
65	**1114-0101-1001 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала**	**м3 бетона**	**0,648**	**89094**	**57 733**
66	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки**	**м3 подстилающего слоя**	**0,12**	**26569**	**3 188**
67	**1101-0704-1101 Кклим = 1,08**	**Устройство оголовка при лотках-желобах**	**оголовок**	**1**	**26362**	**26 362**
68	**225-109-0201 (основной ресурс)**	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	**шт.**	**1**	**70842**	**70 842**
69	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**0,78**	**2658**	**2 073**
70	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,00265**	**270051**	**716**
71	**1106-0506-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты перекрытия канала сборной железобетонной, площадь до 1 м2**	**шт.**	**1**	**4395**	**4 395**
72	**225-202-0406 (основной ресурс)**	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6**	**шт.**	**1**	**14116**	**14 116**
73	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**1,6**	**2658**	**4 253**
74	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,00544**	**270051**	**1 469**
		Раздел 4. МАФ, ИТОГО:	тенге			**20 611 205**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 611 205**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
75	**8601-0302-0320**	**Скамья, модель: СМ 5**	**шт.**	**13**	**260409**	**3 385 317**
76	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**13**	**23546**	**306 098**
77	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**4**	**81083**	**324 332**
78	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**533075**	**533 075**
79	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**381033**	**381 033**
80	**8601-0113-0113**	**Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3022435**	**3 022 435**
81	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**2**	**419550**	**839 100**
82	**8601-0106-0304**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**605416**	**605 416**
83	**8601-0202-0106**	**Турник с кольцами**	**комплект**	**1**	**204740**	**204 740**
84	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**2**	**145961**	**291 922**
85	**8601-0201-0111**	**Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом**	**комплект**	**1**	**721865**	**721 865**
86	**8601-0209-0105**	**Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)**	**комплект**	**1**	**259026**	**259 026**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
87	**8601-0210-0102**	**Стойки волейбольные с сеткой для детей**	**комплект**	**1**	**202601**	**202 601**
88	**8601-0102-0101**	**Горка «Мини»**	**комплект**	**1**	**420992**	**420 992**
89	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые (малые)**	**комплект**	**1**	**308017**	**308 017**
90	**8601-0602-0202**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры 2,0 м х 4,0 м**	**секция**	**48**	**173788**	**8 341 824**
91	**8601-0602-0203**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры 2,0 м х 4,0 м с калиткой 1,0 м х 1,9 м**	**секция**	**2**	**231706**	**463 412**
		Раздел 5. Наружное освещение д.25, ИТОГО:	тенге			**5 739 797**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
92	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
93	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
94	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
95	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
96	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
97	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
98	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
99	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 18)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
100	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
101	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
102	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
103	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
104	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
105	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
106	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
107	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
108	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
109	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**

1	2	3	4	5	6	7
110	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
111	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
112	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
113	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 5.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 143 222**
114	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
115	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
116	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
117	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
118	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
119	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**
120	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
121	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**
122	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
123	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
124	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
125	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**627**	**2 508**
126	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 5.3. Опоры с двумя светильниками (4 шт), ИТОГО	тенге			**1 953 742**
127	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
128	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
129	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
130	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
131	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
132	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
133	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**4**	**8892**	**35 568**
134	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**
135	**274-701-0104-0116 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**97496**	**779 968**
136	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**
137	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
138	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
139	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1414**	**5 656**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
140	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 5.4. Опоры с двумя светильниками (3 шт), ИТОГО	тенге			**1 206 755**
141	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,05**	**31673**	**33 257**
142	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**3**	**27669**	**83 007**
143	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**3**	**33865**	**101 595**
144	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**3**	**83353**	**250 059**
145	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**6**	**20447**	**122 682**
146	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**11172**	**67 032**
147	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**3**	**8892**	**26 676**
148	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**6**	**17136**	**102 816**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
149	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**6**	**54404**	**326 424**
150	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**48**	**451**	**21 648**
151	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**15**	**4262**	**63 930**
152	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**3**	**613**	**1 839**
153	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1414**	**4 242**
154	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**9**	**172**	**1 548**
		Подраздел 5.5. Заземление, ИТОГО	тенге			**92 733**
155	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**453**	**3 760**
156	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**66**	**1336**	**88 176**
157	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**96**	**797**
		Подраздел 5.6. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**880 006**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
158	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**34,6**	**453**	**15 674**
159	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**11,5**	**3790**	**43 585**
160	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**23**	**82**	**1 886**
161	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,192**	**696362**	**133 702**
162	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**192**	**828**	**158 976**
163	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**20**	**2294**	**45 880**
164	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**20**	**329**	**6 580**
165	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**249**	**1073**	**267 177**
166	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**249**	**443**	**110 307**
167	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**192**	**24**	**4 608**
168	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**192**	**471**	**90 432**
169	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4**	**300**	**1 200**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 5.7. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**40 640**
170	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**4**	**10160**	**40 640**
		Раздел 6. Наружное освещение д.24, ИТОГО:	тенге			**4 009 243**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
171	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
172	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
173	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
174	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
175	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
176	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
177	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
178	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 18)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
179	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
180	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
181	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
182	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
183	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
184	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
185	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
186	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
187	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
188	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
189	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
190	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
191	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
192	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 6.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 279 340**
193	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,8**	**31673**	**88 684**
194	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
195	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**8**	**33865**	**270 920**
196	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**8**	**83353**	**666 824**
197	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
198	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
199	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**
200	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**54404**	**435 232**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
201	**243-105-0402 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1**	**м**	**64**	**340**	**21 760**
202	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**40**	**4262**	**170 480**
203	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**8**	**613**	**4 904**
204	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**627**	**5 016**
205	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**24**	**172**	**4 128**
		Подраздел 6.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**400 476**
206	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,35**	**31673**	**11 086**
207	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**1**	**27669**	**27 669**
208	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	**33865**	**33 865**
209	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**1**	**83353**	**83 353**
210	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**2**	**20447**	**40 894**
211	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**11172**	**22 344**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
212	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**1**	**8892**	**8 892**
213	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**2**	**17136**	**34 272**
214	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**2**	**54404**	**108 808**
215	**243-105-0402 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1**	**м**	**16**	**340**	**5 440**
216	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**5**	**4262**	**21 310**
217	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**1**	**613**	**613**
218	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1414**	**1 414**
219	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**3**	**172**	**516**
		Подраздел 6.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**75 877**
220	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**453**	**3 080**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
221	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**54**	**1336**	**72 144**
222	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**96**	**653**
		Подраздел 6.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**759 731**
223	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**29,3**	**453**	**13 273**
224	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**9,8**	**3790**	**37 142**
225	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**19,6**	**82**	**1 607**
226	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,163**	**696362**	**113 507**
227	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**163**	**828**	**134 964**
228	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
229	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**
230	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**209**	**1073**	**224 257**
231	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**209**	**443**	**92 587**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
232	**1308-0201-0405** **Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**163**	**24**	**3 912**
233	**249-101-0101** **(основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**163**	**471**	**76 773**
234	**261-404-0209** **(основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**
		Подраздел 6.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**71 120**
235	**1133-0303-0111** **Кклим = 1,08 :** **К1трр=0,3; К1экс=0,3;** **К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**7**	**10160**	**71 120**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.24

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	4000		
		Средства на оплату труда				**10 226 043**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,44935776	11043	4 962
					2976	1 337
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	10,28889	16043	165 065
					4252	43 748
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	8,1719766	21080	172 265
					4252	34 747

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,987956	18009	35 801
					4252	8 453
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,69776	18548	31 490
					4252	7 219
6	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	17,86644	12358	220 793
					4252	75 968
7	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	8,5630284	167	1 430
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,536	63	286
9	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	72,275328	29	2 096
10	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,18792	1542	290
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	31,725314832	13270	420 995
					4252	134 896
12	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	27,8990568	15433	430 566
					4252	118 627
13	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	9,91332	11241	111 436
					3558	35 272
14	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	14,5644	23	335

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
15	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,5644	8983	130 832
					2492	36 294
16	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,313848	10959	3 439
					3558	1 117
17	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	21,403008	12700	271 818
					3558	76 152
18	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,901232	9821	18 672
					2976	5 658
19	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14,1004926	11807	166 485
					2976	41 963
20	314-503-0701	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 1 т	маш.-ч	0,4257792	8261	3 517
					2976	1 267
21	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,786752	9364	16 731
					2976	5 317
22	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,56	10382	78 488
					2976	22 499
23	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	20,776	10154	210 960
					3558	73 921
24	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	36,0241668	663	23 884
25	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	17,376136	8556	148 670
					2976	51 711

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
26	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,214463	8694	27 947
					2976	9 566
27	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,71178	299	3 801
28	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	7,2225	12862	92 896
					3558	25 698
29	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	22,300704	16152	360 201
					4252	94 823
30	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	20,1062088	20121	404 557
					4252	85 492
31	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	7,14096	23140	165 242
					3558	25 408
32	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	10,71144	21302	228 175
					4252	45 545
33	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,06416384	1109	71
34	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,770472	20858	16 071
					7116	5 483
35	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,056376	150	8
36	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	12,59064	58734	739 499
					5081	63 973
37	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,94632	47661	188 086
					4252	16 780

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
38	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,9795492	595	583
39	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,6364826	12579	133 796
					2976	31 654
40	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,18792	14594	2 743
					2492	468
41	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,69255	14266	9 880
					3558	2 464
42	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	13,6242	10808	147 250
					3558	48 475
43	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	15,91056	87	1 384
44	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	55,98072	14922	835 344
					2976	166 599
45	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	76,34304	6644	507 223
46	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	5,2812	1186	6 264
47	326-102-1701	Машина самоходная автоматическая для распределения песка, резиновой крошки и прочесывания покрытия искусственная трава, вместимость загрузочного бункера до 1500 кг, ширина засыпки до 1500 мм	маш.-ч	1,560384	7436	11 603
					2492	3 888
48	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	26,60981144	8578	228 259
					2976	79 191

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
49	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,042228	9830	415
					2976	126
50	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	6,38928	8006	51 153
					2976	19 014
51	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	3,2400648	9888	32 038
					2976	9 642
52	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,23868	9145	2 183
					2976	710
53	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	16,34904	12245	200 194
					3558	58 170
54	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0209952	112	2
55	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	23,23728	41	953
56	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,023752	21	42
57	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,74048	19	14
58	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	34,688136	85	2 948
59	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,039532	17	35

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
60	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	3,6257868	109	395
		Итого по машинам и механизмам		**747,636262672**		**7 072 560**
						1 569 335
		Материалы				
1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	16,875	5320	89 775
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	196,875	4369	860 147
3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,551	5533	3 049
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,171	5454	933
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,95	4475	8 726
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	243,175	7496	1 822 840
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,75	7496	43 102
8	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	7,42896		
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	160,674	6803	1 093 065
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,216	23355	1 896 800
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,94096	23355	185 461
12	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	111,6084	23990	2 677 486
13	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,6	25350	775 710
14	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0021	20332	43
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,9024	22353	20 171

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,15158	22353	70 447
17	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,05	23835	1 192
18	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	169,824	24451	4 152 367
19	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	390209	1 561
20	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,022145	395112	8 750
21	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,4732	716	1 055
22	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1104	323362	35 699
23	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003664	4216417	15 449
24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,71451	328675	563 517
25	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0284	90707	2 576
26	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,18048	90707	16 371
27	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0443232	90707	4 020
28	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0082296	90707	746
29	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000648	64654	42
30	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,3398	192299	257 642
31	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,018792	254101	4 775

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
32	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,131104	270051	35 405
33	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000898	954056	857
34	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,9974	1403	1 399
35	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0092	1251	12
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,2344	861	13 117
37	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,3115	1154	1 513
38	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
39	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,284	260	74
40	217-603-0104	Вода техническая	м3	62,8160552	36	2 261
41	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	324	1376	445 824
42	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	38,976	1810	70 547
43	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1425,6	2261	3 223 282
44	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6528	142	926 976
45	218-103-0201	Ветошь	кг	0,11568	1103	128
46	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	34,92304	7006	244 671
47	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1180596	4 722
48	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	1	70842	70 842
49	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	1	14116	14 116
50	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	10,2	107551	1 097 020
51	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,22	264	1 378
52	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	129,6	187	24 235
53	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1944	1027431	199 733
54	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
55	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00566	859685	4 866
56	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	60	172	10 320
57	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	355	828	293 940
58	243-105-0402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	80	340	27 200
59	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	144	451	64 944
60	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	4	219	876
61	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	458	443	202 894
62	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	43	329	14 147
63	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	2	61840	123 680
64	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14225	28 450
65	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	2	28193	56 386
66	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	920	1 840
67	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	627	7 524
68	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	1414	11 312
69	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1989	3 978
70	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	2	9762	19 524
71	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	5707	11 414
72	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	2	3753	7 506
73	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	4	139	556

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
74	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	2	623	1 246
75	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	3256	104
76	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0822	4837	398
77	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	20	613	12 260
78	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117470	234 940
79	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	20	83353	1 667 060
80	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	8892	71 136
81	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	28	11172	312 816
82	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	20	27669	553 380
83	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	2	49679	99 358
84	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	355	471	167 205
85	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
86	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	98,4	8657	851 849
87	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	100	4262	426 200
88	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,15	1446	8 893
89	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	509	2427	1 235 343
90	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	995	1896	1 886 520

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
91	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	962,352		
92	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	863,952	3463	2 991 866
93	255-301-0500	Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов	м			
94	261-101-0341	Камни бортовые	м	1504		
95	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1		
96	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	10,2		
97	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	196,86	241	47 443
98	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1508	594	90
99	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
100	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1416	6
101	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,043968	2313	102
102	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,04	939	38
103	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,480778	1438	691
104	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00229	7763690	17 779
105	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794	242
106	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6748	1293	3 459
107	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	246	10
108	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	355		
109	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,43	2011	865
110	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,35	300	5 805
111	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,3	17	73
112	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,3	16	69
113	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0381056	501	19

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
114	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	20	54404	1 088 080
115	274-701-0104-0116	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	8	97496	779 968
116	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	4	1401	5 604
117	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	2	889	1 778
118	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
119	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	49	614	30 086
120	275-501-0102	Покрытие для искусственных газонов	м2	456,96		
121	275-501-0102-0001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м2	456,96	2614	1 194 493

Итого по материалам **35 581 050**

Перевозка грузов

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	541,28	850	460 088
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	396,96	357	141 715
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	144,32	264	38 100
		Итого по перевозке грузов				**639 903**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	4	10988	43 952
		Итого по инженерному оборудованию				**43 952**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	2	52457	104 914
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**104 914**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-03 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.24
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
2	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 6 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0202-0104 Турник демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
4	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 630,9
5	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка 248,1 (Коб = 1,6)
6	412-101-0110 (ОР) 248,1 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
7	1220-0401-0101 ОбФ1 = 509+874 = 1383
8	1220-0101-0104 60 (Коб = 0,37)
9	1147-0302-0301 Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм 221 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
10	1220-0101-0202 221
11	1106-0704-0203 Демонтаж лотков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона 10,2 : К1трр=0,3;
12	1220-0101-0105 20
13	1218-0101-1302 Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных 250
14	414-104-0501 (ОР) ОбФ2 = 60+10.2+20 = 90,2 (Коб = 1,6)

№ п/п	Показатели
15	412-101-0110 (ОР) ОбФ2 = 60+10.2+20 = 90,2 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
16	1220-0101-0502 1740
17	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 1740
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
18	216-201-0201 (ОР) 1740 (Коб = 0,00077)
19	6201-0602-0301 1740
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
20	6201-0301-0602 509
21	255-101-0104 (ОР) 509
	Подраздел 3 Тип 2
22	6201-0401-0102 878 (Коб = 0,15)
23	1147-0301-0101 878
	Ресурс исключен 211-401-0101
24	211-401-0101 878 (Коб = 0,1)
25	255-102-0605 878 (Коб = 0,984)
26	6201-0301-0602 762
27	255-101-0107 (ОР) 762

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 4 Тип 3
28	6201-0401-0101 427 (Коб = 0,15)
29	6201-0403-0301 427
30	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 427 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
31	6201-0601-0301 427
	Ресурс исключен 214-403-0101
32	214-403-0101 (ОР) 427 (Коб = 0,00113)
33	1147-0302-0301 427
34	6201-0301-0602 145
35	255-101-0107 (ОР) 145
	Подраздел 5 Тип 3*
36	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 221 (Коб = 0,02)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
37	1147-0302-0301 221
	Подраздел 6 Тип 4
38	6201-0401-0101 448 (Коб = 0,15)
39	6201-0403-0301 448
40	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 448 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
41	6201-0601-0301 448
	Ресурс исключен 214-403-0101
42	214-403-0101 (ОР) 448 (Коб = 0,00275)
43	1147-0302-0401 448
44	275-501-0102-0001 (ОР) 448 (Коб = 1,02)
45	1147-0302-0403 ОбФ3 = 448*0.01 = 4,48 (Коб = 1,65)
46	1147-0302-0404 ОбФ4 = 448*0.015 = 6,72 (Коб = 0,2)
47	6201-0301-0602 88
48	255-101-0107 (ОР) 88
	Подраздел 7 Тип5
49	6201-0403-0301 250
50	6201-0403-0304 250 (Коб = -5)
51	1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 250 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
	Подраздел 8 Тактильная плитка
52	1147-0301-0401 100 (Коб = 0,1)
53	1147-0301-0101 100
54	212-401-0104 (ОР) 100 (Коб = 0,02)

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
55	251-104-0101 (ОР) 100 (Коб = 0,984)
	Подраздел 9 Разметка
56	6201-0803-0107 98 (Коб = 0,15)
57	275-101-0302-0001 98 (Коб = 0,5)
Раздел №3 Арычные лотки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
58	1101-0701-0601 1,78
59	1111-0102-0104 1,78
60	1101-0102-0902 2,88
61	6201-0301-0402 10,2
	Ресурс исключен 261-101-0366
62	225-203-0501 (ОР) 10,2 С=107551
63	1113-0303-0105 36,18
	Ресурс исключен 261-107-0108
	Ресурс исключен 261-107-0107
64	216-201-0501 (ОР) 36,18 (Коб = 0,0034)
65	1114-0101-1001 Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала 0,648
66	1111-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки 0,12
67	1101-0704-1101 1
	Ресурс исключен 261-101-0334
68	225-109-0201 (ОР) 1
69	1113-0303-0105 0,78
	Ресурс исключен 261-107-0108
	Ресурс исключен 261-107-0107
70	216-201-0501 (ОР) 0,78 (Коб = 0,0034)
71	1106-0506-0501 1
72	225-202-0406 (ОР) 1 С=14116
73	1113-0303-0105 1,6
	Ресурс исключен 261-107-0107
	Ресурс исключен 261-107-0108
74	216-201-0501 (ОР) 1,6 (Коб = 0,0034)
Раздел №4 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
75	8601-0302-0320 13
76	8601-0303-0201 13
77	8601-0307-0201 4
78	8601-0101-0106 1
79	8601-0104-0406 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
80	8601-0113-0113 1
81	8601-0201-0112 2
82	8601-0106-0304 1
83	8601-0202-0106 1
84	8601-0103-0304 2
85	8601-0201-0111 1
86	8601-0209-0105 1
87	8601-0210-0102 1
88	8601-0102-0101 1
89	8601-0805-0101 1
90	8601-0602-0202 48
91	8601-0602-0203 2
Раздел №5 Наружное освещение д.25.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
92	1308-0501-0802 1
93	247-204-1925 (ОР) 1
94	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
95	247-301-0231 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
96	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
97	247-201-0302 (ОР) 1
98	243-110-1002 (ОР) 2
99	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 18) 1
100	247-204-0757 (ОР) 1
101	247-204-0702 (ОР) 1
102	247-208-0134 (ОР) 1
103	247-211-0114 (ОР) 1
104	274-702-0901-0001 (ОР) 1
105	274-702-0901-0001 (ОР) 1
106	247-216-0801 (ОР) 1
107	541-503-0801-0028 (ОР) 2
108	245-601-0116 (ОР) 1
109	248-102-0601 (ОР) 1
110	274-702-1405-0001 (ОР) 1
111	521-301-0411-0009 (ОР) 1
112	247-216-0201 (ОР) 2
113	247-201-0825 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
114	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
115	247-306-1003 (ОР) 4
116	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
117	247-306-0111 (ОР) 4
118	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4
119	247-306-0304 (ОР) 4
120	1133-0206-0103 4
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
121	274-701-0104-0106 (ОР) 4
122	243-105-0503 (ОР) 32
123	252-207-2615 (ОР) 20
124	247-216-1306 (ОР) 4
125	247-204-0709 (ОР) 4

№ п/п	Показатели
126	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками (4 шт)
127	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
128	247-306-1003 (ОР) 4
129	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
130	247-306-0111 (ОР) 4
131	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
132	247-306-0304 (ОР) 8
133	247-306-0301 (ОР) 4
134	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
135	274-701-0104-0116 (ОР) 8
136	243-105-0503 (ОР) 64
137	252-207-2615 (ОР) 20

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
138	247-216-1306 (ОР) 4
139	247-204-0731 (ОР) 4
140	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 4 Опоры с двумя светильниками (3 шт)
141	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,05
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
142	247-306-1003 (ОР) 3
143	1133-0303-0111 3
	Ресурс исключен 261-102-0322
144	247-306-0111 (ОР) 3
145	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 6
146	247-306-0304 (ОР) 6
147	247-306-0301 (ОР) 3
148	1133-0206-0103 6
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
149	274-701-0104-0106 (ОР) 6

№ п/п	Показатели
150	243-105-0503 (ОР) 48
151	252-207-2615 (ОР) 15
152	247-216-1306 (ОР) 3
153	247-204-0731 (ОР) 3
154	241-207-0204 (ОР) 9
	Подраздел 5 Заземление
155	1101-0201-1132 8,3
156	1308-0207-0201 66
157	1101-0203-0150 8,3
	Подраздел 6 Линия КЛ-0,4 кВ
158	1101-0201-1132 34,6
159	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 11,5
160	1101-0203-0149 23
161	1134-0201-0301 0,192
162	241-207-0401 (ОР) 192
163	1308-0503-2101 20
164	243-904-0106 (ОР) 20
165	1308-0201-0901 249
166	243-113-1002 (ОР) 249

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
167	1308-0201-0405 192
168	249-101-0101 (ОР) 192
169	261-404-0209 (ОР) 40
	Подраздел 7 Демонтажные работы
170	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 4 : К1трр=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №6 Наружное освещение д.24.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
171	1308-0501-0802 1
172	247-204-1925 (ОР) 1
173	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
174	247-301-0231 (ОР) 1
175	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
176	247-201-0302 (ОР) 1
177	243-110-1002 (ОР) 2
178	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 18) 1
179	247-204-0757 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
180	247-204-0702 (ОР) 1
181	247-208-0134 (ОР) 1
182	247-211-0114 (ОР) 1
183	274-702-0901-0001 (ОР) 1
184	274-702-0901-0001 (ОР) 1
185	247-216-0801 (ОР) 1
186	541-503-0801-0028 (ОР) 2
187	245-601-0116 (ОР) 1
188	248-102-0601 (ОР) 1
189	274-702-1405-0001 (ОР) 1
190	521-301-0411-0009 (ОР) 1
191	247-216-0201 (ОР) 2
192	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
193	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,8
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
194	247-306-1003 (ОР) 8
195	1133-0303-0111 8
	Ресурс исключен 261-102-0322

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
196	247-306-0111 (ОР) 8
197	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
198	247-306-0304 (ОР) 8
199	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
200	274-701-0104-0106 (ОР) 8
201	243-105-0402 (ОР) 64
202	252-207-2615 (ОР) 40
203	247-216-1306 (ОР) 8
204	247-204-0709 (ОР) 8
205	241-207-0204 (ОР) 24
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
206	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,35
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
207	247-306-1003 (ОР) 1
208	1133-0303-0111 1

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0322
209	247-306-0111 (ОР) 1
210	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 2
211	247-306-0304 (ОР) 2
212	247-306-0301 (ОР) 1
213	1133-0206-0103 2
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
214	274-701-0104-0106 (ОР) 2
215	243-105-0402 (ОР) 16
216	252-207-2615 (ОР) 5
217	247-216-1306 (ОР) 1
218	247-204-0731 (ОР) 1
219	241-207-0204 (ОР) 3
	Подраздел 4 Заземление
220	1101-0201-1132 6,8
221	1308-0207-0201 54

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
222	1101-0203-0150 6,8
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
223	1101-0201-1132 29,3
224	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 9,8
225	1101-0203-0149 19,6
226	1134-0201-0301 0,163
227	241-207-0401 (ОР) 163
228	1308-0503-2101 23
229	243-904-0106 (ОР) 23
230	1308-0201-0901 209
231	243-113-1002 (ОР) 209
232	1308-0201-0405 163
233	249-101-0101 (ОР) 163
234	261-404-0209 (ОР) 46
	Подраздел 6 Демонтажные работы
235	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 7 : К1трр=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.16,17,18

Основание:

Сметная стоимость	**57276,742**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5781,739**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,114**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**57 276 742**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**166 518**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**166 518**
1	**8601-0602-0506 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж**	**секция**	**64**	**1746**	**111 744**
2	**8601-0307-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0,3; К1экс=0,3 ; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**4**	**2134**	**8 536**
3	**8601-0302-0306 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**4**	**2849**	**11 396**
4	**8601-0202-0104 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**4**	**6189**	**24 756**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0109-0302 : К1тр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**2**	**5044**	**10 088**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**29 646 087**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**3 081 428**
6	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**703,48**	**173**	**121 702**
7	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1060,272**	**357**	**378 517**
8	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1060,272**	**850**	**901 231**
9	**1220-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м3**	**32,1**	**4240**	**136 104**
10	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**106**	**3553**	**376 618**
11	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**17**	**11548**	**196 316**
12	**1106-0704-0203 Кклим = 1,08 : К1тр=0,3;**	**Демонтаж лотков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона**	**м3 сборных конструкций**	**18,27**	**20975**	**383 213**
13	**1101-0704-1101 Кклим = 1,08 : К1тр=0,3;**	**Демонтаж оголовка при лотках-желобах**	**оголовок**	**4**	**11262**	**45 048**
14	**1218-0101-1302 Кклим = 1,06**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**285**	**429**	**122 265**
15	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**377,392**	**264**	**99 631**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
16	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**377,392**	**850**	**320 783**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**13 552 716**
17	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**182,25**	**11598**	**2 113 736**
18	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1215**	**1754**	**2 131 110**
19	**6201-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =-3**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-3645**	**83**	**-302 535**
20	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**1215**	**178**	**216 270**
21	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,93555**	**192299**	**179 905**
22	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1215**	**2536**	**3 081 240**
23	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**1215**	**1071**	**1 301 265**
24	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1215**	**2851**	**3 463 965**
25	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**246**	**3133**	**770 718**
		неучтенные ресурсы				
25.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	246	0	0

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
26	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**246**	**2427**	**597 042**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**2 787 493**
27	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**37,5**	**11598**	**434 925**
28	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**250**	**2638**	**659 500**
29	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**25**	**7496**	**187 400**
30	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**246**	**3463**	**851 898**
31	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**130**	**3133**	**407 290**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	130	0	0
32	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**130**	**1896**	**246 480**
		Подраздел 2.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**7 197 455**
33	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**63,9**	**11447**	**731 463**
34	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**426**	**1528**	**650 928**
35	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**51,12**	**35099**	**1 794 261**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
36	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**426**	**68**	**28 968**
37	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,48138**	**328675**	**158 218**
38	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**426**	**7854**	**3 345 804**
39	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**97**	**3133**	**303 901**
		неучтенные ресурсы				
39.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	97	0	0
40	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**97**	**1896**	**183 912**
		Подраздел 2.5. Тип 4, ИТОГО	тенге			**1 567 910**
41	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**285**	**1528**	**435 480**
42	**6201-0403-0304 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	**м2**	**-1425**	**81**	**-115 425**
43	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**34,2**	**36487**	**1 247 855**
		Подраздел 2.6. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 459 085**
44	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**10,5**	**18615**	**195 458**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
45	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**105**	**3069**	**322 245**
46	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2,1**	**22353**	**46 941**
47	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**103,32**	**8657**	**894 441**
		Раздел 3. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**285 705**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**285 705**
48	**1147-0102-0206 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева или кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте**	**яма**	**9**	**6596**	**59 364**
49	**1147-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**9**	**21698**	**195 282**
50	**281-101-1205-0005 (основной ресурс)**	**Клен ясенелистный Н от 1,5 м до 2 м с комом**	**шт.**	**9**	**3451**	**31 059**
		Раздел 4. Арычные лотки, ИТОГО:	тенге			**3 948 005**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 948 005**
51	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**6,3**	**654**	**4 120**
52	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м3 подстилающего слоя**	**6,3**	**26569**	**167 385**
53	**1101-0102-0902 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,16**	**4162**	**33 962**
54	**6201-0301-0402 Кклим = 1,08**	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**м3**	**18,27**	**40872**	**746 731**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
55	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**18,27**	**107551**	**1 964 957**
56	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**129,43**	**2658**	**344 025**
57	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,44006**	**270051**	**118 839**
58	**1114-0101-1001 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала**	**м3 бетона**	**1,85**	**89094**	**164 824**
59	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки**	**м3 подстилающего слоя**	**0,12**	**26569**	**3 188**
60	**1101-0704-1101 Кклим = 1,08**	**Устройство оголовка при лотках-желобах**	**оголовок**	**4**	**26362**	**105 448**
61	**225-109-0201 (основной ресурс)**	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	**шт.**	**4**	**70842**	**283 368**
62	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**3,12**	**2658**	**8 293**
63	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,01061**	**270051**	**2 865**
		Раздел 5. МАФ, ИТОГО:	тенге			**15 723 869**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 723 869**
64	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**4**	**108450**	**433 800**
65	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**4**	**23546**	**94 184**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
66	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**4**	**81083**	**324 332**
67	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**533075**	**533 075**
68	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**3**	**381033**	**1 143 099**
69	**8601-0113-0113**	**Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3022435**	**3 022 435**
70	**8601-0113-0124**	**Детский игровой комплекс (4,690 м х 2,950 м х 2,980 м)**	**комплект**	**1**	**1677806**	**1 677 806**
71	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**419550**	**419 550**
72	**8601-0202-0106**	**Турник с кольцами**	**комплект**	**1**	**204740**	**204 740**
73	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**3**	**145961**	**437 883**
74	**8601-0201-0133**	**Спортивный комплекс (3,84 м х 2,53 м х 2,08 м)**	**комплект**	**1**	**1047111**	**1 047 111**
75	**8601-0102-0101**	**Горка «Мини»**	**комплект**	**1**	**420992**	**420 992**
76	**8601-0106-0304**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**605416**	**605 416**
77	**8601-0104-0509**	**Качалка на пружине "Лодка"**	**комплект**	**1**	**266877**	**266 877**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
78	**8601-0602-0503**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**111**	**45879**	**5 092 569**
		Раздел 6. Наружное освещение, ИТОГО:	тенге			**7 506 557**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
79	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
80	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
81	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
82	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
83	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
84	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
85	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
86	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 12)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
87	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
88	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
89	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
90	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
91	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
92	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
93	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
94	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
95	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
96	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
97	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
98	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
99	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
100	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 286 444**
101	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,8**	**31673**	**88 684**
102	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
103	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**8**	**33865**	**270 920**
104	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**8**	**83353**	**666 824**
105	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
106	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
107	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**
108	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**54404**	**435 232**
109	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
110	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**40**	**4262**	**170 480**
111	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**8**	**613**	**4 904**
112	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**8**	**627**	**5 016**
113	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**24**	**172**	**4 128**
		Подраздел 6.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**3 218 012**
114	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,8**	**31673**	**88 684**
115	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
116	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**8**	**33865**	**270 920**
117	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**8**	**83353**	**666 824**
118	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**16**	**20447**	**327 152**
119	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**16**	**11172**	**178 752**
120	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**8**	**8892**	**71 136**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
121	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**16**	**17136**	**274 176**
122	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**16**	**54404**	**870 464**
123	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**451**	**57 728**
124	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**40**	**4262**	**170 480**
125	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**8**	**613**	**4 904**
126	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**1414**	**11 312**
127	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**24**	**172**	**4 128**
		Подраздел 6.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**134 844**
128	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**12**	**453**	**5 436**
129	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**96**	**1336**	**128 256**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
130	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**12**	**96**	**1 152**
		Подраздел 6.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 332 798**
131	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**55,3**	**453**	**25 051**
132	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18,4**	**3790**	**69 736**
133	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**36,8**	**82**	**3 018**
134	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,307**	**696362**	**213 783**
135	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**307**	**828**	**254 196**
136	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
137	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**
138	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**365**	**1073**	**391 645**
139	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**365**	**443**	**161 695**
140	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**307**	**24**	**7 368**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
141	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**307**	**471**	**144 597**
142	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**
		Подраздел 6.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**111 760**
143	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**11**	**10160**	**111 760**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.16,17,18

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2114		
		Средства на оплату труда				**5 781 739**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,37908864	11043	4 186
					2976	1 128
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,4807436	16043	216 272
					4252	57 320
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	7,8463458	21080	165 401
					4252	33 363

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,6935372	18009	30 499
					4252	7 201
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,7249048	18548	50 542
					4252	11 586
6	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,83592	12317	10 296
					3558	2 974
7	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	14,79924	12358	182 889
					4252	62 926
8	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	5,106888	167	853
9	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,6288	63	229
10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	44,229888	29	1 283
11	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,26244	1542	405
12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	39,22044228	13270	520 455
					4252	166 765
13	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	16,586208	15433	255 975
					4252	70 525
14	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	21,511602	11241	241 812
					3558	76 538

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
15	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	11,607	23	267
16	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,607	8983	104 266
					2492	28 925
17	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,104976	10959	1 150
					3558	374
18	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	8,54064	12700	108 466
					3558	30 388
19	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,69012	9821	6 778
					2976	2 054
20	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	15,6063888	11807	184 265
					2976	46 445
21	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,561924	9364	5 262
					2976	1 672
22	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	6,48	10382	67 275
					2976	19 284
23	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	17,808	10154	180 822
					3558	63 361
24	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	15,543036	663	10 305
25	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	11,62797	8556	99 489
					2976	34 605

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
26	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,399213	8694	55 635
					2976	19 044
27	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,834908	299	2 343
28	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	14,498676	12862	186 482
					3558	51 586
29	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	41,96043	16152	677 745
					4252	178 416
30	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,49318	17971	44 805
					4252	10 601
31	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	21,6890136	20121	436 405
					4252	92 222
32	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	7,47954	23140	173 077
					3558	26 612
33	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	14,95908	21302	318 658
					4252	63 606
34	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2205632	1109	245
35	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,538002	20858	11 222
					7116	3 828
36	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,971028	150	146
37	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	5,51124	47661	262 671
					4252	23 434

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
38	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,981089	12579	138 131
					2976	32 680
39	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,1856456	14266	16 914
					3558	4 219
40	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,72171	10808	7 800
					3558	2 568
41	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	6,54696	87	570
42	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	20,3202	14922	303 218
					2976	60 473
43	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	24,00948	6644	159 519
44	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	1,917	1186	2 274
45	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,49235616	8578	124 315
					2976	43 129
46	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,932336	9888	19 107
					2976	5 751
47	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,05994	112	7
48	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,4348	41	346

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
49	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,082472	21	23
50	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,37024	19	7
51	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	27,99891	85	2 380
52	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,923844	17	118
53	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,162376	109	236
		Итого по машинам и механизмам		**526,17733568**		**5 393 836**
						1 335 602

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	10,665	5320	56 738
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	116,424	4369	508 656
3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,8618	5533	10 301
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,5778	5454	3 151
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,62	4475	29 625
6	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	18,225	5501	100 256
7	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	229,635	4512	1 036 113

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
8	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-45,927	4512	-207 223
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	106,84	7496	800 873
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,0375	7496	45 257
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	268,095	6803	1 823 850
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,159	23355	190 553
13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,542	23355	596 533
14	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,1424	23990	1 250 896
15	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,884	25350	884 309
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,78084	22353	84 513
17	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2838	22353	6 344
18	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,2	23835	4 767
19	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	175,932	21513	3 784 825
20	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	118,584	24451	2 899 497
21	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	390209	780
22	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,011845	395112	4 680
23	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,836	716	599
24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08832	323362	28 559
25	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00292	4216417	12 312
26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,48138	328675	158 218

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
27	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02456	90707	2 228
28	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05676	90707	5 149
29	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12654	90707	11 478
30	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,023495	90707	2 131
31	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00185	64654	120
32	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,93555	192299	179 905
33	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,033048	254101	8 398
34	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,45067	270051	121 704
35	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000449	954056	428
36	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,5314	1403	746
37	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046	1251	6
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,285	861	4 550
39	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,8875	1154	1 024
40	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
41	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,2456	260	64
42	217-603-0104	Вода техническая	м3	83,80133	36	3 017
43	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	213	1376	293 088
44	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	937,2	2261	2 119 009
45	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3408	142	483 936
46	218-103-0201	Ветошь	кг	0,39765	1103	439

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
47	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21,65925	7006	151 745
48	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1180596	2 361
49	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	4	70842	283 368
50	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	18,27	107551	1 964 957
51	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,645	264	962
52	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	85,2	187	15 932
53	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1278	1027431	131 306
54	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
55	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00483	859685	4 152
56	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	48	172	8 256
57	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	307	828	254 196
58	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	192	451	86 592
59	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	2	219	438
60	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	365	443	161 695
61	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	23	329	7 567
62	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	1	61840	61 840
63	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14225	14 225
64	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	28193	28 193
65	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	920	920

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
66	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	627	5 016
67	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	1414	11 312
68	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1989	1 989
69	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	1	9762	9 762
70	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5707	5 707
71	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3753	3 753
72	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	139	278
73	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	1	623	623
74	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
75	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0411	4837	199
76	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	16	613	9 808
77	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117470	117 470
78	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	16	83353	1 333 648
79	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	8892	71 136
80	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	24	11172	268 128
81	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	16	27669	442 704
82	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	1	49679	49 679

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
83	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	307	471	144 597
84	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	103,32	8657	894 441
85	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	80	4262	340 960
86	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,15	1446	4 555
87	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	246	2427	597 042
88	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	227	1896	430 392
89	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	349,32		
90	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	246	3463	851 898
91	261-101-0341	Камни бортовые	м	473		
92	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	352,611	241	84 979
93	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0754	594	45
94	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
95	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00027	316977	86
96	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416	3
97	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03504	2313	81
98	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,02	939	19
99	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,245965	1438	354
100	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001825	7763690	14 169
101	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
102	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,139	1293	2 766
103	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	246	5
104	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	307		
105	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,23	2011	463

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
106	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,35	300	3 105
107	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,3	17	39
108	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,3	16	37
109	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,030368	501	15
110	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	24	54404	1 305 696
111	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	2	1401	2 802
112	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	1	889	889
113	281-101-1205-0005	Клен ясенелистный Н от 1,5 м до 2 м с комом	шт.	9	3451	31 059

Итого по материалам **27 573 385**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1437,664	850	1 222 014
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1060,272	357	378 517
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	377,392	264	99 631

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**1 700 162**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	2	10988	21 976
		Итого по инженерному оборудованию				**21 976**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	1	52457	52 457
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**52 457**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-04 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Гарышкер д.16,17,18
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**8601-0602-0506 Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж 64 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
2	**8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**
3	**8601-0302-0306 Скамья демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
4	**8601-0202-0104 Турник демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
5	**8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
6	**1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 703,48**
7	**414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка 662,67 (Коб = 1,6)**
8	**412-101-0110 (ОР) 662,67 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)**
9	**1220-0101-0105 32,1**
10	**1220-0401-0101 106**
11	**1220-0101-0104 100 (Коб = 0,17)**
12	**1106-0704-0203 Демонтаж лотков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона 18,27 : К1трр=0,3;**
	Ресурс исключен 261-101-0363
	Ресурс исключен 212-401-0104
13	**1101-0704-1101 Демонтаж оголовка при лотках-желобах 4 : К1трр=0,3;**
	Ресурс исключен 261-101-0334
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 211-201-0607
	Ресурс исключен 212-402-0102
14	**1218-0101-1302 Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных 285**
15	**414-104-0501 (ОР) ОбФ1 = 32.1+100+285*0.3+18.27 = 235,87 (Коб = 1,6)**
16	**412-101-0110 (ОР) ОбФ1 = 32.1+100+285*0.3+18.27 = 235,87 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)**
	Подраздел 2 Тип 1
17	**6201-0401-0102 1215 (Коб = 0,15)**
18	**6201-0403-0101 1215**
19	**6201-0403-0104 1215 (Коб = -3)**
20	**6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 1215**
	Ресурс исключен 216-201-0200
	Ресурс исключен 211-201-0601
21	**216-201-0201 (ОР) 1215 (Коб = 0,00077)**
22	**6201-0602-0303 1215**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
23	**6201-0602-0403 1215 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
24	**6201-0602-0301 1215**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
25	**6201-0301-0602 246**
26	**255-101-0104 (ОР) 246**
	Подраздел 3 Тип 2
27	**6201-0401-0102 250 (Коб = 0,15)**
28	**1147-0301-0101 250**
	Ресурс исключен 211-401-0101
29	**211-401-0101 250 (Коб = 0,1)**
30	**255-102-0605 250 (Коб = 0,984)**
31	**6201-0301-0602 130**
32	**255-101-0107 (ОР) 130**
	Подраздел 4 Тип 3
33	**6201-0401-0101 426 (Коб = 0,15)**
34	**6201-0403-0301 426**
35	**1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 426 (Коб = 0,12)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
36	**6201-0601-0301 426**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 214-403-0101
37	**214-403-0101 (ОР) 426 (Коб = 0,00113)**
38	**1147-0302-0301 426**
39	**6201-0301-0602 97**
40	**255-101-0107 (ОР) 97**
	Подраздел 5 Тип 4
41	**6201-0403-0301 285**
42	**6201-0403-0304 285 (Коб = -5)**
43	**1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 285 (Коб = 0,12)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
	Подраздел 6 Тактильная плитка
44	**1147-0301-0401 105 (Коб = 0,1)**
45	**1147-0301-0101 105**
46	**212-401-0104 (ОР) 105 (Коб = 0,02)**
47	**251-104-0101 (ОР) 105 (Коб = 0,984)**
Раздел №3 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
48	**1147-0102-0206 9**
49	**1147-0104-0106 9**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 215-102-0201
	Ресурс исключен 261-501-0119
50	**281-101-1205-0005 (ОР) 9**
Раздел №4 Арычные лотки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
51	**1101-0701-0601 6,3**
52	**1111-0102-0104 6,3**
53	**1101-0102-0902 8,16**
54	**6201-0301-0402 18,27**
	Ресурс исключен 261-101-0366
55	**225-203-0501 (ОР) 18,27 С=107551**
56	**1113-0303-0105 129,43**
	Ресурс исключен 261-107-0107
	Ресурс исключен 261-107-0108
57	**216-201-0501 (ОР) 129,43 (Коб = 0,0034)**
58	**1114-0101-1001 Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала 1,85**
59	**1111-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки 0,12**
60	**1101-0704-1101 4**
	Ресурс исключен 261-101-0334

№ п/п	Показатели
61	**225-109-0201 (ОР) 4**
62	**1113-0303-0105 3,12**
	Ресурс исключен 261-107-0107
	Ресурс исключен 261-107-0108
63	**216-201-0501 (ОР) 3,12 (Коб = 0,0034)**
Раздел №5 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
64	**8601-0302-0317 4**
65	**8601-0303-0201 4**
66	**8601-0307-0201 4**
67	**8601-0101-0106 1**
68	**8601-0104-0406 3**
69	**8601-0113-0113 1**
70	**8601-0113-0124 1**
71	**8601-0201-0112 1**
72	**8601-0202-0106 1**
73	**8601-0103-0304 3**
74	**8601-0201-0133 1**
75	**8601-0102-0101 1**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
76	8601-0106-0304 1
77	8601-0104-0509 1
78	8601-0602-0503 111
Раздел №6 Наружное освещение.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
79	1308-0501-0802 1
80	247-204-1925 (ОР) 1
81	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
82	247-301-0231 (ОР) 1
83	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
84	247-201-0302 (ОР) 1
85	243-110-1002 (ОР) 2
86	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 12) 1
87	247-204-0757 (ОР) 1
88	247-204-0702 (ОР) 1
89	247-208-0134 (ОР) 1
90	247-211-0114 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
91	274-702-0901-0001 (ОР) 1
92	274-702-0901-0001 (ОР) 1
93	247-216-0801 (ОР) 1
94	541-503-0801-0028 (ОР) 2
95	245-601-0116 (ОР) 1
96	248-102-0601 (ОР) 1
97	274-702-1405-0001 (ОР) 1
98	521-301-0411-0009 (ОР) 1
99	247-216-0201 (ОР) 2
100	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
101	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,8
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
102	247-306-1003 (ОР) 8
103	1133-0303-0111 8
	Ресурс исключен 261-102-0322
104	247-306-0111 (ОР) 8
105	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
106	247-306-0304 (ОР) 8

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
107	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
108	274-701-0104-0106 (ОР) 8
109	243-105-0503 (ОР) 64
110	252-207-2615 (ОР) 40
111	247-216-1306 (ОР) 8
112	247-204-0709 (ОР) 8
113	241-207-0204 (ОР) 24
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
114	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,8
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
115	247-306-1003 (ОР) 8
116	1133-0303-0111 8
	Ресурс исключен 261-102-0322
117	247-306-0111 (ОР) 8
118	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 16
119	247-306-0304 (ОР) 16
120	247-306-0301 (ОР) 8
121	1133-0206-0103 16
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
122	274-701-0104-0106 (ОР) 16
123	243-105-0503 (ОР) 128
124	252-207-2615 (ОР) 40
125	247-216-1306 (ОР) 8
126	247-204-0731 (ОР) 8
127	241-207-0204 (ОР) 24
	Подраздел 4 Заземление
128	1101-0201-1132 12
129	1308-0207-0201 96
130	1101-0203-0150 12
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
131	1101-0201-1132 55,3

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
132	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 18,4
133	1101-0203-0149 36,8
134	1134-0201-0301 0,307
135	241-207-0401 (ОР) 307
136	1308-0503-2101 23
137	243-904-0106 (ОР) 23
138	1308-0201-0901 365
139	243-113-1002 (ОР) 365
140	1308-0201-0405 307
141	249-101-0101 (ОР) 307
142	261-404-0209 (ОР) 46
	Подраздел 6 Демонтажные работы
143	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 11 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган **Заказ** 555

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул. Чокана Валиханова д.183а,183б,183в

Основание:

Сметная стоимость	**42129,182**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4911,253**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,854**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**42 129 182**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**381 359**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**381 359**
1	**8601-0602-0506 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж**	**секция**	**81**	**1746**	**141 426**
2	**8601-0302-0306 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**14**	**2849**	**39 886**
3	**8601-0307-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**3**	**2134**	**6 402**
4	**8601-0202-0104 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**3**	**6189**	**18 567**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0109-0302 : К1тр=0,3; К1тр=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**1**	**5044**	**5 044**
6	**8601-0104-0402 : К1тр=0,3; К1тр=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**4**	**12190**	**48 760**
7	**8601-0102-0201 : К1тр=0,3; К1тр=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**1**	**29240**	**29 240**
8	**1220-0902-0103 Кклим = 1,08**	**Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм**	**дерево**	**30**	**3068**	**92 040**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**18 518 705**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**3 407 967**
9	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**287,1**	**173**	**49 668**
10	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**459,36**	**357**	**163 992**
11	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**459,36**	**850**	**390 456**
12	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**313**	**3553**	**1 112 089**
13	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,37**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**126,91**	**11548**	**1 465 557**
14	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**203,056**	**264**	**53 607**
15	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**203,056**	**850**	**172 598**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**2 683 606**
16	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**34,65**	**11598**	**401 871**
17	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**231**	**1754**	**405 174**
18	**6201-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =-3**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-693**	**83**	**-57 519**
19	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**231**	**178**	**41 118**
20	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,17787**	**192299**	**34 204**
21	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231**	**2536**	**585 816**
22	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**231**	**1071**	**247 401**
23	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231**	**2851**	**658 581**
24	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**66**	**3133**	**206 778**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	66	0	0
25	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**66**	**2427**	**160 182**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.3. Тип 1, ИТОГО	тенге			**4 655 590**
26	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**850**	**776**	**659 600**
27	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**850**	**178**	**151 300**
28	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,6545**	**192299**	**125 860**
29	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**850**	**2851**	**2 423 350**
30	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**233**	**3133**	**729 989**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	233	0	0
31	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**233**	**2427**	**565 491**
		Подраздел 2.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**2 628 747**
32	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**46,2**	**11598**	**535 828**
33	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**308**	**2638**	**812 504**
34	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**30,8**	**7496**	**230 877**
35	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**303,072**	**3463**	**1 049 538**
		Подраздел 2.5. Тип 4, ИТОГО	тенге			**4 756 157**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
36	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**43,38**	**11447**	**496 571**
37	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**289,2**	**1528**	**441 898**
38	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**34,704**	**35099**	**1 218 076**
39	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**289,2**	**68**	**19 666**
40	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3268**	**328675**	**107 410**
41	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**289,2**	**7854**	**2 271 377**
42	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**40**	**3133**	**125 320**
		неучтенные ресурсы				
42.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	40	0	0
43	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**40**	**1896**	**75 840**
		Подраздел 2.6. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**361 298**
44	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**2,6**	**18615**	**48 399**
45	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**26**	**3069**	**79 794**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
46	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,52**	**22353**	**11 624**
47	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**25,584**	**8657**	**221 481**
		Подраздел 2.7. Разметка, ИТОГО	тенге			**25 342**
48	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**7,2**	**1473**	**10 606**
		неучтенные ресурсы				
48.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
48.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
49	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**24**	**614**	**14 736**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**16 322 796**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 322 796**
50	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,500 м x 5,270 м x 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1738381**	**1 738 381**
51	**8601-0106-0303**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**2**	**349817**	**699 634**
52	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**1**	**188381**	**188 381**
53	**8601-0204-0202**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**1**	**357940**	**357 940**
54	**8601-0202-0108**	**Турник разновысокий, тип 2**	**комплект**	**1**	**459683**	**459 683**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
55	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1313582**	**1 313 582**
56	**8601-0201-0130**	**Спортивный комплекс (6,86 м х 2,15 м х 2,50 м)**	**комплект**	**1**	**761706**	**761 706**
57	**8601-0101-0105**	**Карусель "Ромашка"**	**комплект**	**1**	**504341**	**504 341**
58	**8601-0104-0403**	**Диван-качели**	**комплект**	**2**	**247931**	**495 862**
59	**8601-0104-0516**	**Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**1**	**262742**	**262 742**
60	**8601-0104-0517**	**Качалка на пружине "Касатка"**	**комплект**	**1**	**264109**	**264 109**
61	**8601-0104-0518**	**Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	**1**	**221745**	**221 745**
62	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**2**	**81083**	**162 166**
63	**8601-0307-0302**	**Секция для сушки ковров**	**шт.**	**3**	**113965**	**341 895**
64	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**11**	**108450**	**1 192 950**
65	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**12**	**23546**	**282 552**
66	**8601-0104-0101**	**Качалка "Балансир"**	**комплект**	**1**	**156028**	**156 028**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
67	**8601-0602-0504**	**Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом**	**секция**	**54**	**43093**	**2 327 022**
68	**8601-0602-0501**	**Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**84**	**39659**	**3 331 356**
69	**8601-0104-0408**	**Качели "Лепесток"**	**комплект**	**1**	**366147**	**366 147**
70	**8601-0209-0101**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**283573**	**283 573**
71	**8601-0102-0121**	**Горка с пластиковым скатом, тип 1**	**комплект**	**1**	**255590**	**255 590**
72	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**1**	**355411**	**355 411**
		Раздел 4. Наружное освещение , ИТОГО:	тенге			**6 906 321**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**676 477**
73	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
74	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
75	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
76	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
77	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
78	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
79	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
80	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22)**	**шт.**	**2**	**22672**	**45 344**
81	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1989**	**3 978**
82	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**920**	**1 840**
83	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**2**	**5707**	**11 414**
84	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**2**	**3753**	**7 506**
85	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
86	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
87	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**2**	**623**	**1 246**
88	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**4**	**10988**	**43 952**
89	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**2**	**61840**	**123 680**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
90	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**2**	**49679**	**99 358**
91	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**2**	**889**	**1 778**
92	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**2**	**52457**	**104 914**
93	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**4**	**139**	**556**
94	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**2**	**28193**	**56 386**
		Подраздел 4.2. Опора с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 143 222**
95	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
96	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
97	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
98	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
99	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
100	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
101	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**
102	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**
103	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
104	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
105	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
106	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**627**	**2 508**
107	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 4.3. Опора с двумя светильниками п.2.2 -4 шт, ИТОГО	тенге			**1 953 742**
108	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
109	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
110	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
111	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
112	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
113	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
114	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**4**	**8892**	**35 568**
115	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**
116	**274-701-0104-0116 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**97496**	**779 968**
117	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**
118	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
119	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**

1	2	3	4	5	6	7
120	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1414**	**5 656**
121	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 4.4. Опора с двумя светильниками п.2.3 - 4шт, ИТОГО	тенге			**1 609 006**
122	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
123	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
124	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
125	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
126	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
127	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
128	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**4**	**8892**	**35 568**
129	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
130	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**54404**	**435 232**
131	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**
132	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
133	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
134	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1414**	**5 656**
135	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 4.5. Заземление, ИТОГО	тенге			**109 588**
136	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**9,8**	**453**	**4 439**
137	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**78**	**1336**	**104 208**
138	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**9,8**	**96**	**941**
		Подраздел 4.6. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 273 262**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
139	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**49,5**	**453**	**22 424**
140	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**16,5**	**3790**	**62 535**
141	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**33**	**82**	**2 706**
142	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,297**	**696362**	**206 820**
143	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**297**	**828**	**245 916**
144	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**19**	**2294**	**43 586**
145	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**19**	**329**	**6 251**
146	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**360**	**1073**	**386 280**
147	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**360**	**443**	**159 480**
148	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**275**	**24**	**6 600**
149	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**275**	**471**	**129 525**
150	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**3,8**	**300**	**1 140**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.7. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**141 024**
151	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**6**	**10160**	**60 960**
152	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**1,7**	**11548**	**19 632**
153	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,72**	**264**	**718**
154	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,72**	**850**	**2 312**
155	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1,445**	**1754**	**2 535**
156	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**8,5**	**2536**	**21 556**
157	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**34**	**267**	**9 078**
158	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**8,5**	**2851**	**24 234**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул. Чокана Валиханова д.183а,183б,183в

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1854		
		Средства на оплату труда				**4 911 253**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,33157944	11043	3 662
					2976	987
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,42461501	16043	70 984
					4252	18 813
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6,039417456	21080	127 311
					4252	25 680

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,4922252	18009	26 873
					4252	6 345
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	10,58184	12358	130 770
					4252	44 994
6	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	3,4669296	167	579
7	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,7216	63	171
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,9905536	29	522
9	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,143532	1542	221
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,01893152	13270	159 491
					4252	51 104
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	6,7464576	15433	104 118
					4252	28 686
12	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	11,448	23	263
13	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,448	8983	102 837
					2492	28 528
14	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0574128	10959	629
					3558	204

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	7,217856	12700	91 667
					3558	25 681
16	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,649296	9821	6 377
					2976	1 932
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6,83168256	11807	80 662
					2976	20 331
18	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,402732	9364	3 771
					2976	1 199
19	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	5,4	10382	56 063
					2976	16 070
20	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	14,84	10154	150 685
					3558	52 801
21	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	12,9723552	663	8 601
22	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	52,08705	8556	445 657
					2976	155 011
23	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,722384	8694	14 974
					2976	5 126
24	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,743744	299	2 016
25	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,17249036	12862	53 667
					3558	14 846

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
26	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	13,02551874	16152	210 388
					4252	55 385
27	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,491454	17971	8 832
					4252	2 090
28	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	9,49912272	20121	191 132
					4252	40 390
29	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,962762	23140	114 838
					3558	17 658
30	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	8,181324	21302	174 279
					4252	34 787
31	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,4786668	20858	9 984
					7116	3 406
32	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,2189484	150	33
33	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	6,1506	58734	361 249
					5081	31 251
34	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,014172	47661	143 658
					4252	12 816
35	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,4797792	595	285
36	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,54815656	12579	69 790
					2976	16 511
37	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,0918	14594	1 340
					2492	229

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
38	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,321124662	14266	4 581
					3558	1 143
39	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	6,792714	10808	73 416
					3558	24 168
40	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	5,342112	87	465
41	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	19,11816	14922	285 281
					2976	56 896
42	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	17,20764	6644	114 328
43	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	1,8036	1186	2 139
44	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,89415824	8578	67 716
					2976	23 493
45	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	3,1212	8006	24 988
					2976	9 289
46	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,3118112	9888	12 971
					2976	3 904
47	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	7,9866	12245	97 796
					3558	28 416
48	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	12,96	181	2 346

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
49	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,93584	41	325
50	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,894216	21	19
51	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,41264	19	8
52	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	104,1741	85	8 855
53	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,4679792	109	160
		Итого по машинам и механизмам		**452,836884068**		**3 623 775**
						860 170
		Материалы				
1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,338	5320	23 078
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	54,6588	4369	238 804
3	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,486675	5501	19 180
4	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-8,7318	4512	-39 398
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	43,932105	4512	198 222
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,495	7496	11 207
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	81,378	7496	610 010
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	98,637	6803	671 028
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,306	23355	427 537

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,284	23355	100 053
11	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,39808	23990	849 200
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2034	22353	4 547
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,52	22353	11 624
14	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	34,6796	21513	746 062
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	106,3352	24451	2 600 002
16	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	390209	780
17	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,009785	395112	3 866
18	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,714	716	511
19	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07176	323362	23 204
20	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00288	4216417	12 143
21	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,326796	328675	107 410
22	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02376	90707	2 155
23	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04068	90707	3 690
24	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,83237	192299	160 064
25	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0156944	254101	3 988
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000498	954056	475

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
27	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4442	1403	623
28	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046	1251	6
29	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,39	861	2 919
30	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,8075	1154	932
31	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
32	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,2376	260	62
33	217-603-0104	Вода техническая	м3	30,146258	36	1 085
34	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	144,6	1376	198 970
35	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	636,24	2261	1 438 539
36	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	2313,6	142	328 531
37	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,676	7006	60 784
38	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1180596	4 722
39	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,243	264	856
40	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	57,84	187	10 816
41	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,08676	1027431	89 140
42	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
43	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00406	859685	3 490
44	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	36	172	6 192
45	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	297	828	245 916
46	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	160	451	72 160
47	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	2	219	438
48	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	360	443	159 480

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
49	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	19	329	6 251
50	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	2	61840	123 680
51	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14225	14 225
52	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	2	28193	56 386
53	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	920	1 840
54	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	627	2 508
55	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	1414	11 312
56	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1989	3 978
57	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	1	9762	9 762
58	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	5707	11 414
59	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	2	3753	7 506
60	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	4	139	556
61	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	2	623	1 246
62	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
63	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0811	4837	392
64	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	12	613	7 356
65	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117470	117 470
66	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	12	83353	1 000 236
67	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	8892	71 136

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
68	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	11172	223 440
69	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	12	27669	332 028
70	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	2	49679	99 358
71	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	275	471	129 525
72	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
73	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	25,584	8657	221 481
74	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	60	4262	255 720
75	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,95	1446	5 712
76	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	299	2427	725 673
77	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	40	1896	75 840
78	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	25,584		
79	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	303,072	3463	1 049 538
80	261-101-0341	Камни бортовые	м	339		
81	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0894	594	53
82	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
83	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1416	6
84	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03456	2313	80
85	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,04	939	38
86	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,47676	1438	686
87	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0018	7763690	13 975

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
88	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
89	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,776	1293	2 296
90	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	246	10
91	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	297		
92	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,19	2011	382
93	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,55	300	2 565
94	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,9	17	32
95	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,9	16	30
96	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,029952	501	15
97	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	12	54404	652 848
98	274-701-0104-0116	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	8	97496	779 968
99	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	4	1401	5 604
100	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	2	889	1 778

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
101	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
102	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	24	614	14 736
		Итого по материалам				**15 456 345**
		Перевозка грузов				
1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	665,136	850	565 366
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	459,36	357	163 992
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	205,776	264	54 325
		Итого по перевозке грузов				**783 683**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	4	10988	43 952
		Итого по инженерному оборудованию				**43 952**
		Технологическое оборудование и мебель				

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	2	52457	104 914

Итого по технологическому оборудованию и мебели **104 914**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н.** **Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-05 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул. Чокана Валиханова д.183а,183б,183в
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0602-0506 Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж 81 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 14 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 3 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
4	8601-0202-0104 Турник демонтаж 3 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
5	8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
6	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
7	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
8	1220-0902-0103 30
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
9	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) ОбФ2 = 81.2+90.7+115.2 = 287,1
10	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка ОбФ2 = 81.2+90.7+115.2 = 287,1 (Коб = 1,6)
11	412-101-0110 (ОР) ОбФ2 = 81.2+90.7+115.2 = 287,1 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
12	1220-0401-0101 313
13	1220-0101-0104 343 (Коб = 0,37)
14	414-104-0501 (ОР) 126,91 (Коб = 1,6)
15	412-101-0110 (ОР) 126,91 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 2
16	6201-0401-0102 231 (Коб = 0,15)
17	6201-0403-0101 231
18	6201-0403-0104 231 (Коб = -3)
19	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 231
	Ресурс исключен 216-201-0200
	Ресурс исключен 211-201-0601
20	216-201-0201 (ОР) 231 (Коб = 0,00077)
21	6201-0602-0303 231
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
22	6201-0602-0403 231 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
23	6201-0602-0301 231
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
24	6201-0301-0602 66
25	255-101-0104 (ОР) 66
	Подраздел 3 Тип 1
26	1220-0101-0502 850

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
27	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 850
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
28	216-201-0201 (ОР) 850 (Коб = 0,00077)
29	6201-0602-0301 850
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
30	6201-0301-0602 233
31	255-101-0104 (ОР) 233
	Подраздел 4 Тип 3
32	6201-0401-0102 308 (Коб = 0,15)
33	1147-0301-0101 308
	Ресурс исключен 255-102-0200
	Ресурс исключен 211-401-0101
34	211-401-0101 308 (Коб = 0,1)
35	255-102-0605 308 (Коб = 0,984)
	Подраздел 5 Тип 4
36	6201-0401-0101 289,2 (Коб = 0,15)
37	6201-0403-0301 289,2
38	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 289,2 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
39	6201-0601-0301 289,2
	Ресурс исключен 214-403-0101
40	214-403-0101 (ОР) 289,2 (Коб = 0,00113)
41	1147-0302-0301 289,2
42	6201-0301-0602 40
43	255-101-0107 (ОР) 40
	Подраздел 6 Тактильная плитка
44	1147-0301-0401 26 (Коб = 0,1)
45	1147-0301-0101 26
46	212-401-0104 (ОР) 26 (Коб = 0,02)
47	251-104-0101 (ОР) 26 (Коб = 0,984)
	Подраздел 7 Разметка
48	6201-0803-0107 48 (Коб = 0,15)
49	275-101-0302-0001 48 (Коб = 0,5)
Раздел №3 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
50	8601-0113-0102 1
51	8601-0106-0303 2

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
52	8601-0216-0120 1
53	8601-0204-0202 1
54	8601-0202-0108 1
55	8601-0203-0104 1
56	8601-0201-0130 1
57	8601-0101-0105 1
58	8601-0104-0403 2
59	8601-0104-0516 1
60	8601-0104-0517 1
61	8601-0104-0518 1
62	8601-0307-0201 2
63	8601-0307-0302 3
64	8601-0302-0317 11
65	8601-0303-0201 12
66	8601-0104-0101 1
67	8601-0602-0504 54
68	8601-0602-0501 84
69	8601-0104-0408 1
70	8601-0209-0101 1

№ п/п	Показатели
71	8601-0102-0121 1
72	8601-0216-0123 1
Раздел №4 Наружное освещение .	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
73	1308-0501-0802 1
74	247-204-1925 (ОР) 1
75	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
76	247-301-0231 (ОР) 1
77	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
78	247-201-0302 (ОР) 1
79	243-110-1002 (ОР) 2
80	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22) 2
81	247-204-0757 (ОР) 2
82	247-204-0702 (ОР) 2
83	247-208-0134 (ОР) 2
84	247-211-0114 (ОР) 2
85	274-702-0901-0001 (ОР) 2

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
86	274-702-0901-0001 (ОР) 2
87	247-216-0801 (ОР) 2
88	541-503-0801-0028 (ОР) 4
89	245-601-0116 (ОР) 2
90	248-102-0601 (ОР) 2
91	274-702-1405-0001 (ОР) 2
92	521-301-0411-0009 (ОР) 2
93	247-216-0201 (ОР) 4
94	247-201-0825 (ОР) 2
	Подраздел 2 Опора с одним светильником
95	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
96	247-306-1003 (ОР) 4
97	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
98	247-306-0111 (ОР) 4
99	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4
100	247-306-0304 (ОР) 4
101	1133-0206-0103 4

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
102	274-701-0104-0106 (ОР) 4
103	243-105-0503 (ОР) 32
104	252-207-2615 (ОР) 20
105	247-216-1306 (ОР) 4
106	247-204-0709 (ОР) 4
107	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 3 Опора с двумя светильниками п.2.2 -4 шт
108	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
109	247-306-1003 (ОР) 4
110	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
111	247-306-0111 (ОР) 4
112	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
113	247-306-0304 (ОР) 8

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
114	247-306-0301 (ОР) 4
115	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
116	274-701-0104-0116 (ОР) 8
117	243-105-0503 (ОР) 64
118	252-207-2615 (ОР) 20
119	247-216-1306 (ОР) 4
120	247-204-0731 (ОР) 4
121	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 4 Опора с двумя светильниками п.2.3 - 4шт
122	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
123	247-306-1003 (ОР) 4
124	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
125	247-306-0111 (ОР) 4

№ п/п	Показатели
126	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
127	247-306-0304 (ОР) 8
128	247-306-0301 (ОР) 4
129	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
130	274-701-0104-0106 (ОР) 8
131	243-105-0503 (ОР) 64
132	252-207-2615 (ОР) 20
133	247-216-1306 (ОР) 4
134	247-204-0731 (ОР) 4
135	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 5 Заземление
136	1101-0201-1132 9,8
137	1308-0207-0201 78
138	1101-0203-0150 9,8
	Подраздел 6 Линия КЛ-0,4 кВ

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
139	1101-0201-1132 49,5
140	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 16,5
141	1101-0203-0149 33
142	1134-0201-0301 0,297
143	241-207-0401 (ОР) 297
144	1308-0503-2101 19
145	243-904-0106 (ОР) 19
146	1308-0201-0901 360
147	243-113-1002 (ОР) 360
148	1308-0201-0405 275
149	249-101-0101 (ОР) 275
150	261-404-0209 (ОР) 38
	Подраздел 7 Демонтажные и восстановительные работы
151	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 6 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
152	1220-0101-0104 1,7
153	414-104-0501 (ОР) 1,7 (Коб = 1,6)
154	412-101-0110 (ОР) 1,7 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
155	6201-0403-0101 8,5 (Коб = 0,17)
156	6201-0602-0303 8,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
157	6201-0602-0403 8,5 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
158	6201-0602-0301 8,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Самал 3,3а

Основание:

Сметная стоимость	**2991,873**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**111,731**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,034**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 991 873**
		Раздел 1. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**2 991 873**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 991 873**
1	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,76815**	**192299**	**147 715**
2	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**997,6**	**2851**	**2 844 158**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-06

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Самал 3,3а

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	34		
		Средства на оплату труда				**111 731**
		Машины и механизмы				
1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,1077408	1542	166
2	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,04309632	10959	472
					3558	153
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,2928896	8694	11 240
					2976	3 848

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
4	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,0941504	23140	94 739
					3558	14 567
5	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6,1412256	21302	130 820
					4252	26 112
6	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,03232224	150	5
7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,2625568	47661	107 836
					4252	9 620
8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,8619264	12579	10 842
					2976	2 565
		Итого по машинам и механизмам		**14,83590816**		**356 121**
						56 866

Материалы

1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	97,36576	24451	2 380 690
2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,768152	192299	147 715
3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01077408	254101	2 738
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,9976	36	36
		Итого по материалам				**2 531 179**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-06 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Самал 3,3а
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-06

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**216-201-0201 (ОР) 997,6 (Коб = 0,00077)**
2	**6201-0602-0301 997,6**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.27,29,30

Основание:

Сметная стоимость	**98108,837**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**12249,454**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,791**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**98 108 837**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**587 405**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**587 405**
1	**8601-0602-0506 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж**	**секция**	**210**	**1746**	**366 660**
2	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**7**	**2849**	**19 943**
3	**8601-0104-0402 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**4**	**12190**	**48 760**
4	**8601-0202-0104 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**7**	**6189**	**43 323**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0102-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**2**	**29240**	**58 480**
6	**8601-0307-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**7**	**2134**	**14 938**
7	**8601-0109-0302 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**7**	**5044**	**35 308**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**55 709 721**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**10 266 177**
8	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**967,7**	**173**	**167 412**
9	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1548,32**	**357**	**552 750**
10	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1548,32**	**850**	**1 316 072**
11	**6201-0301-0402 Кклим = 1,08 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Демонтаж сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**м3**	**2,97**	**5212**	**15 480**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м3	0	0	0
12	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**139,986**	**11548**	**1 616 558**
13	**1218-0101-1302 Кклим = 1,06**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**1702**	**429**	**730 158**
14	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**1410,5**	**3553**	**5 011 507**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
15	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**768,6176**	**264**	**202 915**
16	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**768,6176**	**850**	**653 325**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**10 558 504**
17	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**2056**	**776**	**1 595 456**
18	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**2056,4**	**178**	**366 039**
19	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**1,58343**	**192299**	**304 492**
20	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**2056,4**	**2851**	**5 862 796**
21	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**437**	**3133**	**1 369 121**
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	437	0	0
22	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**437**	**2427**	**1 060 599**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**10 052 569**
23	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**130,89**	**11598**	**1 518 062**
24	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**872,6**	**2638**	**2 301 919**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
25	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**87,26**	**7496**	**654 101**
26	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**858,6384**	**3463**	**2 973 465**
27	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**518**	**3133**	**1 622 894**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	518	0	0
28	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**518**	**1896**	**982 128**
		Подраздел 2.4. Тип3, ИТОГО	тенге			**13 687 039**
29	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**130,35**	**11447**	**1 492 116**
30	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**869**	**1528**	**1 327 832**
31	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**104,28**	**35099**	**3 660 124**
32	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**869**	**68**	**59 092**
33	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,98197**	**328675**	**322 749**
34	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**869**	**7854**	**6 825 126**
		Подраздел 2.5. Тип 4, ИТОГО	тенге			**9 363 451**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
35	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1702**	**1528**	**2 600 656**
36	**6201-0403-0304 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	**м2**	**-8510**	**81**	**-689 310**
37	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**204,24**	**36487**	**7 452 105**
		Подраздел 2.6. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 528 566**
38	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**11**	**18615**	**204 765**
39	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**110**	**3069**	**337 590**
40	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2,2**	**22353**	**49 177**
41	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**108,24**	**8657**	**937 034**
		Подраздел 2.7. Разметка, ИТОГО	тенге			**253 416**
42	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**72**	**1473**	**106 056**
		неучтенные ресурсы				
42.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
42.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
43	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**240**	**614**	**147 360**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Арычные лотки, ИТОГО:	тенге			**673 283**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**673 283**
44	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**1,04**	**654**	**680**
45	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м3 подстилающего слоя**	**1,04**	**26569**	**27 632**
46	**1101-0102-0902 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**1,66**	**4162**	**6 909**
47	**6201-0301-0402 Кклим = 1,08**	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**м3**	**2,97**	**40872**	**121 390**
48	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**2,97**	**107551**	**319 426**
49	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**21,85**	**2658**	**58 077**
50	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,07429**	**270051**	**20 062**
51	**1114-0101-1001 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала**	**м3 бетона**	**0,21**	**89094**	**18 710**
52	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1**	**26569**	**2 657**
53	**1101-0704-1101 Кклим = 1,08**	**Устройство оголовка при лотках-желобах**	**оголовок**	**1**	**26362**	**26 362**
54	**225-109-0201 (основной ресурс)**	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	**шт.**	**1**	**70842**	**70 842**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
55	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**0,15**	**2658**	**399**
56	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,00051**	**270051**	**138**
		Раздел 4. МАФ, ИТОГО:	тенге			**31 512 800**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**31 512 800**
57	**8601-0216-0122**	**Тренажер "Верхняя тяга" с платформой**	**комплект**	**1**	**354166**	**354 166**
58	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**2**	**355411**	**710 822**
59	**8601-0106-0303**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**3**	**349817**	**1 049 451**
60	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**2**	**188381**	**376 762**
61	**8601-0204-0202**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**3**	**357940**	**1 073 820**
62	**8601-0202-0108**	**Турник разновысокий, тип 2**	**комплект**	**3**	**459683**	**1 379 049**
63	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1313582**	**1 313 582**
64	**8601-0208-0101**	**Теннисный стол без сетки**	**комплект**	**1**	**272643**	**272 643**
65	**8601-0101-0105**	**Карусель "Ромашка"**	**комплект**	**3**	**504341**	**1 513 023**

1	2	3	4	5	6	7
66	**8601-0104-0403**	**Диван-качели**	**комплект**	**6**	**247931**	**1 487 586**
67	**8601-0104-0516**	**Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**1**	**262742**	**262 742**
68	**8601-0104-0517**	**Качалка на пружине "Касатка"**	**комплект**	**1**	**264109**	**264 109**
69	**8601-0104-0518**	**Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	**1**	**221745**	**221 745**
70	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**3**	**81083**	**243 249**
71	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**17**	**108450**	**1 843 650**
72	**8601-0307-0302**	**Секция для сушки ковров**	**шт.**	**2**	**113965**	**227 930**
73	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**19**	**23546**	**447 374**
74	**8601-0104-0101**	**Качалка "Балансир"**	**комплект**	**1**	**156028**	**156 028**
75	**8601-0602-0504**	**Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом**	**секция**	**152**	**43093**	**6 550 136**
76	**8601-0602-0501**	**Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**144**	**39659**	**5 710 896**
77	**8601-0104-0408**	**Качели "Лепесток"**	**комплект**	**1**	**366147**	**366 147**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
78	**8601-0104-0107**	**Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**1**	**217157**	**217 157**
79	**8601-0102-0121**	**Горка с пластиковым скатом, тип 1**	**комплект**	**1**	**255590**	**255 590**
		Раздел 5. Наружное освещение д,27, ИТОГО:	тенге			**3 474 654**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
80	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
81	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
82	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
83	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
84	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
85	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
86	**243-110-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
87	**1308-0303-2501** **Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 20)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
88	**247-204-0757** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
89	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
90	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
91	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
92	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
93	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
94	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
95	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
96	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
97	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
98	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
99	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
100	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
101	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 5.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 143 222**
102	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
103	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
104	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
105	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
106	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
107	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**
108	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**
109	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
110	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
111	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
112	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
113	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**627**	**2 508**
114	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 5.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**1 206 755**
115	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,05**	**31673**	**33 257**
116	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**3**	**27669**	**83 007**
117	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**3**	**33865**	**101 595**
118	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**3**	**83353**	**250 059**
119	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**6**	**20447**	**122 682**
120	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**11172**	**67 032**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
121	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**3**	**8892**	**26 676**
122	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**6**	**17136**	**102 816**
123	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**6**	**54404**	**326 424**
124	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**48**	**451**	**21 648**
125	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**15**	**4262**	**63 930**
126	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**3**	**613**	**1 839**
127	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**9**	**172**	**1 548**
128	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1414**	**4 242**
		Подраздел 5.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**59 022**
129	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**453**	**2 401**

1	2	3	4	5	6	7
130	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**42**	**1336**	**56 112**
131	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**96**	**509**
		Подраздел 5.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**622 637**
132	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**23,8**	**453**	**10 781**
133	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**7,9**	**3790**	**29 941**
134	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**15,8**	**82**	**1 296**
135	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,132**	**696362**	**91 920**
136	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**132**	**828**	**109 296**
137	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**21**	**2294**	**48 174**
138	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**21**	**329**	**6 909**
139	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**170**	**1073**	**182 410**
140	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**170**	**443**	**75 310**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
141	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**132**	**24**	**3 168**
142	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**132**	**471**	**62 172**
143	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,2**	**300**	**1 260**
		Подраздел 5.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**20 320**
144	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**2**	**10160**	**20 320**
		Раздел 6. Наружное освещение д,29, ИТОГО:	тенге			**3 426 602**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
145	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
146	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
147	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
148	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
149	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
150	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
151	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
152	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 20)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
153	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
154	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
155	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
156	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
157	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
158	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
159	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
160	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
161	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
162	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
163	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
164	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
165	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
166	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 6.2. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**2 413 509**
167	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
168	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
169	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**
170	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**
171	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**12**	**20447**	**245 364**
172	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**12**	**11172**	**134 064**
173	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**6**	**8892**	**53 352**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
174	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**12**	**17136**	**205 632**
175	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**12**	**54404**	**652 848**
176	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**96**	**451**	**43 296**
177	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
178	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
179	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**1414**	**8 484**
180	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**18**	**172**	**3 096**
		Подраздел 6.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**51 006**
181	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**453**	**2 401**
182	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**36**	**1336**	**48 096**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
183	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**96**	**509**
		Подраздел 6.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**508 908**
184	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**18,7**	**453**	**8 471**
185	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**6,2**	**3790**	**23 498**
186	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**12,5**	**82**	**1 025**
187	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,104**	**696362**	**72 422**
188	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**104**	**828**	**86 112**
189	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**20**	**2294**	**45 880**
190	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**20**	**329**	**6 580**
191	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**140**	**1073**	**150 220**
192	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**140**	**443**	**62 020**
193	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**104**	**24**	**2 496**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
194	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**104**	**471**	**48 984**
195	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4**	**300**	**1 200**
		Подраздел 6.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**30 480**
196	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**3**	**10160**	**30 480**
		Раздел 7. Наружное освещение д,30, ИТОГО:	тенге			**2 724 372**
		Подраздел 7.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
197	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
198	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
199	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
200	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
201	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
202	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
203	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
204	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 20)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
205	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
206	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
207	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
208	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
209	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
210	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
211	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
212	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
213	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
214	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
215	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
216	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
217	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
218	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 7.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 714 833**
219	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
220	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
221	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**
222	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**
223	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**6**	**20447**	**122 682**
224	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**11172**	**67 032**
225	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**6**	**17136**	**102 816**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
226	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**6**	**54404**	**326 424**
227	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**48**	**451**	**21 648**
228	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
229	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
230	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**627**	**3 762**
231	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**18**	**172**	**3 096**
		Подраздел 7.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**50 567**
232	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**4,5**	**453**	**2 039**
233	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**36**	**1336**	**48 096**
234	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**4,5**	**96**	**432**
		Подраздел 7.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**515 953**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
235	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**18,9**	**453**	**8 562**
236	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**6,3**	**3790**	**23 877**
237	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**12,6**	**82**	**1 033**
238	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,105**	**696362**	**73 118**
239	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**105**	**828**	**86 940**
240	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**20**	**2294**	**45 880**
241	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**20**	**329**	**6 580**
242	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**143**	**1073**	**153 439**
243	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**143**	**443**	**63 349**
244	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**105**	**24**	**2 520**
245	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**105**	**471**	**49 455**
246	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4**	**300**	**1 200**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 7.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**20 320**
247	**1133-0303-0111** **Кклим = 1,08 :** **К1трр=0,3; К1трм=0;** **К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**2**	**10160**	**20 320**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.27,29,30

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	4791		
		Средства на оплату труда				**12 249 454**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,436671	11043	4 822
					2976	1 300
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	16,976358	16043	272 352
					4252	72 183
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	10,982335968	21080	231 508
					4252	46 697

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,925046	18009	34 668
					4252	8 185
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	16,17948	12358	199 946
					4252	68 795
6	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	10,417572	167	1 740
7	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,3092	63	271
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	159,936768	29	4 638
9	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2220912	1542	342
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	21,49492804	13270	285 238
					4252	91 396
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	59,976288	15433	925 614
					4252	255 019
12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,6048	11241	6 799
					3558	2 152
13	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	14,4054	23	331
14	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,4054	8983	129 404
					2492	35 898

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,08883648	10959	974
					3558	316
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	21,6107136	12700	274 456
					3558	76 891
17	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,9101744	9821	18 760
					2976	5 685
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14,14079316	11807	166 960
					2976	42 083
19	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,13454	9364	10 624
					2976	3 376
20	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,56	10382	78 488
					2976	22 499
21	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	20,776	10154	210 960
					3558	73 921
22	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	38,4328368	663	25 481
23	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	85,019014	8556	727 423
					2976	253 017
24	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,2399544	8694	28 168
					2976	9 642

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
25	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,213832	299	4 848
26	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	11,255004	12862	144 762
					3558	40 045
27	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	41,04331344	16152	662 932
					4252	174 516
28	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	19,97545536	20121	401 926
					4252	84 936
29	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	8,4394656	23140	195 289
					3558	30 028
30	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	12,6591984	21302	269 666
					4252	53 827
31	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,036608	1109	41
32	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,91057392	20858	18 993
					7116	6 480
33	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,06662736	150	10
34	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	14,877216	58734	873 798
					5081	75 591
35	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,6639152	47661	222 287
					4252	19 831
36	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	4,797792	595	2 855

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
37	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	15,63850152	12579	196 717
					2976	46 540
38	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,222048	14594	3 241
					2492	553
39	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,5827076	14266	22 579
					3558	5 631
40	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	16,0987176	10808	173 995
					3558	57 279
41	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	16,092432	87	1 400
42	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	56,244024	14922	839 273
					2976	167 382
43	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	48,4758	6644	322 073
44	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	5,30604	1186	6 293
45	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,34390704	8578	148 776
					2976	51 615
46	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	7,549632	8006	60 442
					2976	22 468
47	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	3,941784	9888	38 976
					2976	11 731

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
48	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	19,318176	12245	236 551
					3558	68 734
49	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006804	112	1
50	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	23,346576	41	957
51	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,870904	21	60
52	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,11072	19	21
53	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	198,362712	85	16 861
54	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,220544	17	21
55	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	4,411044	109	481
		Итого по машинам и механизмам		**1100,267276088**		**8 506 090**
						1 986 243

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	38,565	5320	205 166
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	378,693	4369	1 654 510
3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,3306	5533	1 829

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1026	5454	560
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,19	4475	5 325
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	242,745	7496	1 819 617
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,325	7496	47 412
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	159,6858	6803	1 086 342
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,57	23355	1 204 417
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,1372	23355	166 689
11	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,3656	23990	2 551 711
12	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	208,3248	25350	5 281 034
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,47324	22353	55 285
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,573	22353	12 808
15	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,05	23835	1 192
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	200,70464	24451	4 907 429
17	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	390209	2 341
18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,031415	395112	12 412
19	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,0112	716	1 440
20	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,10488	323362	33 914
21	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003624	4216417	15 280
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,98197	328675	322 749

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
23	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02728	90707	2 474
24	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1146	90707	10 395
25	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014364	90707	1 303
26	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002667	90707	242
27	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	64654	14
28	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,583428	192299	304 492
29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02220912	254101	5 643
30	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0748	270051	20 200
31	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001347	954056	1 285
32	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,4198	1403	1 992
33	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0138	1251	17
34	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,613	861	8 277
35	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,5345	1154	1 771
36	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
37	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,2728	260	71
38	217-603-0104	Вода техническая	м3	108,463894	36	3 905
39	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	434,5	1376	597 872
40	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1911,8	2261	4 322 580
41	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6952	142	987 184
42	218-103-0201	Ветошь	кг	0,066	1103	73

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
43	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	77,15205	7006	540 527
44	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,006	1180596	7 084
45	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	1	70842	70 842
46	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	2,97	107551	319 426
47	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	6,1692	264	1 629
48	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	173,8	187	32 501
49	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,2607	1027431	267 851
50	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
51	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00569	859685	4 892
52	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	57	172	9 804
53	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	341	828	282 348
54	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	224	451	101 024
55	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	6	219	1 314
56	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	453	443	200 679
57	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	61	329	20 069
58	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	3	61840	185 520
59	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14225	42 675
60	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	3	28193	84 579
61	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
62	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	10	627	6 270
63	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	9	1414	12 726
64	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1989	5 967
65	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	3	9762	29 286
66	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	3	5707	17 121
67	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	3	3753	11 259
68	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
69	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	3	623	1 869
70	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3256	156
71	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1233	4837	596
72	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	19	613	11 647
73	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	117470	352 410
74	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	19	83353	1 583 707
75	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	9	8892	80 028
76	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	28	11172	312 816
77	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	19	27669	525 711
78	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	3	49679	149 037

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
79	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	341	471	160 611
80	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
81	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	108,24	8657	937 034
82	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	95	4262	404 890
83	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,05	1446	13 086
84	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	437	2427	1 060 599
85	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	518	1896	982 128
86	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	966,8784		
87	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	858,6384	3463	2 973 465
88	261-101-0341	Камни бортовые	м	955		
89	261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м3			
90	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	57,321	241	13 814
91	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2262	594	134
92	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
93	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1416	8
94	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,043488	2313	101
95	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	939	56
96	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,711573	1438	1 023
97	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002265	7763690	17 585
98	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
99	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5518	1293	3 299
100	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	15

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
101	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	341		
102	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,61	2011	1 227
103	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	27,45	300	8 235
104	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,1	17	104
105	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,1	16	98
106	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0376896	501	19
107	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	28	54404	1 523 312
108	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	6	1401	8 406
109	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	3	889	2 667
110	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
111	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	240	614	147 360

Итого по материалам **39 197 047**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2316,9376	850	1 969 397

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

1	2	3	4	5	6	7
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1548,32	357	552 750
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	768,6176	264	202 915
		Итого по перевозке грузов				**2 725 062**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	6	10988	65 928
		Итого по инженерному оборудованию				**65 928**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	3	52457	157 371
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**157 371**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н.** **Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-07 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.27,29,30
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0602-0506 Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж 210 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
4	8601-0202-0104 Турник демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
5	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
6	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
7	8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
8	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) ОбФ4 = 257+355+355.7 = 967,7
9	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка ОбФ4 = 257+355+355.7 = 967,7 (Коб = 1,6)
10	412-101-0110 (ОР) ОбФ4 = 257+355+355.7 = 967,7 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
11	6201-0301-0402 Демонтаж сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона 2,97 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
12	1220-0101-0104 466,62 (Коб = 0,3)
13	1218-0101-1302 Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных 1702
14	1220-0401-0101 ОбФ2 = 650+420+340.5 = 1410,5
15	414-104-0501 (ОР) ОбФ3 = 466.62*0.3+1702*0.2 = 480,386 (Коб = 1,6)
16	412-101-0110 (ОР) ОбФ3 = 466.62*0.3+1702*0.2 = 480,386 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
17	1220-0101-0502 2056
18	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 2056,4
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
19	216-201-0201 (ОР) 2056,4 (Коб = 0,00077)
20	6201-0602-0301 2056,4
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
21	6201-0301-0602 437
22	255-101-0104 (ОР) 437
	Подраздел 3 Тип 2
23	6201-0401-0102 872,6 (Коб = 0,15)
24	1147-0301-0101 872,6
	Ресурс исключен 211-401-0101
25	211-401-0101 872,6 (Коб = 0,1)
26	255-102-0605 872,6 (Коб = 0,984)
27	6201-0301-0602 518

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
28	255-101-0107 (ОР) 518
	Подраздел 4 Тип3
29	6201-0401-0101 869 (Коб = 0,15)
30	6201-0403-0301 869
31	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 869 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
32	6201-0601-0301 869
	Ресурс исключен 214-403-0101
33	214-403-0101 (ОР) 869 (Коб = 0,00113)
34	1147-0302-0301 869
	Подраздел 5 Тип 4
35	6201-0403-0301 1702
36	6201-0403-0304 1702 (Коб = -5)
37	1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 1702 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
	Подраздел 6 Тактильная плитка
38	1147-0301-0401 110 (Коб = 0,1)
39	1147-0301-0101 110
40	212-401-0104 (ОР) 110 (Коб = 0,02)

№ п/п	Показатели
41	251-104-0101 (ОР) 110 (Коб = 0,984)
	Подраздел 7 Разметка
42	6201-0803-0107 480 (Коб = 0,15)
43	275-101-0302-0001 480 (Коб = 0,5)
	Раздел №3 Арычные лотки.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
44	1101-0701-0601 1,04
45	1111-0102-0104 1,04
46	1101-0102-0902 1,66
47	6201-0301-0402 2,97
	Ресурс исключен 261-101-0366
48	225-203-0501 (ОР) 2,97 С=107551
49	1113-0303-0105 21,85
	Ресурс исключен 261-107-0108
	Ресурс исключен 261-107-0107
50	216-201-0501 (ОР) 21,85 (Коб = 0,0034)
51	1114-0101-1001 Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала 0,21
52	1111-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки 0,1
53	1101-0704-1101 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0334
54	**225-109-0201 (ОР) 1**
55	**1113-0303-0105 0,15**
	Ресурс исключен 261-107-0108
	Ресурс исключен 261-107-0107
56	**216-201-0501 (ОР) 0,15 (Коб = 0,0034)**
Раздел №4 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
57	**8601-0216-0122 1**
58	**8601-0216-0123 2**
59	**8601-0106-0303 3**
60	**8601-0216-0120 2**
61	**8601-0204-0202 3**
62	**8601-0202-0108 3**
63	**8601-0203-0104 1**
64	**8601-0208-0101 1**
65	**8601-0101-0105 3**
66	**8601-0104-0403 6**
67	**8601-0104-0516 1**
68	**8601-0104-0517 1**
69	**8601-0104-0518 1**
70	**8601-0307-0201 3**
71	**8601-0302-0317 17**
72	**8601-0307-0302 2**
73	**8601-0303-0201 19**
74	**8601-0104-0101 1**
75	**8601-0602-0504 152**
76	**8601-0602-0501 144**
77	**8601-0104-0408 1**
78	**8601-0104-0107 1**
79	**8601-0102-0121 1**
Раздел №5 Наружное освещение д,27.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
80	**1308-0501-0802 1**
81	**247-204-1925 (ОР) 1**
82	**1308-0501-0702 1**
	Ресурс исключен 247-301-0200
83	**247-301-0231 (ОР) 1**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
84	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
85	247-201-0302 (ОР) 1
86	243-110-1002 (ОР) 2
87	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 20) 1
88	247-204-0757 (ОР) 1
89	247-204-0702 (ОР) 1
90	247-208-0134 (ОР) 1
91	247-211-0114 (ОР) 1
92	274-702-0901-0001 (ОР) 1
93	274-702-0901-0001 (ОР) 1
94	247-216-0801 (ОР) 1
95	541-503-0801-0028 (ОР) 2
96	245-601-0116 (ОР) 1
97	248-102-0601 (ОР) 1
98	274-702-1405-0001 (ОР) 1
99	521-301-0411-0009 (ОР) 1
100	247-216-0201 (ОР) 2
101	247-201-0825 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
102	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
103	247-306-1003 (ОР) 4
104	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
105	247-306-0111 (ОР) 4
106	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4
107	247-306-0304 (ОР) 4
108	1133-0206-0103 4
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
109	274-701-0104-0106 (ОР) 4
110	243-105-0503 (ОР) 32
111	252-207-2615 (ОР) 20
112	247-216-1306 (ОР) 4
113	247-204-0709 (ОР) 4

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
114	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
115	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,05
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
116	247-306-1003 (ОР) 3
117	1133-0303-0111 3
	Ресурс исключен 261-102-0322
118	247-306-0111 (ОР) 3
119	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 6
120	247-306-0304 (ОР) 6
121	247-306-0301 (ОР) 3
122	1133-0206-0103 6
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
123	274-701-0104-0106 (ОР) 6
124	243-105-0503 (ОР) 48
125	252-207-2615 (ОР) 15
126	247-216-1306 (ОР) 3
127	241-207-0204 (ОР) 9
128	247-204-0731 (ОР) 3
	Подраздел 4 Заземление
129	1101-0201-1132 5,3
130	1308-0207-0201 42
131	1101-0203-0150 5,3
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
132	1101-0201-1132 23,8
133	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 7,9
134	1101-0203-0149 15,8
135	1134-0201-0301 0,132
136	241-207-0401 (ОР) 132
137	1308-0503-2101 21
138	243-904-0106 (ОР) 21
139	1308-0201-0901 170
140	243-113-1002 (ОР) 170
141	1308-0201-0405 132
142	249-101-0101 (ОР) 132

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
143	261-404-0209 (ОР) 42
	Подраздел 6 Демонтажные работы
144	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №6 Наружное освещение д,29.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
145	1308-0501-0802 1
146	247-204-1925 (ОР) 1
147	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
148	247-301-0231 (ОР) 1
149	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
150	247-201-0302 (ОР) 1
151	243-110-1002 (ОР) 2
152	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 20) 1
153	247-204-0757 (ОР) 1
154	247-204-0702 (ОР) 1
155	247-208-0134 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
156	247-211-0114 (ОР) 1
157	274-702-0901-0001 (ОР) 1
158	274-702-0901-0001 (ОР) 1
159	247-216-0801 (ОР) 1
160	541-503-0801-0028 (ОР) 2
161	245-601-0116 (ОР) 1
162	248-102-0601 (ОР) 1
163	274-702-1405-0001 (ОР) 1
164	521-301-0411-0009 (ОР) 1
165	247-216-0201 (ОР) 2
166	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с двумя светильниками
167	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
168	247-306-1003 (ОР) 6
169	1133-0303-0111 6
	Ресурс исключен 261-102-0322
170	247-306-0111 (ОР) 6
171	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 12

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
172	247-306-0304 (ОР) 12
173	247-306-0301 (ОР) 6
174	1133-0206-0103 12
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
175	274-701-0104-0106 (ОР) 12
176	243-105-0503 (ОР) 96
177	252-207-2615 (ОР) 30
178	247-216-1306 (ОР) 6
179	247-204-0731 (ОР) 6
180	241-207-0204 (ОР) 18
	Подраздел 3 Заземление
181	1101-0201-1132 5,3
182	1308-0207-0201 36
183	1101-0203-0150 5,3
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
184	1101-0201-1132 18,7

№ п/п	Показатели
185	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 6,2
186	1101-0203-0149 12,5
187	1134-0201-0301 0,104
188	241-207-0401 (ОР) 104
189	1308-0503-2101 20
190	243-904-0106 (ОР) 20
191	1308-0201-0901 140
192	243-113-1002 (ОР) 140
193	1308-0201-0405 104
194	249-101-0101 (ОР) 104
195	261-404-0209 (ОР) 40
	Подраздел 5 Демонтажные работы
196	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 3 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №7 Наружное освещение д,30.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
197	1308-0501-0802 1
198	247-204-1925 (ОР) 1
199	1308-0501-0702 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 247-301-0200
200	**247-301-0231 (ОР) 1**
201	**1121-0602-0102 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113
202	**247-201-0302 (ОР) 1**
203	**243-110-1002 (ОР) 2**
204	**1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 20) 1**
205	**247-204-0757 (ОР) 1**
206	**247-204-0702 (ОР) 1**
207	**247-208-0134 (ОР) 1**
208	**247-211-0114 (ОР) 1**
209	**274-702-0901-0001 (ОР) 1**
210	**274-702-0901-0001 (ОР) 1**
211	**247-216-0801 (ОР) 1**
212	**541-503-0801-0028 (ОР) 2**
213	**245-601-0116 (ОР) 1**
214	**248-102-0601 (ОР) 1**
215	**274-702-1405-0001 (ОР) 1**
216	**521-301-0411-0009 (ОР) 1**

№ п/п	Показатели
217	**247-216-0201 (ОР) 2**
218	**247-201-0825 (ОР) 1**
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
219	**1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1**
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
220	**247-306-1003 (ОР) 6**
221	**1133-0303-0111 6**
	Ресурс исключен 261-102-0322
222	**247-306-0111 (ОР) 6**
223	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 6**
224	**247-306-0304 (ОР) 6**
225	**1133-0206-0103 6**
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
226	**274-701-0104-0106 (ОР) 6**
227	**243-105-0503 (ОР) 48**
228	**252-207-2615 (ОР) 30**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
229	247-216-1306 (ОР) 6
230	247-204-0709 (ОР) 6
231	241-207-0204 (ОР) 18
	Подраздел 3 Заземление
232	1101-0201-1132 4,5
233	1308-0207-0201 36
234	1101-0203-0150 4,5
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
235	1101-0201-1132 18,9
236	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 6,3
237	1101-0203-0149 12,6
238	1134-0201-0301 0,105
239	241-207-0401 (ОР) 105
240	1308-0503-2101 20
241	243-904-0106 (ОР) 20
242	1308-0201-0901 143
243	243-113-1002 (ОР) 143
244	1308-0201-0405 105
245	249-101-0101 (ОР) 105

№ п/п	Показатели
246	261-404-0209 (ОР) 40
	Подраздел 5 Демонтажные работы
247	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.2,3,6,7,8

Основание:

Сметная стоимость	**217065,227**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**28459,926**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**11,088**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**217 065 227**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 928 131**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 928 131**
1	**6201-0801-0106 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3 ; К1мат=0;**	**Разборка ограждений из сетки**	**м**	**515**	**1497**	**770 955**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-101-0117	Щебень	м3	0	0	0
1.2	261-101-0339	Столбы железобетонные	м3	0	0	0
2	**1147-0302-0101 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Снятие спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании**	**м2 покрытия**	**990**	**586**	**580 140**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
3	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**11**	**2134**	**23 474**
4	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**24**	**2849**	**68 376**
5	**8601-0202-0104 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**24**	**6189**	**148 536**
6	**8601-0109-0302 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**2**	**5044**	**10 088**
7	**8601-0104-0402 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**10**	**12190**	**121 900**
8	**8601-0102-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**7**	**29240**	**204 680**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**122 464 557**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**25 959 512**
9	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**1243,56**	**173**	**215 136**
10	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1512**	**357**	**539 784**
11	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1512**	**850**	**1 285 200**
12	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**3066**	**3553**	**10 893 498**
13	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**903**	**11548**	**10 427 844**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
14	**1220-0101-0202 Кклим = 1,08**	**Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**990**	**307**	**303 930**
15	**1218-0101-1302 Кклим = 1,06**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**874**	**429**	**374 946**
16	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1722,7776**	**264**	**454 813**
17	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1722,7776**	**850**	**1 464 361**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**6 257 539**
18	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**74,55**	**11598**	**864 631**
19	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**497**	**1754**	**871 738**
20	**6201-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =-3**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-1491**	**83**	**-123 753**
21	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**497**	**178**	**88 466**
22	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,38269**	**192299**	**73 591**
23	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**497**	**2536**	**1 260 392**
24	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**497**	**1071**	**532 287**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
25	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**497**	**2851**	**1 416 947**
26	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**229**	**3133**	**717 457**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	229	0	0
27	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**229**	**2427**	**555 783**
		Подраздел 2.3. Тип 1*, ИТОГО	тенге			**31 116 726**
28	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**6285**	**776**	**4 877 160**
29	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**6285**	**178**	**1 118 730**
30	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**4,83945**	**192299**	**930 621**
31	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6285**	**2851**	**17 918 535**
32	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**1128**	**3133**	**3 534 024**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	1128	0	0
33	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1128**	**2427**	**2 737 656**
		Подраздел 2.4. Тип 2, ИТОГО	тенге			**16 581 169**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
34	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**182,7**	**11598**	**2 118 955**
35	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**1218**	**2638**	**3 213 084**
36	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**121,8**	**7496**	**913 013**
37	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1198,512**	**3463**	**4 150 447**
38	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**1230**	**3133**	**3 853 590**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	1230	0	0
39	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1230**	**1896**	**2 332 080**
		Подраздел 2.5. Тип 3, ИТОГО	тенге			**27 944 716**
40	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**246,45**	**11447**	**2 821 113**
41	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1643**	**1528**	**2 510 504**
42	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**197,16**	**35099**	**6 920 119**
43	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**1643**	**68**	**111 724**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
44	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,85659**	**328675**	**610 215**
45	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**1643**	**7854**	**12 904 122**
46	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**411**	**3133**	**1 287 663**
		неучтенные ресурсы				
46.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	411	0	0
47	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**411**	**1896**	**779 256**
		Подраздел 2.6. Тип 4, ИТОГО	тенге			**4 401 683**
48	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,02**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**19,8**	**35099**	**694 960**
49	**1147-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия «искусственная трава»**	**м2**	**990**	**588**	**582 120**
50	**275-501-0102-0001 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**м2**	**1009,8**	**2614**	**2 639 617**
51	**1147-0302-0403 Кклим = 1,08 Коб =1,65**	**Засыпка песком покрытия «искусственная трава» механизированным способом**	**т**	**16,335**	**2988**	**48 809**
52	**1147-0302-0404 Кклим = 1,08 Коб =0,2**	**Засыпка резиновой крошкой покрытия «искусственная трава» механизированным способом**	**т**	**2,97**	**146861**	**436 177**
		Подраздел 2.7. Тип 5, ИТОГО	тенге			**4 808 259**
53	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**874**	**1528**	**1 335 472**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
54	**6201-0403-0304 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	**м2**	**-4370**	**81**	**-353 970**
55	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**104,88**	**36487**	**3 826 757**
		Подраздел 2.8. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**5 141 538**
56	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**37**	**18615**	**688 755**
57	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**370**	**3069**	**1 135 530**
58	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**7,4**	**22353**	**165 412**
59	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**364,08**	**8657**	**3 151 841**
		Подраздел 2.9. Разметка, ИТОГО	тенге			**253 416**
60	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**72**	**1473**	**106 056**
		неучтенные ресурсы				
60.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
60.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
61	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**240**	**614**	**147 360**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**63 441 544**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**63 441 544**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
62	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**50**	**108450**	**5 422 500**
63	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**50**	**23546**	**1 177 300**
64	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**12**	**81083**	**972 996**
65	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**4**	**533075**	**2 132 300**
66	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**7**	**381033**	**2 667 231**
67	**8601-0113-0142**	**Детский игровой комплекс (5,800 м х 4,800 м х 2,900 м)**	**комплект**	**2**	**2198129**	**4 396 258**
68	**8601-0113-0124**	**Детский игровой комплекс (4,690 м х 2,950 м х 2,980 м)**	**комплект**	**1**	**1677806**	**1 677 806**
69	**8601-0113-0143**	**Детский игровой комплекс (3,200 м х 3,920 м х 2,900 м)**	**комплект**	**1**	**1623377**	**1 623 377**
70	**8601-0113-0125**	**Детский игровой комплекс (11,700 м х 11,100 м х 4,970 м)**	**комплект**	**1**	**12745717**	**12 745 717**
71	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**2**	**419550**	**839 100**
72	**8601-0202-0106**	**Турник с кольцами**	**комплект**	**4**	**204740**	**818 960**
73	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**9**	**145961**	**1 313 649**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
74	**8601-0201-0111**	**Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом**	**комплект**	**3**	**721865**	**2 165 595**
75	**8601-0201-0105**	**Гимнастический комплекс (для детей старших классов)**	**комплект**	**3**	**521311**	**1 563 933**
76	**8601-0102-0101**	**Горка «Мини»**	**комплект**	**2**	**420992**	**841 984**
77	**8601-0106-0304**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**5**	**605416**	**3 027 080**
78	**8601-0602-0503**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**398**	**45879**	**18 259 842**
79	**8601-0216-0122**	**Тренажер "Верхняя тяга" с платформой**	**комплект**	**2**	**354166**	**708 332**
80	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**2**	**355411**	**710 822**
81	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**2**	**188381**	**376 762**
		Раздел 4. Наружное освещение д. 2, ИТОГО:	тенге			**10 300 912**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**676 477**
82	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
83	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
84	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
85	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
86	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
87	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
88	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
89	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**2**	**22672**	**45 344**
90	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1989**	**3 978**
91	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**920**	**1 840**
92	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**2**	**5707**	**11 414**
93	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**2**	**3753**	**7 506**
94	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
95	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
96	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**2**	**623**	**1 246**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
97	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**4**	**10988**	**43 952**
98	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**2**	**61840**	**123 680**
99	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**2**	**49679**	**99 358**
100	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**2**	**889**	**1 778**
101	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**2**	**52457**	**104 914**
102	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**4**	**139**	**556**
103	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**2**	**28193**	**56 386**
		Подраздел 4.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 000 639**
104	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,45**	**31673**	**77 599**
105	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**7**	**27669**	**193 683**
106	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**7**	**33865**	**237 055**
107	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**7**	**83353**	**583 471**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
108	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**7**	**20447**	**143 129**
109	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**7**	**11172**	**78 204**
110	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**7**	**17136**	**119 952**
111	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**7**	**54404**	**380 828**
112	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**56**	**451**	**25 256**
113	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**35**	**4262**	**149 170**
114	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**7**	**613**	**4 291**
115	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**627**	**4 389**
116	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**21**	**172**	**3 612**
		Подраздел 4.3. Опоры с двумя светильниками 6 шт, ИТОГО	тенге			**2 930 097**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
117	**1133-0303-0501** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
118	**247-306-1003** **(основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
119	**1133-0303-0111** **Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**
120	**247-306-0111** **(основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**
121	**1308-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**12**	**20447**	**245 364**
122	**247-306-0304** **(основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**12**	**11172**	**134 064**
123	**247-306-0301** **(основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**6**	**8892**	**53 352**
124	**1133-0206-0103** **Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**12**	**17136**	**205 632**
125	**274-701-0104-0116** **(основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 656х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**12**	**97496**	**1 169 952**
126	**243-105-0503** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**96**	**451**	**43 296**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
127	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
128	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
129	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 2P 6A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**6**	**1414**	**8 484**
130	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**172**	**2 580**
		Подраздел 4.4. Опоры с двумя светильниками 7 шт, ИТОГО	тенге			**2 815 761**
131	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,45**	**31673**	**77 599**
132	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**7**	**27669**	**193 683**
133	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**7**	**33865**	**237 055**
134	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**7**	**83353**	**583 471**
135	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**14**	**20447**	**286 258**
136	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**14**	**11172**	**156 408**
137	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**7**	**8892**	**62 244**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
138	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**14**	**17136**	**239 904**
139	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**14**	**54404**	**761 656**
140	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**112**	**451**	**50 512**
141	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**35**	**4262**	**149 170**
142	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**7**	**613**	**4 291**
143	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**1414**	**9 898**
144	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**21**	**172**	**3 612**
		Подраздел 4.5. Заземление, ИТОГО	тенге			**168 555**
145	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**15**	**453**	**6 795**
146	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**120**	**1336**	**160 320**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
147	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**15**	**96**	**1 440**
		Подраздел 4.6. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 689 063**
148	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**69,7**	**453**	**31 574**
149	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**23,2**	**3790**	**87 928**
150	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**46,4**	**82**	**3 805**
151	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,387**	**696362**	**269 492**
152	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**387**	**828**	**320 436**
153	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**29**	**2294**	**66 526**
154	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**29**	**329**	**9 541**
155	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**466**	**1073**	**500 018**
156	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**466**	**443**	**206 438**
157	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**387**	**24**	**9 288**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
158	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**387**	**471**	**182 277**
159	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**5,8**	**300**	**1 740**
		Подраздел 4.7. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**20 320**
160	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**2**	**10160**	**20 320**
		Раздел 5. Наружное освещение д.3, ИТОГО:	тенге			**7 254 220**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
161	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
162	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
163	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
164	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
165	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
166	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
167	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
168	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
169	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
170	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
171	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
172	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
173	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
174	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
175	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
176	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
177	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
178	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
179	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
180	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
181	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
182	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 5.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**3 429 667**
183	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**4,2**	**31673**	**133 027**
184	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**12**	**27669**	**332 028**
185	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**12**	**33865**	**406 380**
186	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**12**	**83353**	**1 000 236**
187	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**12**	**20447**	**245 364**
188	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**12**	**11172**	**134 064**
189	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**12**	**17136**	**205 632**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
190	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**12**	**54404**	**652 848**
191	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**96**	**451**	**43 296**
192	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**60**	**4262**	**255 720**
193	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**12**	**613**	**7 356**
194	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**12**	**627**	**7 524**
195	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**36**	**172**	**6 192**
		Подраздел 5.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**2 011 258**
196	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,75**	**31673**	**55 428**
197	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**5**	**27669**	**138 345**
198	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5**	**33865**	**169 325**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
199	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**83353**	**416 765**
200	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**10**	**20447**	**204 470**
201	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**10**	**11172**	**111 720**
202	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**5**	**8892**	**44 460**
203	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**10**	**17136**	**171 360**
204	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**10**	**54404**	**544 040**
205	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**80**	**451**	**36 080**
206	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**25**	**4262**	**106 550**
207	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**5**	**613**	**3 065**
208	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**1414**	**7 070**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
209	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**172**	**2 580**
		Подраздел 5.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**143 299**
210	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**12,8**	**453**	**5 798**
211	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**102**	**1336**	**136 272**
212	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**12,8**	**96**	**1 229**
		Подраздел 5.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 206 657**
213	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**49,7**	**453**	**22 514**
214	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**16,6**	**3790**	**62 914**
215	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**33,1**	**82**	**2 714**
216	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,276**	**696362**	**192 196**
217	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**276**	**828**	**228 528**
218	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**21**	**2294**	**48 174**
219	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**21**	**329**	**6 909**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
220	**1308-0201-0901** **Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**333**	**1073**	**357 309**
221	**243-113-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**333**	**443**	**147 519**
222	**1308-0201-0405** **Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**276**	**24**	**6 624**
223	**249-101-0101** **(основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**276**	**471**	**129 996**
224	**261-404-0209** **(основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,2**	**300**	**1 260**
		Подраздел 5.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**40 640**
225	**1133-0303-0111** **Кклим = 1,08 :** **К1трр=0,3; К1трм=0;** **К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**4**	**10160**	**40 640**
		Раздел 6. Наружное освещение д.6, ИТОГО:	тенге			**4 156 815**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
226	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
227	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
228	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
229	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
230	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
231	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
232	**243-110-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
233	**1308-0303-2501** **Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
234	**247-204-0757** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
235	**247-204-0702** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
236	**247-208-0134** **(основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
237	**247-211-0114** **(основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
238	**274-702-0901-0001** **(основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
239	**274-702-0901-0001** **(основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
240	**247-216-0801** **(основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
241	**541-503-0801-0028** **(основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
242	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
243	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
244	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
245	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
246	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
247	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 6.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 572 250**
248	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,15**	**31673**	**99 770**
249	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**9**	**27669**	**249 021**
250	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**9**	**33865**	**304 785**
251	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**9**	**83353**	**750 177**
252	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**9**	**20447**	**184 023**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
253	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**9**	**11172**	**100 548**
254	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**9**	**17136**	**154 224**
255	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**9**	**54404**	**489 636**
256	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**72**	**451**	**32 472**
257	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**45**	**4262**	**191 790**
258	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**9**	**613**	**5 517**
259	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**9**	**627**	**5 643**
260	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**27**	**172**	**4 644**
		Подраздел 6.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**75 877**
261	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**453**	**3 080**

1	2	3	4	5	6	7
262	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**54**	**1336**	**72 144**
263	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**96**	**653**
		Подраздел 6.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 055 509**
264	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**27,2**	**453**	**12 322**
265	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**9,1**	**3790**	**34 489**
266	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18,1**	**82**	**1 484**
267	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,243**	**696362**	**169 216**
268	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**243**	**828**	**201 204**
269	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
270	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**
271	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**300**	**1073**	**321 900**
272	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**300**	**443**	**132 900**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
273	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**243**	**24**	**5 832**
274	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**243**	**471**	**114 453**
275	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**
		Подраздел 6.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**30 480**
276	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**3**	**10160**	**30 480**
		Раздел 7. Наружное освещение д.7, ИТОГО:	тенге			**4 595 494**
		Подраздел 7.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
277	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
278	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
279	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
280	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
281	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
282	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
283	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
284	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
285	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
286	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
287	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
288	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
289	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
290	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
291	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
292	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
293	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
294	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**

1	2	3	4	5	6	7
295	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
296	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
297	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
298	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 7.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**3 143 861**
299	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,85**	**31673**	**121 941**
300	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**11**	**27669**	**304 359**
301	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**11**	**33865**	**372 515**
302	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**11**	**83353**	**916 883**
303	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**11**	**20447**	**224 917**
304	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**11**	**11172**	**122 892**
305	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**11**	**17136**	**188 496**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
306	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**11**	**54404**	**598 444**
307	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**88**	**451**	**39 688**
308	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**55**	**4262**	**234 410**
309	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**11**	**613**	**6 743**
310	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**	**627**	**6 897**
311	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**33**	**172**	**5 676**
		Подраздел 7.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**92 733**
312	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**453**	**3 760**
313	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**66**	**1336**	**88 176**
314	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**96**	**797**
		Подраздел 7.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**905 722**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
315	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**36,4**	**453**	**16 489**
316	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**12,1**	**3790**	**45 859**
317	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**24,2**	**82**	**1 984**
318	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,202**	**696362**	**140 665**
319	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**202**	**828**	**167 256**
320	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**22**	**2294**	**50 468**
321	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**22**	**329**	**7 238**
322	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**247**	**1073**	**265 031**
323	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**247**	**443**	**109 421**
324	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**202**	**24**	**4 848**
325	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**202**	**471**	**95 142**
326	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,4**	**300**	**1 320**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 7.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**30 480**
327	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**3**	**10160**	**30 480**
		Раздел 8. Наружное освещение д.8, ИТОГО:	тенге			**2 923 553**
		Подраздел 8.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
328	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
329	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
330	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
331	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
332	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
333	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
334	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
335	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
336	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
337	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
338	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
339	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
340	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
341	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
342	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
343	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
344	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
345	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
346	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
347	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
348	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
349	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 8.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 143 222**
350	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
351	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
352	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
353	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
354	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
355	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**
356	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**
357	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
358	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
359	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
360	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
361	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**627**	**2 508**
362	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 8.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**804 503**
363	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,7**	**31673**	**22 171**
364	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**2**	**27669**	**55 338**
365	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**33865**	**67 730**
366	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**83353**	**166 706**
367	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
368	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
369	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**2**	**8892**	**17 784**
370	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**
371	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**
372	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
373	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**10**	**4262**	**42 620**
374	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
375	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1414**	**2 828**
376	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6**	**172**	**1 032**
		Подраздел 8.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**50 567**
377	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**4,5**	**453**	**2 039**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
378	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**36**	**1336**	**48 096**
379	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**4,5**	**96**	**432**
		Подраздел 8.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**482 243**
380	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**17,3**	**453**	**7 837**
381	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**5,8**	**3790**	**21 982**
382	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**11,5**	**82**	**943**
383	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,096**	**696362**	**66 851**
384	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**96**	**828**	**79 488**
385	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**22**	**2294**	**50 468**
386	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**22**	**329**	**7 238**
387	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**131**	**1073**	**140 563**
388	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**131**	**443**	**58 033**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
389	**1308-0201-0405** **Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**96**	**24**	**2 304**
390	**249-101-0101** **(основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**96**	**471**	**45 216**
391	**261-404-0209** **(основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,4**	**300**	**1 320**
		Подраздел 8.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**20 320**
392	**1133-0303-0111** **Кклим = 1,08 :** **К1трр=0,3; К1трм=0;** **К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**2**	**10160**	**20 320**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.2,3,6,7,8

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	11088		
		Средства на оплату труда				**28 459 926**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,40739876	11043	15 542
					2976	4 188
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	21,07998	16043	338 186
					4252	89 632
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	34,5863412	21080	729 080
					4252	147 061

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	6,2331228	18009	112 252
					4252	26 503
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	55,583658	12358	686 903
					4252	236 342
6	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	19,696284	167	3 289
7	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	14,2884	63	900
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	166,841856	29	4 838
9	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,786132	1542	1 212
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	65,3465648	13270	867 149
					4252	277 854
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	64,0305	15433	988 183
					4252	272 258
12	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч		13465	
					4252	
13	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	46,9686	23	1 080
14	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	46,9686	8983	421 919
					2492	117 046

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,3836528	10959	15 163
					3558	4 923
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	37,084608	12700	470 975
					3558	131 947
17	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,087072	9821	30 318
					2976	9 187
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	28,8849726	11807	341 045
					2976	85 962
19	314-503-0701	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 1 т	маш.-ч	0,940896	8261	7 773
					2976	2 800
20	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,561624	9364	33 351
					2976	10 599
21	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	22,41	10382	232 661
					2976	66 692
22	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	61,586	10154	625 344
					3558	219 123
23	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	65,642292	663	43 521
24	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	399,184948	8556	3 415 426
					2976	1 187 974

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
25	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	9,433584	8694	82 016
					2976	28 074
26	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	36,434864	299	10 894
27	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,41947	93	225
28	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	19,0026432	12862	244 412
					3558	67 611
29	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	67,4036856	16152	1 088 704
					4252	286 600
30	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,019844	17971	18 328
					4252	4 336
31	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	38,5149168	20121	774 959
					4252	163 765
32	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	28,853172	23140	667 662
					3558	102 660
33	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	44,809524	21302	954 532
					4252	190 530
34	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,0030696	20858	62 638
					7116	21 370
35	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,6008364	150	90

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
36	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	45,47826	58734	2 671 120
					5081	231 075
37	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	16,508772	47661	786 825
					4252	70 195
38	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	4,797792	595	2 855
39	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	32,5863	12579	409 903
					2976	96 977
40	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,67878	14594	9 906
					2492	1 692
41	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,8554184	14266	26 469
					3558	6 602
42	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	49,506768	10808	535 069
					3558	176 145
43	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	28,1664	87	2 450
44	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	90,89712	14922	1 356 367
					2976	270 510
45	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	152,17848	6644	1 011 074
46	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	8,5752	1186	10 170

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
47	326-102-1701	Машина самоходная автоматическая для распределения песка, резиновой крошки и прочесывания покрытия искусственная трава, вместимость загрузочного бункера до 1500 кг, ширина засыпки до 1500 мм	маш.-ч	3,44817	7436	25 641
					2492	8 593
48	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	55,7389936	8578	478 129
					2976	165 879
49	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	23,07852	8006	184 767
					2976	68 682
50	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	7,452648	9888	73 692
					2976	22 179
51	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0692	9145	9 778
					2976	3 182
52	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	59,05386	12245	723 115
					3558	210 114
53	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	37,73088	41	1 547
54	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,506488	21	116
55	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,8936	19	36
56	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	793,990164	85	67 489

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
57	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч		150	
58	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	8,339868	109	909
		Итого по машинам и механизмам		**2847,61079456**		**21 677 997**
						5 086 863
		Материалы				
1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	37,755	5320	200 857
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	420,651	4369	1 837 824
3	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,455	5501	41 010
4	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	93,933	4512	423 826
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-18,7866	4512	-84 765
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21,275	7496	159 477
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	433,595	7496	3 250 228
8	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	16,416675		
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	313,845	6803	2 135 088
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	161,892	23355	3 780 988
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,491	23355	525 277
12	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	221,2992	23990	5 308 968
13	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,9776	25350	2 711 882

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,7988	22353	40 209
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,4	22353	165 412
16	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	71,9656	21513	1 548 196
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	661,9232	24451	16 184 684
18	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	390209	3 902
19	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,060255	395112	23 807
20	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,1008	716	2 936
21	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,34776	323362	112 452
22	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,011816	4216417	49 821
23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,85659	328675	610 215
24	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09632	90707	8 737
25	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,35976	90707	32 633
26	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	5,22214	192299	1 004 212
27	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0813964	254101	20 683
28	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002294	954056	2 189
29	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,7006	1403	3 789
30	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,023	1251	29
31	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29,98	861	25 813

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
32	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,9165	1154	4 520
33	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,5	922	461
34	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,9632	260	250
35	217-603-0104	Вода техническая	м3	167,63968	36	6 035
36	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		550	
37	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг		6196	
38	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т		616675	
39	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	821,5	1376	1 130 384
40	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	86,13	1810	155 895
41	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3614,6	2261	8 172 611
42	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	16114	142	2 288 188
43	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	80,46	7006	563 703
44	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,012	1180596	14 167
45	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	20,346	264	5 371
46	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		754778	
47	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	328,6	187	61 448
48	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		781	
49	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,4929	1027431	506 421
50	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т		878462	
51	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	523	1 517
52	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг		446	
53	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01678	859685	14 426
54	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	186	172	31 992

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
55	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	1204	828	996 912
56	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	664	451	299 464
57	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	10	219	2 190
58	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1477	443	654 311
59	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	117	329	38 493
60	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	6	61840	371 040
61	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	14225	71 125
62	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	6	28193	169 158
63	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	6	920	5 520
64	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	43	627	26 961
65	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	20	1414	28 280
66	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1989	11 934
67	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	5	9762	48 810
68	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	6	5707	34 242
69	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	6	3753	22 518
70	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	12	139	1 668
71	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	6	623	3 738
72	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,08	3256	260
73	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2455	4837	1 187
74	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	63	613	38 619

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
75	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	5	117470	587 350
76	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	63	83353	5 251 239
77	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	20	8892	177 840
78	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	83	11172	927 276
79	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	63	27669	1 743 147
80	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	6	49679	298 074
81	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1204	471	567 084
82	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
83	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	364,08	8657	3 151 841
84	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	315	4262	1 342 530
85	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	16,85	1446	24 365
86	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	1357	2427	3 293 439
87	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	1641	1896	3 111 336
88	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	364,08		
89	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1198,512	3463	4 150 447
90	255-301-0500	Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов	м			
91	261-101-0117	Щебень	м3			

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
92	261-101-0339	Столбы железобетонные	м3			
93	261-101-0341	Камни бортовые	м	2998		
94	261-102-0245	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2		231	
95	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,391	594	232
96	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	401	10
97	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1416	17
98	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,141792	2313	328
99	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,12	939	113
100	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,446557	1438	2 080
101	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,007385	7763690	57 335
102	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	604794	605
103	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг		605	
104	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,4462	1293	10 921
105	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	246	30
106	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1204		
107	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	1,17	2011	2 353
108	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	52,65	300	15 795
109	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,7	17	199
110	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,7	16	187
111	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1228864	501	62

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
112	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	71	54404	3 862 684
113	274-701-0104-0116	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	12	97496	1 169 952
114	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	12	1401	16 812
115	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	6	889	5 334
116	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
117	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	240	614	147 360
118	275-501-0102	Покрытие для искусственных газонов	м2	1009,8		
119	275-501-0102-0001	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м2	1009,8	2614	2 639 617

Итого по материалам **88 472 190**

Перевозка грузов

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

1	2	3	4	5	6	7
1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3234,7776	850	2 749 561
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1512	357	539 784
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1722,7776	264	454 813
		Итого по перевозке грузов				**3 744 158**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	12	10988	131 856
		Итого по инженерному оборудованию				**131 856**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	6	52457	314 742
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**314 742**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-08 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Мушелтой д.2,3,6,7,8
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6201-0801-0106 Разборка ограждений из сетки 515 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
2	1147-0302-0101 Снятие спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании 990 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
	Ресурс исключен 233-102-0300
3	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 11 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
4	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 24 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
5	8601-0202-0104 Турник демонтаж 24 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
6	8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
7	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 10 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
8	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
9	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 1243,56
10	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка 945 (Коб = 1,6)
11	412-101-0110 (ОР) 945 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
12	1220-0401-0101 ОбФ1 = 2070+996 = 3066
13	1220-0101-0104 903
14	1220-0101-0202 990
15	1218-0101-1302 Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных 874
16	414-104-0501 (ОР) ОбФ2 = 903+990*0.02+3066*0.016+874*0.12 = 1076,736 (Коб = 1,6)
17	412-101-0110 (ОР) ОбФ2 = 903+990*0.02+3066*0.016+874*0.12 = 1076,736 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
18	6201-0401-0102 497 (Коб = 0,15)
19	6201-0403-0101 497
20	6201-0403-0104 497 (Коб = -3)
21	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 497
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
22	216-201-0201 (ОР) 497 (Коб = 0,00077)
23	6201-0602-0303 497
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
24	6201-0602-0403 497 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
25	6201-0602-0301 497
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
26	6201-0301-0602 229

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
27	255-101-0104 (ОР) 229
	Подраздел 3 Тип 1*
28	1220-0101-0502 6285
29	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 6285
	Ресурс исключен 216-201-0200
	Ресурс исключен 211-201-0601
30	216-201-0201 (ОР) 6285 (Коб = 0,00077)
31	6201-0602-0301 6285
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
32	6201-0301-0602 1128
33	255-101-0104 (ОР) 1128
	Подраздел 4 Тип 2
34	6201-0401-0102 1218 (Коб = 0,15)
35	1147-0301-0101 1218
	Ресурс исключен 211-401-0101
	Ресурс исключен 255-102-0200
36	211-401-0101 1218 (Коб = 0,1)
37	255-102-0605 1218 (Коб = 0,984)
38	6201-0301-0602 1230

№ п/п	Показатели
39	255-101-0107 (ОР) 1230
	Подраздел 5 Тип 3
40	6201-0401-0101 1643 (Коб = 0,15)
41	6201-0403-0301 1643
42	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 1643 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
43	6201-0601-0301 1643
	Ресурс исключен 214-403-0101
44	214-403-0101 (ОР) 1643 (Коб = 0,00113)
45	1147-0302-0301 1643
46	6201-0301-0602 411
47	255-101-0107 (ОР) 411
	Подраздел 6 Тип 4
48	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 990 (Коб = 0,02)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
49	1147-0302-0401 990
50	275-501-0102-0001 (ОР) 990 (Коб = 1,02)
51	1147-0302-0403 ОбФ4 = 990*0.01 = 9,9 (Коб = 1,65)
52	1147-0302-0404 ОбФ3 = 990*0.015 = 14,85 (Коб = 0,2)

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
	Подраздел 7 Тип 5
53	6201-0403-0301 874
54	6201-0403-0304 874 (Коб = -5)
55	1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 874 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
	Подраздел 8 Тактильная плитка
56	1147-0301-0401 370 (Коб = 0,1)
57	1147-0301-0101 370
58	212-401-0104 (ОР) 370 (Коб = 0,02)
59	251-104-0101 (ОР) 370 (Коб = 0,984)
	Подраздел 9 Разметка
60	6201-0803-0107 480 (Коб = 0,15)
61	275-101-0302-0001 480 (Коб = 0,5)
Раздел №3 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
62	8601-0302-0317 50
63	8601-0303-0201 50
64	8601-0307-0201 12
65	8601-0101-0106 4
66	8601-0104-0406 7
67	8601-0113-0142 2
68	8601-0113-0124 1
69	8601-0113-0143 1
70	8601-0113-0125 1
71	8601-0201-0112 2
72	8601-0202-0106 4
73	8601-0103-0304 9
74	8601-0201-0111 3
75	8601-0201-0105 3
76	8601-0102-0101 2
77	8601-0106-0304 5
78	8601-0602-0503 398
79	8601-0216-0122 2
80	8601-0216-0123 2
81	8601-0216-0120 2
Раздел №4 Наружное освещение д. 2.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
82	1308-0501-0802 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
83	247-204-1925 (ОР) 1
84	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
85	247-301-0231 (ОР) 1
86	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
87	247-201-0302 (ОР) 1
88	243-110-1002 (ОР) 2
89	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 2
90	247-204-0757 (ОР) 2
91	247-204-0702 (ОР) 2
92	247-208-0134 (ОР) 2
93	247-211-0114 (ОР) 2
94	274-702-0901-0001 (ОР) 2
95	274-702-0901-0001 (ОР) 2
96	247-216-0801 (ОР) 2
97	541-503-0801-0028 (ОР) 4
98	245-601-0116 (ОР) 2
99	248-102-0601 (ОР) 2

№ п/п	Показатели
100	274-702-1405-0001 (ОР) 2
101	521-301-0411-0009 (ОР) 2
102	247-216-0201 (ОР) 4
103	247-201-0825 (ОР) 2
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
104	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,45
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
105	247-306-1003 (ОР) 7
106	1133-0303-0111 7
	Ресурс исключен 261-102-0322
107	247-306-0111 (ОР) 7
108	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 7
109	247-306-0304 (ОР) 7
110	1133-0206-0103 7
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
111	274-701-0104-0106 (ОР) 7

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
112	243-105-0503 (ОР) 56
113	252-207-2615 (ОР) 35
114	247-216-1306 (ОР) 7
115	247-204-0709 (ОР) 7
116	241-207-0204 (ОР) 21
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками 6 шт
117	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
118	247-306-1003 (ОР) 6
119	1133-0303-0111 6
	Ресурс исключен 261-102-0322
120	247-306-0111 (ОР) 6
121	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 12
122	247-306-0304 (ОР) 12
123	247-306-0301 (ОР) 6
124	1133-0206-0103 12
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-101-0107
125	274-701-0104-0116 (ОР) 12
126	243-105-0503 (ОР) 96
127	252-207-2615 (ОР) 30
128	247-216-1306 (ОР) 6
129	247-204-0731 (ОР) 6
130	241-207-0204 (ОР) 15
	Подраздел 4 Опоры с двумя светильниками 7 шт
131	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,45
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
132	247-306-1003 (ОР) 7
133	1133-0303-0111 7
	Ресурс исключен 261-102-0322
134	247-306-0111 (ОР) 7
135	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 14
136	247-306-0304 (ОР) 14
137	247-306-0301 (ОР) 7
138	1133-0206-0103 14
	Ресурс исключен 261-303-0106

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
139	**274-701-0104-0106 (ОР) 14**
140	**243-105-0503 (ОР) 112**
141	**252-207-2615 (ОР) 35**
142	**247-216-1306 (ОР) 7**
143	**247-204-0731 (ОР) 7**
144	**241-207-0204 (ОР) 21**
	Подраздел 5 Заземление
145	**1101-0201-1132 15**
146	**1308-0207-0201 120**
147	**1101-0203-0150 15**
	Подраздел 6 Линия КЛ-0,4 кВ
148	**1101-0201-1132 69,7**
149	**1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 23,2**
150	**1101-0203-0149 46,4**
151	**1134-0201-0301 0,387**
152	**241-207-0401 (ОР) 387**
153	**1308-0503-2101 29**
154	**243-904-0106 (ОР) 29**
155	**1308-0201-0901 466**
156	**243-113-1002 (ОР) 466**
157	**1308-0201-0405 387**
158	**249-101-0101 (ОР) 387**
159	**261-404-0209 (ОР) 58**
	Подраздел 7 Демонтажные работы
160	**1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Раздел №5 Наружное освещение д.3.
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
161	**1308-0501-0802 1**
162	**247-204-1925 (ОР) 1**
163	**1308-0501-0702 1**
	Ресурс исключен 247-301-0200
164	**247-301-0231 (ОР) 1**
165	**1121-0602-0102 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
166	247-201-0302 (ОР) 1
167	243-110-1002 (ОР) 2
168	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
169	247-204-0757 (ОР) 1
170	247-204-0702 (ОР) 1
171	247-208-0134 (ОР) 1
172	247-211-0114 (ОР) 1
173	274-702-0901-0001 (ОР) 1
174	274-702-0901-0001 (ОР) 1
175	247-216-0801 (ОР) 1
176	541-503-0801-0028 (ОР) 2
177	245-601-0116 (ОР) 1
178	248-102-0601 (ОР) 1
179	274-702-1405-0001 (ОР) 1
180	521-301-0411-0009 (ОР) 1
181	247-216-0201 (ОР) 2
182	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
183	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 4,2
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
184	247-306-1003 (ОР) 12
185	1133-0303-0111 12
	Ресурс исключен 261-102-0322
186	247-306-0111 (ОР) 12
187	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 12
188	247-306-0304 (ОР) 12
189	1133-0206-0103 12
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
190	274-701-0104-0106 (ОР) 12
191	243-105-0503 (ОР) 96
192	252-207-2615 (ОР) 60
193	247-216-1306 (ОР) 12
194	247-204-0709 (ОР) 12
195	241-207-0204 (ОР) 36
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
196	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,75
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
197	247-306-1003 (ОР) 5
198	1133-0303-0111 5
	Ресурс исключен 261-102-0322
199	247-306-0111 (ОР) 5
200	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 10
201	247-306-0304 (ОР) 10
202	247-306-0301 (ОР) 5
203	1133-0206-0103 10
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
204	274-701-0104-0106 (ОР) 10
205	243-105-0503 (ОР) 80
206	252-207-2615 (ОР) 25
207	247-216-1306 (ОР) 5
208	247-204-0731 (ОР) 5

№ п/п	Показатели
209	241-207-0204 (ОР) 15
	Подраздел 4 Заземление
210	1101-0201-1132 12,8
211	1308-0207-0201 102
212	1101-0203-0150 12,8
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
213	1101-0201-1132 49,7
214	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 16,6
215	1101-0203-0149 33,1
216	1134-0201-0301 0,276
217	241-207-0401 (ОР) 276
218	1308-0503-2101 21
219	243-904-0106 (ОР) 21
220	1308-0201-0901 333
221	243-113-1002 (ОР) 333
222	1308-0201-0405 276
223	249-101-0101 (ОР) 276
224	261-404-0209 (ОР) 42
	Подраздел 6 Демонтажные работы

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
225	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №6 Наружное освещение д.6.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
226	1308-0501-0802 1
227	247-204-1925 (ОР) 1
228	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
229	247-301-0231 (ОР) 1
230	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
231	247-201-0302 (ОР) 1
232	243-110-1002 (ОР) 2
233	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16) 1
234	247-204-0757 (ОР) 1
235	247-204-0702 (ОР) 1
236	247-208-0134 (ОР) 1
237	247-211-0114 (ОР) 1
238	274-702-0901-0001 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
239	274-702-0901-0001 (ОР) 1
240	247-216-0801 (ОР) 1
241	541-503-0801-0028 (ОР) 2
242	245-601-0116 (ОР) 1
243	248-102-0601 (ОР) 1
244	274-702-1405-0001 (ОР) 1
245	521-301-0411-0009 (ОР) 1
246	247-216-0201 (ОР) 2
247	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
248	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,15
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
249	247-306-1003 (ОР) 9
250	1133-0303-0111 9
	Ресурс исключен 261-102-0322
251	247-306-0111 (ОР) 9
252	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 9
253	247-306-0304 (ОР) 9
254	1133-0206-0103 9

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
255	**274-701-0104-0106 (ОР) 9**
256	**243-105-0503 (ОР) 72**
257	**252-207-2615 (ОР) 45**
258	**247-216-1306 (ОР) 9**
259	**247-204-0709 (ОР) 9**
260	**241-207-0204 (ОР) 27**
	Подраздел 3 Заземление
261	**1101-0201-1132 6,8**
262	**1308-0207-0201 54**
263	**1101-0203-0150 6,8**
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
264	**1101-0201-1132 27,2**
265	**1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 9,1**
266	**1101-0203-0149 18,1**
267	**1134-0201-0301 0,243**

№ п/п	Показатели
268	**241-207-0401 (ОР) 243**
269	**1308-0503-2101 23**
270	**243-904-0106 (ОР) 23**
271	**1308-0201-0901 300**
272	**243-113-1002 (ОР) 300**
273	**1308-0201-0405 243**
274	**249-101-0101 (ОР) 243**
275	**261-404-0209 (ОР) 46**
	Подраздел 5 Демонтажные работы
276	**1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 3 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №7 Наружное освещение д.7.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
277	**1308-0501-0802 1**
278	**247-204-1925 (ОР) 1**
279	**1308-0501-0702 1**
	Ресурс исключен 247-301-0200
280	**247-301-0231 (ОР) 1**
281	**1121-0602-0102 1**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0113
282	**247-201-0302 (ОР) 1**
283	**243-110-1002 (ОР) 2**
284	**1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16) 1**
285	**247-204-0757 (ОР) 1**
286	**247-204-0702 (ОР) 1**
287	**247-208-0134 (ОР) 1**
288	**247-211-0114 (ОР) 1**
289	**274-702-0901-0001 (ОР) 1**
290	**274-702-0901-0001 (ОР) 1**
291	**247-216-0801 (ОР) 1**
292	**541-503-0801-0028 (ОР) 2**
293	**245-601-0116 (ОР) 1**
294	**248-102-0601 (ОР) 1**
295	**274-702-1405-0001 (ОР) 1**
296	**521-301-0411-0009 (ОР) 1**
297	**247-216-0201 (ОР) 2**
298	**247-201-0825 (ОР) 1**
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
299	**1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,85**
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
300	**247-306-1003 (ОР) 11**
301	**1133-0303-0111 11**
	Ресурс исключен 261-102-0322
302	**247-306-0111 (ОР) 11**
303	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 11**
304	**247-306-0304 (ОР) 11**
305	**1133-0206-0103 11**
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
306	**274-701-0104-0106 (ОР) 11**
307	**243-105-0503 (ОР) 88**
308	**252-207-2615 (ОР) 55**
309	**247-216-1306 (ОР) 11**
310	**247-204-0709 (ОР) 11**
311	**241-207-0204 (ОР) 33**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 Заземление
312	1101-0201-1132 8,3
313	1308-0207-0201 66
314	1101-0203-0150 8,3
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
315	1101-0201-1132 36,4
316	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 12,1
317	1101-0203-0149 24,2
318	1134-0201-0301 0,202
319	241-207-0401 (ОР) 202
320	1308-0503-2101 22
321	243-904-0106 (ОР) 22
322	1308-0201-0901 247
323	243-113-1002 (ОР) 247
324	1308-0201-0405 202
325	249-101-0101 (ОР) 202
326	261-404-0209 (ОР) 44
	Подраздел 5 Демонтажные работы
327	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 3 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №8 Наружное освещение д.8.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
328	1308-0501-0802 1
329	247-204-1925 (ОР) 1
330	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
331	247-301-0231 (ОР) 1
332	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
333	247-201-0302 (ОР) 1
334	243-110-1002 (ОР) 2
335	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
336	247-204-0757 (ОР) 1
337	247-204-0702 (ОР) 1
338	247-208-0134 (ОР) 1
339	247-211-0114 (ОР) 1
340	274-702-0901-0001 (ОР) 1
341	274-702-0901-0001 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
342	247-216-0801 (ОР) 1
343	541-503-0801-0028 (ОР) 2
344	245-601-0116 (ОР) 1
345	248-102-0601 (ОР) 1
346	274-702-1405-0001 (ОР) 1
347	521-301-0411-0009 (ОР) 1
348	247-216-0201 (ОР) 2
349	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
350	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
351	247-306-1003 (ОР) 4
352	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
353	247-306-0111 (ОР) 4
354	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4
355	247-306-0304 (ОР) 4
356	1133-0206-0103 4
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
357	274-701-0104-0106 (ОР) 4
358	243-105-0503 (ОР) 32
359	252-207-2615 (ОР) 20
360	247-216-1306 (ОР) 4
361	247-204-0709 (ОР) 4
362	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
363	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,7
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
364	247-306-1003 (ОР) 2
365	1133-0303-0111 2
	Ресурс исключен 261-102-0322
366	247-306-0111 (ОР) 2
367	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4
368	247-306-0304 (ОР) 4
369	247-306-0301 (ОР) 2

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
370	1133-0206-0103 4
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
371	274-701-0104-0106 (ОР) 4
372	243-105-0503 (ОР) 32
373	252-207-2615 (ОР) 10
374	247-216-1306 (ОР) 2
375	247-204-0731 (ОР) 2
376	241-207-0204 (ОР) 6
	Подраздел 4 Заземление
377	1101-0201-1132 4,5
378	1308-0207-0201 36
379	1101-0203-0150 4,5
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
380	1101-0201-1132 17,3
381	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 5,8
382	1101-0203-0149 11,5
383	1134-0201-0301 0,096
384	241-207-0401 (ОР) 96
385	1308-0503-2101 22
386	243-904-0106 (ОР) 22
387	1308-0201-0901 131
388	243-113-1002 (ОР) 131
389	1308-0201-0405 96
390	249-101-0101 (ОР) 96
391	261-404-0209 (ОР) 44
	Подраздел 6 Демонтажные работы
392	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак 20,21,22,23,24

Основание:

Сметная стоимость	**103435,488**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**11509,765**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,396**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**103 435 488**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**195 526**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**195 526**
1	**8601-0302-0306 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**7**	**2849**	**19 943**
2	**8601-0104-0402 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**4**	**12190**	**48 760**
3	**8601-0202-0104 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**7**	**6189**	**43 323**
4	**8601-0102-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**2**	**29240**	**58 480**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**7**	**2134**	**14 938**
6	**8601-0109-0302 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**2**	**5044**	**10 088**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**43 609 579**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**6 448 976**
7	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**883,4**	**173**	**152 828**
8	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1413,44**	**357**	**504 598**
9	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1413,44**	**850**	**1 201 424**
10	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**1080**	**3553**	**3 837 240**
11	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**675,84**	**264**	**178 422**
12	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**675,84**	**850**	**574 464**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**2 305 668**
13	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**527**	**776**	**408 952**
14	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**527**	**178**	**93 806**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
15	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,40579**	**192299**	**78 033**
16	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**527**	**2851**	**1 502 477**
17	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**40**	**3133**	**125 320**
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	40	0	0
18	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**40**	**2427**	**97 080**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**14 281 873**
19	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**214,5**	**11598**	**2 487 771**
20	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**1430**	**2638**	**3 772 340**
21	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**143**	**7496**	**1 071 928**
22	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1407,12**	**3463**	**4 872 857**
23	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**413**	**3133**	**1 293 929**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	413	0	0
24	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**413**	**1896**	**783 048**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**18 773 549**
25	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**161,55**	**11447**	**1 849 263**
26	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1077**	**1528**	**1 645 656**
27	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**129,24**	**35099**	**4 536 195**
28	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**1077**	**68**	**73 236**
29	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,21701**	**328675**	**400 001**
30	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**1077**	**7854**	**8 458 758**
31	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**360**	**3133**	**1 127 880**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	360	0	0
32	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**360**	**1896**	**682 560**
		Подраздел 2.5. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 667 526**
33	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**12**	**18615**	**223 380**
34	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**120**	**3069**	**368 280**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
35	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2,4**	**22353**	**53 647**
36	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**118,08**	**8657**	**1 022 219**
		Подраздел 2.6. Разметка, ИТОГО	тенге			**131 988**
37	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**37,5**	**1473**	**55 238**
		неучтенные ресурсы				
37.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
37.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
38	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**125**	**614**	**76 750**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**38 499 970**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**38 499 970**
39	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,500 м x 5,270 м x 3,330 м)**	**комплект**	**3**	**1738381**	**5 215 143**
40	**8601-0106-0303**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**4**	**349817**	**1 399 268**
41	**8601-0216-0122**	**Тренажер "Верхняя тяга" с платформой**	**комплект**	**3**	**354166**	**1 062 498**
42	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**3**	**355411**	**1 066 233**
43	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**3**	**188381**	**565 143**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
44	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**3**	**1313582**	**3 940 746**
45	**8601-0208-0101**	**Теннисный стол без сетки**	**комплект**	**3**	**272643**	**817 929**
46	**8601-0101-0105**	**Карусель "Ромашка"**	**комплект**	**3**	**504341**	**1 513 023**
47	**8601-0104-0403**	**Диван-качели**	**комплект**	**6**	**247931**	**1 487 586**
48	**8601-0104-0516**	**Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**3**	**262742**	**788 226**
49	**8601-0104-0517**	**Качалка на пружине "Касатка"**	**комплект**	**3**	**264109**	**792 327**
50	**8601-0104-0518**	**Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	**3**	**221745**	**665 235**
51	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**4**	**81083**	**324 332**
52	**8601-0307-0302**	**Секция для сушки ковров**	**шт.**	**2**	**113965**	**227 930**
53	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**24**	**108450**	**2 602 800**
54	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**28**	**23546**	**659 288**
55	**8601-0102-0121**	**Горка с пластиковым скатом, тип 1**	**комплект**	**3**	**255590**	**766 770**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
56	**8601-0104-0408**	**Качели "Лепесток"**	**комплект**	**3**	**366147**	**1 098 441**
57	**8601-0602-0501**	**Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**134**	**39659**	**5 314 306**
58	**8601-0602-0504**	**Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом**	**секция**	**175**	**43093**	**7 541 275**
59	**8601-0104-0107**	**Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**3**	**217157**	**651 471**
		Раздел 4. Наружное освещение д.20, ИТОГО:	тенге			**6 741 158**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
60	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
61	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
62	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
63	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
64	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
65	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
66	**243-110-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
67	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
68	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
69	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
70	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
71	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
72	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
73	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
74	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
75	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
76	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
77	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
78	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
79	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
80	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
81	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 4.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 572 250**
82	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,15**	**31673**	**99 770**
83	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**9**	**27669**	**249 021**
84	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**9**	**33865**	**304 785**
85	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**9**	**83353**	**750 177**
86	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**9**	**20447**	**184 023**
87	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**9**	**11172**	**100 548**
88	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**9**	**17136**	**154 224**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
89	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**9**	**54404**	**489 636**
90	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**72**	**451**	**32 472**
91	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**45**	**4262**	**191 790**
92	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**9**	**613**	**5 517**
93	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**9**	**627**	**5 643**
94	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**27**	**172**	**4 644**
		Подраздел 4.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**2 011 258**
95	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,75**	**31673**	**55 428**
96	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**5**	**27669**	**138 345**
97	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5**	**33865**	**169 325**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
98	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**83353**	**416 765**
99	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**10**	**20447**	**204 470**
100	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**10**	**11172**	**111 720**
101	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**5**	**8892**	**44 460**
102	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**10**	**17136**	**171 360**
103	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**10**	**54404**	**544 040**
104	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**80**	**451**	**36 080**
105	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**25**	**4262**	**106 550**
106	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**5**	**613**	**3 065**
107	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**1414**	**7 070**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
108	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**172**	**2 580**
		Подраздел 4.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**117 989**
109	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**10,5**	**453**	**4 757**
110	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**84**	**1336**	**112 224**
111	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**10,5**	**96**	**1 008**
		Подраздел 4.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 314 330**
112	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**53,6**	**453**	**24 281**
113	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**17,9**	**3790**	**67 841**
114	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**35,8**	**82**	**2 936**
115	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,298**	**696362**	**207 516**
116	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**298**	**828**	**246 744**
117	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**29**	**2294**	**66 526**
118	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**29**	**329**	**9 541**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
119	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**356**	**1073**	**381 988**
120	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**356**	**443**	**157 708**
121	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**298**	**24**	**7 152**
122	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**298**	**471**	**140 358**
123	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**5,8**	**300**	**1 740**
		Подраздел 4.6. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**302 632**
124	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**8**	**10160**	**81 280**
125	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**4,7**	**11548**	**54 276**
126	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**7,52**	**264**	**1 985**
127	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**7,52**	**850**	**6 392**
128	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**3,995**	**1754**	**7 007**
129	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**23,5**	**2536**	**59 596**

1	2	3	4	5	6	7
130	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**94**	**267**	**25 098**
131	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**23,5**	**2851**	**66 999**
		Раздел 5. Наружное освещение д.24, ИТОГО:	тенге			**6 718 990**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
132	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
133	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
134	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
135	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
136	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
137	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
138	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
139	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
140	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
141	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
142	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
143	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
144	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
145	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
146	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
147	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
148	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
149	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
150	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
151	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
152	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
153	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 5.2. Опора с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 714 833**
154	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
155	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
156	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**
157	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**
158	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**6**	**20447**	**122 682**
159	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**11172**	**67 032**
160	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**6**	**17136**	**102 816**
161	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**6**	**54404**	**326 424**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
162	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**48**	**451**	**21 648**
163	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
164	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
165	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**627**	**3 762**
166	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**18**	**172**	**3 096**
		Подраздел 5.3. Опора с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**3 218 012**
167	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,8**	**31673**	**88 684**
168	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
169	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**8**	**33865**	**270 920**
170	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**8**	**83353**	**666 824**
171	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**16**	**20447**	**327 152**
172	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**16**	**11172**	**178 752**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
173	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**8**	**8892**	**71 136**
174	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**16**	**17136**	**274 176**
175	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**16**	**54404**	**870 464**
176	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**451**	**57 728**
177	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**40**	**4262**	**170 480**
178	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**8**	**613**	**4 904**
179	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**1414**	**11 312**
180	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**24**	**172**	**4 128**
		Подраздел 5.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**117 989**
181	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**10,5**	**453**	**4 757**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
182	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**84**	**1336**	**112 224**
183	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**10,5**	**96**	**1 008**
		Подраздел 5.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 108 765**
184	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**45,9**	**453**	**20 793**
185	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**15,3**	**3790**	**57 987**
186	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**30,6**	**82**	**2 509**
187	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,255**	**696362**	**177 572**
188	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**255**	**828**	**211 140**
189	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**17**	**2294**	**38 998**
190	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**17**	**329**	**5 593**
191	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**308**	**1073**	**330 484**
192	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**308**	**443**	**136 444**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
193	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**255**	**24**	**6 120**
194	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**255**	**471**	**120 105**
195	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**3,4**	**300**	**1 020**
		Подраздел 5.6. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**136 692**
196	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**8**	**10160**	**81 280**
197	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**1**	**11548**	**11 548**
198	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**7,52**	**264**	**1 985**
199	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,6**	**850**	**1 360**
200	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1,02**	**1754**	**1 789**
201	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6**	**2536**	**15 216**
202	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**24**	**267**	**6 408**
203	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6**	**2851**	**17 106**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6. Наружное освещение д.22, ИТОГО:	тенге			**7 670 264**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**676 477**
204	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
205	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
206	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
207	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
208	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
209	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
210	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
211	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22)**	**шт.**	**2**	**22672**	**45 344**
212	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1989**	**3 978**
213	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**920**	**1 840**
214	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**2**	**5707**	**11 414**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
215	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**2**	**3753**	**7 506**
216	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
217	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
218	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**2**	**623**	**1 246**
219	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**4**	**10988**	**43 952**
220	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**2**	**61840**	**123 680**
221	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**2**	**49679**	**99 358**
222	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**2**	**889**	**1 778**
223	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**2**	**52457**	**104 914**
224	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**4**	**139**	**556**
225	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**2**	**28193**	**56 386**
		Подраздел 6.2. Опора с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 286 444**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
226	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,8**	**31673**	**88 684**
227	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
228	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**8**	**33865**	**270 920**
229	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**8**	**83353**	**666 824**
230	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
231	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
232	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**
233	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**54404**	**435 232**
234	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**
235	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**40**	**4262**	**170 480**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
236	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**8**	**613**	**4 904**
237	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**627**	**5 016**
238	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**24**	**172**	**4 128**
		Подраздел 6.3. Опора с двумя светильниками п.10.2, ИТОГО	тенге			**1 953 742**
239	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
240	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
241	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
242	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
243	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
244	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
245	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**4**	**8892**	**35 568**
246	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
247	**274-701-0104-0116 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**97496**	**779 968**
248	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**
249	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
250	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
251	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1414**	**5 656**
252	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 6.4. Опора с двумя светильниками п.10.3, ИТОГО	тенге			**1 206 755**
253	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,05**	**31673**	**33 257**
254	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**3**	**27669**	**83 007**
255	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**3**	**33865**	**101 595**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
256	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**3**	**83353**	**250 059**
257	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**6**	**20447**	**122 682**
258	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**11172**	**67 032**
259	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**3**	**8892**	**26 676**
260	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**6**	**17136**	**102 816**
261	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**6**	**54404**	**326 424**
262	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**48**	**451**	**21 648**
263	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**15**	**4262**	**63 930**
264	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**3**	**613**	**1 839**
265	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1414**	**4 242**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
266	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**9**	**172**	**1 548**
		Подраздел 6.5. Заземление, ИТОГО	тенге			**126 444**
267	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**11,3**	**453**	**5 119**
268	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**90**	**1336**	**120 240**
269	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**11,3**	**96**	**1 085**
		Подраздел 6.6. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 273 188**
270	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**54**	**453**	**24 462**
271	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18**	**3790**	**68 220**
272	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**36**	**82**	**2 952**
273	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,3**	**696362**	**208 909**
274	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**300**	**828**	**248 400**
275	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**15**	**2294**	**34 410**
276	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**15**	**329**	**4 935**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
277	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**350**	**1073**	**375 550**
278	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**350**	**443**	**155 050**
279	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**300**	**24**	**7 200**
280	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**300**	**471**	**141 300**
281	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**6**	**300**	**1 800**
		Подраздел 6.7. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**147 214**
282	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**8**	**10160**	**81 280**
283	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**1,4**	**11548**	**16 167**
284	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,24**	**264**	**591**
285	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,24**	**850**	**1 904**
286	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1,19**	**1754**	**2 087**
287	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**7**	**2536**	**17 752**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
288	**6201-0602-0403** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**28**	**267**	**7 476**
289	**6201-0602-0301** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**7**	**2851**	**19 957**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак 20,21,22,23,24

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	4396		
		Средства на оплату труда				**11 509 765**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,04535576	11043	11 544
					2976	3 111
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	12,28989429	16043	197 167
					4252	52 257
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	7,731167904	21080	162 973
					4252	32 873

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	4,6754712	18009	84 201
					4252	19 880
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	38,49336	12358	475 701
					4252	163 674
6	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	12,911076	167	2 156
7	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,7524	63	614
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	66,998016	29	1 943
9	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0648	1542	100
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	42,1177252	13270	558 902
					4252	179 085
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	25,124256	15433	387 743
					4252	106 828
12	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	32,2452	23	742
13	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	32,2452	8983	289 659
					2492	80 355
14	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,02592	10959	284
					3558	92

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	33,48864	12700	425 306
					3558	119 153
16	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,0132	9821	29 593
					2976	8 967
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	18,8363718	11807	222 401
					2976	56 057
18	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,965844	9364	9 044
					2976	2 874
19	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	17,01	10382	176 598
					2976	50 622
20	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	46,746	10154	474 659
					3558	166 322
21	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	56,278692	663	37 313
22	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,8755	8556	24 603
					2976	8 557
23	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,7776	8694	6 760
					2976	2 314
24	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,256464	299	6 356
25	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	8,09683884	12862	104 142
					3558	28 809

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
26	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	19,65436866	16152	317 457
					4252	83 570
27	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,074898	17971	1 346
					4252	318
28	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	28,7542872	20121	578 565
					4252	122 263
29	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,387502	23140	55 247
					3558	8 495
30	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3,6936	21302	78 681
					4252	15 705
31	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,2333556	20858	4 867
					7116	1 661
32	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0462456	150	7
33	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	3,813372	58734	223 975
					5081	19 376
34	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,3608	47661	64 857
					4252	5 786
35	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	2,49885	595	1 487
36	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,94054664	12579	99 884
					2976	23 631
37	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,056916	14594	831
					2492	142

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
38	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,666820998	14266	9 513
					3558	2 373
39	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	4,12641	10808	44 598
					3558	14 682
40	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	24,78384	87	2 156
41	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	88,722	14922	1 323 910
					2976	264 037
42	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	41,26788	6644	274 184
43	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	8,37	1186	9 927
44	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,0275444	8578	188 952
					2976	65 554
45	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1,935144	8006	15 493
					2976	5 759
46	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,885272	9888	48 306
					2976	14 539
47	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	4,951692	12245	60 633
					3558	17 618
48	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	36,828	41	1 510

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
49	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,870904	21	60
50	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,15312	19	22
51	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,751	85	489
52	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,466852	109	596
		Итого по машинам и механизмам		**819,386214092**		**7 098 054**
						1 747 338

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	16,155	5320	85 945
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	203,553	4369	889 323
3	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,093075	5501	512
4	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,172745	4512	5 291
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	333,905	7496	2 502 952
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,9	7496	51 722
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	261,69	6803	1 780 277
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,902	23355	1 025 331
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,351	23355	358 523
10	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	131,8248	23990	3 162 477

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,4	22353	53 647
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4878	22353	10 904
13	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,2852	21513	113 701
14	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	54,9976	24451	1 344 746
15	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	390209	2 341
16	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,031415	395112	12 412
17	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,2356	716	1 601
18	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,23736	323362	76 753
19	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,008112	4216417	34 204
20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,21701	328675	400 001
21	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06824	90707	6 190
22	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,09756	90707	8 849
23	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,40579	192299	78 033
24	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0066844	254101	1 699
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001396	954056	1 332
26	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,4198	1403	1 992
27	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0138	1251	17
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,13	861	7 000

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
29	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,4685	1154	2 849
30	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
31	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,6824	260	177
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	59,71453	36	2 150
33	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	538,5	1376	740 976
34	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2369,4	2261	5 357 213
35	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	8616	142	1 223 472
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	32,31	7006	226 364
37	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1180596	9 445
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,581	264	417
39	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	215,4	187	40 280
40	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3231	1027431	331 963
41	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
42	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01272	859685	10 935
43	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	129	172	22 188
44	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	853	828	706 284
45	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	504	451	227 304
46	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	6	219	1 314
47	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1014	443	449 202
48	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	61	329	20 069
49	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	4	61840	247 360

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
50	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14225	42 675
51	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	4	28193	112 772
52	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 1А 4,5 кА "C"	шт.	4	920	3 680
53	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6А 4,5 кА "C"	шт.	23	627	14 421
54	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 2P 6А 4,5 кА "C"	шт.	20	1414	28 280
55	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3P 16А 4,5 кА "C"	шт.	4	1989	7 956
56	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3P 10А 10 кА "D"	шт.	3	9762	29 286
57	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	4	5707	22 828
58	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	4	3753	15 012
59	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	8	139	1 112
60	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	4	623	2 492
61	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3256	156
62	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1633	4837	790
63	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	43	613	26 359
64	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	117470	352 410
65	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	43	83353	3 584 179
66	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	20	8892	177 840
67	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	63	11172	703 836

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
68	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	43	27669	1 189 767
69	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	4	49679	198 716
70	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	853	471	401 763
71	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
72	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	118,08	8657	1 022 219
73	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	215	4262	916 330
74	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,05	1446	14 532
75	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	40	2427	97 080
76	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	773	1896	1 465 608
77	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	1525,2		
78	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1407,12	3463	4 872 857
79	261-101-0341	Камни бортовые	м	813		
80	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2402	594	143
81	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,016	401	6
82	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1416	11
83	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,097344	2313	225
84	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,08	939	75
85	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,965574	1438	1 388
86	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00507	7763690	39 362
87	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
88	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,7684	1293	7 459
89	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	246	20
90	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	853		
91	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,61	2011	1 227
92	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30,45	300	9 135
93	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,1	17	104
94	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,1	16	98
95	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0843648	501	42
96	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	55	54404	2 992 220
97	274-701-0104-0116	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	8	97496	779 968
98	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	8	1401	11 208
99	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	4	889	3 556
100	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
101	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	125	614	76 750

Итого по материалам **40 867 239**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2100,64	850	1 785 544
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1413,44	357	504 598
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	693,12	264	182 983

Итого по перевозке грузов **2 473 125**

Инженерное оборудование

1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	8	10988	87 904

Итого по инженерному оборудованию **87 904**

Технологическое оборудование и мебель

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

1	2	3	4	5	6	7
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	4	52457	209 828

Итого по технологическому оборудованию и мебели **209 828**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-09 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак 20,21,22,23,24
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0202-0104 Турник демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
4	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
5	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 7 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
6	8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
7	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) ОбФ1 = 443.4+440 = 883,4
8	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка ОбФ1 = 443.4+440 = 883,4 (Коб = 1,6)
9	412-101-0110 (ОР) ОбФ1 = 443.4+440 = 883,4 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
10	1220-0401-0101 1080
11	414-104-0501 (ОР) 422,4 (Коб = 1,6)
12	412-101-0110 (ОР) 422,4 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
13	1220-0101-0502 527

№ п/п	Показатели
14	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 527
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
15	216-201-0201 (ОР) 527 (Коб = 0,00077)
16	6201-0602-0301 527
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
17	6201-0301-0602 40
18	255-101-0104 (ОР) 40
	Подраздел 3 Тип 2
19	6201-0401-0102 1430 (Коб = 0,15)
20	1147-0301-0101 1430
	Ресурс исключен 211-401-0101
21	211-401-0101 1430 (Коб = 0,1)
22	255-102-0605 1430 (Коб = 0,984)
23	6201-0301-0602 413
24	255-101-0107 (ОР) 413
	Подраздел 4 Тип 3
25	6201-0401-0101 1077 (Коб = 0,15)
26	6201-0403-0301 1077

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
27	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 1077 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
28	6201-0601-0301 1077
	Ресурс исключен 214-403-0101
29	214-403-0101 (ОР) 1077 (Коб = 0,00113)
30	1147-0302-0301 1077
31	6201-0301-0602 360
32	255-101-0107 (ОР) 360
	Подраздел 5 Тактильная плитка
33	1147-0301-0401 120 (Коб = 0,1)
34	1147-0301-0101 120
35	212-401-0104 (ОР) 120 (Коб = 0,02)
36	251-104-0101 (ОР) 120 (Коб = 0,984)
	Подраздел 6 Разметка
37	6201-0803-0107 250 (Коб = 0,15)
38	275-101-0302-0001 250 (Коб = 0,5)
Раздел №3 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
39	8601-0113-0102 3

№ п/п	Показатели
40	8601-0106-0303 4
41	8601-0216-0122 3
42	8601-0216-0123 3
43	8601-0216-0120 3
44	8601-0203-0104 3
45	8601-0208-0101 3
46	8601-0101-0105 3
47	8601-0104-0403 6
48	8601-0104-0516 3
49	8601-0104-0517 3
50	8601-0104-0518 3
51	8601-0307-0201 4
52	8601-0307-0302 2
53	8601-0302-0317 24
54	8601-0303-0201 28
55	8601-0102-0121 3
56	8601-0104-0408 3
57	8601-0602-0501 134
58	8601-0602-0504 175

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
59	8601-0104-0107 3
Раздел №4 Наружное освещение д.20.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
60	1308-0501-0802 1
61	247-204-1925 (ОР) 1
62	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
63	247-301-0231 (ОР) 1
64	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
65	247-201-0302 (ОР) 1
66	243-110-1002 (ОР) 2
67	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22) 1
68	247-204-0757 (ОР) 1
69	247-204-0702 (ОР) 1
70	247-208-0134 (ОР) 1
71	247-211-0114 (ОР) 1
72	274-702-0901-0001 (ОР) 1
73	274-702-0901-0001 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
74	247-216-0801 (ОР) 1
75	541-503-0801-0028 (ОР) 2
76	245-601-0116 (ОР) 1
77	248-102-0601 (ОР) 1
78	274-702-1405-0001 (ОР) 1
79	521-301-0411-0009 (ОР) 1
80	247-216-0201 (ОР) 2
81	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
82	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,15
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
83	247-306-1003 (ОР) 9
84	1133-0303-0111 9
	Ресурс исключен 261-102-0322
85	247-306-0111 (ОР) 9
86	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 9
87	247-306-0304 (ОР) 9
88	1133-0206-0103 9
	Ресурс исключен 261-302-0478

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
89	**274-701-0104-0106 (ОР) 9**
90	**243-105-0503 (ОР) 72**
91	**252-207-2615 (ОР) 45**
92	**247-216-1306 (ОР) 9**
93	**247-204-0709 (ОР) 9**
94	**241-207-0204 (ОР) 27**
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
95	**1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,75**
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
96	**247-306-1003 (ОР) 5**
97	**1133-0303-0111 5**
	Ресурс исключен 261-102-0322
98	**247-306-0111 (ОР) 5**
99	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 10**
100	**247-306-0304 (ОР) 10**
101	**247-306-0301 (ОР) 5**

№ п/п	Показатели
102	**1133-0206-0103 10**
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
103	**274-701-0104-0106 (ОР) 10**
104	**243-105-0503 (ОР) 80**
105	**252-207-2615 (ОР) 25**
106	**247-216-1306 (ОР) 5**
107	**247-204-0731 (ОР) 5**
108	**241-207-0204 (ОР) 15**
	Подраздел 4 Заземление
109	**1101-0201-1132 10,5**
110	**1308-0207-0201 84**
111	**1101-0203-0150 10,5**
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
112	**1101-0201-1132 53,6**
113	**1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 17,9**
114	**1101-0203-0149 35,8**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
115	1134-0201-0301 0,298
116	241-207-0401 (ОР) 298
117	1308-0503-2101 29
118	243-904-0106 (ОР) 29
119	1308-0201-0901 356
120	243-113-1002 (ОР) 356
121	1308-0201-0405 298
122	249-101-0101 (ОР) 298
123	261-404-0209 (ОР) 58
	Подраздел 6 Демонтажные и восстановительные работы
124	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 8 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
125	1220-0101-0104 4,7
126	414-104-0501 (ОР) 4,7 (Коб = 1,6)
127	412-101-0110 (ОР) 4,7 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
128	6201-0403-0101 23,5 (Коб = 0,17)
129	6201-0602-0303 23,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
130	6201-0602-0403 23,5 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
131	6201-0602-0301 23,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
	Раздел №5 Наружное освещение д.24.
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
132	1308-0501-0802 1
133	247-204-1925 (ОР) 1
134	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
135	247-301-0231 (ОР) 1
136	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
137	247-201-0302 (ОР) 1
138	243-110-1002 (ОР) 2
139	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22) 1
140	247-204-0757 (ОР) 1
141	247-204-0702 (ОР) 1
142	247-208-0134 (ОР) 1
143	247-211-0114 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
144	274-702-0901-0001 (ОР) 1
145	274-702-0901-0001 (ОР) 1
146	247-216-0801 (ОР) 1
147	541-503-0801-0028 (ОР) 2
148	245-601-0116 (ОР) 1
149	248-102-0601 (ОР) 1
150	274-702-1405-0001 (ОР) 1
151	521-301-0411-0009 (ОР) 1
152	247-216-0201 (ОР) 2
153	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опора с одним светильником
154	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
155	247-306-1003 (ОР) 6
156	1133-0303-0111 6
	Ресурс исключен 261-102-0322
157	247-306-0111 (ОР) 6
158	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 6
159	247-306-0304 (ОР) 6
160	1133-0206-0103 6
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
161	274-701-0104-0106 (ОР) 6
162	243-105-0503 (ОР) 48
163	252-207-2615 (ОР) 30
164	247-216-1306 (ОР) 6
165	247-204-0709 (ОР) 6
166	241-207-0204 (ОР) 18
	Подраздел 3 Опора с двумя светильниками
167	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,8
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
168	247-306-1003 (ОР) 8
169	1133-0303-0111 8
	Ресурс исключен 261-102-0322
170	247-306-0111 (ОР) 8
171	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 16

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
172	247-306-0304 (ОР) 16
173	247-306-0301 (ОР) 8
174	1133-0206-0103 16
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
175	274-701-0104-0106 (ОР) 16
176	243-105-0503 (ОР) 128
177	252-207-2615 (ОР) 40
178	247-216-1306 (ОР) 8
179	247-204-0731 (ОР) 8
180	241-207-0204 (ОР) 24
	Подраздел 4 Заземление
181	1101-0201-1132 10,5
182	1308-0207-0201 84
183	1101-0203-0150 10,5
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
184	1101-0201-1132 45,9
185	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 15,3
186	1101-0203-0149 30,6
187	1134-0201-0301 0,255
188	241-207-0401 (ОР) 255
189	1308-0503-2101 17
190	243-904-0106 (ОР) 17
191	1308-0201-0901 308
192	243-113-1002 (ОР) 308
193	1308-0201-0405 255
194	249-101-0101 (ОР) 255
195	261-404-0209 (ОР) 34
	Подраздел 6 Демонтажные и восстановительные работы
196	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 8 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
197	1220-0101-0104 1
198	414-104-0501 (ОР) 4,7 (Коб = 1,6)
199	412-101-0110 (ОР) 1 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
200	6201-0403-0101 6 (Коб = 0,17)
201	6201-0602-0303 6

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
202	**6201-0602-0403 6 (Коб = 4)**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
203	**6201-0602-0301 6**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
Раздел №6 Наружное освещение д.22.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
204	**1308-0501-0802 1**
205	**247-204-1925 (ОР) 1**
206	**1308-0501-0702 1**
	Ресурс исключен 247-301-0200
207	**247-301-0231 (ОР) 1**
208	**1121-0602-0102 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113
209	**247-201-0302 (ОР) 1**
210	**243-110-1002 (ОР) 2**
211	**1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22) 2**
212	**247-204-0757 (ОР) 2**
213	**247-204-0702 (ОР) 2**

№ п/п	Показатели
214	**247-208-0134 (ОР) 2**
215	**247-211-0114 (ОР) 2**
216	**274-702-0901-0001 (ОР) 2**
217	**274-702-0901-0001 (ОР) 2**
218	**247-216-0801 (ОР) 2**
219	**541-503-0801-0028 (ОР) 4**
220	**245-601-0116 (ОР) 2**
221	**248-102-0601 (ОР) 2**
222	**274-702-1405-0001 (ОР) 2**
223	**521-301-0411-0009 (ОР) 2**
224	**247-216-0201 (ОР) 4**
225	**247-201-0825 (ОР) 2**
	Подраздел 2 Опора с одним светильником
226	**1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,8**
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
227	**247-306-1003 (ОР) 8**
228	**1133-0303-0111 8**
	Ресурс исключен 261-102-0322
229	**247-306-0111 (ОР) 8**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
230	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
231	247-306-0304 (ОР) 8
232	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
233	274-701-0104-0106 (ОР) 8
234	243-105-0503 (ОР) 64
235	252-207-2615 (ОР) 40
236	247-216-1306 (ОР) 8
237	247-204-0709 (ОР) 8
238	241-207-0204 (ОР) 24
	Подраздел 3 Опора с двумя светильниками п.10.2
239	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
240	247-306-1003 (ОР) 4
241	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322

№ п/п	Показатели
242	247-306-0111 (ОР) 4
243	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
244	247-306-0304 (ОР) 8
245	247-306-0301 (ОР) 4
246	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
247	274-701-0104-0116 (ОР) 8
248	243-105-0503 (ОР) 64
249	252-207-2615 (ОР) 20
250	247-216-1306 (ОР) 4
251	247-204-0731 (ОР) 4
252	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 4 Опора с двумя светильниками п.10.3
253	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,05
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
254	247-306-1003 (ОР) 3

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
255	1133-0303-0111 3
	Ресурс исключен 261-102-0322
256	247-306-0111 (ОР) 3
257	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 6
258	247-306-0304 (ОР) 6
259	247-306-0301 (ОР) 3
260	1133-0206-0103 6
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
261	274-701-0104-0106 (ОР) 6
262	243-105-0503 (ОР) 48
263	252-207-2615 (ОР) 15
264	247-216-1306 (ОР) 3
265	247-204-0731 (ОР) 3
266	241-207-0204 (ОР) 9
	Подраздел 5 Заземление
267	1101-0201-1132 11,3
268	1308-0207-0201 90
269	1101-0203-0150 11,3
	Подраздел 6 Линия КЛ-0,4 кВ
270	1101-0201-1132 54
271	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 18
272	1101-0203-0149 36
273	1134-0201-0301 0,3
274	241-207-0401 (ОР) 300
275	1308-0503-2101 15
276	243-904-0106 (ОР) 15
277	1308-0201-0901 350
278	243-113-1002 (ОР) 350
279	1308-0201-0405 300
280	249-101-0101 (ОР) 300
281	261-404-0209 (ОР) 60
	Подраздел 7 Демонтажные и восстановительные работы
282	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 8 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
283	1220-0101-0104 1,4

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
284	**414-104-0501 (ОР) 1,4 (Коб = 1,6)**
285	**412-101-0110 (ОР) 1,4 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)**
286	**6201-0403-0101 7 (Коб = 0,17)**
287	**6201-0602-0303 7**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
288	**6201-0602-0403 7 (Коб = 4)**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
289	**6201-0602-0301 7**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-10
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар 42 б,в,г

Основание:

Сметная стоимость	**95240,715**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**9721,6**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,669**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**95 240 715**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**126 094**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**126 094**
1	**8601-0602-0506 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж (палисадников + ограждение ТБО 4 секц)**	**секция**	**29**	**1746**	**50 634**
2	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3 ; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**6**	**2134**	**12 804**
3	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**1**	**2849**	**2 849**
4	**8601-0202-0104 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**1**	**6189**	**6 189**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0104-0402 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**2**	**12190**	**24 380**
6	**8601-0102-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**1**	**29240**	**29 240**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**51 225 874**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**6 296 611**
7	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**1001,5**	**173**	**173 260**
8	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1459,84**	**357**	**521 163**
9	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1459,84**	**850**	**1 240 864**
10	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**88,5225**	**11548**	**1 022 258**
11	**1218-0101-1302 Кклим = 1,06**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**315**	**429**	**135 135**
12	**6201-0301-0402 Кклим = 1,08 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Демонтаж сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**м3**	**15,75**	**5212**	**82 089**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м3	0	0	0
13	**1101-0704-1101 Кклим = 1,08 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Демонтаж оголовка при лотках-желобах**	**оголовок**	**1**	**4463**	**4 463**
14	**1220-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м3**	**64**	**4240**	**271 360**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
15	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**685**	**3553**	**2 433 805**
16	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**370,032**	**264**	**97 688**
17	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**370,032**	**850**	**314 527**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**20 492 212**
18	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**250,95**	**11598**	**2 910 518**
19	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1673**	**1754**	**2 934 442**
20	**6201-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =-3**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-5019**	**83**	**-416 577**
21	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**1673**	**178**	**297 794**
22	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**1,28821**	**192299**	**247 721**
23	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1673**	**2536**	**4 242 728**
24	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**1673**	**1071**	**1 791 783**
25	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1673**	**2851**	**4 769 723**

1	2	3	4	5	6	7
26	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**668**	**3133**	**2 092 844**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	668	0	0
27	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**668**	**2427**	**1 621 236**
		Подраздел 2.3. Тип 1*, ИТОГО	тенге			**5 162 772**
28	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**1043**	**776**	**809 368**
29	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**1043**	**178**	**185 654**
30	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,80311**	**192299**	**154 437**
31	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1043**	**2851**	**2 973 593**
32	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**187**	**3133**	**585 871**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	187	0	0
33	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**187**	**2427**	**453 849**
		Подраздел 2.4. Тип 2, ИТОГО	тенге			**6 288 932**
34	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**71,55**	**11598**	**829 837**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
35	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**477**	**2638**	**1 258 326**
36	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**47,7**	**7496**	**357 559**
37	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**469,368**	**3463**	**1 625 421**
38	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**441**	**3133**	**1 381 653**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	441	0	0
39	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**441**	**1896**	**836 136**
		Подраздел 2.5. Тип 3, ИТОГО	тенге			**9 626 431**
40	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**85,5**	**11447**	**978 719**
41	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**570**	**1528**	**870 960**
42	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**68,4**	**35099**	**2 400 772**
43	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**570**	**68**	**38 760**
44	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,6441**	**328675**	**211 700**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
45	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**570**	**7854**	**4 476 780**
46	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**129**	**3133**	**404 157**
		неучтенные ресурсы				
46.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	129	0	0
47	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**129**	**1896**	**244 584**
		Подраздел 2.6. Тип 4, ИТОГО	тенге			**1 732 954**
48	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**315**	**1528**	**481 320**
49	**6201-0403-0304 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	**м2**	**-1575**	**81**	**-127 575**
50	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**37,8**	**36487**	**1 379 209**
		Подраздел 2.7. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 549 409**
51	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**11,15**	**18615**	**207 557**
52	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**111,5**	**3069**	**342 194**
53	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2,23**	**22353**	**49 847**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
54	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**109,716**	**8657**	**949 811**
		Подраздел 2.8. Разметка, ИТОГО	тенге			**76 553**
55	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**21,75**	**1473**	**32 038**
		неучтенные ресурсы				
55.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
55.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
56	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**72,5**	**614**	**44 515**
		Раздел 3. Арычные лотки, ИТОГО:	тенге			**3 212 604**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 212 604**
57	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**5,5**	**654**	**3 597**
58	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м3 подстилающего слоя**	**5,5**	**26569**	**146 130**
59	**1101-0102-0902 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,8**	**4162**	**36 626**
60	**6201-0301-0402 Кклим = 1,08**	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**м3**	**15,72**	**40872**	**642 508**
61	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**15,72**	**107551**	**1 690 702**
62	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**115,5**	**2658**	**306 999**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
63	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,3927**	**270051**	**106 049**
64	**1114-0101-1001 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала**	**м3 бетона**	**1,1**	**89094**	**98 003**
65	**1111-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки**	**м3 подстилающего слоя**	**0,35**	**26569**	**9 299**
66	**1101-0704-1101 Кклим = 1,08**	**Устройство оголовка при лотках-желобах**	**оголовок**	**1**	**26362**	**26 362**
67	**225-109-0201 (основной ресурс)**	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	**шт.**	**1**	**70842**	**70 842**
68	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**0,78**	**2658**	**2 073**
69	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,00265**	**270051**	**716**
70	**1106-0506-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты перекрытия канала сборной железобетонной, площадь до 1 м2**	**шт.**	**3**	**4395**	**13 185**
71	**225-202-0406 (основной ресурс)**	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6**	**шт.**	**3**	**14116**	**42 348**
72	**1113-0303-0105 Кклим = 1,04**	**Изоляция окрасочная поверхности бетонной вертикальной разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**4,8**	**2658**	**12 758**
73	**216-201-0501 (основной ресурс) Коб=0,0034**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,01632**	**270051**	**4 407**
		Раздел 4. МАФ, ИТОГО:	тенге			**28 470 845**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**28 470 845**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
74	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**12**	**108450**	**1 301 400**
75	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**12**	**23546**	**282 552**
76	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**6**	**81083**	**486 498**
77	**222-509-1501 (основной ресурс)**	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	**комплект**	**5**	**143604**	**718 020**
78	**8601-0307-0106**	**Навес над мусорными баками на 5 шт.**	**шт.**	**1**	**768830**	**768 830**
79	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**533075**	**533 075**
80	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**3**	**381033**	**1 143 099**
81	**8601-0113-0125**	**Детский игровой комплекс (11,700 м х 11,100 м х 4,970 м)**	**комплект**	**1**	**12745717**	**12 745 717**
82	**8601-0113-0143**	**Детский игровой комплекс (3,200 м х 3,920 м х 2,900 м)**	**комплект**	**1**	**1623377**	**1 623 377**
83	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**419550**	**419 550**
84	**8601-0202-0106**	**Турник с кольцами**	**комплект**	**1**	**204740**	**204 740**
85	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**2**	**145961**	**291 922**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
86	**8601-0201-0105**	**Гимнастический комплекс (для детей старших классов)**	**комплект**	**1**	**521311**	**521 311**
87	**8601-0106-0304**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**2**	**605416**	**1 210 832**
88	**8601-0602-0503**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**116**	**45879**	**5 321 964**
89	**8601-0216-0122**	**Тренажер "Верхняя тяга" с платформой**	**комплект**	**1**	**354166**	**354 166**
90	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**1**	**355411**	**355 411**
91	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**1**	**188381**	**188 381**
		Раздел 5. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**126 980**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**126 980**
92	**1147-0102-0206 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева или кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте**	**яма**	**4**	**6596**	**26 384**
93	**1147-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**4**	**21698**	**86 792**
94	**281-101-1205-0005 (основной ресурс)**	**Клен ясенелистный Н от 1,5 м до 2 м с комом**	**шт.**	**4**	**3451**	**13 804**
		Раздел 6. Наружное освещение д.42б, ИТОГО:	тенге			**3 827 525**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
95	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
96	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
97	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
98	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
99	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
100	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
101	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
102	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
103	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
104	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
105	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
106	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
107	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**

1	2	3	4	5	6	7
108	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
109	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
110	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
111	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
112	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
113	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
114	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
115	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
116	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 6.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 572 250**
117	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,15**	**31673**	**99 770**
118	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**9**	**27669**	**249 021**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
119	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**9**	**33865**	**304 785**
120	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**9**	**83353**	**750 177**
121	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**9**	**20447**	**184 023**
122	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**9**	**11172**	**100 548**
123	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**9**	**17136**	**154 224**
124	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**9**	**54404**	**489 636**
125	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**72**	**451**	**32 472**
126	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**45**	**4262**	**191 790**
127	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**9**	**613**	**5 517**
128	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**9**	**627**	**5 643**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
129	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**27**	**172**	**4 644**
		Подраздел 6.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**75 877**
130	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**453**	**3 080**
131	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**54**	**1336**	**72 144**
132	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6,8**	**96**	**653**
		Подраздел 6.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**756 699**
133	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**29,3**	**453**	**13 273**
134	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**9,8**	**3790**	**37 142**
135	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**19,6**	**82**	**1 607**
136	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,163**	**696362**	**113 507**
137	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**163**	**828**	**134 964**
138	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
139	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
140	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**207**	**1073**	**222 111**
141	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**207**	**443**	**91 701**
142	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**163**	**24**	**3 912**
143	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**163**	**471**	**76 773**
144	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**
		Раздел 7. Наружное освещение д.42 в, ИТОГО:	тенге			**3 315 355**
		Подраздел 7.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
145	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
146	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
147	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
148	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
149	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
150	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
151	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
152	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
153	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
154	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
155	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
156	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
157	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
158	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
159	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
160	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
161	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
162	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
163	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
164	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
165	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
166	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 7.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 429 028**
167	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,75**	**31673**	**55 428**
168	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**5**	**27669**	**138 345**
169	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5**	**33865**	**169 325**
170	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**83353**	**416 765**
171	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**5**	**20447**	**102 235**
172	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**5**	**11172**	**55 860**
173	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**5**	**17136**	**85 680**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
174	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**5**	**54404**	**272 020**
175	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**40**	**451**	**18 040**
176	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**25**	**4262**	**106 550**
177	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**5**	**613**	**3 065**
178	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**627**	**3 135**
179	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**172**	**2 580**
		Подраздел 7.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**804 503**
180	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,7**	**31673**	**22 171**
181	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**2**	**27669**	**55 338**
182	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**33865**	**67 730**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
183	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**83353**	**166 706**
184	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
185	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**
186	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**2**	**8892**	**17 784**
187	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**
188	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**
189	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
190	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**10**	**4262**	**42 620**
191	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
192	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1414**	**2 828**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
193	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6**	**172**	**1 032**
		Подраздел 7.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**59 022**
194	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**453**	**2 401**
195	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**42**	**1336**	**56 112**
196	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**96**	**509**
		Подраздел 7.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**600 104**
197	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**22,3**	**453**	**10 102**
198	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**7,4**	**3790**	**28 046**
199	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**14,9**	**82**	**1 222**
200	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,124**	**696362**	**86 349**
201	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**124**	**828**	**102 672**
202	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
203	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
204	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**164**	**1073**	**175 972**
205	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**164**	**443**	**72 652**
206	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**124**	**24**	**2 976**
207	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**124**	**471**	**58 404**
208	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**
		Раздел 8. Наружное освещение д.42 г, ИТОГО:	тенге			**4 935 438**
		Подраздел 8.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
209	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
210	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
211	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
212	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
213	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
214	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
215	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
216	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
217	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
218	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
219	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
220	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
221	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
222	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
223	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
224	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
225	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
226	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
227	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
228	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
229	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
230	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 8.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 572 250**
231	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,15**	**31673**	**99 770**
232	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**9**	**27669**	**249 021**
233	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**9**	**33865**	**304 785**
234	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**9**	**83353**	**750 177**
235	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**9**	**20447**	**184 023**
236	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**9**	**11172**	**100 548**
237	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**9**	**17136**	**154 224**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
238	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**9**	**54404**	**489 636**
239	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**72**	**451**	**32 472**
240	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**45**	**4262**	**191 790**
241	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**9**	**613**	**5 517**
242	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**9**	**627**	**5 643**
243	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**27**	**172**	**4 644**
		Подраздел 8.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**804 503**
244	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,7**	**31673**	**22 171**
245	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**2**	**27669**	**55 338**
246	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**33865**	**67 730**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
247	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**83353**	**166 706**
248	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
249	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**
250	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**2**	**8892**	**17 784**
251	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**
252	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**
253	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
254	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**10**	**4262**	**42 620**
255	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
256	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1414**	**2 828**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
257	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6**	**172**	**1 032**
		Подраздел 8.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**92 733**
258	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**453**	**3 760**
259	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**66**	**1336**	**88 176**
260	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**96**	**797**
		Подраздел 8.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 022 933**
261	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**40,5**	**453**	**18 347**
262	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**13,5**	**3790**	**51 165**
263	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**27**	**82**	**2 214**
264	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,231**	**696362**	**160 860**
265	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**231**	**828**	**191 268**
266	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
267	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
268	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**281**	**1073**	**301 513**
269	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**281**	**443**	**124 483**
270	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**225**	**24**	**5 400**
271	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**225**	**471**	**105 975**
272	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**
		Подраздел 8.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**20 320**
273	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**2**	**10160**	**20 320**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар 42 б,в,г

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3669		
		Средства на оплату труда				**9 721 600**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,63654012	11043	7 029
					2976	1 894
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	19,292148	16043	309 504
					4252	82 030
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	13,81793688	21080	291 282
					4252	58 754

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,83095	18009	50 983
					4252	12 037
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,432832	18548	100 768
					4252	23 100
6	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,37152	12317	4 576
					3558	1 322
7	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	21,16368	12358	261 541
					4252	89 988
8	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	6,83316	167	1 141
9	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,1236	63	386
10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	55,05408	29	1 597
11	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,474012	1542	731
12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	42,5055804	13270	564 049
					4252	180 734
13	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,044124	15433	324 774
					4252	89 480
14	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,6048	11241	6 799
					3558	2 152

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
15	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	20,7336	23	477
16	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,7336	8983	186 250
					2492	51 668
17	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,1896048	10959	2 078
					3558	675
18	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	13,455504	12700	170 885
					3558	47 875
19	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,144044	9821	11 236
					2976	3 405
20	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	22,7599956	11807	268 727
					2976	67 734
21	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,6929	9364	15 852
					2976	5 038
22	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	8,37	10382	86 897
					2976	24 909
23	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	23,002	10154	233 562
					3558	81 841
24	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	23,751198	663	15 747
25	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	41,0938425	8556	351 599
					2976	122 295

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
26	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	8,642709	8694	75 140
					2976	25 721
27	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	19,324296	299	5 778
28	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	19,6230168	12862	252 391
					3558	69 819
29	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	59,2061832	16152	956 298
					4252	251 745
30	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	3,432996	17971	61 694
					4252	14 597
31	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	31,197312	20121	627 721
					4252	132 651
32	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	14,57946	23140	337 369
					3558	51 874
33	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	27,018684	21302	575 552
					4252	114 883
34	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,20147712	1109	223
35	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,2026448	20858	25 085
					7116	8 558
36	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,3708548	150	206

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
37	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	7,547148	58734	443 274
					5081	38 347
38	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	9,954252	47661	474 430
					4252	42 325
39	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,449333	595	862
40	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	17,38206	12579	218 649
					2976	51 729
41	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,112644	14594	1 644
					2492	281
42	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,5747048	14266	22 465
					3558	5 603
43	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	9,160452	10808	99 006
					3558	32 593
44	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10,150488	87	883
45	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	33,68574	14922	502 659
					2976	100 249
46	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	72,333	6644	480 580
47	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	3,1779	1186	3 769
48	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	26,56563544	8578	227 880
					2976	79 059

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
49	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,126684	9830	1 245
					2976	377
50	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	3,829896	8006	30 662
					2976	11 398
51	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,58552	9888	25 566
					2976	7 695
52	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	9,800028	12245	120 001
					3558	34 868
53	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03564	112	4
54	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	13,98276	41	573
55	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,247416	21	68
56	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,11072	19	21
57	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	87,429915	85	7 432
58	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,28182	17	107
59	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,89332	109	315

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**883,32796226**		**8 848 022**
						2 021 302
		Материалы				
1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,275	5320	70 623
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	147,42	4369	644 078
3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,6965	5533	9 387
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,5265	5454	2 872
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,9	4475	26 403
6	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	25,095	5501	138 048
7	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-63,2394	4512	-285 336
8	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	316,197	4512	1 426 681
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,41125	7496	48 059
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	154,015	7496	1 154 496
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	393,45	6803	2 676 640
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	76,95	23355	1 797 167
13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,901	23355	254 593
14	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	69,768	23990	1 673 734
15	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,556	25350	977 395
16	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0063	20332	128

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
17	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,855	22353	19 112
18	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,67624	22353	82 175
19	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,05	23835	1 192
20	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	242,2504	21513	5 211 533
21	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	265,0816	24451	6 481 510
22	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	390209	2 341
23	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,035535	395112	14 040
24	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,3308	716	1 669
25	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,14904	323362	48 194
26	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,005216	4216417	21 993
27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6441	328675	211 700
28	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04144	90707	3 759
29	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,171	90707	15 511
30	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07524	90707	6 825
31	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01397	90707	1 267
32	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0011	64654	71

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
33	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,09132	192299	402 158
34	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,05677	254101	14 425
35	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,411672	270051	111 172
36	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001347	954056	1 285
37	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,5942	1403	2 237
38	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0138	1251	17
39	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,58	861	12 553
40	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,9065	1154	2 200
41	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
42	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,4144	260	108
43	217-603-0104	Вода техническая	м3	117,34264	36	4 224
44	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	285	1376	392 160
45	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1254	2261	2 835 294
46	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4560	142	647 520
47	218-103-0201	Ветошь	кг	0,36324	1103	401
48	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	26,7255	7006	187 239
49	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,006	1180596	7 084
50	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	5	143604	718 020
51	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	1	70842	70 842
52	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	3	14116	42 348
53	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	15,72	107551	1 690 702
54	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	8,148	264	2 151

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
55	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	114	187	21 318
56	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,171	1027431	175 691
57	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
58	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00629	859685	5 407
59	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	81	172	13 932
60	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	518	828	428 904
61	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	248	451	111 848
62	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	6	219	1 314
63	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	652	443	288 836
64	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	69	329	22 701
65	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	3	61840	185 520
66	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14225	42 675
67	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	3	28193	84 579
68	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760
69	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	23	627	14 421
70	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	1414	5 656
71	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1989	5 967
72	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	3	9762	29 286
73	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	3	5707	17 121

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
74	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	3	3753	11 259
75	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
76	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	3	623	1 869
77	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3256	156
78	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1233	4837	596
79	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	27	613	16 551
80	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	117470	352 410
81	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	27	83353	2 250 531
82	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	4	8892	35 568
83	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	31	11172	346 332
84	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	27	27669	747 063
85	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	3	49679	149 037
86	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	512	471	241 152
87	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
88	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	109,716	8657	949 811
89	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	135	4262	575 370
90	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,45	1446	13 665
91	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	855	2427	2 075 085

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
92	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	570	1896	1 080 720
93	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	579,084		
94	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	469,368	3463	1 625 421
95	261-101-0334	Оголовки бетонные	м3			
96	261-101-0341	Камни бортовые	м	1425		
97	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	3		
98	261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м3			
99	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	303,396	241	73 118
100	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2262	594	134
101	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
102	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00012	316977	38
103	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1416	8
104	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,062592	2313	145
105	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	939	56
106	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,719732	1438	1 035
107	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00326	7763690	25 310
108	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
109	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,6312	1293	4 695
110	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	15
111	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	518		
112	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,69	2011	1 388
113	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	31,05	300	9 315
114	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,9	17	117
115	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,9	16	110
116	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0542464	501	27

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
117	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	31	54404	1 686 524
118	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	6	1401	8 406
119	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	3	889	2 667
120	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
121	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	72,5	614	44 515
122	281-101-1205-0005	Клен ясенелистный Н от 1,5 м до 2 м с комом	шт.	4	3451	13 804

Итого по материалам **43 686 347**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1829,872	850	1 555 391
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1459,84	357	521 163
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	370,032	264	97 688

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**2 174 242**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	6	10988	65 928
		Итого по инженерному оборудованию				**65 928**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	3	52457	157 371
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**157 371**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-10 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар 42 б,в,г
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0602-0506 Ограждение"Дворовое" с 1 столбом Демонтаж (палисадников + ограждение ТБО 4 секц) 29 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 6 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
3	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
4	8601-0202-0104 Турник демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
5	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
6	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
7	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 1001,5
8	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка 912,4 (Коб = 1,6)
9	412-101-0110 (ОР) 912,4 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
10	1220-0101-0104 ОбФ4 = 44.25*0.17+270*0.3 = 88,5225
11	1218-0101-1302 Покрытия отмостки асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных 315
12	6201-0301-0402 Демонтаж сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона 15,75 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
13	1101-0704-1101 Демонтаж оголовка при лотках-желобах 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
14	1220-0101-0105 ОбФ1 = 51+13 = 64

№ п/п	Показатели
15	1220-0401-0101 ОбФ2 = 428+257 = 685
16	414-104-0501 (ОР) ОбФ3 = 88.52+315*0.2+15.75+64 = 231,27 (Коб = 1,6)
17	412-101-0110 (ОР) ОбФ3 = 88.52+315*0.2+15.75+64 = 231,27 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
18	6201-0401-0102 1673 (Коб = 0,15)
19	6201-0403-0101 1673
20	6201-0403-0104 1673 (Коб = -3)
21	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 1673
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
22	216-201-0201 (ОР) 1673 (Коб = 0,00077)
23	6201-0602-0303 1673
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
24	6201-0602-0403 1673 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
25	6201-0602-0301 1673
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
26	6201-0301-0602 668
27	255-101-0104 (ОР) 668

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 Тип 1*
28	1220-0101-0502 1043
29	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 1043
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
30	216-201-0201 (ОР) 1043 (Коб = 0,00077)
31	6201-0602-0301 1043
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
32	6201-0301-0602 187
33	255-101-0104 (ОР) 187
	Подраздел 4 Тип 2
34	6201-0401-0102 477 (Коб = 0,15)
35	1147-0301-0101 477
	Ресурс исключен 211-401-0101
36	211-401-0101 477 (Коб = 0,1)
37	255-102-0605 477 (Коб = 0,984)
38	6201-0301-0602 441
39	255-101-0107 (ОР) 441
	Подраздел 5 Тип 3

№ п/п	Показатели
40	6201-0401-0101 570 (Коб = 0,15)
41	6201-0403-0301 570
42	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 570 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
43	6201-0601-0301 570
	Ресурс исключен 214-403-0101
44	214-403-0101 (ОР) 570 (Коб = 0,00113)
45	1147-0302-0301 570
46	6201-0301-0602 129
47	255-101-0107 (ОР) 129
	Подраздел 6 Тип 4
48	6201-0403-0301 315
49	6201-0403-0304 315 (Коб = -5)
50	1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 315 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
	Подраздел 7 Тактильная плитка
51	1147-0301-0401 111,5 (Коб = 0,1)
52	1147-0301-0101 111,5
53	212-401-0104 (ОР) 111,5 (Коб = 0,02)

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
54	251-104-0101 (ОР) 111,5 (Коб = 0,984)
	Подраздел 8 Разметка
55	6201-0803-0107 145 (Коб = 0,15)
56	275-101-0302-0001 145 (Коб = 0,5)
Раздел №3 Арычные лотки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
57	1101-0701-0601 5,5
58	1111-0102-0104 5,5
59	1101-0102-0902 8,8
60	6201-0301-0402 15,72
	Ресурс исключен 261-101-0366
61	225-203-0501 (ОР) 15,72 С=107551
62	1113-0303-0105 115,5
	Ресурс исключен 261-107-0107
	Ресурс исключен 261-107-0108
63	216-201-0501 (ОР) 115,5 (Коб = 0,0034)
64	1114-0101-1001 Устройство монолитного бетонного участка в сборных конструкциях канала 1,1
65	1111-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных под оголовки 0,35
66	1101-0704-1101 1

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0334
67	225-109-0201 (ОР) 1
68	1113-0303-0105 0,78
	Ресурс исключен 261-107-0108
	Ресурс исключен 261-107-0107
69	216-201-0501 (ОР) 0,78 (Коб = 0,0034)
70	1106-0506-0501 3
71	225-202-0406 (ОР) 3 С=14116
72	1113-0303-0105 4,8
	Ресурс исключен 261-107-0108
	Ресурс исключен 261-107-0107
73	216-201-0501 (ОР) 4,8 (Коб = 0,0034)
Раздел №4 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
74	8601-0302-0317 12
75	8601-0303-0201 12
76	8601-0307-0201 6
77	222-509-1501 (ОР) 5
78	8601-0307-0106 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
79	8601-0101-0106 1
80	8601-0104-0406 3
81	8601-0113-0125 1
82	8601-0113-0143 1
83	8601-0201-0112 1
84	8601-0202-0106 1
85	8601-0103-0304 2
86	8601-0201-0105 1
87	8601-0106-0304 2
88	8601-0602-0503 116
89	8601-0216-0122 1
90	8601-0216-0123 1
91	8601-0216-0120 1
Раздел №5 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
92	1147-0102-0206 4
93	1147-0104-0106 4
	Ресурс исключен 261-501-0119
	Ресурс исключен 215-102-0201

№ п/п	Показатели
94	281-101-1205-0005 (ОР) 4
Раздел №6 Наружное освещение д.42б.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
95	1308-0501-0802 1
96	247-204-1925 (ОР) 1
97	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
98	247-301-0231 (ОР) 1
99	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
100	247-201-0302 (ОР) 1
101	243-110-1002 (ОР) 2
102	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16) 1
103	247-204-0757 (ОР) 1
104	247-204-0702 (ОР) 1
105	247-208-0134 (ОР) 1
106	247-211-0114 (ОР) 1
107	274-702-0901-0001 (ОР) 1
108	274-702-0901-0001 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
109	247-216-0801 (ОР) 1
110	541-503-0801-0028 (ОР) 2
111	245-601-0116 (ОР) 1
112	248-102-0601 (ОР) 1
113	274-702-1405-0001 (ОР) 1
114	521-301-0411-0009 (ОР) 1
115	247-216-0201 (ОР) 2
116	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
117	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,15
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
118	247-306-1003 (ОР) 9
119	1133-0303-0111 9
	Ресурс исключен 261-102-0322
120	247-306-0111 (ОР) 9
121	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 9
122	247-306-0304 (ОР) 9
123	1133-0206-0103 9
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
124	274-701-0104-0106 (ОР) 9
125	243-105-0503 (ОР) 72
126	252-207-2615 (ОР) 45
127	247-216-1306 (ОР) 9
128	247-204-0709 (ОР) 9
129	241-207-0204 (ОР) 27
	Подраздел 3 Заземление
130	1101-0201-1132 6,8
131	1308-0207-0201 54
132	1101-0203-0150 6,8
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
133	1101-0201-1132 29,3
134	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 9,8
135	1101-0203-0149 19,6
136	1134-0201-0301 0,163
137	241-207-0401 (ОР) 163

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
138	1308-0503-2101 23
139	243-904-0106 (ОР) 23
140	1308-0201-0901 207
141	243-113-1002 (ОР) 207
142	1308-0201-0405 163
143	249-101-0101 (ОР) 163
144	261-404-0209 (ОР) 46
Раздел №7 Наружное освещение д.42 в.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
145	1308-0501-0802 1
146	247-204-1925 (ОР) 1
147	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
148	247-301-0231 (ОР) 1
149	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
150	247-201-0302 (ОР) 1
151	243-110-1002 (ОР) 2
152	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
153	247-204-0757 (ОР) 1
154	247-204-0702 (ОР) 1
155	247-208-0134 (ОР) 1
156	247-211-0114 (ОР) 1
157	274-702-0901-0001 (ОР) 1
158	274-702-0901-0001 (ОР) 1
159	247-216-0801 (ОР) 1
160	541-503-0801-0028 (ОР) 2
161	245-601-0116 (ОР) 1
162	248-102-0601 (ОР) 1
163	274-702-1405-0001 (ОР) 1
164	521-301-0411-0009 (ОР) 1
165	247-216-0201 (ОР) 2
166	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
167	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,75
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
168	247-306-1003 (ОР) 5
169	1133-0303-0111 5

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0322
170	**247-306-0111 (ОР) 5**
171	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 5**
172	**247-306-0304 (ОР) 5**
173	**1133-0206-0103 5**
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
174	**274-701-0104-0106 (ОР) 5**
175	**243-105-0503 (ОР) 40**
176	**252-207-2615 (ОР) 25**
177	**247-216-1306 (ОР) 5**
178	**247-204-0709 (ОР) 5**
179	**241-207-0204 (ОР) 15**
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
180	**1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,7**
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
181	**247-306-1003 (ОР) 2**

№ п/п	Показатели
182	**1133-0303-0111 2**
	Ресурс исключен 261-102-0322
183	**247-306-0111 (ОР) 2**
184	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4**
185	**247-306-0304 (ОР) 4**
186	**247-306-0301 (ОР) 2**
187	**1133-0206-0103 4**
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
188	**274-701-0104-0106 (ОР) 4**
189	**243-105-0503 (ОР) 32**
190	**252-207-2615 (ОР) 10**
191	**247-216-1306 (ОР) 2**
192	**247-204-0731 (ОР) 2**
193	**241-207-0204 (ОР) 6**
	Подраздел 4 Заземление
194	**1101-0201-1132 5,3**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
195	1308-0207-0201 42
196	1101-0203-0150 5,3
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
197	1101-0201-1132 22,3
198	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 7,4
199	1101-0203-0149 14,9
200	1134-0201-0301 0,124
201	241-207-0401 (ОР) 124
202	1308-0503-2101 23
203	243-904-0106 (ОР) 23
204	1308-0201-0901 164
205	243-113-1002 (ОР) 164
206	1308-0201-0405 124
207	249-101-0101 (ОР) 124
208	261-404-0209 (ОР) 46
Раздел №8 Наружное освещение д.42 г.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
209	1308-0501-0802 1
210	247-204-1925 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
211	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
212	247-301-0231 (ОР) 1
213	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
214	247-201-0302 (ОР) 1
215	243-110-1002 (ОР) 2
216	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
217	247-204-0757 (ОР) 1
218	247-204-0702 (ОР) 1
219	247-208-0134 (ОР) 1
220	247-211-0114 (ОР) 1
221	274-702-0901-0001 (ОР) 1
222	274-702-0901-0001 (ОР) 1
223	247-216-0801 (ОР) 1
224	541-503-0801-0028 (ОР) 2
225	245-601-0116 (ОР) 1
226	248-102-0601 (ОР) 1
227	274-702-1405-0001 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
228	521-301-0411-0009 (ОР) 1
229	247-216-0201 (ОР) 2
230	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
231	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,15
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
232	247-306-1003 (ОР) 9
233	1133-0303-0111 9
	Ресурс исключен 261-102-0322
234	247-306-0111 (ОР) 9
235	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 9
236	247-306-0304 (ОР) 9
237	1133-0206-0103 9
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
238	274-701-0104-0106 (ОР) 9
239	243-105-0503 (ОР) 72

№ п/п	Показатели
240	252-207-2615 (ОР) 45
241	247-216-1306 (ОР) 9
242	247-204-0709 (ОР) 9
243	241-207-0204 (ОР) 27
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
244	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,7
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
245	247-306-1003 (ОР) 2
246	1133-0303-0111 2
	Ресурс исключен 261-102-0322
247	247-306-0111 (ОР) 2
248	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4
249	247-306-0304 (ОР) 4
250	247-306-0301 (ОР) 2
251	1133-0206-0103 4
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
252	274-701-0104-0106 (ОР) 4
253	243-105-0503 (ОР) 32
254	252-207-2615 (ОР) 10
255	247-216-1306 (ОР) 2
256	247-204-0731 (ОР) 2
257	241-207-0204 (ОР) 6
	Подраздел 4 Заземление
258	1101-0201-1132 8,3
259	1308-0207-0201 66
260	1101-0203-0150 8,3
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
261	1101-0201-1132 40,5
262	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 13,5
263	1101-0203-0149 27
264	1134-0201-0301 0,231
265	241-207-0401 (ОР) 231
266	1308-0503-2101 23
267	243-904-0106 (ОР) 23
268	1308-0201-0901 281

№ п/п	Показатели
269	243-113-1002 (ОР) 281
270	1308-0201-0405 225
271	249-101-0101 (ОР) 225
272	261-404-0209 (ОР) 46
	Подраздел 6 Демонтажные работы
273	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-11
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.41,42,43

Основание:

Сметная стоимость	**107446,581**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**14104,842**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,467**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**107 446 581**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**78 488**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**78 488**
1	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**11**	**2849**	**31 339**
2	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3 ; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**4**	**2134**	**8 536**
3	**8601-0102-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**1**	**29240**	**29 240**
4	**414-101-0401 (основной ресурс) Коб=2**	**Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка (Бочковой контейнер площадки ТБО вес 300 кг)**	**т**	**0,6**	**1281**	**769**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-101-0110 (основной ресурс) К стм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,6**	**850**	**510**
6	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**11**	**82**	**902**
7	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**11**	**654**	**7 194**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**69 938 685**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**13 194 178**
8	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**689,47**	**173**	**119 278**
9	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1085,552**	**357**	**387 542**
10	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1085,552**	**850**	**922 719**
11	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**1772**	**3553**	**6 295 916**
12	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**293,7**	**11548**	**3 391 648**
13	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3 ; К1мат=0;**	**Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**174**	**213**	**37 062**
14	**1220-0101-0202 Кклим = 1,08**	**Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**174**	**307**	**53 418**
15	**1220-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м3**	**49**	**4240**	**207 760**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
16	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1596,8**	**264**	**421 555**
17	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1596,8**	**850**	**1 357 280**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**8 305 434**
18	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**111,75**	**11598**	**1 296 077**
19	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**745**	**1754**	**1 306 730**
20	**6201-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =-3**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-2235**	**83**	**-185 505**
21	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**745**	**178**	**132 610**
22	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,57365**	**192299**	**110 312**
23	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**745**	**2536**	**1 889 320**
24	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**745**	**1071**	**797 895**
25	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**745**	**2851**	**2 123 995**
26	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**150**	**3133**	**469 950**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	150	0	0
27	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**150**	**2427**	**364 050**
		Подраздел 2.3. Тип 1*, ИТОГО	тенге			**19 785 110**
28	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**3967**	**776**	**3 078 392**
29	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**3967**	**178**	**706 126**
30	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**3,05459**	**192299**	**587 395**
31	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3967**	**2851**	**11 309 917**
32	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**738**	**3133**	**2 312 154**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	738	0	0
33	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**738**	**2427**	**1 791 126**
		Подраздел 2.4. Тип 2, ИТОГО	тенге			**13 600 906**
34	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**146,85**	**11598**	**1 703 166**
35	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**979**	**2638**	**2 582 602**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
36	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**97,9**	**7496**	**733 858**
37	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**963,336**	**3463**	**3 336 033**
38	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**1043**	**3133**	**3 267 719**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	1043	0	0
39	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1043**	**1896**	**1 977 528**
		Подраздел 2.5. Тип 3, ИТОГО	тенге			**5 183 510**
40	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**42,9**	**11447**	**491 076**
41	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**286**	**1528**	**437 008**
42	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**34,32**	**35099**	**1 204 598**
43	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**286**	**68**	**19 448**
44	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,32318**	**328675**	**106 221**
45	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**286**	**7854**	**2 246 244**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
46	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**135**	**3133**	**422 955**
		неучтенные ресурсы				
46.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	135	0	0
47	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**135**	**1896**	**255 960**
		Подраздел 2.6. Тип 3*, ИТОГО	тенге			**1 488 741**
48	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,02**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**3,48**	**35099**	**122 145**
49	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**174**	**7854**	**1 366 596**
		Подраздел 2.7. Тип 4, ИТОГО	тенге			**3 174 331**
50	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**577**	**1528**	**881 656**
51	**6201-0403-0304 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	**м2**	**-2885**	**81**	**-233 685**
52	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**69,24**	**36487**	**2 526 360**
		Подраздел 2.8. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**5 141 538**
53	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**37**	**18615**	**688 755**
54	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**370**	**3069**	**1 135 530**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
55	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**7,4**	**22353**	**165 412**
56	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**364,08**	**8657**	**3 151 841**
		Подраздел 2.9. Разметка, ИТОГО	тенге			**64 938**
57	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**18,45**	**1473**	**27 177**
		неучтенные ресурсы				
57.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
57.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
58	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**61,5**	**614**	**37 761**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**24 343 396**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**24 343 396**
59	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**17**	**108450**	**1 843 650**
60	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**17**	**23546**	**400 282**
61	**8601-0307-0201**	**Стойки для сушки белья**	**комплект**	**4**	**81083**	**324 332**
62	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**533075**	**533 075**
63	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**3**	**381033**	**1 143 099**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
64	**8601-0113-0113**	**Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3022435**	**3 022 435**
65	**8601-0113-0124**	**Детский игровой комплекс (4,690 м х 2,950 м х 2,980 м)**	**комплект**	**1**	**1677806**	**1 677 806**
66	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**419550**	**419 550**
67	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**3**	**145961**	**437 883**
68	**8601-0201-0111**	**Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом**	**комплект**	**1**	**721865**	**721 865**
69	**8601-0104-0509**	**Качалка на пружине "Лодка"**	**комплект**	**1**	**266877**	**266 877**
70	**8601-0102-0101**	**Горка «Мини»**	**комплект**	**2**	**420992**	**841 984**
71	**8601-0106-0304**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**3**	**605416**	**1 816 248**
72	**8601-0602-0503**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**192**	**45879**	**8 808 768**
73	**222-509-1501 (основной ресурс)**	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	**комплект**	**6**	**143604**	**861 624**
74	**8601-0307-0104**	**Навес над мусорными баками на 3 шт.**	**шт.**	**2**	**611959**	**1 223 918**
		Раздел 4. Наружное освещение д.41, ИТОГО:	тенге			**3 087 245**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
75	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
76	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
77	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
78	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
79	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
80	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
81	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
82	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
83	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
84	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
85	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
86	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
87	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
88	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
89	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
90	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
91	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
92	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
93	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
94	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
95	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
96	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 4.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 000 639**
97	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,45**	**31673**	**77 599**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
98	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**7**	**27669**	**193 683**
99	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**7**	**33865**	**237 055**
100	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**7**	**83353**	**583 471**
101	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**7**	**20447**	**143 129**
102	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**7**	**11172**	**78 204**
103	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**7**	**17136**	**119 952**
104	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**7**	**54404**	**380 828**
105	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**56**	**451**	**25 256**
106	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**35**	**4262**	**149 170**
107	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**7**	**613**	**4 291**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
108	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**627**	**4 389**
109	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**21**	**172**	**3 612**
		Подраздел 4.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**59 022**
110	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**453**	**2 401**
111	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**42**	**1336**	**56 112**
112	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**5,3**	**96**	**509**
		Подраздел 4.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**564 245**
113	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**20,5**	**453**	**9 287**
114	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**6,8**	**3790**	**25 772**
115	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**13,7**	**82**	**1 123**
116	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,114**	**696362**	**79 385**
117	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**114**	**828**	**94 392**
118	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**24**	**2294**	**55 056**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
119	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**24**	**329**	**7 896**
120	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**154**	**1073**	**165 242**
121	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**154**	**443**	**68 222**
122	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**114**	**24**	**2 736**
123	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**114**	**471**	**53 694**
124	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,8**	**300**	**1 440**
		Подраздел 4.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**40 640**
125	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**4**	**10160**	**40 640**
		Раздел 5. Наружное освещение д.42 , ИТОГО:	тенге			**5 388 281**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
126	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
127	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
128	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
129	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
130	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
131	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
132	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
133	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
134	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
135	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
136	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
137	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
138	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
139	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
140	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
141	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
142	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
143	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
144	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
145	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
146	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
147	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 5.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 286 444**
148	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,8**	**31673**	**88 684**
149	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
150	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**8**	**33865**	**270 920**
151	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**8**	**83353**	**666 824**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
152	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
153	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
154	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**
155	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**54404**	**435 232**
156	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**
157	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**40**	**4262**	**170 480**
158	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**8**	**613**	**4 904**
159	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**627**	**5 016**
160	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**24**	**172**	**4 128**
		Подраздел 5.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**1 609 006**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
161	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
162	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
163	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
164	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
165	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
166	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
167	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**4**	**8892**	**35 568**
168	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**
169	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**54404**	**435 232**
170	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
171	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
172	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
173	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1414**	**5 656**
174	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 5.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**101 133**
175	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**9**	**453**	**4 077**
176	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**72**	**1336**	**96 192**
177	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**9**	**96**	**864**
		Подраздел 5.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**928 359**
178	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**36,5**	**453**	**16 535**
179	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**12,2**	**3790**	**46 238**
180	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**24,4**	**82**	**2 001**
181	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,203**	**696362**	**141 361**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
182	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**203**	**828**	**168 084**
183	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**25**	**2294**	**57 350**
184	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**25**	**329**	**8 225**
185	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**255**	**1073**	**273 615**
186	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**255**	**443**	**112 965**
187	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**203**	**24**	**4 872**
188	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**203**	**471**	**95 613**
189	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**5**	**300**	**1 500**
		Подраздел 5.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**40 640**
190	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**4**	**10160**	**40 640**
		Раздел 6. Наружное освещение д.43, ИТОГО:	тенге			**4 610 486**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
191	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
192	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
193	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
194	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
195	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
196	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
197	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
198	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
199	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
200	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
201	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
202	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
203	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**

1	2	3	4	5	6	7
204	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
205	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
206	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
207	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
208	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
209	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
210	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
211	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
212	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 6.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**3 143 861**
213	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,85**	**31673**	**121 941**
214	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**11**	**27669**	**304 359**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
215	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**11**	**33865**	**372 515**
216	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**11**	**83353**	**916 883**
217	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**11**	**20447**	**224 917**
218	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**11**	**11172**	**122 892**
219	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**11**	**17136**	**188 496**
220	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**11**	**54404**	**598 444**
221	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**88**	**451**	**39 688**
222	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**55**	**4262**	**234 410**
223	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**11**	**613**	**6 743**
224	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**	**627**	**6 897**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
225	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**33**	**172**	**5 676**
		Подраздел 6.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**92 733**
226	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**453**	**3 760**
227	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**66**	**1336**	**88 176**
228	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**96**	**797**
		Подраздел 6.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**890 234**
229	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**35,1**	**453**	**15 900**
230	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**11,7**	**3790**	**44 343**
231	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**23,4**	**82**	**1 919**
232	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,195**	**696362**	**135 791**
233	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**195**	**828**	**161 460**
234	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**24**	**2294**	**55 056**
235	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**24**	**329**	**7 896**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
236	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**244**	**1073**	**261 812**
237	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**244**	**443**	**108 092**
238	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**195**	**24**	**4 680**
239	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**195**	**471**	**91 845**
240	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,8**	**300**	**1 440**
		Подраздел 6.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**60 960**
241	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**6**	**10160**	**60 960**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова Э.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.41,42,43

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5467		
		Средства на оплату труда				**14 104 842**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,73778148	11043	8 147
					2976	2 196
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,046184	16043	209 300
					4252	55 472
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	18,128502	21080	382 149
					4252	77 082

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,8863108	18009	51 980
					4252	12 273
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	4,159512	18548	77 151
					4252	17 686
6	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	26,22456	12358	324 083
					4252	111 507
7	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	6,1402536	167	1 025
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,804	63	429
9	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	55,489536	29	1 609
10	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,589356	1542	909
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	28,3235836	13270	375 854
					4252	120 432
12	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	20,808576	15433	321 139
					4252	88 478
13	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	20,7654	23	478
14	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,7654	8983	186 536
					2492	51 747

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,4236624	10959	4 643
					3558	1 507
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	32,128704	12700	408 035
					3558	114 314
17	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	2,622456	9821	25 755
					2976	7 804
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	18,1824588	11807	214 680
					2976	54 111
19	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,454408	9364	22 983
					2976	7 304
20	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	9,18	10382	95 307
					2976	27 320
21	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	25,228	10154	256 165
					3558	89 761
22	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	42,6902832	663	28 304
23	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	122,274684	8556	1 046 182
					2976	363 889
24	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	7,384122	8694	64 198
					2976	21 975

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
25	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,68046	299	6 183
26	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	10,20438	12862	131 249
					3558	36 307
27	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	41,2963272	16152	667 018
					4252	175 592
28	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,52874	17971	27 473
					4252	6 500
29	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23,053896	20121	463 867
					4252	98 025
30	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	20,866788	23140	482 857
					3558	74 244
31	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	33,593292	21302	715 604
					4252	142 839
32	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2,0864736	20858	43 520
					7116	14 847
33	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7239348	150	109
34	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	28,705212	58734	1 685 972
					5081	145 851
35	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	12,376476	47661	589 875
					4252	52 625
36	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,2294342	595	732

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
37	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20,6415108	12579	259 650
					2976	61 429
38	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,428436	14594	6 253
					2492	1 068
39	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,9898848	14266	14 122
					3558	3 522
40	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	31,50414	10808	340 497
					3558	112 092
41	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	24,55272	87	2 136
42	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	77,21676	14922	1 152 228
					2976	229 797
43	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	104,87016	6644	696 757
44	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	7,2846	1186	8 640
45	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	32,5185452	8578	278 944
					2976	96 775
46	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	14,566824	8006	116 622
					2976	43 351
47	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,3233392	9888	22 973
					2976	6 914

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
48	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,18792	9145	1 719
					2976	559
49	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	37,273932	12245	456 419
					3558	132 621
50	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	32,05224	41	1 314
51	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,435672	21	72
52	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,11072	19	21
53	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	241,223184	85	20 504
54	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,2474	17	21
55	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,5999272	109	283
		Итого по машинам и механизмам		**1319,81106288**		**12 300 673**
						2 659 818

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,945	5320	68 867
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	126,756	4369	553 797
3	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11,175	5501	61 474

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
4	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	140,805	4512	635 312
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-28,161	4512	-127 062
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	185,79	7496	1 392 681
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21,275	7496	159 477
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	315,492	6803	2 146 292
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,71	23355	250 132
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	111,564	23355	2 605 577
11	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,556	23990	924 958
12	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	70,6248	25350	1 790 339
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,2396	22353	27 709
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,4	22353	165 412
15	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	107,876	21513	2 320 736
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	459,8912	24451	11 244 800
17	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	390209	2 341
18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,037595	395112	14 854
19	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,4512	716	1 755
20	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1656	323362	53 549
21	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,005224	4216417	22 027
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32318	328675	106 221

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
23	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04096	90707	3 715
24	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,24792	90707	22 488
25	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	3,62824	192299	697 707
26	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0631076	254101	16 036
27	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001347	954056	1 285
28	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,6814	1403	2 359
29	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0138	1251	17
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20,66	861	17 788
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,0565	1154	2 373
32	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
33	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,4096	260	106
34	217-603-0104	Вода техническая	м3	98,75348	36	3 555
35	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	230	1376	316 480
36	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1012	2261	2 288 132
37	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3680	142	522 560
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	26,76	7006	187 481
39	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,006	1180596	7 084
40	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	143604	861 624
41	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	14,136	264	3 732
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92	187	17 204
43	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,138	1027431	141 785

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
44	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
45	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00689	859685	5 923
46	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	90	172	15 480
47	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	512	828	423 936
48	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	272	451	122 672
49	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	6	219	1 314
50	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	653	443	289 279
51	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	73	329	24 017
52	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	3	61840	185 520
53	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14225	42 675
54	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	3	28193	84 579
55	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760
56	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	26	627	16 302
57	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	1414	5 656
58	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1989	5 967
59	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	3	9762	29 286
60	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	3	5707	17 121
61	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	3	3753	11 259
62	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
63	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	3	623	1 869
64	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3256	156
65	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1233	4837	596
66	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	30	613	18 390
67	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	117470	352 410
68	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	30	83353	2 500 590
69	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	4	8892	35 568
70	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	34	11172	379 848
71	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	30	27669	830 070
72	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	3	49679	149 037
73	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	512	471	241 152
74	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
75	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	364,08	8657	3 151 841
76	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	150	4262	639 300
77	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,65	1446	13 954
78	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	888	2427	2 155 176
79	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	1178	1896	2 233 488

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
80	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	1327,416		
81	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	963,336	3463	3 336 033
82	261-101-0341	Камни бортовые	м	2066		
83	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2262	594	134
84	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
85	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1416	8
86	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,062688	2313	145
87	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	939	56
88	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,719773	1438	1 035
89	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,003265	7763690	25 348
90	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
91	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,9918	1293	5 161
92	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	15
93	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	512		
94	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,73	2011	1 468
95	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,85	300	9 855
96	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,3	17	124
97	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,3	16	117
98	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0543296	501	27

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
99	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	34	54404	1 849 736
100	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	6	1401	8 406
101	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	3	889	2 667
102	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
103	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	61,5	614	37 761

Итого по материалам **48 802 439**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2682,952	850	2 280 509
2	414-101-0401	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка (Бочковой контейнер площадки ТБО вес 300 кг)	т	0,6	1281	769
3	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1085,552	357	387 542
4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1596,8	264	421 555

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**3 090 375**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	6	10988	65 928
		Итого по инженерному оборудованию				**65 928**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	3	52457	157 371
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**157 371**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-11 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.41,42,43
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова Э.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 11 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 4 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
3	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
4	414-101-0401 (ОР)Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка (Бочковой контейнер площадки ТБО вес 300 кг) 0,3 (Коб = 2)
5	412-101-0110 (ОР) 0,6 (Кстм = 10)
6	1101-0203-0149 11
7	1101-0701-0601 11
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
8	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 689,47
9	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка 678,47 (Коб = 1,6)
10	412-101-0110 (ОР) 678,47 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
11	1220-0401-0101 ОбФ1 = 738+1034 = 1772
12	1220-0101-0104 979 (Коб = 0,3)
13	1147-0302-0301 Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм 174 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
14	1220-0101-0202 174
15	1220-0101-0105 49
16	414-104-0501 (ОР) ОбФ2 = 949+49 = 998 (Коб = 1,6)
17	412-101-0110 (ОР) ОбФ2 = 949+49 = 998 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
18	6201-0401-0102 745 (Коб = 0,15)
19	6201-0403-0101 745
20	6201-0403-0104 745 (Коб = -3)
21	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 745
	Ресурс исключен 216-201-0200
	Ресурс исключен 211-201-0601
22	216-201-0201 (ОР) 745 (Коб = 0,00077)
23	6201-0602-0303 745
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
24	6201-0602-0403 745 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
25	6201-0602-0301 745
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
26	6201-0301-0602 150
27	255-101-0104 (ОР) 150

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 Тип 1*
28	1220-0101-0502 3967
29	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 3967
	Ресурс исключен 216-201-0200
	Ресурс исключен 211-201-0601
30	216-201-0201 (ОР) 3967 (Коб = 0,00077)
31	6201-0602-0301 3967
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
32	6201-0301-0602 738
33	255-101-0104 (ОР) 738
	Подраздел 4 Тип 2
34	6201-0401-0102 979 (Коб = 0,15)
35	1147-0301-0101 979
	Ресурс исключен 211-401-0101
36	211-401-0101 979 (Коб = 0,1)
37	255-102-0605 979 (Коб = 0,984)
38	6201-0301-0602 1043
39	255-101-0107 (ОР) 1043
	Подраздел 5 Тип 3

№ п/п	Показатели
40	6201-0401-0101 286 (Коб = 0,15)
41	6201-0403-0301 286
42	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 286 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
43	6201-0601-0301 286
	Ресурс исключен 214-403-0101
44	214-403-0101 (ОР) 286 (Коб = 0,00113)
45	1147-0302-0301 286
46	6201-0301-0602 135
47	255-101-0107 (ОР) 135
	Подраздел 6 Тип 3*
48	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 174 (Коб = 0,02)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
49	1147-0302-0301 174
	Подраздел 7 Тип 4
50	6201-0403-0301 577
51	6201-0403-0304 577 (Коб = -5)
52	1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 577 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
	Подраздел 8 Тактильная плитка
53	1147-0301-0401 370 (Коб = 0,1)
54	1147-0301-0101 370
55	212-401-0104 (ОР) 370 (Коб = 0,02)
56	251-104-0101 (ОР) 370 (Коб = 0,984)
	Подраздел 9 Разметка
57	6201-0803-0107 123 (Коб = 0,15)
58	275-101-0302-0001 123 (Коб = 0,5)
Раздел №3 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
59	8601-0302-0317 17
60	8601-0303-0201 17
61	8601-0307-0201 4
62	8601-0101-0106 1
63	8601-0104-0406 3
64	8601-0113-0113 1
65	8601-0113-0124 1
66	8601-0201-0112 1
67	8601-0103-0304 3
68	8601-0201-0111 1
69	8601-0104-0509 1
70	8601-0102-0101 2
71	8601-0106-0304 3
72	8601-0602-0503 192
73	222-509-1501 (ОР) 6
74	8601-0307-0104 2
Раздел №4 Наружное освещение д.41.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
75	1308-0501-0802 1
76	247-204-1925 (ОР) 1
77	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
78	247-301-0231 (ОР) 1
79	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
80	247-201-0302 (ОР) 1
81	243-110-1002 (ОР) 2
82	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
83	247-204-0757 (ОР) 1
84	247-204-0702 (ОР) 1
85	247-208-0134 (ОР) 1
86	247-211-0114 (ОР) 1
87	274-702-0901-0001 (ОР) 1
88	274-702-0901-0001 (ОР) 1
89	247-216-0801 (ОР) 1
90	541-503-0801-0028 (ОР) 2
91	245-601-0116 (ОР) 1
92	248-102-0601 (ОР) 1
93	274-702-1405-0001 (ОР) 1
94	521-301-0411-0009 (ОР) 1
95	247-216-0201 (ОР) 2
96	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
97	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,45
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
98	247-306-1003 (ОР) 7
99	1133-0303-0111 7
	Ресурс исключен 261-102-0322
100	247-306-0111 (ОР) 7
101	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 7
102	247-306-0304 (ОР) 7
103	1133-0206-0103 7
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
104	274-701-0104-0106 (ОР) 7
105	243-105-0503 (ОР) 56
106	252-207-2615 (ОР) 35
107	247-216-1306 (ОР) 7
108	247-204-0709 (ОР) 7
109	241-207-0204 (ОР) 21
	Подраздел 3 Заземление
110	1101-0201-1132 5,3
111	1308-0207-0201 42
112	1101-0203-0150 5,3

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
113	1101-0201-1132 20,5
114	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 6,8
115	1101-0203-0149 13,7
116	1134-0201-0301 0,114
117	241-207-0401 (ОР) 114
118	1308-0503-2101 24
119	243-904-0106 (ОР) 24
120	1308-0201-0901 154
121	243-113-1002 (ОР) 154
122	1308-0201-0405 114
123	249-101-0101 (ОР) 114
124	261-404-0209 (ОР) 48
	Подраздел 5 Демонтажные работы
125	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №5 Наружное освещение д.42 .	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
126	1308-0501-0802 1
127	247-204-1925 (ОР) 1
128	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
129	247-301-0231 (ОР) 1
130	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
131	247-201-0302 (ОР) 1
132	243-110-1002 (ОР) 2
133	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
134	247-204-0757 (ОР) 1
135	247-204-0702 (ОР) 1
136	247-208-0134 (ОР) 1
137	247-211-0114 (ОР) 1
138	274-702-0901-0001 (ОР) 1
139	274-702-0901-0001 (ОР) 1
140	247-216-0801 (ОР) 1
141	541-503-0801-0028 (ОР) 2
142	245-601-0116 (ОР) 1
143	248-102-0601 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
144	274-702-1405-0001 (ОР) 1
145	521-301-0411-0009 (ОР) 1
146	247-216-0201 (ОР) 2
147	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
148	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,8
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
149	247-306-1003 (ОР) 8
150	1133-0303-0111 8
	Ресурс исключен 261-102-0322
151	247-306-0111 (ОР) 8
152	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
153	247-306-0304 (ОР) 8
154	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
155	274-701-0104-0106 (ОР) 8

№ п/п	Показатели
156	243-105-0503 (ОР) 64
157	252-207-2615 (ОР) 40
158	247-216-1306 (ОР) 8
159	247-204-0709 (ОР) 8
160	241-207-0204 (ОР) 24
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
161	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
162	247-306-1003 (ОР) 4
163	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
164	247-306-0111 (ОР) 4
165	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
166	247-306-0304 (ОР) 8
167	247-306-0301 (ОР) 4
168	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-101-0107
169	**274-701-0104-0106 (ОР) 8**
170	**243-105-0503 (ОР) 64**
171	**252-207-2615 (ОР) 20**
172	**247-216-1306 (ОР) 4**
173	**247-204-0731 (ОР) 4**
174	**241-207-0204 (ОР) 12**
	Подраздел 4 Заземление
175	**1101-0201-1132 9**
176	**1308-0207-0201 72**
177	**1101-0203-0150 9**
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
178	**1101-0201-1132 36,5**
179	**1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 12,2**
180	**1101-0203-0149 24,4**
181	**1134-0201-0301 0,203**
182	**241-207-0401 (ОР) 203**
183	**1308-0503-2101 25**
184	**243-904-0106 (ОР) 25**
185	**1308-0201-0901 255**
186	**243-113-1002 (ОР) 255**
187	**1308-0201-0405 203**
188	**249-101-0101 (ОР) 203**
189	**261-404-0209 (ОР) 50**
	Подраздел 6 Демонтажные работы
190	**1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 4 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №6 Наружное освещение д.43.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
191	**1308-0501-0802 1**
192	**247-204-1925 (ОР) 1**
193	**1308-0501-0702 1**
	Ресурс исключен 247-301-0200
194	**247-301-0231 (ОР) 1**
195	**1121-0602-0102 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113
196	**247-201-0302 (ОР) 1**
197	**243-110-1002 (ОР) 2**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
198	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
199	247-204-0757 (ОР) 1
200	247-204-0702 (ОР) 1
201	247-208-0134 (ОР) 1
202	247-211-0114 (ОР) 1
203	274-702-0901-0001 (ОР) 1
204	274-702-0901-0001 (ОР) 1
205	247-216-0801 (ОР) 1
206	541-503-0801-0028 (ОР) 2
207	245-601-0116 (ОР) 1
208	248-102-0601 (ОР) 1
209	274-702-1405-0001 (ОР) 1
210	521-301-0411-0009 (ОР) 1
211	247-216-0201 (ОР) 2
212	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
213	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,85
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
214	247-306-1003 (ОР) 11
215	1133-0303-0111 11
	Ресурс исключен 261-102-0322
216	247-306-0111 (ОР) 11
217	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 11
218	247-306-0304 (ОР) 11
219	1133-0206-0103 11
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
220	274-701-0104-0106 (ОР) 11
221	243-105-0503 (ОР) 88
222	252-207-2615 (ОР) 55
223	247-216-1306 (ОР) 11
224	247-204-0709 (ОР) 11
225	241-207-0204 (ОР) 33
	Подраздел 3 Заземление
226	1101-0201-1132 8,3
227	1308-0207-0201 66

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-11

№ п/п	Показатели
228	1101-0203-0150 8,3
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
229	1101-0201-1132 35,1
230	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 11,7
231	1101-0203-0149 23,4
232	1134-0201-0301 0,195
233	241-207-0401 (ОР) 195
234	1308-0503-2101 24
235	243-904-0106 (ОР) 24
236	1308-0201-0901 244
237	243-113-1002 (ОР) 244
238	1308-0201-0405 195
239	249-101-0101 (ОР) 195
240	261-404-0209 (ОР) 48
	Подраздел 5 Демонтажные работы
241	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 6 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-12
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Коктем д.18,19,20

Основание:

Сметная стоимость	**84512,225**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**8102,312**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,068**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**84 512 225**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**355 531**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**355 531**
1	**8601-0104-0402 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**3**	**12190**	**36 570**
2	**8601-0102-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**2**	**29240**	**58 480**
3	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**10**	**2849**	**28 490**
4	**8601-0307-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Стойки для сушки белья Демонтаж**	**комплект**	**3**	**2134**	**6 402**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0202-0104 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**5**	**6189**	**30 945**
6	**8601-0109-0302 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**2**	**5044**	**10 088**
7	**8601-0113-0102 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Детский игровой комплексДемонтаж**	**комплект**	**2**	**81540**	**163 080**
8	**8601-0301-0301 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Стол со скамьями Демонтаж**	**комплект**	**2**	**10740**	**21 480**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**38 128 649**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**3 829 065**
9	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**736**	**173**	**127 328**
10	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1177,6**	**357**	**420 403**
11	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1177,6**	**850**	**1 000 960**
12	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**516**	**3553**	**1 833 348**
13	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**401,28**	**264**	**105 938**
14	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**401,28**	**850**	**341 088**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**2 275 596**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
15	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**27,3**	**11598**	**316 625**
16	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**182**	**1754**	**319 228**
17	**6201-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =-3**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-546**	**83**	**-45 318**
18	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**182**	**178**	**32 396**
19	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,14014**	**192299**	**26 949**
20	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**182**	**2536**	**461 552**
21	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**182**	**1071**	**194 922**
22	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**182**	**2851**	**518 882**
23	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**24**	**3133**	**75 192**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	24	0	0
24	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**24**	**2427**	**58 248**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
25	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия(парковка)**	**м**	**57**	**3133**	**178 581**
		неучтенные ресурсы				
25.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	57	0	0
26	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**57**	**2427**	**138 339**
		Подраздел 2.3. Тип 1*, ИТОГО	тенге			**1 833 324**
27	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**340**	**776**	**263 840**
28	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**340**	**178**	**60 520**
29	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,2618**	**192299**	**50 344**
30	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**340**	**2851**	**969 340**
31	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**88**	**3133**	**275 704**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	88	0	0
32	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**88**	**2427**	**213 576**
		Подраздел 2.4. Тип 2, ИТОГО	тенге			**8 703 531**
33	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**111,6**	**11598**	**1 294 337**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
34	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**744**	**2638**	**1 962 672**
35	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**74,4**	**7496**	**557 702**
36	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**732,096**	**3463**	**2 535 248**
37	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**468**	**3133**	**1 466 244**
		неучтенные ресурсы				
37.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	468	0	0
38	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**468**	**1896**	**887 328**
		Подраздел 2.5. Тип 3, ИТОГО	тенге			**18 246 614**
39	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**166,35**	**11447**	**1 904 208**
40	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1109**	**1528**	**1 694 552**
41	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**133,08**	**35099**	**4 670 975**
42	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**1109**	**68**	**75 412**
43	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,25317**	**328675**	**411 886**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
44	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**1109**	**7854**	**8 710 086**
45	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**155**	**3133**	**485 615**
		неучтенные ресурсы				
45.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	155	0	0
46	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**155**	**1896**	**293 880**
		Подраздел 2.6. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**3 029 338**
47	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**21,8**	**18615**	**405 807**
48	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**218**	**3069**	**669 042**
49	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**4,36**	**22353**	**97 459**
50	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**214,512**	**8657**	**1 857 030**
		Подраздел 2.7. Разметка, ИТОГО	тенге			**211 180**
51	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**60**	**1473**	**88 380**
		неучтенные ресурсы				
51.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
51.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
52	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**200**	**614**	**122 800**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**31 457 301**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**31 457 301**
53	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**6**	**108450**	**650 700**
54	**8601-0302-0302**	**Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**10**	**112119**	**1 121 190**
55	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**17**	**23546**	**400 282**
56	**8601-0113-0125**	**Детский игровой комплекс (11,700 м х 11,100 м х 4,970 м)**	**комплект**	**1**	**12745717**	**12 745 717**
57	**8601-0113-0143**	**Детский игровой комплекс (3,200 м х 3,920 м х 2,900 м)**	**комплект**	**1**	**1623377**	**1 623 377**
58	**8601-0106-0303**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**2**	**349817**	**699 634**
59	**8601-0301-0301**	**Шахматный стол со скамьями**	**комплект**	**1**	**344787**	**344 787**
60	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**319309**	**319 309**
61	**8601-0216-0104**	**Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**1**	**241193**	**241 193**
62	**8601-0216-0110**	**Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**284291**	**284 291**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
63	**8601-0301-0104**	**Столик "Солнышко"**	**шт.**	**1**	**189100**	**189 100**
64	**8601-0104-0516**	**Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**262742**	**525 484**
65	**8601-0104-0517**	**Качалка на пружине "Касатка"**	**комплект**	**2**	**264109**	**528 218**
66	**8601-0104-0518**	**Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	**2**	**221745**	**443 490**
67	**8601-0108-0203**	**Дорожка "Малый круг"**	**комплект**	**1**	**247333**	**247 333**
68	**8601-0104-0408**	**Качели "Лепесток"**	**комплект**	**2**	**366147**	**732 294**
69	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**419550**	**419 550**
70	**8601-0104-0403**	**Диван-качели**	**комплект**	**4**	**247931**	**991 724**
71	**8601-0102-0121**	**Горка с пластиковым скатом, тип 1**	**комплект**	**1**	**255590**	**255 590**
72	**8601-0104-0107**	**Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**1**	**217157**	**217 157**
73	**8601-0204-0202**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**2**	**357940**	**715 880**
74	**8601-0202-0108**	**Турник разновысокий, тип 2**	**комплект**	**2**	**459683**	**919 366**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
75	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**2**	**1313582**	**2 627 164**
76	**8601-0209-0106**	**Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**	**комплект**	**1**	**336101**	**336 101**
77	**8601-0602-0504**	**Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом**	**секция**	**90**	**43093**	**3 878 370**
		Раздел 4. Наружное освещение д.18, ИТОГО:	тенге			**4 702 486**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
78	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
79	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
80	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
81	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
82	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
83	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
84	**243-110-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
85	**1308-0303-2501** **Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
86	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
87	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
88	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
89	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
90	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
91	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
92	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
93	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
94	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
95	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
96	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
97	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
98	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
99	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 4.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**3 143 861**
100	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,85**	**31673**	**121 941**
101	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**11**	**27669**	**304 359**
102	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**11**	**33865**	**372 515**
103	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**11**	**83353**	**916 883**
104	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**11**	**20447**	**224 917**
105	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**11**	**11172**	**122 892**
106	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**11**	**17136**	**188 496**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
107	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**11**	**54404**	**598 444**
108	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**88**	**451**	**39 688**
109	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**55**	**4262**	**234 410**
110	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**11**	**613**	**6 743**
111	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**	**627**	**6 897**
112	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**33**	**172**	**5 676**
		Подраздел 4.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**92 733**
113	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**453**	**3 760**
114	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**66**	**1336**	**88 176**
115	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**96**	**797**
		Подраздел 4.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**873 646**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
116	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**34,2**	**453**	**15 493**
117	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**11,4**	**3790**	**43 206**
118	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**22,8**	**82**	**1 870**
119	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,19**	**696362**	**132 309**
120	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**190**	**828**	**157 320**
121	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**25**	**2294**	**57 350**
122	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**25**	**329**	**8 225**
123	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**239**	**1073**	**256 447**
124	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**239**	**443**	**105 877**
125	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**190**	**24**	**4 560**
126	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**190**	**471**	**89 490**
127	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**5**	**300**	**1 500**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.5. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**169 547**
128	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**3,6**	**11548**	**41 573**
129	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5,76**	**264**	**1 521**
130	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**5,76**	**850**	**4 896**
131	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**3,06**	**1754**	**5 367**
132	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**18**	**2536**	**45 648**
133	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**72**	**267**	**19 224**
134	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**18**	**2851**	**51 318**
		Раздел 5. Наружное освещение д.19, ИТОГО:	тенге			**5 235 651**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
135	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
136	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
137	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**

1	2	3	4	5	6	7
138	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
139	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
140	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
141	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
142	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
143	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
144	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
145	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
146	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
147	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
148	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
149	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
150	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
151	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
152	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
153	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
154	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
155	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
156	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 5.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**1 714 833**
157	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
158	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
159	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**
160	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
161	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**6**	**20447**	**122 682**
162	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**11172**	**67 032**
163	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**6**	**17136**	**102 816**
164	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**6**	**54404**	**326 424**
165	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**48**	**451**	**21 648**
166	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
167	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
168	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**627**	**3 762**
169	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**18**	**172**	**3 096**
		Подраздел 5.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**2 011 258**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
170	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,75**	**31673**	**55 428**
171	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**5**	**27669**	**138 345**
172	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5**	**33865**	**169 325**
173	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**83353**	**416 765**
174	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**10**	**20447**	**204 470**
175	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**10**	**11172**	**111 720**
176	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**5**	**8892**	**44 460**
177	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**10**	**17136**	**171 360**
178	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**10**	**54404**	**544 040**
179	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**80**	**451**	**36 080**

1	2	3	4	5	6	7
180	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**25**	**4262**	**106 550**
181	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**5**	**613**	**3 065**
182	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 2P 6A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**5**	**1414**	**7 070**
183	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**172**	**2 580**
		Подраздел 5.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**92 733**
184	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**453**	**3 760**
185	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**66**	**1336**	**88 176**
186	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**8,3**	**96**	**797**
		Подраздел 5.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**846 172**
187	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**34,4**	**453**	**15 583**
188	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**11,5**	**3790**	**43 585**
189	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**22,9**	**82**	**1 878**
190	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,191**	**696362**	**133 005**

1	2	3	4	5	6	7
191	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**191**	**828**	**158 148**
192	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**24**	**2294**	**55 056**
193	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**24**	**329**	**7 896**
194	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**221**	**1073**	**237 133**
195	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**221**	**443**	**97 903**
196	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**191**	**24**	**4 584**
197	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**191**	**471**	**89 961**
198	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,8**	**300**	**1 440**
		Подраздел 5.6. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**147 956**
199	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**9**	**10160**	**91 440**
200	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**1,2**	**11548**	**13 858**
201	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1,92**	**264**	**507**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
202	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,92**	**850**	**1 632**
203	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1,02**	**1754**	**1 789**
204	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6**	**2536**	**15 216**
205	**6201-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**24**	**267**	**6 408**
206	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6**	**2851**	**17 106**
		Раздел 6. Наружное освещение д.20, ИТОГО:	тенге			**4 632 608**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
207	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
208	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
209	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
210	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
211	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
212	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
213	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
214	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
215	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
216	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
217	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
218	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
219	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
220	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
221	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
222	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
223	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
224	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**

1	2	3	4	5	6	7
225	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
226	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
227	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
228	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 6.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 000 639**
229	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,45**	**31673**	**77 599**
230	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**7**	**27669**	**193 683**
231	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**7**	**33865**	**237 055**
232	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**7**	**83353**	**583 471**
233	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**7**	**20447**	**143 129**
234	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**7**	**11172**	**78 204**
235	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**7**	**17136**	**119 952**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
236	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**7**	**54404**	**380 828**
237	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**56**	**451**	**25 256**
238	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**35**	**4262**	**149 170**
239	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**7**	**613**	**4 291**
240	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**627**	**4 389**
241	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**21**	**172**	**3 612**
		Подраздел 6.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**1 206 755**
242	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,05**	**31673**	**33 257**
243	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**3**	**27669**	**83 007**
244	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**3**	**33865**	**101 595**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
245	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**3**	**83353**	**250 059**
246	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**6**	**20447**	**122 682**
247	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**6**	**11172**	**67 032**
248	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**3**	**8892**	**26 676**
249	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**6**	**17136**	**102 816**
250	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**6**	**54404**	**326 424**
251	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**48**	**451**	**21 648**
252	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**15**	**4262**	**63 930**
253	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**3**	**613**	**1 839**
254	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1414**	**4 242**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
255	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**9**	**172**	**1 548**
		Подраздел 6.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**84 278**
256	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**7,5**	**453**	**3 398**
257	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**60**	**1336**	**80 160**
258	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**7,5**	**96**	**720**
		Подраздел 6.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**821 823**
259	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**30,1**	**453**	**13 635**
260	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**10**	**3790**	**37 900**
261	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**20**	**82**	**1 640**
262	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,185**	**696362**	**128 827**
263	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**185**	**828**	**153 180**
264	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**24**	**2294**	**55 056**
265	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**24**	**329**	**7 896**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
266	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**224**	**1073**	**240 352**
267	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**224**	**443**	**99 232**
268	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**167**	**24**	**4 008**
269	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**167**	**471**	**78 657**
270	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,8**	**300**	**1 440**
		Подраздел 6.6. Демонтажные и восстановительные работы, ИТОГО	тенге			**96 414**
271	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**3**	**10160**	**30 480**
272	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**1,4**	**11548**	**16 167**
273	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,24**	**264**	**591**
274	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2,24**	**850**	**1 904**
275	**6201-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1,19**	**1754**	**2 087**
276	**6201-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**7**	**2536**	**17 752**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
277	**6201-0602-0403** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к 6201-0602-0303**	**м2**	**28**	**267**	**7 476**
278	**6201-0602-0301** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**7**	**2851**	**19 957**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Коктем д.18,19,20

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3068		
		Средства на оплату труда				**8 102 312**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,70009164	11043	7 731
					2976	2 083
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	11,23873326	16043	180 303
					4252	47 787
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6,606956376	21080	139 275
					4252	28 093

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	3,0901392	18009	55 650
					4252	13 139
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	27,29808	12358	337 350
					4252	116 071
6	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	13,294692	167	2 220
7	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,2576	63	457
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	68,988672	29	2 001
9	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,082728	1542	128
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	29,7053644	13270	394 190
					4252	126 307
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	25,870752	15433	399 263
					4252	110 002
12	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	21,7512	23	500
13	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	21,7512	8983	195 391
					2492	54 204
14	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0330912	10959	363
					3558	118

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	22,396608	12700	284 437
					3558	79 687
16	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,870128	9821	18 367
					2976	5 566
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	15,1692426	11807	179 103
					2976	45 144
18	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,940896	9364	8 811
					2976	2 800
19	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	10,8	10382	112 126
					2976	32 141
20	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	29,68	10154	301 371
					3558	105 601
21	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	41,4477	663	27 480
22	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,511	8556	21 484
					2976	7 473
23	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,992736	8694	8 631
					2976	2 954
24	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,078596	299	6 303
25	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	9,90101016	12862	127 347
					3558	35 228

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
26	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	24,37081884	16152	393 637
					4252	103 625
27	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,437076	17971	7 855
					4252	1 858
28	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23,340636	20121	469 637
					4252	99 244
29	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,706588	23140	62 630
					3558	9 630
30	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,715496	21302	100 449
					4252	20 050
31	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,2311416	20858	4 821
					7116	1 645
32	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1812456	150	27
33	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	2,46024	58734	144 500
					5081	12 500
34	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,737288	47661	82 801
					4252	7 387
35	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	3,99816	595	2 379
36	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,56903636	12579	95 211
					2976	22 525
37	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,03672	14594	536
					2492	92

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
38	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,797983812	14266	11 384
					3558	2 839
39	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2,770308	10808	29 941
					3558	9 857
40	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	16,994016	87	1 478
41	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	55,06488	14922	821 678
					2976	163 873
42	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	40,20192	6644	267 102
43	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	5,1948	1186	6 161
44	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,9827748	8578	154 256
					2976	53 517
45	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1,24848	8006	9 995
					2976	3 715
46	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	5,030424	9888	49 741
					2976	14 971
47	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	3,19464	12245	39 118
					3558	11 367
48	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	22,85712	41	937

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
49	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,435672	21	72
50	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,11072	19	21
51	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,022	85	427
52	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,629284	109	614
		Итого по машинам и механизмам		**652,776685848**		**5 567 690**
						1 353 094
		Материалы				
1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	16,635	5320	88 498
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	209,601	4369	915 747
3	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,80905	5501	15 453
4	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-6,8796	4512	-31 041
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	35,39403	4512	159 698
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,535	7496	93 962
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	281,365	7496	2 109 112
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	169,458	6803	1 152 823
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,424	23355	266 808
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,768	23355	998 847

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
11	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	135,7416	23990	3 256 441
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4752	22353	10 622
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,36	22353	97 459
14	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30,8424	21513	663 513
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53,9728	24451	1 319 689
16	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	390209	2 341
17	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,037595	395112	14 854
18	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,4636	716	1 764
19	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,17664	323362	57 119
20	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,005472	4216417	23 072
21	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,25317	328675	411 886
22	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04528	90707	4 107
23	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,09504	90707	8 621
24	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,40194	192299	77 293
25	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0094656	254101	2 405
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001347	954056	1 285
27	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,6814	1403	2 359
28	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0138	1251	17

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
29	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,92	861	6 819
30	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,1285	1154	2 456
31	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
32	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,4528	260	118
33	217-603-0104	Вода техническая	м3	60,06876	36	2 162
34	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	554,5	1376	762 992
35	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2439,8	2261	5 516 388
36	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	8872	142	1 259 824
37	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	33,27	7006	233 090
38	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,006	1180596	7 084
39	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,566	264	413
40	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	221,8	187	41 477
41	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3327	1027431	341 826
42	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
43	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00809	859685	6 955
44	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	96	172	16 512
45	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	566	828	468 648
46	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	320	451	144 320
47	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	6	219	1 314
48	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	684	443	303 012
49	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	73	329	24 017

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
50	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	3	61840	185 520
51	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14225	42 675
52	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	3	28193	84 579
53	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760
54	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	24	627	15 048
55	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	1414	11 312
56	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1989	5 967
57	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	3	9762	29 286
58	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	3	5707	17 121
59	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	3	3753	11 259
60	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
61	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	3	623	1 869
62	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3256	156
63	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1233	4837	596
64	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	32	613	19 616
65	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	117470	352 410
66	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	32	83353	2 667 296
67	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	8892	71 136

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
68	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	40	11172	446 880
69	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	32	27669	885 408
70	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	3	49679	149 037
71	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	548	471	258 108
72	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
73	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	214,512	8657	1 857 030
74	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	160	4262	681 920
75	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,65	1446	13 954
76	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	169	2427	410 163
77	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	623	1896	1 181 208
78	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	946,608		
79	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	732,096	3463	2 535 248
80	261-101-0341	Камни бортовые	м	792		
81	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2262	594	134
82	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
83	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1416	8
84	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,065664	2313	152
85	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	939	56
86	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,721044	1438	1 037
87	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00342	7763690	26 552

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
88	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
89	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,2504	1293	5 496
90	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	15
91	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	566		
92	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,73	2011	1 468
93	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,85	300	9 855
94	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,3	17	124
95	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,3	16	117
96	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0569088	501	29
97	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	40	54404	2 176 160
98	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	6	1401	8 406
99	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	3	889	2 667
100	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
101	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	200	614	122 800

Итого по материалам **35 159 207**

Перевозка грузов

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-12

1	2	3	4	5	6	7
1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1588,8	850	1 350 480
2	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1177,6	357	420 403
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	411,2	264	108 557
		Итого по перевозке грузов				**1 879 440**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	6	10988	65 928
		Итого по инженерному оборудованию				**65 928**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	3	52457	157 371
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**157 371**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-12 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Коктем д.18,19,20
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 3 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 10 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
4	8601-0307-0201 Стойки для сушки белья Демонтаж 3 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
5	8601-0202-0104 Турник демонтаж 5 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
6	8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
7	8601-0113-0102 Детский игровой комплексДемонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
8	8601-0301-0301 Стол со скамьями Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
9	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) ОбФ3 = 64+219+453 = 736
10	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка ОбФ3 = 64+219+453 = 736 (Коб = 1,6)
11	412-101-0110 (ОР) ОбФ3 = 64+219+453 = 736 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
12	1220-0401-0101 ОбФ2 = 288+228 = 516
13	414-104-0501 (ОР) 250,8 (Коб = 1,6)
14	412-101-0110 (ОР) 250,8 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Тип 1
15	6201-0401-0102 182 (Коб = 0,15)
16	6201-0403-0101 182
17	6201-0403-0104 182 (Коб = -3)
18	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 182
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
19	216-201-0201 (ОР) 182 (Коб = 0,00077)
20	6201-0602-0303 182
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
21	6201-0602-0403 182 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
22	6201-0602-0301 182
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
23	6201-0301-0602 24
24	255-101-0104 (ОР) 24
25	6201-0301-0602 Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия(парковка) 57
26	255-101-0104 (ОР) 57
	Подраздел 3 Тип 1*

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
27	1220-0101-0502 340
28	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 340
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
29	216-201-0201 (ОР) 340 (Коб = 0,00077)
30	6201-0602-0301 340
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
31	6201-0301-0602 88
32	255-101-0104 (ОР) 88
	Подраздел 4 Тип 2
33	6201-0401-0102 744 (Коб = 0,15)
34	1147-0301-0101 744
	Ресурс исключен 211-401-0101
35	211-401-0101 744 (Коб = 0,1)
36	255-102-0605 744 (Коб = 0,984)
37	6201-0301-0602 468
38	255-101-0107 (ОР) 468
	Подраздел 5 Тип 3
39	6201-0401-0101 1109 (Коб = 0,15)
40	6201-0403-0301 1109
41	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 1109 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
42	6201-0601-0301 1109
	Ресурс исключен 214-403-0101
43	214-403-0101 (ОР) 1109 (Коб = 0,00113)
44	1147-0302-0301 1109
45	6201-0301-0602 155
46	255-101-0107 (ОР) 155
	Подраздел 6 Тактильная плитка
47	1147-0301-0401 218 (Коб = 0,1)
48	1147-0301-0101 218
49	212-401-0104 (ОР) 218 (Коб = 0,02)
50	251-104-0101 (ОР) 218 (Коб = 0,984)
	Подраздел 7 Разметка
51	6201-0803-0107 400 (Коб = 0,15)
52	275-101-0302-0001 400 (Коб = 0,5)
Раздел №3 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
53	8601-0302-0317 6
54	8601-0302-0302 10
55	8601-0303-0201 17
56	8601-0113-0125 1
57	8601-0113-0143 1
58	8601-0106-0303 2
59	8601-0301-0301 1
60	8601-0216-0106 1
61	8601-0216-0104 1
62	8601-0216-0110 1
63	8601-0301-0104 1
64	8601-0104-0516 2
65	8601-0104-0517 2
66	8601-0104-0518 2
67	8601-0108-0203 1
68	8601-0104-0408 2
69	8601-0201-0112 1
70	8601-0104-0403 4
71	8601-0102-0121 1

№ п/п	Показатели
72	8601-0104-0107 1
73	8601-0204-0202 2
74	8601-0202-0108 2
75	8601-0203-0104 2
76	8601-0209-0106 1
77	8601-0602-0504 90
Раздел №4 Наружное освещение д.18.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
78	1308-0501-0802 1
79	247-204-1925 (ОР) 1
80	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
81	247-301-0231 (ОР) 1
82	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
83	247-201-0302 (ОР) 1
84	243-110-1002 (ОР) 2
85	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16) 1
86	247-204-0757 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
87	247-204-0702 (ОР) 1
88	247-208-0134 (ОР) 1
89	247-211-0114 (ОР) 1
90	274-702-0901-0001 (ОР) 1
91	274-702-0901-0001 (ОР) 1
92	247-216-0801 (ОР) 1
93	541-503-0801-0028 (ОР) 2
94	245-601-0116 (ОР) 1
95	248-102-0601 (ОР) 1
96	274-702-1405-0001 (ОР) 1
97	521-301-0411-0009 (ОР) 1
98	247-216-0201 (ОР) 2
99	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
100	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,85
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
101	247-306-1003 (ОР) 11
102	1133-0303-0111 11
	Ресурс исключен 261-102-0322
103	247-306-0111 (ОР) 11
104	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 11
105	247-306-0304 (ОР) 11
106	1133-0206-0103 11
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
107	274-701-0104-0106 (ОР) 11
108	243-105-0503 (ОР) 88
109	252-207-2615 (ОР) 55
110	247-216-1306 (ОР) 11
111	247-204-0709 (ОР) 11
112	241-207-0204 (ОР) 33
	Подраздел 3 Заземление
113	1101-0201-1132 8,3
114	1308-0207-0201 66
115	1101-0203-0150 8,3
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
116	1101-0201-1132 34,2
117	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 11,4
118	1101-0203-0149 22,8
119	1134-0201-0301 0,19
120	241-207-0401 (ОР) 190
121	1308-0503-2101 25
122	243-904-0106 (ОР) 25
123	1308-0201-0901 239
124	243-113-1002 (ОР) 239
125	1308-0201-0405 190
126	249-101-0101 (ОР) 190
127	261-404-0209 (ОР) 50
	Подраздел 5 Демонтажные и восстановительные работы
128	1220-0101-0104 3,6
129	414-104-0501 (ОР) 3,6 (Коб = 1,6)
130	412-101-0110 (ОР) 3,6 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
131	6201-0403-0101 18 (Коб = 0,17)
132	6201-0602-0303 18
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
133	6201-0602-0403 18 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
134	6201-0602-0301 18
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
Раздел №5 Наружное освещение д.19.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
135	1308-0501-0802 1
136	247-204-1925 (ОР) 1
137	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
138	247-301-0231 (ОР) 1
139	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
140	247-201-0302 (ОР) 1
141	243-110-1002 (ОР) 2
142	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
143	247-204-0757 (ОР) 1
144	247-204-0702 (ОР) 1
145	247-208-0134 (ОР) 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
146	247-211-0114 (ОР) 1
147	274-702-0901-0001 (ОР) 1
148	274-702-0901-0001 (ОР) 1
149	247-216-0801 (ОР) 1
150	541-503-0801-0028 (ОР) 2
151	245-601-0116 (ОР) 1
152	248-102-0601 (ОР) 1
153	274-702-1405-0001 (ОР) 1
154	521-301-0411-0009 (ОР) 1
155	247-216-0201 (ОР) 2
156	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
157	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
158	247-306-1003 (ОР) 6
159	1133-0303-0111 6
	Ресурс исключен 261-102-0322
160	247-306-0111 (ОР) 6
161	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 6
162	247-306-0304 (ОР) 6
163	1133-0206-0103 6
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
164	274-701-0104-0106 (ОР) 6
165	243-105-0503 (ОР) 48
166	252-207-2615 (ОР) 30
167	247-216-1306 (ОР) 6
168	247-204-0709 (ОР) 6
169	241-207-0204 (ОР) 18
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
170	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,75
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
171	247-306-1003 (ОР) 5
172	1133-0303-0111 5
	Ресурс исключен 261-102-0322
173	247-306-0111 (ОР) 5

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
174	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 10
175	247-306-0304 (ОР) 10
176	247-306-0301 (ОР) 5
177	1133-0206-0103 10
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
178	274-701-0104-0106 (ОР) 10
179	243-105-0503 (ОР) 80
180	252-207-2615 (ОР) 25
181	247-216-1306 (ОР) 5
182	247-204-0731 (ОР) 5
183	241-207-0204 (ОР) 15
	Подраздел 4 Заземление
184	1101-0201-1132 8,3
185	1308-0207-0201 66
186	1101-0203-0150 8,3
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ

№ п/п	Показатели
187	1101-0201-1132 34,4
188	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 11,5
189	1101-0203-0149 22,9
190	1134-0201-0301 0,191
191	241-207-0401 (ОР) 191
192	1308-0503-2101 24
193	243-904-0106 (ОР) 24
194	1308-0201-0901 221
195	243-113-1002 (ОР) 221
196	1308-0201-0405 191
197	249-101-0101 (ОР) 191
198	261-404-0209 (ОР) 48
	Подраздел 6 Демонтажные и восстановительные работы
199	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 9 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
200	1220-0101-0104 1,2
201	414-104-0501 (ОР) 1,2 (Коб = 1,6)
202	412-101-0110 (ОР) 1,2 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
203	6201-0403-0101 6 (Коб = 0,17)

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
204	6201-0602-0303 6
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
205	6201-0602-0403 6 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
206	6201-0602-0301 6
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
Раздел №6 Наружное освещение д.20.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
207	1308-0501-0802 1
208	247-204-1925 (ОР) 1
209	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
210	247-301-0231 (ОР) 1
211	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
212	247-201-0302 (ОР) 1
213	243-110-1002 (ОР) 2
214	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
215	247-204-0757 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
216	247-204-0702 (ОР) 1
217	247-208-0134 (ОР) 1
218	247-211-0114 (ОР) 1
219	274-702-0901-0001 (ОР) 1
220	274-702-0901-0001 (ОР) 1
221	247-216-0801 (ОР) 1
222	541-503-0801-0028 (ОР) 2
223	245-601-0116 (ОР) 1
224	248-102-0601 (ОР) 1
225	274-702-1405-0001 (ОР) 1
226	521-301-0411-0009 (ОР) 1
227	247-216-0201 (ОР) 2
228	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
229	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,45
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
230	247-306-1003 (ОР) 7
231	1133-0303-0111 7
	Ресурс исключен 261-102-0322

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
232	247-306-0111 (ОР) 7
233	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 7
234	247-306-0304 (ОР) 7
235	1133-0206-0103 7
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
236	274-701-0104-0106 (ОР) 7
237	243-105-0503 (ОР) 56
238	252-207-2615 (ОР) 35
239	247-216-1306 (ОР) 7
240	247-204-0709 (ОР) 7
241	241-207-0204 (ОР) 21
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
242	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,05
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
243	247-306-1003 (ОР) 3
244	1133-0303-0111 3
	Ресурс исключен 261-102-0322
245	247-306-0111 (ОР) 3
246	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 6
247	247-306-0304 (ОР) 6
248	247-306-0301 (ОР) 3
249	1133-0206-0103 6
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
250	274-701-0104-0106 (ОР) 6
251	243-105-0503 (ОР) 48
252	252-207-2615 (ОР) 15
253	247-216-1306 (ОР) 3
254	247-204-0731 (ОР) 3
255	241-207-0204 (ОР) 9
	Подраздел 4 Заземление
256	1101-0201-1132 7,5
257	1308-0207-0201 60

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-12

№ п/п	Показатели
258	1101-0203-0150 7,5
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
259	1101-0201-1132 30,1
260	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 10
261	1101-0203-0149 20
262	1134-0201-0301 0,185
263	241-207-0401 (ОР) 185
264	1308-0503-2101 24
265	243-904-0106 (ОР) 24
266	1308-0201-0901 224
267	243-113-1002 (ОР) 224
268	1308-0201-0405 167
269	249-101-0101 (ОР) 167
270	261-404-0209 (ОР) 48
	Подраздел 6 Демонтажные и восстановительные работы
271	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 3 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
272	1220-0101-0104 1,4
273	414-104-0501 (ОР) 1,4 (Коб = 1,6)
274	412-101-0110 (ОР) 1,4 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
275	6201-0403-0101 7 (Коб = 0,17)
276	6201-0602-0303 7
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
277	6201-0602-0403 7 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
278	6201-0602-0301 7
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-13
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар д.13,13а

Основание:

Сметная стоимость	**20396,316**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2238,111**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,808**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 396 316**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**99 863**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**99 863**
1	**8601-0102-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**2**	**29240**	**58 480**
2	**8601-0109-0302 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**2**	**5044**	**10 088**
3	**8601-0101-0106 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Карусель с рулем.Демонтаж**	**комплект**	**2**	**15647**	**31 294**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**11 763 545**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**378 074**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
4	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**546**	**213**	**116 298**
5	**1220-0101-0202 Кклим = 1,08**	**Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**546**	**307**	**167 622**
6	**1218-0101-1302 Кклим = 1,06**	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных под тактильную плитку**	**м2**	**123**	**429**	**52 767**
7	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**37,152**	**264**	**9 808**
8	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**37,152**	**850**	**31 579**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**4 941 338**
9	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**1250**	**776**	**970 000**
10	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**1250**	**178**	**222 500**
11	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,9625**	**192299**	**185 088**
12	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1250**	**2851**	**3 563 750**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**4 671 565**
13	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,02**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**10,92**	**35099**	**383 281**
14	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**546**	**7854**	**4 288 284**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.4. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 709 214**
15	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**12,3**	**18615**	**228 965**
16	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**123**	**3069**	**377 487**
17	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2,46**	**22353**	**54 988**
18	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**121,032**	**8657**	**1 047 774**
		Подраздел 2.5. Разметка, ИТОГО	тенге			**63 354**
19	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**18**	**1473**	**26 514**
		неучтенные ресурсы				
19.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
19.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
20	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**60**	**614**	**36 840**
		Раздел 3. Наружное освещение д.13, ИТОГО:	тенге			**3 574 517**
		Подраздел 3.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
21	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
22	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
23	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
24	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
25	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
26	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
27	**243-110-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
28	**1308-0303-2501** **Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
29	**247-204-0757** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
30	**247-204-0702** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
31	**247-208-0134** **(основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
32	**247-211-0114** **(основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
33	**274-702-0901-0001** **(основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
34	**274-702-0901-0001** **(основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
35	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
36	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
37	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
38	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
39	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
40	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
41	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
42	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 3.3. Опора с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**2 413 509**
43	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
44	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
45	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
46	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**
47	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**12**	**20447**	**245 364**
48	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**12**	**11172**	**134 064**
49	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**6**	**8892**	**53 352**
50	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**12**	**17136**	**205 632**
51	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**12**	**54404**	**652 848**
52	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**96**	**451**	**43 296**
53	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
54	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
55	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**1414**	**8 484**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
56	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**18**	**172**	**3 096**
		Подраздел 3.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**50 567**
57	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**4,5**	**453**	**2 039**
58	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**36**	**1336**	**48 096**
59	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**4,5**	**96**	**432**
		Подраздел 3.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**575 983**
60	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**20,2**	**453**	**9 151**
61	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**6,7**	**3790**	**25 393**
62	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**13,4**	**82**	**1 099**
63	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,125**	**696362**	**87 045**
64	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**125**	**828**	**103 500**
65	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**21**	**2294**	**48 174**
66	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**21**	**329**	**6 909**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
67	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**157**	**1073**	**168 461**
68	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**157**	**443**	**69 551**
69	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**112**	**24**	**2 688**
70	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**112**	**471**	**52 752**
71	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,2**	**300**	**1 260**
		Подраздел 3.6. Демонтажныеработы, ИТОГО	тенге			**111 760**
72	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**11**	**10160**	**111 760**
		Раздел 4. Наружное освещение д.13а, ИТОГО:	тенге			**4 958 391**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**676 477**
73	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
74	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
75	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
76	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
77	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
78	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
79	**243-110-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
80	**1308-0303-2501** **Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22)**	**шт.**	**2**	**22672**	**45 344**
81	**247-204-0757** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1989**	**3 978**
82	**247-204-0702** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**920**	**1 840**
83	**247-208-0134** **(основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**2**	**5707**	**11 414**
84	**247-211-0114** **(основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**2**	**3753**	**7 506**
85	**274-702-0901-0001** **(основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
86	**274-702-0901-0001** **(основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
87	**247-216-0801** **(основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**2**	**623**	**1 246**
88	**541-503-0801-0028** **(основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**4**	**10988**	**43 952**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
89	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**2**	**61840**	**123 680**
90	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**2**	**49679**	**99 358**
91	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**2**	**889**	**1 778**
92	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**2**	**52457**	**104 914**
93	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**4**	**139**	**556**
94	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**2**	**28193**	**56 386**
		Подраздел 4.2. Опора с одним светильником, ИТОГО	тенге			**919 795**
95	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,7**	**31673**	**22 171**
96	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**2**	**27669**	**55 338**
97	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**33865**	**67 730**
98	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**83353**	**166 706**
99	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**2**	**20447**	**40 894**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
100	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**11172**	**22 344**
101	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**2**	**17136**	**34 272**
102	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**54404**	**435 232**
103	**243-105-0402 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1**	**м**	**64**	**340**	**21 760**
104	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**16**	**451**	**7 216**
105	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**10**	**4262**	**42 620**
106	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
107	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**627**	**1 254**
108	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6**	**172**	**1 032**
		Подраздел 4.3. Опора с двумя светильниками , ИТОГО	тенге			**2 429 829**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
109	**1133-0303-0501** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
110	**247-306-1003** **(основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
111	**1133-0303-0111** **Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**
112	**247-306-0111** **(основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**
113	**1308-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**12**	**20447**	**245 364**
114	**247-306-0304** **(основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**12**	**11172**	**134 064**
115	**247-306-0301** **(основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**6**	**8892**	**53 352**
116	**1133-0206-0103** **Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**12**	**17136**	**205 632**
117	**274-701-0104-0106** **(основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**12**	**54404**	**652 848**
118	**243-105-0402** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1**	**м**	**48**	**340**	**16 320**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
119	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**96**	**451**	**43 296**
120	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
121	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
122	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**1414**	**8 484**
123	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**18**	**172**	**3 096**
		Подраздел 4.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**67 422**
124	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6**	**453**	**2 718**
125	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**48**	**1336**	**64 128**
126	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**6**	**96**	**576**
		Подраздел 4.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**742 948**
127	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**28,3**	**453**	**12 820**
128	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**9,4**	**3790**	**35 626**
129	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18,8**	**82**	**1 542**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
130	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,163**	**696362**	**113 507**
131	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**163**	**828**	**134 964**
132	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**22**	**2294**	**50 468**
133	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**22**	**329**	**7 238**
134	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**203**	**1073**	**217 819**
135	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**203**	**443**	**89 929**
136	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**157**	**24**	**3 768**
137	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**157**	**471**	**73 947**
138	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,4**	**300**	**1 320**
		Подраздел 4.6. Демонтажныеработы, ИТОГО	тенге			**121 920**
139	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**12**	**10160**	**121 920**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар д.13,13а

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	808		
		Средства на оплату труда				**2 238 111**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,33170256	11043 2976	3 663 987
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,16	21080 4252	45 533 9 184
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,484676	18009 4252	26 738 6 313

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	16,02612	12358	198 051
					4252	68 143
5	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	8,5090824	167	1 421
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,1752	63	200
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,660928	29	164
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,135	1542	208
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	17,262108	13270	229 068
					4252	73 398
10	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,122848	15433	32 762
					4252	9 026
11	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	11,448	23	263
12	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,448	8983	102 837
					2492	28 528
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,64368	10959	7 054
					3558	2 290
14	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,932064	12700	49 937
					3558	13 990

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,239112	9821	2 348
					2976	712
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,7695	11807	9 085
					2976	2 290
17	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,02	10382	72 882
					2976	20 892
18	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	19,292	10154	195 891
					3558	68 641
19	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	13,7036448	663	9 086
20	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	12,484302	8556	106 816
					2976	37 153
21	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,62	8694	14 084
					2976	4 821
22	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,782372	299	3 523
23	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	3,1995	16152	51 678
					4252	13 604
24	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5,13	23140	118 708
					3558	18 253
25	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7,695	21302	163 919
					4252	32 719

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
26	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,5535	20858	11 545
					7116	3 939
27	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0405	150	6
28	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	9,045	58734	531 249
					5081	45 958
29	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,835	47661	135 119
					4252	12 054
30	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,199448	595	714
31	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,78	12579	47 549
					2976	11 249
32	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,135	14594	1 970
					2492	336
33	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	9,7875	10808	105 783
					3558	34 824
34	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,241296	87	282
35	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	7,04052	14922	105 059
					2976	20 953
36	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	0,6642	1186	788
37	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,847296	8578	41 580
					2976	14 426

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
38	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	4,59	8006	36 748
					2976	13 660
39	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	3,2196528	9888	31 836
					2976	9 582
40	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,58968	9145	5 393
					2976	1 755
41	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	11,745	12245	143 818
					3558	41 789
42	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,92248	41	120
43	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,023752	21	42
44	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,78288	19	15
45	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	16,578234	85	1 409
46	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	3,6029448	109	393
		Итого по машинам и механизмам		**256,49872336**		**2 647 336**
						621 469

Материалы

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,53	7496	101 421
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,0725	7496	53 015
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,998	23355	116 728
4	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,1384	23990	267 210
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,46	22353	54 988
6	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122	24451	2 983 022
7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	390209	1 561
8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,022145	395112	8 750
9	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,434	716	1 027
10	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07728	323362	24 989
11	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00288	4216417	12 143
12	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02304	90707	2 090
13	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,9625	192299	185 088
14	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0135	254101	3 430
15	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000947	954056	903
16	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,9974	1403	1 399
17	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0092	1251	12
18	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,1655	1154	1 345
19	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
20	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,2304	260	60
21	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,02184	36	325
22	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	273	1376	375 648
23	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1201,2	2261	2 715 913
24	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4368	142	620 256
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,73	7006	19 126
26	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,006	1180596	7 084
27	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,75	264	990
28	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	109,2	187	20 420
29	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1638	1027431	168 293
30	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
31	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00529	859685	4 548
32	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	42	172	7 224
33	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	288	828	238 464
34	243-105-0402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	112	340	38 080
35	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	208	451	93 808
36	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	4	219	876
37	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	360	443	159 480
38	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	43	329	14 147
39	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	3	61840	185 520
40	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14225	28 450

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
41	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	3	28193	84 579
42	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760
43	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	627	1 254
44	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	1414	16 968
45	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1989	5 967
46	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	2	9762	19 524
47	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	3	5707	17 121
48	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	3	3753	11 259
49	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
50	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	3	623	1 869
51	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	3256	104
52	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1222	4837	591
53	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	14	613	8 582
54	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117470	234 940
55	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	14	83353	1 166 942
56	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	12	8892	106 704
57	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	26	11172	290 472
58	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	14	27669	387 366

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
59	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	3	49679	149 037
60	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	269	471	126 699
61	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
62	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	121,032	8657	1 047 774
63	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	70	4262	298 340
64	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7,15	1446	10 339
65	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	121,032		
66	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1648	594	98
67	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
68	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1416	8
69	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03456	2313	80
70	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	939	56
71	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,70776	1438	1 018
72	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0018	7763690	13 975
73	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794	242
74	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,896	1293	2 452
75	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	15
76	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	288		
77	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,43	2011	865
78	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,35	300	5 805
79	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,3	17	73
80	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,3	16	69
81	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,029952	501	15

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
82	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	32	54404	1 740 928
83	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	6	1401	8 406
84	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	3	889	2 667
85	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
86	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	60	614	36 840

Итого по материалам **14 322 267**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	37,152	850	31 579
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	37,152	264	9 808

Итого по перевозке грузов **41 387**

Инженерное оборудование

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	6	10988	65 928

Итого по инженерному оборудованию **65 928**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	3	52457	157 371

Итого по технологическому оборудованию и мебели **157 371**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-13 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Жастар д.13,13а
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0102-0201 Горка Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0101-0106 Карусель с рулем.Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
4	1147-0302-0301 Снятие наливного тартанового покрытия на спортивной площадке из резиновой крошки, толщина, 10 мм 546 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;
5	1220-0101-0202 546
6	1218-0101-1302 Покрытия асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных под тактильную плитку 123
7	414-104-0501 (ОР) ОбФ1 = 546*0.02+123*0.1 = 23,22 (Коб = 1,6)
8	412-101-0110 (ОР) ОбФ1 = 546*0.02+123*0.1 = 23,22 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
	Подраздел 2 Тип 1
9	1220-0101-0502 1250
10	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 1250
	Ресурс исключен 216-201-0200
	Ресурс исключен 211-201-0601
11	216-201-0201 (ОР) 1250 (Коб = 0,00077)
12	6201-0602-0301 1250
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
	Подраздел 3 Тип 2
13	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 546 (Коб = 0,02)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
14	1147-0302-0301 546
	Подраздел 4 Тактильная плитка
15	1147-0301-0401 123 (Коб = 0,1)
16	1147-0301-0101 123
17	212-401-0104 (ОР) 123 (Коб = 0,02)
18	251-104-0101 (ОР) 123 (Коб = 0,984)
	Подраздел 5 Разметка
19	6201-0803-0107 120 (Коб = 0,15)
20	275-101-0302-0001 120 (Коб = 0,5)
Раздел №3 Наружное освещение д.13.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
21	1308-0501-0802 1
22	247-204-1925 (ОР) 1
23	1308-0501-0702 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 247-301-0200
24	**247-301-0231 (ОР) 1**
25	**1121-0602-0102 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113
26	**247-201-0302 (ОР) 1**
27	**243-110-1002 (ОР) 2**
28	**1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22) 1**
29	**247-204-0757 (ОР) 1**
30	**247-204-0702 (ОР) 1**
31	**247-208-0134 (ОР) 1**
32	**247-211-0114 (ОР) 1**
33	**274-702-0901-0001 (ОР) 1**
34	**274-702-0901-0001 (ОР) 1**
35	**247-216-0801 (ОР) 1**
36	**541-503-0801-0028 (ОР) 2**
37	**245-601-0116 (ОР) 1**
38	**248-102-0601 (ОР) 1**
39	**274-702-1405-0001 (ОР) 1**
40	**521-301-0411-0009 (ОР) 1**

№ п/п	Показатели
41	**247-216-0201 (ОР) 2**
42	**247-201-0825 (ОР) 1**
	Подраздел 3 Опора с двумя светильниками
43	**1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1**
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
44	**247-306-1003 (ОР) 6**
45	**1133-0303-0111 6**
	Ресурс исключен 261-102-0322
46	**247-306-0111 (ОР) 6**
47	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 12**
48	**247-306-0304 (ОР) 12**
49	**247-306-0301 (ОР) 6**
50	**1133-0206-0103 12**
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
51	**274-701-0104-0106 (ОР) 12**
52	**243-105-0503 (ОР) 96**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

№ п/п	Показатели
53	252-207-2615 (ОР) 30
54	247-216-1306 (ОР) 6
55	247-204-0731 (ОР) 6
56	241-207-0204 (ОР) 18
	Подраздел 4 Заземление
57	1101-0201-1132 4,5
58	1308-0207-0201 36
59	1101-0203-0150 4,5
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
60	1101-0201-1132 20,2
61	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 6,7
62	1101-0203-0149 13,4
63	1134-0201-0301 0,125
64	241-207-0401 (ОР) 125
65	1308-0503-2101 21
66	243-904-0106 (ОР) 21
67	1308-0201-0901 157
68	243-113-1002 (ОР) 157
69	1308-0201-0405 112
70	249-101-0101 (ОР) 112
71	261-404-0209 (ОР) 42
	Подраздел 6 Демонтажныеработы
72	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 11 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Раздел №4 Наружное освещение д.13а.
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
73	1308-0501-0802 1
74	247-204-1925 (ОР) 1
75	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
76	247-301-0231 (ОР) 1
77	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
78	247-201-0302 (ОР) 1
79	243-110-1002 (ОР) 2
80	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474 л. ЭН 22) 2
81	247-204-0757 (ОР) 2
82	247-204-0702 (ОР) 2

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

№ п/п	Показатели
83	247-208-0134 (ОР) 2
84	247-211-0114 (ОР) 2
85	274-702-0901-0001 (ОР) 2
86	274-702-0901-0001 (ОР) 2
87	247-216-0801 (ОР) 2
88	541-503-0801-0028 (ОР) 4
89	245-601-0116 (ОР) 2
90	248-102-0601 (ОР) 2
91	274-702-1405-0001 (ОР) 2
92	521-301-0411-0009 (ОР) 2
93	247-216-0201 (ОР) 4
94	247-201-0825 (ОР) 2
	Подраздел 2 Опора с одним светильником
95	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,7
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
96	247-306-1003 (ОР) 2
97	1133-0303-0111 2
	Ресурс исключен 261-102-0322
98	247-306-0111 (ОР) 2
99	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 2
100	247-306-0304 (ОР) 2
101	1133-0206-0103 2
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
102	274-701-0104-0106 (ОР) 8
103	243-105-0402 (ОР) 64
104	243-105-0503 (ОР) 16
105	252-207-2615 (ОР) 10
106	247-216-1306 (ОР) 2
107	247-204-0709 (ОР) 2
108	241-207-0204 (ОР) 6
	Подраздел 3 Опора с двумя светильниками
109	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
110	247-306-1003 (ОР) 6
111	1133-0303-0111 6

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-13

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0322
112	**247-306-0111 (ОР) 6**
113	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 12**
114	**247-306-0304 (ОР) 12**
115	**247-306-0301 (ОР) 6**
116	**1133-0206-0103 12**
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
117	**274-701-0104-0106 (ОР) 12**
118	**243-105-0402 (ОР) 48**
119	**243-105-0503 (ОР) 96**
120	**252-207-2615 (ОР) 30**
121	**247-216-1306 (ОР) 6**
122	**247-204-0731 (ОР) 6**
123	**241-207-0204 (ОР) 18**
	Подраздел 4 Заземление
124	**1101-0201-1132 6**
125	**1308-0207-0201 48**
126	**1101-0203-0150 6**
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
127	**1101-0201-1132 28,3**
128	**1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 9,4**
129	**1101-0203-0149 18,8**
130	**1134-0201-0301 0,163**
131	**241-207-0401 (ОР) 163**
132	**1308-0503-2101 22**
133	**243-904-0106 (ОР) 22**
134	**1308-0201-0901 203**
135	**243-113-1002 (ОР) 203**
136	**1308-0201-0405 157**
137	**249-101-0101 (ОР) 157**
138	**261-404-0209 (ОР) 44**
	Подраздел 6 Демонтажныеработы
139	**1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 12 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган **Заказ** 555

Локальная смета № 2-01-00-14
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.31,25,25/1,26,27,29

Основание:

Сметная стоимость	**173958,109**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**23546,522**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**9,221**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**173 958 109**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**109 967**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**109 967**
1	**8601-0104-0402 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**5**	**12190**	**60 950**
2	**8601-0202-0104 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**1**	**6189**	**6 189**
3	**8601-0109-0302 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Песочница Демонтаж**	**комплект**	**1**	**5044**	**5 044**
4	**8601-0102-0201 : К1тр=0,3; К1тм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Горка Демонтаж**	**конструкция**	**1**	**29240**	**29 240**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
5	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**3**	**2849**	**8 547**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**100 474 267**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**19 485 036**
6	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**909,4**	**173**	**157 326**
7	**414-104-0301 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**612,88**	**475**	**291 118**
8	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**612,88**	**850**	**520 948**
9	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**3416**	**3553**	**12 137 048**
10	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**478,5**	**11548**	**5 525 718**
11	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**765,6**	**264**	**202 118**
12	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**765,6**	**850**	**650 760**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**36 348 883**
13	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**6880**	**776**	**5 338 880**
14	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**6880**	**178**	**1 224 640**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
15	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**5,2976**	**192299**	**1 018 723**
16	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6880**	**2851**	**19 614 880**
17	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**1646**	**3133**	**5 156 918**
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	1646	0	0
18	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1646**	**2427**	**3 994 842**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**22 514 483**
19	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**239,25**	**11598**	**2 774 822**
20	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**1595**	**2638**	**4 207 610**
21	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**159,5**	**7496**	**1 195 612**
22	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1569,48**	**3463**	**5 435 109**
23	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**1770**	**3133**	**5 545 410**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	1770	0	0
24	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1770**	**1896**	**3 355 920**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**17 567 961**
25	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**153,9**	**11447**	**1 761 693**
26	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1026**	**1528**	**1 567 728**
27	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**123,12**	**35099**	**4 321 389**
28	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**1026**	**68**	**69 768**
29	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,15938**	**328675**	**381 059**
30	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**1026**	**7854**	**8 058 204**
31	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**280**	**3133**	**877 240**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	280	0	0
32	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**280**	**1896**	**530 880**
		Подраздел 2.5. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**4 557 904**
33	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**32,8**	**18615**	**610 572**
34	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**328**	**3069**	**1 006 632**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
35	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**6,56**	**22353**	**146 636**
36	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**322,752**	**8657**	**2 794 064**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**47 458 673**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**47 458 673**
37	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**20**	**108450**	**2 169 000**
38	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**20**	**23546**	**470 920**
39	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**2**	**533075**	**1 066 150**
40	**8601-0104-0406**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**4**	**381033**	**1 524 132**
41	**8601-0113-0113**	**Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3022435**	**3 022 435**
42	**8601-0113-0124**	**Детский игровой комплекс (4,690 м х 2,950 м х 2,980 м)**	**комплект**	**1**	**1677806**	**1 677 806**
43	**8601-0113-0143**	**Детский игровой комплекс (3,200 м х 3,920 м х 2,900 м)**	**комплект**	**1**	**1623377**	**1 623 377**
44	**8601-0113-0125**	**Детский игровой комплекс (11,700 м х 11,100 м х 4,970 м)**	**комплект**	**1**	**12745717**	**12 745 717**
45	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**2**	**419550**	**839 100**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
46	**8601-0202-0106**	**Турник с кольцами**	**комплект**	**2**	**204740**	**409 480**
47	**8601-0103-0304**	**Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**3**	**145961**	**437 883**
48	**8601-0201-0111**	**Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом**	**комплект**	**2**	**721865**	**1 443 730**
49	**8601-0201-0105**	**Гимнастический комплекс (для детей старших классов)**	**комплект**	**1**	**521311**	**521 311**
50	**8601-0102-0101**	**Горка «Мини»**	**комплект**	**2**	**420992**	**841 984**
51	**8601-0106-0302**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**	**353292**	**353 292**
52	**8601-0602-0503**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**360**	**45879**	**16 516 440**
53	**8601-0216-0122**	**Тренажер "Верхняя тяга" с платформой**	**комплект**	**2**	**354166**	**708 332**
54	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**2**	**355411**	**710 822**
55	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**2**	**188381**	**376 762**
		Раздел 4. Наружное освещение д.27, ИТОГО:	тенге			**7 403 807**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
56	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
57	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
58	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
59	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
60	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
61	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
62	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
63	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
64	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
65	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
66	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
67	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
68	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**

1	2	3	4	5	6	7
69	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
70	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
71	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
72	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
73	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
74	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
75	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
76	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
77	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 4.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**4 572 889**
78	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**5,6**	**31673**	**177 369**
79	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**16**	**27669**	**442 704**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
80	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**16**	**33865**	**541 840**
81	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**16**	**83353**	**1 333 648**
82	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**16**	**20447**	**327 152**
83	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**16**	**11172**	**178 752**
84	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**16**	**17136**	**274 176**
85	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**16**	**54404**	**870 464**
86	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**451**	**57 728**
87	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**80**	**4262**	**340 960**
88	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**16**	**613**	**9 808**
89	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**16**	**627**	**10 032**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
90	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**48**	**172**	**8 256**
		Подраздел 4.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**804 503**
91	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,7**	**31673**	**22 171**
92	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**2**	**27669**	**55 338**
93	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**33865**	**67 730**
94	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**83353**	**166 706**
95	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
96	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**
97	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**2**	**8892**	**17 784**
98	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
99	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**
100	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
101	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**10**	**4262**	**42 620**
102	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
103	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1414**	**2 828**
104	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6**	**172**	**1 032**
		Подраздел 4.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**151 700**
105	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**13,5**	**453**	**6 116**
106	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**108**	**1336**	**144 288**
107	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**13,5**	**96**	**1 296**
		Подраздел 4.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 370 737**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
108	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**56,9**	**453**	**25 776**
109	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**19**	**3790**	**72 010**
110	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**37,9**	**82**	**3 108**
111	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,316**	**696362**	**220 050**
112	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**316**	**828**	**261 648**
113	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**23**	**2294**	**52 762**
114	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**23**	**329**	**7 567**
115	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**376**	**1073**	**403 448**
116	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**376**	**443**	**166 568**
117	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**316**	**24**	**7 584**
118	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**316**	**471**	**148 836**
119	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,6**	**300**	**1 380**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**81 280**
120	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**8**	**10160**	**81 280**
		Раздел 5. Наружное освещение д.29, ИТОГО:	тенге			**4 240 972**
		Подраздел 5.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
121	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
122	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
123	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
124	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
125	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
126	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
127	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
128	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
129	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
130	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**
131	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
132	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
133	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
134	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
135	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
136	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
137	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
138	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
139	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
140	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
141	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
142	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**
		Подраздел 5.2. Опры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**2 858 056**
143	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**3,5**	**31673**	**110 856**
144	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**10**	**27669**	**276 690**
145	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**10**	**33865**	**338 650**
146	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**10**	**83353**	**833 530**
147	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**10**	**20447**	**204 470**
148	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**10**	**11172**	**111 720**
149	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**10**	**17136**	**171 360**
150	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**10**	**54404**	**544 040**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
151	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**80**	**451**	**36 080**
152	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**50**	**4262**	**213 100**
153	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**10**	**613**	**6 130**
154	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**10**	**627**	**6 270**
155	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**30**	**172**	**5 160**
		Подраздел 5.3. Заземление, ИТОГО	тенге			**84 278**
156	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**7,5**	**453**	**3 398**
157	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**60**	**1336**	**80 160**
158	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**7,5**	**96**	**720**
		Подраздел 5.4. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**804 820**
159	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**31,9**	**453**	**14 451**
160	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**10,6**	**3790**	**40 174**
161	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**21,2**	**82**	**1 738**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
162	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,177**	**696362**	**123 256**
163	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**177**	**828**	**146 556**
164	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**22**	**2294**	**50 468**
165	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**22**	**329**	**7 238**
166	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**219**	**1073**	**234 987**
167	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**219**	**443**	**97 017**
168	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**177**	**24**	**4 248**
169	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**177**	**471**	**83 367**
170	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,4**	**300**	**1 320**
		Подраздел 5.5. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**71 120**
171	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**7**	**10160**	**71 120**
		Раздел 6. Наружное освещение д.25, ИТОГО:	тенге			**14 270 423**
		Подраздел 6.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**676 477**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
172	**1308-0501-0802** **Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
173	**247-204-1925** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
174	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
175	**247-301-0231** **(основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
176	**1121-0602-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
177	**247-201-0302** **(основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
178	**243-110-1002** **(основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
179	**1308-0303-2501** **Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**2**	**22672**	**45 344**
180	**247-204-0757** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1989**	**3 978**
181	**247-204-0702** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**920**	**1 840**
182	**247-208-0134** **(основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**2**	**5707**	**11 414**
183	**247-211-0114** **(основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**2**	**3753**	**7 506**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
184	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
185	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**2**	**1401**	**2 802**
186	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**2**	**623**	**1 246**
187	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**4**	**10988**	**43 952**
188	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**2**	**61840**	**123 680**
189	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**2**	**49679**	**99 358**
190	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**2**	**889**	**1 778**
191	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**2**	**52457**	**104 914**
192	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**4**	**139**	**556**
193	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**2**	**28193**	**56 386**
		Подраздел 6.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**6 287 722**
194	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**7,7**	**31673**	**243 882**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
195	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**22**	**27669**	**608 718**
196	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**22**	**33865**	**745 030**
197	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**22**	**83353**	**1 833 766**
198	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**22**	**20447**	**449 834**
199	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**22**	**11172**	**245 784**
200	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**22**	**17136**	**376 992**
201	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**22**	**54404**	**1 196 888**
202	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**176**	**451**	**79 376**
203	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**110**	**4262**	**468 820**
204	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**22**	**613**	**13 486**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
205	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**22**	**627**	**13 794**
206	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**66**	**172**	**11 352**
		Подраздел 6.3. Опоры с двумя светильниками 4 шт, ИТОГО	тенге			**1 953 742**
207	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**1,4**	**31673**	**44 342**
208	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**4**	**27669**	**110 676**
209	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**33865**	**135 460**
210	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**83353**	**333 412**
211	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**8**	**20447**	**163 576**
212	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11172**	**89 376**
213	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**4**	**8892**	**35 568**
214	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**8**	**17136**	**137 088**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
215	**274-701-0104-0116 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**8**	**97496**	**779 968**
216	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**64**	**451**	**28 864**
217	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**20**	**4262**	**85 240**
218	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
219	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1414**	**5 656**
220	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**172**	**2 064**
		Подраздел 6.4. Опоры с двумя светильниками 6 шт, ИТОГО	тенге			**2 413 509**
221	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**2,1**	**31673**	**66 513**
222	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**6**	**27669**	**166 014**
223	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**6**	**33865**	**203 190**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
224	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**6**	**83353**	**500 118**
225	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**12**	**20447**	**245 364**
226	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**12**	**11172**	**134 064**
227	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**6**	**8892**	**53 352**
228	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**12**	**17136**	**205 632**
229	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**12**	**54404**	**652 848**
230	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**96**	**451**	**43 296**
231	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**30**	**4262**	**127 860**
232	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**6**	**613**	**3 678**
233	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**1414**	**8 484**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
234	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**18**	**172**	**3 096**
		Подраздел 6.5. Заземление, ИТОГО	тенге			**269 688**
235	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**24**	**453**	**10 872**
236	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**192**	**1336**	**256 512**
237	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**24**	**96**	**2 304**
		Подраздел 6.6. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**2 516 884**
238	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**107,8**	**453**	**48 833**
239	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**35,9**	**3790**	**136 061**
240	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**71,9**	**82**	**5 896**
241	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,599**	**696362**	**417 121**
242	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**599**	**828**	**495 972**
243	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**24**	**2294**	**55 056**
244	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**24**	**329**	**7 896**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
245	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**694**	**1073**	**744 662**
246	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**694**	**443**	**307 442**
247	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**599**	**24**	**14 376**
248	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**599**	**471**	**282 129**
249	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,8**	**300**	**1 440**
		Подраздел 6.7. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**152 400**
250	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**15**	**10160**	**152 400**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.31,25,25/1,26,27,29

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	9221		
		Средства на оплату труда				**23 546 522**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,3693428	11043	15 122
					2976	4 075
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	12,425508	16043	199 342
					4252	52 833
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	25,8970878	21080	545 911
					4252	110 114

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	6,0796224	18009	109 488
					4252	25 851
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	52,9092	12358	653 852
					4252	224 970
6	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	12,299688	167	2 054
7	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,608	63	857
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	63,825408	29	1 851
9	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,74304	1542	1 146
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	56,9045436	13270	755 123
					4252	241 958
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	23,934528	15433	369 382
					4252	101 770
12	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	40,9902	23	943
13	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	40,9902	8983	368 215
					2492	102 148
14	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,297216	10959	3 257
					3558	1 057

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	43,559424	12700	553 205
					3558	154 984
16	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,738312	9821	36 714
					2976	11 125
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	23,6651868	11807	279 415
					2976	70 428
18	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,390848	9364	41 116
					2976	13 067
19	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	19,44	10382	201 826
					2976	57 853
20	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	53,424	10154	542 467
					3558	190 083
21	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	65,23254	663	43 249
22	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	193,7925	8556	1 658 089
					2976	576 726
23	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	8,91648	8694	77 520
					2976	26 535
24	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,15854	299	7 821
25	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	7,645752	12862	98 340
					3558	27 204

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
26	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	34,896096	16152	563 642
					4252	148 378
27	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	30,0618216	20121	604 874
					4252	127 823
28	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	28,23552	23140	653 370
					3558	100 462
29	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	42,35328	21302	902 210
					4252	180 086
30	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,046464	20858	63 543
					7116	21 679
31	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,222912	150	33
32	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	49,78368	58734	2 923 995
					5081	252 951
33	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	15,60384	47661	743 695
					4252	66 348
34	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	27,117855	12579	341 115
					2976	80 703
35	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,74304	14594	10 844
					2492	1 852
36	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,6316056	14266	9 010
					3558	2 247
37	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	53,8704	10808	582 231
					3558	191 671

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
38	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	32,759856	87	2 850
39	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	110,07252	14922	1 642 502
					2976	327 576
40	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	187,60896	6644	1 246 474
41	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	10,3842	1186	12 316
42	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	59,8020492	8578	512 982
					2976	177 971
43	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	25,26336	8006	202 258
					2976	75 184
44	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,653936	9888	46 018
					2976	13 850
45	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	64,64448	12245	791 572
					3558	230 005
46	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	45,69048	41	1 873
47	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,247416	21	68
48	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,15312	19	22

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
49	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	387,585	85	32 945
50	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,207976	109	568
		Итого по машинам и механизмам		**2026,8770348**		**18 457 314**
						3 991 566
		Материалы				
1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	15,39	5320	81 875
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	193,914	4369	847 210
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	364,87	7496	2 735 066
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,86	7496	141 375
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	291,885	6803	1 985 694
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	199,584	23355	4 661 284
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,42	23355	500 264
8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	125,5824	23990	3 012 722
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,2176	22353	49 570
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,56	22353	146 636
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	671,488	24451	16 418 553
12	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	390209	2 341

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
13	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,035535	395112	14 040
14	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,5856	716	1 851
15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3312	323362	107 097
16	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,010312	4216417	43 480
17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,15938	328675	381 059
18	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08736	90707	7 924
19	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,44352	90707	40 230
20	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	5,2976	192299	1 018 723
21	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,074304	254101	18 881
22	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001396	954056	1 332
23	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,5942	1403	2 237
24	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0138	1251	17
25	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36,96	861	31 823
26	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,1645	1154	3 652
27	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
28	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,8736	260	227
29	217-603-0104	Вода техническая	м3	105,00474	36	3 780
30	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	513	1376	705 888
31	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2257,2	2261	5 103 529
32	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	8208	142	1 165 536

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	30,78	7006	215 645
34	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1180596	9 445
35	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	20,64	264	5 449
36	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	205,2	187	38 372
37	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3078	1027431	316 243
38	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
39	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01452	859685	12 483
40	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	180	172	30 960
41	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	1092	828	904 176
42	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	576	451	259 776
43	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	6	219	1 314
44	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1289	443	571 027
45	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	69	329	22 701
46	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	4	61840	247 360
47	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14225	42 675
48	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	4	28193	112 772
49	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	4	920	3 680
50	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	48	627	30 096
51	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	1414	16 968

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
52	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3Р 16А 4,5 кА "C"	шт.	4	1989	7 956
53	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	3	9762	29 286
54	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	4	5707	22 828
55	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	4	3753	15 012
56	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	8	139	1 112
57	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	4	623	2 492
58	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3256	156
59	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1633	4837	790
60	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	60	613	36 780
61	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	117470	352 410
62	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	60	83353	5 001 180
63	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	12	8892	106 704
64	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	72	11172	804 384
65	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	60	27669	1 660 140
66	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	4	49679	198 716
67	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1092	471	514 332
68	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	322,752	8657	2 794 064
69	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	300	4262	1 278 600

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
70	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,45	1446	15 111
71	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	1646	2427	3 994 842
72	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2050	1896	3 886 800
73	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	322,752		
74	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1569,48	3463	5 435 109
75	261-101-0341	Камни бортовые	м	3696		
76	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2402	594	143
77	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,016	401	6
78	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1416	11
79	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,123744	2313	286
80	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,08	939	75
81	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,976849	1438	1 405
82	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006445	7763690	50 037
83	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
84	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,9734	1293	10 310
85	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	246	20
86	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1092		
87	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,69	2011	1 388
88	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	31,05	300	9 315
89	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,9	17	117
90	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,9	16	110
91	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1072448	501	54

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
92	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	64	54404	3 481 856
93	274-701-0104-0116	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	8	97496	779 968
94	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	8	1401	11 208
95	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	4	889	3 556

Итого по материалам **72 585 256**

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1378,48	850	1 171 708
2	414-104-0301	Грунт. Погрузка	т	612,88	475	291 118

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-14

1	2	3	4	5	6	7
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	765,6	264	202 118
		Итого по перевозке грузов				**1 664 944**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	8	10988	87 904
		Итого по инженерному оборудованию				**87 904**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	4	52457	209 828
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**209 828**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н.** **Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-14 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов мкр. Болашак д.31,25,25/1,26,27,29
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 5 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
2	**8601-0202-0104 Турник демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
3	**8601-0109-0302 Песочница Демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
4	**8601-0102-0201 Горка Демонтаж 1 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
5	**8601-0302-0306 Скамья демонтаж 3 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
6	**1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) 909,4**
7	**414-104-0301 (ОР)Грунт. Погрузка 383,05 (Коб = 1,6)**
8	**412-101-0110 (ОР) 383,05 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)**
9	**1220-0401-0101 ОбФ1 = 1646+1770 = 3416**
10	**1220-0101-0104 1595 (Коб = 0,3)**
11	**414-104-0501 (ОР) 478,5 (Коб = 1,6)**
12	**412-101-0110 (ОР) 478,5 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)**
	Подраздел 2 Тип 1
13	**1220-0101-0502 6880**

№ п/п	Показатели
14	**6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 6880**
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
15	**216-201-0201 (ОР) 6880 (Коб = 0,00077)**
16	**6201-0602-0301 6880**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
17	**6201-0301-0602 1646**
18	**255-101-0104 (ОР) 1646**
	Подраздел 3 Тип 2
19	**6201-0401-0102 1595 (Коб = 0,15)**
20	**1147-0301-0101 1595**
	Ресурс исключен 211-401-0101
	Ресурс исключен 255-102-0200
21	**211-401-0101 1595 (Коб = 0,1)**
22	**255-102-0605 1595 (Коб = 0,984)**
23	**6201-0301-0602 1770**
24	**255-101-0107 (ОР) 1770**
	Подраздел 4 Тип 3
25	**6201-0401-0101 1026 (Коб = 0,15)**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
26	6201-0403-0301 1026
27	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 1026 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
28	6201-0601-0301 1026
	Ресурс исключен 214-403-0101
29	214-403-0101 (ОР) 1026 (Коб = 0,00113)
30	1147-0302-0301 1026
31	6201-0301-0602 280
32	255-101-0107 (ОР) 280
	Подраздел 5 Тактильная плитка
33	1147-0301-0401 328 (Коб = 0,1)
34	1147-0301-0101 328
35	212-401-0104 (ОР) 328 (Коб = 0,02)
36	251-104-0101 (ОР) 328 (Коб = 0,984)
Раздел №3 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
37	8601-0302-0317 20
38	8601-0303-0201 20
39	8601-0101-0106 2
40	8601-0104-0406 4
41	8601-0113-0113 1
42	8601-0113-0124 1
43	8601-0113-0143 1
44	8601-0113-0125 1
45	8601-0201-0112 2
46	8601-0202-0106 2
47	8601-0103-0304 3
48	8601-0201-0111 2
49	8601-0201-0105 1
50	8601-0102-0101 2
51	8601-0106-0302 1
52	8601-0602-0503 360
53	8601-0216-0122 2
54	8601-0216-0123 2
55	8601-0216-0120 2
Раздел №4 Наружное освещение д.27.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
56	1308-0501-0802 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
57	247-204-1925 (ОР) 1
58	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
59	247-301-0231 (ОР) 1
60	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
61	247-201-0302 (ОР) 1
62	243-110-1002 (ОР) 2
63	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
64	247-204-0757 (ОР) 1
65	247-204-0702 (ОР) 1
66	247-208-0134 (ОР) 1
67	247-211-0114 (ОР) 1
68	274-702-0901-0001 (ОР) 1
69	274-702-0901-0001 (ОР) 1
70	247-216-0801 (ОР) 1
71	541-503-0801-0028 (ОР) 2
72	245-601-0116 (ОР) 1
73	248-102-0601 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
74	274-702-1405-0001 (ОР) 1
75	521-301-0411-0009 (ОР) 1
76	247-216-0201 (ОР) 2
77	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
78	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 5,6
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
79	247-306-1003 (ОР) 16
80	1133-0303-0111 16
	Ресурс исключен 261-102-0322
81	247-306-0111 (ОР) 16
82	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 16
83	247-306-0304 (ОР) 16
84	1133-0206-0103 16
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
85	274-701-0104-0106 (ОР) 16

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
86	243-105-0503 (ОР) 128
87	252-207-2615 (ОР) 80
88	247-216-1306 (ОР) 16
89	247-204-0709 (ОР) 16
90	241-207-0204 (ОР) 48
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками
91	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,7
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
92	247-306-1003 (ОР) 2
93	1133-0303-0111 2
	Ресурс исключен 261-102-0322
94	247-306-0111 (ОР) 2
95	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4
96	247-306-0304 (ОР) 4
97	247-306-0301 (ОР) 2
98	1133-0206-0103 4
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-101-0107
99	274-701-0104-0106 (ОР) 4
100	243-105-0503 (ОР) 32
101	252-207-2615 (ОР) 10
102	247-216-1306 (ОР) 2
103	247-204-0731 (ОР) 2
104	241-207-0204 (ОР) 6
	Подраздел 4 Заземление
105	1101-0201-1132 13,5
106	1308-0207-0201 108
107	1101-0203-0150 13,5
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
108	1101-0201-1132 56,9
109	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 19
110	1101-0203-0149 37,9
111	1134-0201-0301 0,316
112	241-207-0401 (ОР) 316
113	1308-0503-2101 23
114	243-904-0106 (ОР) 23

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
115	1308-0201-0901 376
116	243-113-1002 (ОР) 376
117	1308-0201-0405 316
118	249-101-0101 (ОР) 316
119	261-404-0209 (ОР) 46
	Подраздел 6 Демонтажные работы
120	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 8 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №5 Наружное освещение д.29.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
121	1308-0501-0802 1
122	247-204-1925 (ОР) 1
123	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
124	247-301-0231 (ОР) 1
125	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
126	247-201-0302 (ОР) 1
127	243-110-1002 (ОР) 2

№ п/п	Показатели
128	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ЯУО9604-3474л.ЭН 16) 1
129	247-204-0757 (ОР) 1
130	247-204-0702 (ОР) 1
131	247-208-0134 (ОР) 1
132	247-211-0114 (ОР) 1
133	274-702-0901-0001 (ОР) 1
134	274-702-0901-0001 (ОР) 1
135	247-216-0801 (ОР) 1
136	541-503-0801-0028 (ОР) 2
137	245-601-0116 (ОР) 1
138	248-102-0601 (ОР) 1
139	274-702-1405-0001 (ОР) 1
140	521-301-0411-0009 (ОР) 1
141	247-216-0201 (ОР) 2
142	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опры с одним светильником
143	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 3,5
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
144	247-306-1003 (ОР) 10

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
145	1133-0303-0111 10
	Ресурс исключен 261-102-0322
146	247-306-0111 (ОР) 10
147	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 10
148	247-306-0304 (ОР) 10
149	1133-0206-0103 10
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
150	274-701-0104-0106 (ОР) 10
151	243-105-0503 (ОР) 80
152	252-207-2615 (ОР) 50
153	247-216-1306 (ОР) 10
154	247-204-0709 (ОР) 10
155	241-207-0204 (ОР) 30
	Подраздел 3 Заземление
156	1101-0201-1132 7,5
157	1308-0207-0201 60
158	1101-0203-0150 7,5
	Подраздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ
159	1101-0201-1132 31,9
160	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 10,6
161	1101-0203-0149 21,2
162	1134-0201-0301 0,177
163	241-207-0401 (ОР) 177
164	1308-0503-2101 22
165	243-904-0106 (ОР) 22
166	1308-0201-0901 219
167	243-113-1002 (ОР) 219
168	1308-0201-0405 177
169	249-101-0101 (ОР) 177
170	261-404-0209 (ОР) 44
	Подраздел 5 Демонтажные работы
171	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 7 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322
Раздел №6 Наружное освещение д.25.	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
172	1308-0501-0802 1
173	247-204-1925 (ОР) 1
174	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
175	247-301-0231 (ОР) 1
176	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
177	247-201-0302 (ОР) 1
178	243-110-1002 (ОР) 2
179	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 2
180	247-204-0757 (ОР) 2
181	247-204-0702 (ОР) 2
182	247-208-0134 (ОР) 2
183	247-211-0114 (ОР) 2
184	274-702-0901-0001 (ОР) 2
185	274-702-0901-0001 (ОР) 2
186	247-216-0801 (ОР) 2
187	541-503-0801-0028 (ОР) 4
188	245-601-0116 (ОР) 2

№ п/п	Показатели
189	248-102-0601 (ОР) 2
190	274-702-1405-0001 (ОР) 2
191	521-301-0411-0009 (ОР) 2
192	247-216-0201 (ОР) 4
193	247-201-0825 (ОР) 2
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
194	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 7,7
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
195	247-306-1003 (ОР) 22
196	1133-0303-0111 22
	Ресурс исключен 261-102-0322
197	247-306-0111 (ОР) 22
198	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 22
199	247-306-0304 (ОР) 22
200	1133-0206-0103 22
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
201	274-701-0104-0106 (ОР) 22
202	243-105-0503 (ОР) 176
203	252-207-2615 (ОР) 110
204	247-216-1306 (ОР) 22
205	247-204-0709 (ОР) 22
206	241-207-0204 (ОР) 66
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками 4 шт
207	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 1,4
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
208	247-306-1003 (ОР) 4
209	1133-0303-0111 4
	Ресурс исключен 261-102-0322
210	247-306-0111 (ОР) 4
211	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 8
212	247-306-0304 (ОР) 8
213	247-306-0301 (ОР) 4
214	1133-0206-0103 8
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
215	274-701-0104-0116 (ОР) 8
216	243-105-0503 (ОР) 64
217	252-207-2615 (ОР) 20
218	247-216-1306 (ОР) 4
219	247-204-0731 (ОР) 4
220	241-207-0204 (ОР) 12
	Подраздел 4 Опоры с двумя светильниками 6 шт
221	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 2,1
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
222	247-306-1003 (ОР) 6
223	1133-0303-0111 6
	Ресурс исключен 261-102-0322
224	247-306-0111 (ОР) 6
225	1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 12
226	247-306-0304 (ОР) 12
227	247-306-0301 (ОР) 6
228	1133-0206-0103 12

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-14

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
229	**274-701-0104-0106 (ОР) 12**
230	**243-105-0503 (ОР) 96**
231	**252-207-2615 (ОР) 30**
232	**247-216-1306 (ОР) 6**
233	**247-204-0731 (ОР) 6**
234	**241-207-0204 (ОР) 18**
	Подраздел 5 Заземление
235	**1101-0201-1132 24**
236	**1308-0207-0201 192**
237	**1101-0203-0150 24**
	Подраздел 6 Линия КЛ-0,4 кВ
238	**1101-0201-1132 107,8**
239	**1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 35,9**
240	**1101-0203-0149 71,9**
241	**1134-0201-0301 0,599**

№ п/п	Показатели
242	**241-207-0401 (ОР) 599**
243	**1308-0503-2101 24**
244	**243-904-0106 (ОР) 24**
245	**1308-0201-0901 694**
246	**243-113-1002 (ОР) 694**
247	**1308-0201-0405 599**
248	**249-101-0101 (ОР) 599**
249	**261-404-0209 (ОР) 48**
	Подраздел 7 Демонтажные работы
250	**1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 15 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-102-0322

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Форма 4

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-15
(Локальный сметный расчет)

на Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул.Назарбаева 145/149

Основание:

Сметная стоимость	**45451,885**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4200,928**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,547**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**45 451 885**
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**291 367**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**291 367**
1	**8601-0202-0104 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Турник демонтаж**	**комплект**	**5**	**6189**	**30 945**
2	**8601-0302-0306 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Скамья демонтаж**	**шт.**	**8**	**2849**	**22 792**
3	**8601-0104-0402 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;**	**Качели металлические демонтаж**	**комплект**	**2**	**12190**	**24 380**
4	**8601-0106-0302 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0,3;**	**Беседка со скамейками. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**105987**	**211 974**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-101-0401 (основной ресурс) Коб=2**	**Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка (Бочковой контейнер площадки ТБО вес 300 кг)**	**т**	**0,6**	**1281**	**769**
6	**412-101-0110 (основной ресурс) К стм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,6**	**850**	**510**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**22 352 392**
		Подраздел 2.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			**2 942 869**
7	**1101-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки)**	**м3 грунта**	**963,15**	**173**	**166 625**
8	**414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**1541,04**	**357**	**550 151**
9	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1541,04**	**850**	**1 309 884**
10	**1220-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**145**	**3553**	**515 185**
11	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,17**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**16,626**	**11548**	**191 997**
12	**1220-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м3**	**6**	**4240**	**25 440**
13	**414-104-0501 (основной ресурс) Коб=1,6**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**164,8**	**264**	**43 507**
14	**412-101-0110 (основной ресурс) Коб=1,6 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**164,8**	**850**	**140 080**
		Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО	тенге			**7 409 130**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
15	**1220-0101-0502 Кклим = 1,08**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**1750,5**	**776**	**1 358 388**
16	**6201-0602-0507 Кклим = 1,08**	**Одиночная поверхностная обработка битумом**	**м2**	**1750,5**	**178**	**311 589**
17	**216-201-0201 (основной ресурс) Коб=0,00077**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**1,34789**	**192299**	**259 197**
18	**6201-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1750,5**	**2851**	**4 990 676**
19	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**88**	**3133**	**275 704**
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	88	0	0
20	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**88**	**2427**	**213 576**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**3 455 685**
21	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**54,9**	**11598**	**636 730**
22	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**366**	**2638**	**965 508**
23	**211-401-0101 Коб=0,1**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**36,6**	**7496**	**274 354**
24	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**360,144**	**3463**	**1 247 179**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
25	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**66**	**3133**	**206 778**
		неучтенные ресурсы				
25.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	66	0	0
26	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**66**	**1896**	**125 136**
		Подраздел 2.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**6 388 388**
27	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**58,35**	**11447**	**667 932**
28	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**389**	**1528**	**594 392**
29	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство подготовки бетонной бетон В20**	**м3**	**46,68**	**35099**	**1 638 421**
30	**6201-0601-0301 Кклим = 1,08**	**Укладка сетки металлической**	**м2**	**389**	**68**	**26 452**
31	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=0,00113**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,43957**	**328675**	**144 476**
32	**1147-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м2**	**389**	**7854**	**3 055 206**
33	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**52**	**3133**	**162 916**
		неучтенные ресурсы				
33.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	52	0	0

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
34	**255-101-0107 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**52**	**1896**	**98 592**
		Подраздел 2.5. Тип 4, ИТОГО	тенге			**82 522**
35	**6201-0403-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**15**	**1528**	**22 920**
36	**6201-0403-0304 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	**м2**	**-75**	**81**	**-6 075**
37	**1114-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,12**	**Устройство отмостки бетонной бетон В25**	**м3**	**1,8**	**36487**	**65 677**
		Подраздел 2.6. Тактильная плитка, ИТОГО	тенге			**1 820 383**
38	**1147-0301-0401 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка**	**м3**	**13,1**	**18615**	**243 857**
39	**1147-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м2**	**131**	**3069**	**402 039**
40	**212-401-0104 (основной ресурс) Коб=0,02**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**2,62**	**22353**	**58 565**
41	**251-104-0101 (основной ресурс) Коб=0,984**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**128,904**	**8657**	**1 115 922**
		Подраздел 2.7. Разметка, ИТОГО	тенге			**253 416**
42	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)**	**комплект**	**3**	**1738381**	**5 215 143**
43	**6201-0803-0107 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**72**	**1473**	**106 056**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
43.1	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	410	0
43.2	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
44	**275-101-0302-0001 Коб=0,5**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**240**	**614**	**147 360**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**15 456 737**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 456 737**
45	**8601-0302-0317**	**Скамья, модель: СМ 2**	**шт.**	**10**	**108450**	**1 084 500**
46	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**17**	**23546**	**400 282**
47	**8601-0113-0143**	**Детский игровой комплекс (3,200 м х 3,920 м х 2,900 м)**	**комплект**	**1**	**1623377**	**1 623 377**
48	**8601-0106-0303**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**2**	**349817**	**699 634**
49	**8601-0301-0301**	**Шахматный стол со скамьями**	**комплект**	**1**	**344787**	**344 787**
50	**8601-0216-0122**	**Тренажер "Верхняя тяга" с платформой**	**комплект**	**1**	**354166**	**354 166**
51	**8601-0216-0123**	**Тренажер "Жим от груди" с платформой**	**комплект**	**1**	**355411**	**355 411**
52	**8601-0216-0120**	**Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой**	**комплект**	**1**	**188381**	**188 381**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
53	**8601-0301-0104**	**Столик "Солнышко"**	**шт.**	**1**	**189100**	**189 100**
54	**8601-0104-0516**	**Качалка на пружине "Крокодил"**	**комплект**	**2**	**262742**	**525 484**
55	**8601-0104-0517**	**Качалка на пружине "Касатка"**	**комплект**	**2**	**264109**	**528 218**
56	**8601-0104-0518**	**Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	**2**	**221745**	**443 490**
57	**8601-0201-0112**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**419550**	**419 550**
58	**8601-0104-0403**	**Диван-качели**	**комплект**	**4**	**247931**	**991 724**
59	**8601-0102-0121**	**Горка с пластиковым скатом, тип 1**	**комплект**	**1**	**255590**	**255 590**
60	**8601-0204-0202**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**2**	**357940**	**715 880**
61	**8601-0202-0108**	**Турник разновысокий, тип 2**	**комплект**	**2**	**459683**	**919 366**
62	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**2**	**1313582**	**2 627 164**
63	**8601-0602-0504**	**Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом**	**секция**	**46**	**43093**	**1 982 278**
64	**222-509-1501 (основной ресурс)**	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	**комплект**	**2**	**143604**	**287 208**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
65	**8601-0307-0103**	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**	**521147**	**521 147**
		Раздел 4. Наружное освещение , ИТОГО:	тенге			**7 351 389**
		Подраздел 4.1. Силовое электрооборудование, ИТОГО	тенге			**422 699**
66	**1308-0501-0802 Кклим = 1,06**	**Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**2166**	**2 166**
67	**247-204-1925 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**9762**	**9 762**
68	**1308-0501-0702 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5896**	**5 896**
69	**247-301-0231 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117470**	**117 470**
70	**1121-0602-0102 Кклим = 1,04**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18 964**
71	**247-201-0302 (основной ресурс)**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14225**	**14 225**
72	**243-110-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**2**	**219**	**438**
73	**1308-0303-2501 Кклим = 1,06**	**Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16)**	**шт.**	**1**	**22672**	**22 672**
74	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
75	**247-204-0702 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**920**	**920**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
76	**247-208-0134 (основной ресурс)**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5707**	**5 707**
77	**247-211-0114 (основной ресурс)**	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3753**	**3 753**
78	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
79	**274-702-0901-0001 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный ПКЕ 712-2**	**шт.**	**1**	**1401**	**1 401**
80	**247-216-0801 (основной ресурс)**	**Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В**	**шт.**	**1**	**623**	**623**
81	**541-503-0801-0028 (основной ресурс)**	**Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33**	**шт.**	**2**	**10988**	**21 976**
82	**245-601-0116 (основной ресурс)**	**Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.**	**шт.**	**1**	**61840**	**61 840**
83	**248-102-0601 (основной ресурс)**	**Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек**	**шт.**	**1**	**49679**	**49 679**
84	**274-702-1405-0001 (основной ресурс)**	**Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)**	**шт.**	**1**	**889**	**889**
85	**521-301-0411-0009 (основной ресурс)**	**Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm**	**шт.**	**1**	**52457**	**52 457**
86	**247-216-0201 (основной ресурс)**	**Зажим наборный 24А 2,5 мм2**	**шт.**	**2**	**139**	**278**
87	**247-201-0825 (основной ресурс)**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**28193**	**28 193**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.2. Опоры с одним светильником, ИТОГО	тенге			**4 572 889**
88	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**5,6**	**31673**	**177 369**
89	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**16**	**27669**	**442 704**
90	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**16**	**33865**	**541 840**
91	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**16**	**83353**	**1 333 648**
92	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**16**	**20447**	**327 152**
93	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**16**	**11172**	**178 752**
94	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**16**	**17136**	**274 176**
95	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140х80°, размеры: 462х275х95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**16**	**54404**	**870 464**
96	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**451**	**57 728**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
97	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**80**	**4262**	**340 960**
98	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**16**	**613**	**9 808**
99	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**16**	**627**	**10 032**
100	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**48**	**172**	**8 256**
		Подраздел 4.3. Опоры с двумя светильниками, ИТОГО	тенге			**804 503**
101	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15**	**м3**	**0,7**	**31673**	**22 171**
102	**247-306-1003 (основной ресурс)**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**2**	**27669**	**55 338**
103	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**33865**	**67 730**
104	**247-306-0111 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**83353**	**166 706**
105	**1308-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего**	**шт.**	**4**	**20447**	**81 788**
106	**247-306-0304 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11172**	**44 688**
107	**247-306-0301 (основной ресурс)**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	**2**	**8892**	**17 784**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
108	**1133-0206-0103 Кклим = 1,08**	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**4**	**17136**	**68 544**
109	**274-701-0104-0106 (основной ресурс)**	**Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.**	**шт.**	**4**	**54404**	**217 616**
110	**243-105-0503 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**451**	**14 432**
111	**252-207-2615 (основной ресурс)**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**10**	**4262**	**42 620**
112	**247-216-1306 (основной ресурс)**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
113	**247-204-0731 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1414**	**2 828**
114	**241-207-0204 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6**	**172**	**1 032**
		Подраздел 4.4. Заземление, ИТОГО	тенге			**151 700**
115	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**13,5**	**453**	**6 116**
116	**1308-0207-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**108**	**1336**	**144 288**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
117	**1101-0203-0150 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**13,5**	**96**	**1 296**
		Подраздел 4.5. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО	тенге			**1 338 639**
118	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**55,4**	**453**	**25 096**
119	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18,5**	**3790**	**70 115**
120	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**37**	**82**	**3 034**
121	**1134-0201-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,308**	**696362**	**214 479**
122	**241-207-0401 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**308**	**828**	**255 024**
123	**1308-0503-2101 Кклим = 1,06**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**22**	**2294**	**50 468**
124	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**22**	**329**	**7 238**
125	**1308-0201-0901 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**369**	**1073**	**395 937**
126	**243-113-1002 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**369**	**443**	**163 467**
127	**1308-0201-0405 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**308**	**24**	**7 392**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
128	**249-101-0101 (основной ресурс)**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**308**	**471**	**145 068**
129	**261-404-0209 (основной ресурс)**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**4,4**	**300**	**1 320**
		Подраздел 4.6. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**60 960**
130	**1133-0303-0111 Кклим = 1,08 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж стальных опор контактной сети**	**опора**	**6**	**10160**	**60 960**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Гасанова З.

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул.Назарбаева 145/149

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1547		
		Средства на оплату труда				**4 200 928**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,3936384	11043	4 347
					2976	1 171
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	11,613348	16043	186 313
					4252	49 380
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,321946888	21080	112 187
					4252	22 629

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,7337996	18009	31 224
					4252	7 372
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,509328	18548	9 447
					4252	2 166
6	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	15,18264	12358	187 627
					4252	64 557
7	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	4,663332	167	779
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,0824	63	257
9	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	25,132032	29	729
10	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,189054	1542	292
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	16,3271984	13270	216 662
					4252	69 423
12	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	9,424512	15433	145 448
					4252	40 073
13	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	11,7342	23	270
14	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,7342	8983	105 408
					2492	29 242

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0756216	10959	829
					3558	269
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	11,777184	12700	149 570
					3558	41 903
17	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,966168	9821	9 489
					2976	2 875
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6,6033792	11807	77 966
					2976	19 652
19	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,244728	9364	2 292
					2976	728
20	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	5,4	10382	56 063
					2976	16 070
21	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	14,84	10154	150 685
					3558	52 801
22	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	18,69156	663	12 393
23	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	6,73353	8556	57 612
					2976	20 039
24	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,268648	8694	19 724
					2976	6 751

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
25	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,043304	299	2 405
26	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	2,940948	12862	37 826
					3558	10 464
27	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	11,2207518	16152	181 238
					4252	47 711
28	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8,659548	20121	174 239
					4252	36 820
29	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	7,184052	23140	166 239
					3558	25 561
30	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	10,776078	21302	229 552
					4252	45 820
31	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,7751214	20858	16 167
					7116	5 516
32	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0567162	150	9
33	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	12,666618	58734	743 961
					5081	64 359
34	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,970134	47661	189 221
					4252	16 881
35	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	4,797792	595	2 855
36	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,3771182	12579	92 797
					2976	21 954

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
37	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,189054	14594	2 759
					2492	471
38	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,2487024	14266	3 548
					3558	885
39	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	13,706415	10808	148 139
					3558	48 767
40	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	8,986032	87	782
41	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	28,44828	14922	424 505
					2976	84 662
42	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	10,45656	6644	69 473
43	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	2,6838	1186	3 183
44	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,0027368	8578	60 069
					2976	20 840
45	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	6,427836	8006	51 461
					2976	19 129
46	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,764504	9888	17 447
					2976	5 251
47	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	16,447698	12245	201 402
					3558	58 521

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
48	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	11,80872	41	484
49	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,035408	21	22
50	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,37024	19	7
51	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,46706	85	1 145
52	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,974564	109	215
		Итого по машинам и механизмам		**389,128239888**		**4 358 762**
						960 715

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,06	5320	32 239
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	75,411	4369	329 471
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	115,195	7496	863 502
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,5325	7496	56 464
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	66,978	6803	455 651
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,426	23355	150 079
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,124	23355	259 801
8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,6136	23990	1 142 250
9	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	25350	46 543

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1236	22353	2 763
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,62	22353	58 565
12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	170,8488	24451	4 177 424
13	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	390209	780
14	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01133	395112	4 477
15	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,8076	716	578
16	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09936	323362	32 129
17	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,002952	4216417	12 447
18	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,43957	328675	144 476
19	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02464	90707	2 235
20	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02472	90707	2 242
21	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,347885	192299	259 197
22	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0189054	254101	4 804
23	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000449	954056	428
24	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,5096	1403	715
25	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046	1251	6
26	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,06	861	1 774
27	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,949	1154	1 095

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
28	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
29	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,2464	260	64
30	217-603-0104	Вода техническая	м3	31,58106	36	1 137
31	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	194,5	1376	267 632
32	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	855,8	2261	1 934 964
33	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3112	142	441 904
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	12,12	7006	84 913
35	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1180596	2 361
36	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143604	287 208
37	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,2515	264	1 386
38	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	77,8	187	14 549
39	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1167	1027431	119 901
40	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
41	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00403	859685	3 465
42	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	54	172	9 288
43	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	308	828	255 024
44	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	160	451	72 160
45	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	2	219	438
46	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	369	443	163 467
47	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	22	329	7 238
48	245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	1	61840	61 840

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
49	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14225	14 225
50	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	28193	28 193
51	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	920	920
52	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	16	627	10 032
53	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1414	2 828
54	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1989	1 989
55	247-204-1925	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 10А 10 кА "D"	шт.	1	9762	9 762
56	247-208-0134	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5707	5 707
57	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3753	3 753
58	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	139	278
59	247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	1	623	623
60	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
61	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0411	4837	199
62	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	18	613	11 034
63	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117470	117 470
64	247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	18	83353	1 500 354
65	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2	8892	17 784
66	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	11172	223 440

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
67	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	18	27669	498 042
68	248-102-0601	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек	шт.	1	49679	49 679
69	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	308	471	145 068
70	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		410	
71	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	128,904	8657	1 115 922
72	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	90	4262	383 580
73	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,1	1446	4 483
74	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	88	2427	213 576
75	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	118	1896	223 728
76	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	128,904		
77	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	360,144	3463	1 247 179
78	261-101-0341	Камни бортовые	м	206		
79	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0754	594	45
80	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
81	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416	3
82	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,035424	2313	82
83	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,02	939	19
84	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,246129	1438	354
85	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001845	7763690	14 324
86	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
87	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,3814	1293	3 079
88	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	246	5
89	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	308		
90	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,22	2011	442
91	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,9	300	2 970
92	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,2	17	37
93	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,2	16	35
94	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0307008	501	15
95	274-701-0104-0106	Светильник светодиодный уличный типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.	шт.	20	54404	1 088 080
96	274-702-0901-0001	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт.	2	1401	2 802
97	274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	1	889	889
98	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
99	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	240	614	147 360

Итого по материалам **18 862 033**

Перевозка грузов

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7
1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1706,44	850	1 450 474
2	414-101-0401	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка (Бочковой контейнер площадки ТБО вес 300 кг)	т	0,6	1281	769
3	414-104-0201	Грунт. Погрузка	т	1541,04	357	550 151
4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	164,8	264	43 507
		Итого по перевозке грузов				**2 044 901**
		Инженерное оборудование				
1	541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33	шт.	2	10988	21 976
		Итого по инженерному оборудованию				**21 976**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0411-0009	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050nm	шт.	1	52457	52 457

Заказ 555 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-15

1	2	3	4	5	6	7

Итого по технологическому оборудованию и мебели **52 457**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган**
	Регион: Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6% (табл.1 п. 1.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.4))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 2 квартал - 30% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 25% (Кпер=1,0997)
	2026 г. 4 квартал - 24% (Кпер=1,1208)
	2027 г. 1 квартал - 21% (Кпер=1,1418)
	Объект: №2-01 **Наименование: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов в юго-западной части города Талдыкорган** **ГИП: Гасанова З. Начальник отдела: Ткаченко В.Н. Сметчик: Ткаченко В.Н. Нормоконтроль: Коршикова И.А.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-15 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов ул.Назарбаева 145/149
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Ткаченко В.Н.

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

№ п/п	Показатели
	Проверил: Гасанова З.
Раздел №1 Подготовительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	8601-0202-0104 Турник демонтаж 5 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
2	8601-0302-0306 Скамья демонтаж 8 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
3	8601-0104-0402 Качели металлические демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;
4	8601-0106-0302 Беседка со скамейками. Демонтаж 2 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0,3;
5	414-101-0401 (ОР)Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка (Бочковой контейнер площадки ТБО вес 300 кг) 0,3 (Коб = 2)
6	412-101-0110 (ОР) 0,6 (Кстм = 10)
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Подготовительные работы
7	1101-0203-0102 Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2 (корыто под одежду покрытий, тротуаров, игровой площадки) ОбФ3 = 665+107.8+159+31.35 = 963,15
8	414-104-0201 (ОР)Грунт. Погрузка ОбФ3 = 665+107.8+159+31.35 = 963,15 (Коб = 1,6)
9	412-101-0110 (ОР) ОбФ3 = 665+107.8+159+31.35 = 963,15 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)
10	1220-0401-0101 145
11	1220-0101-0104 ОбФ1 = 326*0.3 = 97,8 (Коб = 0,17)
12	1220-0101-0105 ОбФ2 = 20*0.3 = 6
13	414-104-0501 (ОР) 103 (Коб = 1,6)
14	412-101-0110 (ОР) 103 (Коб = 1,6) (Кстм = 10)

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Тип 1
15	1220-0101-0502 1750,5
16	6201-0602-0507 Одиночная поверхностная обработка битумом 1750,5
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 216-201-0200
17	216-201-0201 (ОР) 1750,5 (Коб = 0,00077)
18	6201-0602-0301 1750,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
19	6201-0301-0602 88
20	255-101-0104 (ОР) 88
	Подраздел 3 Тип 2
21	6201-0401-0102 366 (Коб = 0,15)
22	1147-0301-0101 366
	Ресурс исключен 211-401-0101
	Ресурс исключен 255-102-0200
23	211-401-0101 366 (Коб = 0,1)
24	255-102-0605 366 (Коб = 0,984)
25	6201-0301-0602 66
26	255-101-0107 (ОР) 66

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

№ п/п	Показатели
	Подраздел 4 Тип 3
27	6201-0401-0101 389 (Коб = 0,15)
28	6201-0403-0301 389
29	1114-0201-0302 Устройство подготовки бетонной бетон В20 389 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701
30	6201-0601-0301 389
	Ресурс исключен 214-403-0101
31	214-403-0101 (ОР) 389 (Коб = 0,00113)
32	1147-0302-0301 389
33	6201-0301-0602 52
34	255-101-0107 (ОР) 52
	Подраздел 5 Тип 4
35	6201-0403-0301 15
36	6201-0403-0304 15 (Коб = -5)
37	1114-0201-0302 Устройство отмостки бетонной бетон В25 15 (Коб = 0,12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
	Подраздел 6 Тактильная плитка
38	1147-0301-0401 131 (Коб = 0,1)
39	1147-0301-0101 131
40	212-401-0104 (ОР) 131 (Коб = 0,02)
41	251-104-0101 (ОР) 131 (Коб = 0,984)
	Подраздел 7 Разметка
42	8601-0113-0102 3
43	6201-0803-0107 480 (Коб = 0,15)
44	275-101-0302-0001 480 (Коб = 0,5)
	Раздел №3 МАФ.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
45	8601-0302-0317 10
46	8601-0303-0201 17
47	8601-0113-0143 1
48	8601-0106-0303 2
49	8601-0301-0301 1
50	8601-0216-0122 1
51	8601-0216-0123 1
52	8601-0216-0120 1
53	8601-0301-0104 1
54	8601-0104-0516 2
55	8601-0104-0517 2

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

№ п/п	Показатели
56	8601-0104-0518 2
57	8601-0201-0112 1
58	8601-0104-0403 4
59	8601-0102-0121 1
60	8601-0204-0202 2
61	8601-0202-0108 2
62	8601-0203-0104 2
63	8601-0602-0504 46
64	222-509-1501 (ОР) 2
65	8601-0307-0103 1
Раздел №4 Наружное освещение .	
	Подраздел 1 Силовое электрооборудование
66	1308-0501-0802 1
67	247-204-1925 (ОР) 1
68	1308-0501-0702 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
69	247-301-0231 (ОР) 1
70	1121-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
71	247-201-0302 (ОР) 1
72	243-110-1002 (ОР) 2
73	1308-0303-2501 Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, сечение до 6 мм2, на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10(ЯУО9604-3474 л.ЭН 16) 1
74	247-204-0757 (ОР) 1
75	247-204-0702 (ОР) 1
76	247-208-0134 (ОР) 1
77	247-211-0114 (ОР) 1
78	274-702-0901-0001 (ОР) 1
79	274-702-0901-0001 (ОР) 1
80	247-216-0801 (ОР) 1
81	541-503-0801-0028 (ОР) 2
82	245-601-0116 (ОР) 1
83	248-102-0601 (ОР) 1
84	274-702-1405-0001 (ОР) 1
85	521-301-0411-0009 (ОР) 1
86	247-216-0201 (ОР) 2
87	247-201-0825 (ОР) 1
	Подраздел 2 Опоры с одним светильником
88	1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 5,6

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
89	**247-306-1003 (ОР) 16**
90	**1133-0303-0111 16**
	Ресурс исключен 261-102-0322
91	**247-306-0111 (ОР) 16**
92	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 16**
93	**247-306-0304 (ОР) 16**
94	**1133-0206-0103 16**
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
95	**274-701-0104-0106 (ОР) 16**
96	**243-105-0503 (ОР) 128**
97	**252-207-2615 (ОР) 80**
98	**247-216-1306 (ОР) 16**
99	**247-204-0709 (ОР) 16**
100	**241-207-0204 (ОР) 48**
	Подраздел 3 Опоры с двумя светильниками

№ п/п	Показатели
101	**1133-0303-0501 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бебон В15 0,7**
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601
102	**247-306-1003 (ОР) 2**
103	**1133-0303-0111 2**
	Ресурс исключен 261-102-0322
104	**247-306-0111 (ОР) 2**
105	**1308-0202-0101 Монтаж кронштейна на установленной опоре одностороннего 4**
106	**247-306-0304 (ОР) 4**
107	**247-306-0301 (ОР) 2**
108	**1133-0206-0103 4**
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0326
109	**274-701-0104-0106 (ОР) 4**
110	**243-105-0503 (ОР) 32**
111	**252-207-2615 (ОР) 10**
112	**247-216-1306 (ОР) 2**
113	**247-204-0731 (ОР) 2**

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-15

№ п/п	Показатели
114	241-207-0204 (ОР) 6
	Подраздел 4 Заземление
115	1101-0201-1132 13,5
116	1308-0207-0201 108
117	1101-0203-0150 13,5
	Подраздел 5 Линия КЛ-0,4 кВ
118	1101-0201-1132 55,4
119	1101-0102-0901 Подсыпка траншей мягким грунтом, группа грунта 1 18,5
120	1101-0203-0149 37
121	1134-0201-0301 0,308
122	241-207-0401 (ОР) 308
123	1308-0503-2101 22
124	243-904-0106 (ОР) 22
125	1308-0201-0901 369
126	243-113-1002 (ОР) 369
127	1308-0201-0405 308
128	249-101-0101 (ОР) 308
129	261-404-0209 (ОР) 44
	Подраздел 6 Демонтажные работы

№ п/п	Показатели
130	1133-0303-0111 Демонтаж стальных опор контактной сети 6 : К1трр=0,3; К1трм=0; К1экс=0,3; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-102-0322