Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области
Шифр стройки 24-2022
Наименование объекта - здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения Блок А и Галерея
(наименование работ и зат рат)

Основание: Заказ № 24-2022 Том 3. Альбом 1 АС, Дефектный акт от 22.10.2022 г.

Сметная стоимость	123989,112	тыс.тенге
Сметная заработная плата	31311,436	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20,446	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах от 11.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Фасад										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены,доколь,крыльца. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**93**		**368,19** **368,19**	**--** **--**	**34242** **34242**	**--** **--**	**--**	**24654** **4711**	**63608**
2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Облицовка из сайдинга стен и перегородок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² облицовки**	**17**		**150,54** **139,81**	**10,73** **4,87**	**2559** **2377**	**183** **83**	**--**	**1771** **346**	**4676**
		Проемы										
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/ВНУТРЕННИЕ/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**118,356**		**1848,50** **1583,56**	**264,94** **162,16**	**218781** **187424**	**31358** **19193**	**--**	**148764** **29403**	**396948**
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/НАРУЖНЫЕ/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**17,1395**		**1848,50** **1583,56**	**264,94** **162,16**	**31682** **27141**	**4541** **2779**	**--**	**21543** **4258**	**57483**
5	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**342,13625**		**3138,29** **2873,35**	**264,94** **162,16**	**1073723** **983077**	**90646** **55481**	**--**	**747763** **145719**	**1967205**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/подоконных сливов/	м	171	142,90	0,05	24436	9	--	17587	45385
		НР - 72%; СП - 8%			142,85	--	24427	--		3362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,002 0,342	--				--		
7	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками/очистка пожарной лестницы от ржавчины/	$м^2$	60	619,93	--	37196	--	--	26781	69095
		НР - 72%; СП - 8%			619,93	--	37196	--		5118	
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Демонтаж/	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	77,5866667	2825,58	412,13	219227	31976	--	140224	388207
		НР - 72%; СП - 8%			2413,45	96,72	187252	7504		28756	
9	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/Демонтаж разрушенного покрытия на крыльцах/	$м^2$ стяжки	90,2	481,02	34,13	43388	3079	--	30331	79616
		НР - 72%; СП - 8%			446,89	20,14	40309	1817		5897	
10	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка/снятие покраски с металлического пандуса и ограждения/щетками	$м^2$	18	619,93	--	11159	--	--	8034	20729
		НР - 72%; СП - 8%			619,93	--	11159	--		1535	
11	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	/Демонтаж крыльца/Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	8	33264,69	16384,60	266118	131077	--	138175	436637
		НР - 72%; СП - 8%			16880,09	7108,66	135041	56869		32343	
12	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,7	36695,67	14653,83	25687	10257	--	14313	43200
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	15429	4450		3200	
13	1201-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой(для устранения перепада в уровне пола)	$м^3$ грунта	23,55	10177,02	1,10	239669	26	4436	169357	441748
		НР - 72%; СП - 8%			9987,54	0,50	235207	12		32722	
		Полы									
				Подвал							
				Тип пола 3							
14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	88	598,44	140,57	52663	12370	--	32256	91713
		НР - 72%; СП - 8%			457,87	51,23	40293	4508		6794	
15	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство/Демонтаж/. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	88	-36,66	-10,27	-3226	-904	--	-2054	-5702
		НР - 72%; СП - 8%			-26,39	-6,02	-2322	-530		-422	
				1 этаж							
				Тип пола 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	360	183,14	4,33	65930	1559	--	47034	122000
		НР - 72%; СП - 8%			178,81	2,65	64372	954		9036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047 1,692	--				--		
17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	360	556,12	28,64	200203	10311	--	141268	368787
		НР - 72%; СП - 8%			527,48	17,53	189893	6311		27317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008 2,88	--				--		
18	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	360	120,41	--	43348	--	--	31212	80525
		НР - 72%; СП - 8%			120,41	--	43348	--		5965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007 2,52	--				--		
		Тип пола 2									
19	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	635	556,12	28,64	353136	18187	--	249180	650500
		НР - 72%; СП - 8%			527,48	17,53	334950	11132		48184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008 5,08	--				--		
20	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	635	120,41	--	76460	--	--	55055	142036
		НР - 72%; СП - 8%			120,41	--	76460	--		10522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007 4,445	--				--		
		Тип пола 4									
21	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	131	1358,32	47,96	177940	6283	--	126361	328645
		НР - 72%; СП - 8%			1310,36	29,35	171657	3845		24344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052 6,812	--				--		
22	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	м^2 покрытия	131	598,44	140,57	78396	18415	--	48018	136527
		НР - 72%; СП - 8%			457,87	51,23	59981	6711		10113	
23	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство/Демонтаж/. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	131	-36,66	-10,27	-4802	-1346	--	-3058	-8488
		НР - 72%; СП - 8%			-26,39	-6,02	-3457	-789		-629	
		Тип пола 5									
24	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	14	1358,32	47,96	19016	672	--	13504	35122
		НР - 72%; СП - 8%			1310,36	29,35	18345	411		2602	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0,728	--				--		
25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	14		598,44	140,57	8378	1968	--	5132	14591
		НР - 72%; СП - 8%				457,87	51,23	6410	717		1081	
26	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8 К=4	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	14		-73,32	-20,54	-1026	-288	--	-654	-1814
		НР - 72%; СП - 8%				-52,78	-12,05	-739	-169		-134	
27	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	14		556,12	28,64	7786	401	--	5494	14342
		НР - 72%; СП - 8%				527,48	17,53	7385	245		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	0,112	--				--		
28	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	14		120,41	--	1686	--	--	1214	3132
		НР - 72%; СП - 8%				120,41	--	1686	--		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007	0,098	--				--		
		Тип пола 6										
29	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зачистка ступеней внутренней лестницы от покраски. Очистка вручную	$м^2$	36		403,46	--	14525	--	--	10458	26981
		НР - 72%; СП - 8%				403,46	--	14525	--		1999	
		2 этаж										
		Тип пола 1										
30	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	728		183,14	4,33	133326	3152	--	95113	246712
		НР - 72%; СП - 8%				178,81	2,65	130174	1929		18273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	3,4216	--				--		
31	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	728		556,12	28,64	404855	20850	--	285674	745770
		НР - 72%; СП - 8%				527,48	17,53	384005	12762		55241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	5,824	--				--		
32	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	728		120,41	--	87658	--	--	63118	162839
		НР - 72%; СП - 8%				120,41	--	87658	--		12063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007	5,096	--				--		
		Тип пола 2										
33	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	90		556,12	28,64	50051	2578	--	35317	92197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			527,48	17,53	47473	1578		6829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008 0,72	--				--		
34	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	90	120,41	--	10837	--	--	7803	20131
		НР - 72%; СП - 8%			120,41	--	10837	--		1491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007 0,63	--				--		
		Тип пола 3									
35	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	30	598,44	140,57	17953	4217	--	10997	31266
		НР - 72%; СП - 8%			457,87	51,23	13736	1537		2316	
36	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство/Демонтаж/. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	30	-36,66	-10,27	-1100	-309	--	-700	-1944
		НР - 72%; СП - 8%			-26,39	-6,02	-792	-181		-144	
		Внутренняя отделка									
37	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка потолка и стен от окраски (известковой)	$м^2$	564,4	279,44	--	157716	--	--	113557	292974
		НР - 72%; СП - 8%			279,44	--	157716	--		21701	
38	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка потолка и стен от окраски (масляной, водоэмульсионной)	$м^2$	5061,6	403,46	--	2042153	--	--	1470344	3793517
		НР - 72%; СП - 8%			403,46	--	2042153	--		281020	
39	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	127,5	1292,28	103,71	164766	13223	--	113433	300455
		НР - 72%; СП - 8%			1188,57	47,08	151543	6003		22256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0441 5,62275	--				--		
40	1213-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	$м^2$ оклеенной поверхности	241,9	183,68	--	44432	--	--	31991	82536
		НР - 72%; СП - 8%			183,68	--	44432	--		6113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0003 0,07257	--				--		
41	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж бетонной отмостки/	$м^2$ покрытия	285,36	598,44	140,57	170771	40113	--	104599	297400
		НР - 72%; СП - 8%			457,87	51,23	130658	14619		22030	
42	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	285,36	256,62	71,88	73229	20512	--	46622	129439
		НР - 72%; СП - 8%			184,74	42,17	52717	12034		9588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1208-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водосточные. Перенавеска с земли, лестниц или подмостей/демонтаж существующих водосточных труб с сохранением материала и с последующим монтажом/	м труб	130	1157,79	--	150513	--	329	108133	279338
		НР - 72%; СП - 8%			1155,26	--	150184	--		20692	
		Вывоз мусора									
44	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный(ручная).Погрузка	т	214,44798	924,00	--	198150	--		--	214002
		СП - 8%			--	--	--	--		15852	
45	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	1286,68788	69,00	--	88781	--		--	95884
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7112371	475116	4765	4735718	12795950
							6345562	231815	--	947860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7112371				
	Материалы		Тенге				4765				
	Всего заработная плата		Тенге					6577377			
	Транспортные расходы		Тенге				286931				
		Накладные расходы	Тенге				4735718				
		Сметная прибыль	Тенге				947860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12795949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4974
		Сметная заработная плата	Тенге					6577377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12795949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4974
		Сметная заработная плата	Тенге					6577377			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад/Лист 25/(Ремонтные работы)									
		Стена									
46	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1290	1315,32	81,59	1696763	105251	490936	826826	2725474
		НР - 72%; СП - 8%			853,16	37,05	1100576	47794		201885	
47	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1075	4378,19	22,45	4706554	24134	1159279	2540225	7826527
		НР - 72%; СП - 8%			3277,34	4,60	3523141	4945		579748	
48	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	129	41869,00	--	5401101	--	5401101	--	5833189
		СП - 8%			--	--	--	--		432088	
49	261-107-0234 РСНБ РК 2022	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	8560	174,00	--	1489440	--	1489440	--	1608595
		СП - 8%			--	--	--	--		119155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	1075	343,23	0,37	368972	398	306590	44763	446834
		НР - 72%; СП - 8%			57,66	0,17	61984	183		33099	
51	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	1290	3621,00	--	4671090	--	4671090	--	5044777
		СП - 8%			--	--	--	--		373687	
52	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	943	2828,34	17,32	2667125	16333	388309	1630947	4641918
		НР - 72%; СП - 8%			2399,24	2,88	2262483	2716		343846	
53	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2400	551,00	--	1322400	--	1322400	--	1428192
		СП - 8%			--	--	--	--		105792	
54	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	943	954,00	--	899622	--	899622	--	971592
		СП - 8%			--	--	--	--		71970	
55	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	62	665,00	--	41230	--	41230	--	44528
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
56	261-102-0381 РСНБ РК 2022	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	251,5	1737,00	--	436856	--	436856	--	471804
		СП - 8%			--	--	--	--		34948	
		Цоколь									
57	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	93	3295,96	54,31	306524	5050	83482	158902	502660
		НР - 72%; СП - 8%			2344,00	29,08	217992	2704		37234	
58	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1953	455717,00	--	89002	--	89002	--	96122
		СП - 8%			--	--	--	--		7120	
59	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	93	6252,43	48,78	581476	4537	47243	383162	1041809
		НР - 72%; СП - 8%			5695,66	26,59	529696	2473		77171	
60	231-301-0202 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	93	2865,00	--	266445	--	266445	--	287761
		СП - 8%			--	--	--	--		21316	
		Отмостка по серии 2.110-3П									
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	42,804	29705,53	2150,44	1271516	92047	1086232	81116	1460842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2178,22	453,80	93237	19424		108211	
62	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м^2 покрытия**	285,36	2015,81	127,64	575232	36424	465736	62440	688685
		НР - 72%; СП - 8%			256,07	47,83	73072	13649		51014	
63	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м^2 покрытия**	285,36	353,51	6,91	100878	1972	88633	8030	117620
		НР - 72%; СП - 8%			36,00	3,08	10273	879		8712	
64	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортовогокамня**	238	2956,26	55,85	703590	13293	375818	230334	1008637
		НР - 72%; СП - 8%			1321,34	22,81	314479	5429		74713	
65	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м^3**	3,808	69486,00	--	264603	--	264603	--	285771
		СП - 8%			--	--	--	--		21168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27860419	299439	19374047	5966745	36533337
							8186933	100196	--	2706175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27860419				
	Материалы		Тенге				4492258				
	Всего заработная плата		Тенге					8287129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14881789				
		Накладные расходы	Тенге				5966745				
		Сметная прибыль	Тенге				2706175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36533339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5070
		Сметная заработная плата	Тенге					8287129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36533339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5070
		Сметная заработная плата	Тенге					8287129			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы/Лист 30/									
		Двери внутренние									
66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	90,909	2741,47	152,88	249224	13898	57635	132170	411906
		НР - 72%; СП - 8%			1954,60	64,66	177691	5878		30512	
67	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДГ 21-8,8/**	**м^2**	64,638	7373,00	--	476576	--	476576	--	514702
		СП - 8%			--	--	--	--		38126	
68	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-14,ДГ 21-12/**	**м^2**	23,709	10242,00	--	242828	--	242828	--	262254
		СП - 8%			--	--	--	--		19426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/ДГ 21-6/	м^2	2,562	9366,00	--	23996	--	23996	--	25916
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
70	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	12,684	2366,77	210,49	30020	2670	6228	16060	49766
		НР - 72%; СП - 8%			1665,23	93,29	21122	1183		3686	
71	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-15/	м^2	12,684	10242,00	--	129910	--	129910	--	140303
		СП - 8%			--	--	--	--		10393	
72	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	10,668	2927,61	320,68	31232	3421	9646	14281	49154
		НР - 72%; СП - 8%			1702,71	156,61	18165	1671		3641	
73	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7/ДВП 21-6/, однопольный	м^2	1,281	47110,00	--	60348	--	60348	--	65176
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
74	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9/ДВП 21-8,8/, однопольный	м^2	9,387	40202,00	--	377376	--	377376	--	407566
		СП - 8%			--	--	--	--		30190	
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	6,363	4761,13	86,11	30295	548	4092	18644	52854
		НР - 72%; СП - 8%			4031,86	37,64	25655	240		3915	
76	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м^2	6,363	82686,00	--	526131	--	526131	--	568221
		СП - 8%			--	--	--	--		42090	
77	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	49	5075,00	--	248675	--	248675	--	268569
		СП - 8%			--	--	--	--		19894	
78	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	124	527,00	--	65348	--	65348	--	70576
		СП - 8%			--	--	--	--		5228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери наружные									
79	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	8,526	4359,11	90,90	37166	775	4411	23272	65273
		НР - 72%; СП - 8%			3750,88	40,09	31980	342		4835	
80	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,712	4761,13	86,11	27196	492	3674	16736	47447
		НР - 72%; СП - 8%			4031,86	37,64	23030	215		3515	
81	223-207-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	$м^2$	8,526	70278,00	--	599190	--	599190	--	647125
		СП - 8%			--	--	--	--		47935	
82	223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	$м^2$	5,712	82686,00	--	472302	--	472302	--	510086
		СП - 8%			--	--	--	--		37784	
		Окна наружные/Лист 30/									
83	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-3,О-4,О-5,О-6,О-9,О-10,О-11/**	$м^2$	239,41385	4015,19	315,52	961292	75540	394714	380544	1449182
		НР - 72%; СП - 8%			2051,00	156,61	491038	37495		107346	
84	223-102-0308 РСНБ РК 2022 К=1,04	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой(4М1-8-4М1-8-К4)/О-3,О-4,О-5,О-6,О-9,О-10,О-11/**	$м^2$	239,41385	32647,68	--	7816307	--	7816307	--	8441610
		СП - 8%			--	--	--	--		625303	
85	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	53,41	249,68	9,07	13335	484	--	9403	24558
		НР - 72%; СП - 8%			240,61	3,92	12851	209		1819	
86	223-503-0401 РСНБ РК 2022	**Сетка антимоскитная**	$м^2$	53,41	5488,00	--	293114	--	293114	--	316563
		СП - 8%			--	--	--	--		23449	
87	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/О-8/**	$м^2$	1,47175	5217,93	306,74	7679	452	3150	3097	11638
		НР - 72%; СП - 8%			2770,07	152,63	4077	225		862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	223-102-0206 РСНБ РК 2022 К=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(4М1-8-4М1-8-К4)/О-8/	м^2	1,47175	27501,76	--	40476	--	40476	--	43714
		СП - 8%			--	--	--	--		3238	
		Окна внутренние/Лист 30/									
89	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-7/	м^2	1,9236	5602,01	319,56	10776	614	4520	4279	16260
		НР - 72%; СП - 8%			2933,01	156,61	5642	301		1204	
90	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/О-7/	м^2	1,9236	31468,00	--	60532	--	60532	--	65375
		СП - 8%			--	--	--	--		4843	
91	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	171	1547,45	9,09	264614	1554	198986	46668	336184
		НР - 72%; СП - 8%			374,70	4,34	64074	742		24903	
92	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	171	2917,00	--	498807	--	498807	--	538712
		СП - 8%			--	--	--	--		39905	
		Витражи наружные/Лист 30/									
93	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами/В-4,В-5/	м^2	97,9204	2777,10	52,93	271935	5183	46949	158929	465333
		НР - 72%; СП - 8%			2244,71	9,51	219803	931		34469	
94	223-103-0123 РСНБ РК 2022 К=1,04	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	60,456	70556,72	--	4265577	--	4265577	--	4606823
		СП - 8%			--	--	--	--		341246	
95	223-103-0122 РСНБ РК 2022 К=1,04	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	37,4644	85694,96	--	3210510	--	3210510	--	3467351
		СП - 8%			--	--	--	--		256841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	14,4	249,68	9,07	3595	130	--	2535	6621
		НР - 72%; СП - 8%			240,61	3,92	3465	56		490	
97	223-503-0401 РСНБ РК 2022	**Сетка антимоскитная**	$м^2$	14,4	5488,00	--	79027	--	79027	--	85349
		СП - 8%			--	--	--	--		6322	
		Антикоррозийная защита существующего металлического пандуса и ограждения									
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	37	124,73	3,99	4615	147	1767	1957	7098
		НР - 72%; СП - 8%			72,99	0,47	2701	17		526	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	$м^2$	37	202,96	5,80	7510	214	4140	2298	10592
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	3156	35		784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				21437514	106122	20226942	830873	24049857
							1104450	49540	--	1781468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21342857				
	Материалы		Тенге				727734				
	Всего заработная плата		Тенге					1072528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19487030				
		Накладные расходы	Тенге				772221				
		Сметная прибыль	Тенге				1769203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23884281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					1072528			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94657				
	Материалы		Тенге				12177				
	Всего заработная плата		Тенге					81462			
		Накладные расходы	Тенге				58652				
		Сметная прибыль	Тенге				12265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					81462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24049855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
		Сметная заработная плата	Тенге					1153990			
		РАЗДЕЛ 4. Полы/Лист 33/									
		Подвал									
		Тип пола 3									
100	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/25 мм/. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	87,26	1532,09	175,71	133690	15332	68416	39982	187565
		НР - 72%; СП - 8%			572,34	64,04	49942	5588		13894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	87,26	-146,15 -16,49	-6,42 -3,77	-12753 -1439	-560 -329	-10754	-1273 -1122	-15148
		1 этаж									
		Тип пола 1									
102	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	2,5817	9212,02 6272,24	2939,78 996,03	23783 16193	7589 2571	--	13510 2983	40277
103	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм *СП - 8%*	$м^3$	2,83987	28492,00 --	--	80914 --	--	80914	-- 6473	87387
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	46,94	1056,58 564,42	44,10 25,17	49596 26494	2070 1181	21032	19926 5562	75084
105	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	46,94	1078,97 661,46	37,41 18,78	50647 31049	1756 882	17842	22990 5891	79528
106	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 *СП - 8%*	$м^2$	47,8788	3421,00 --	--	163793 --	--	163793	-- 13103	176896
107	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	50	319,91 140,49	3,86 1,54	15996 7025	193 77	8778	5113 1689	22798
		Тип пола 2									
108	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ пола	125,21	2686,36 587,11	19,46 9,72	336359 73512	2437 1217	260410	53805 31214	421378
109	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	125,21	9732,82 1095,82	84,38 41,11	1218646 137208	10565 5147	1070873	102496 105691	1426833
110	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ окрашиваемой поверхности	125,21	1469,05 934,96	6,38 3,00	183940 117066	799 376	66075	84558 21480	289978
110.1	236-103-0101	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,54 67,6134	629,00				42529		
111	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	65	319,91 140,49	3,86 1,54	20794 9132	251 100	11411	6647 2195	29636
		Тип пола 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	107,7	1056,58	44,10	113794	4750	48256	45719	172274
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	60788	2711		12761	
113	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	107,7	2596,11	120,50	279601	12978	50198	160537	475349
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	216425	6542		35211	
114	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	109,854	2551,00	--	280238	--	280238	--	302657
		СП - 8%			--	--	--	--		22419	
		Тип пола 5									
115	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	18,83	9212,02	2939,78	173462	55356	--	98540	293762
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	118106	18755		21760	
116	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	20,713	28492,00	--	590155	--	590155	--	637367
		СП - 8%			--	--	--	--		47212	
117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	538	1056,58	44,10	568440	23725	241057	228381	860569
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	303658	13541		63748	
118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	538	5923,82	120,50	3187015	64829	2041064	801937	4308067
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	1081122	32678		319115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$ 1,02	548,76	3370,00				1849321		
119	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	200	538,51	21,34	107702	4268	12952	66300	187922
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	90482	1602		13920	
120	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	14,14	3370,00	--	47652	--	47652	--	51464
		СП - 8%			--	--	--	--		3812	
		Тип пола 6									
121	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	54	2596,11	120,50	140190	6507	25169	80492	238337
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	108514	3280		17655	
122	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	55,08	2551,00	--	140509	--	140509	--	151750
		СП - 8%			--	--	--	--		11241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	60	538,51	21,34	32311	1281	3885	19890	56377
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	27145	481		4176	
124	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	4,242	3370,00	--	14296	--	14296	--	15440
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
		Тип пола 7									
125	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	0,805	9212,02	2939,78	7416	2367	--	4213	12559
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	5049	802		930	
126	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	0,8855	28492,00	--	25230	--	25230	--	27248
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	23	1056,58	44,10	24301	1014	10305	9764	36790
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	12982	579		2725	
128	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	23	5923,82	120,50	136248	2771	87258	34284	184174
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	46219	1397		13642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02 23,46	3370,00				79060		
		Тип пола 8									
129	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	13,75	9212,02	2939,78	126665	40422	--	71956	214510
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	86243	13695		15890	
130	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	15,125	28492,00	--	430942	--	430942	--	465417
		СП - 8%			--	--	--	--		34475	
131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	275	1056,58	44,10	290560	12128	123216	116738	439882
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	155216	6922		32585	
132	1111-0101-3702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	275	1190,71	38,77	327445	10662	107986	154184	520160
		НР - 72%; СП - 8%			759,26	19,45	208797	5349		38530	
133	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	$м^2$	280,5	12004,00	--	3367122	--	3367122	--	3636492
		СП - 8%			--	--	--	--		269370	
134	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	68	538,51	21,34	36619	1451	4404	22542	63894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	30764	545		4733	
135	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м^2	4,8076	3370,00	--	16202	--	16202	--	17498
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		Тип пола 9									
136	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	13,75	443,23	59,18	6094	814	3632	1393	8086
		НР - 72%; СП - 8%			119,89	20,84	1648	287		599	
137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,1	30843,34	15,75	33928	17	27178	4848	41878
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	6733	--		3102	
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	13,75	1056,58	44,10	14528	606	6161	5837	21994
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	7761	346		1629	
139	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	13,75	5923,82	120,50	81453	1657	52165	20496	110104
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	27631	835		8156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м^2	1,02 14,025	3370,00				47264		
140	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30	538,51	21,34	16155	640	1943	9945	28188
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	13572	240		2088	
141	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м^2	2,121	3370,00	--	7148	--	7148	--	7720
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
		Тип пола 10									
142	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	15,9	443,23	59,18	7047	941	4200	1611	9351
		НР - 72%; СП - 8%			119,89	20,84	1906	331		693	
143	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,272	30843,34	15,75	39233	20	31427	5606	48426
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	7786	--		3587	
144	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм/. Устройство	м^2 покрытия	15,9	1532,09	175,71	24360	2794	12466	7285	34177
		НР - 72%; СП - 8%			572,34	64,04	9100	1018		2532	
145	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2	15,9	-292,31	-12,84	-4648	-204	-3919	-464	-5521
		НР - 72%; СП - 8%			-32,99	-7,53	-525	-120		-409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	16,82	267,30	2,09	4496	35	650	2755	7831
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	0,95	3811	16		580	
		2 этаж									
		Тип пола 1									
147	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	19,3158	9212,02	2939,78	177938	56784	--	101082	301342
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	121153	19239		22322	
148	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	21,24738	28492,00	--	605380	--	605380	--	653810
		СП - 8%			--	--	--	--		48430	
149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	429,24	1056,58	44,10	453526	18930	192324	182212	686599
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	242272	10804		50861	
150	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	429,24	1078,97	37,41	463137	16058	163154	210229	727235
		НР - 72%; СП - 8%			661,46	18,78	283925	8061		53870	
151	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	437,8248	3421,00	--	1497799	--	1497799	--	1617623
		СП - 8%			--	--	--	--		119824	
152	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	265	319,91	3,86	84776	1023	46523	27099	120824
		НР - 72%; СП - 8%			140,49	1,54	37230	408		8949	
		Тип пола 7									
153	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	0,41075	9212,02	2939,78	3784	1207	--	2150	6408
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	2576	409		475	
154	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	0,451825	28492,00	--	12873	--	12873	--	13903
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,43	1056,58	44,10	17360	725	7362	6975	26281
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	9273	414		1947	
156	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	16,43	2486,42	120,50	40852	1980	5856	24490	70570
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	33016	998		5227	
157	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	16,7586	2551,00	--	42751	--	42751	--	46171
		СП - 8%			--	--	--	--		3420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20	538,51	21,34	10770	427	1295	6630	18792
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	9048	160		1392	
159	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,414	3370,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		Тип пола 8									
160	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	7,33365	9212,02	2939,78	67558	21560	--	38378	114411
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	45998	7305		8475	
161	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	8,067015	28492,00	--	229845	--	229845	--	248233
		СП - 8%			--	--	--	--		18388	
162	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	162,97	1056,58	44,10	172191	7187	73020	69181	260682
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	91984	4102		19310	
163	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	162,97	1078,97	37,41	175840	6097	61945	79818	276111
		НР - 72%; СП - 8%			661,46	18,78	107798	3061		20453	
164	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	166,2294	3421,00	--	568671	--	568671	--	614165
		СП - 8%			--	--	--	--		45494	
165	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	235	319,91	3,86	75179	907	41257	24031	107146
		НР - 72%; СП - 8%			140,49	1,54	33015	362		7936	
		Тип пола 2									
166	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	90	2686,36	19,46	241772	1752	187180	38675	302883
		НР - 72%; СП - 8%			587,11	9,72	52840	875		22436	
167	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	90	9732,82	84,38	875954	7594	769736	73673	1025597
		НР - 72%; СП - 8%			1095,82	41,11	98624	3700		75970	
168	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	90	1469,05	6,38	132215	574	47495	60780	208434
		НР - 72%; СП - 8%			934,96	3,00	84146	270		15440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	236-103-0101	**Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90**	кг	0,54 48,6	629,00				30569		
169	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	47,7	319,91	3,86	15260	184	8375	4878	21749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			140,49	1,54	6701	73		1611	
		Тип пола 3									
170	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм/. Устройство	$м^2$ покрытия	22	1532,09	175,71	33706	3866	17249	10080	47289
		НР - 72%; СП - 8%			572,34	64,04	12591	1409		3503	
171	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	22	-292,31	-12,84	-6431	-283	-5422	-642	-7639
		НР - 72%; СП - 8%			-32,99	-7,53	-726	-166		-566	
		Тип пола 5									
172	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	4,0135	9212,02	2939,78	36972	11799	--	21003	62613
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	25174	3998		4638	
173	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	4,41485	28492,00	--	125788	--	125788	--	135851
		СП - 8%			--	--	--	--		10063	
174	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	160,54	1056,58	44,10	169623	7080	71931	68149	256795
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	90612	4041		19022	
175	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	160,54	5923,82	120,50	951010	19345	609057	239299	1285534
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	322608	9751		95224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	1,02 163,7508	3370,00				551840		
176	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	150,5	538,51	21,34	81046	3212	9746	49891	141412
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	68088	1206		10475	
177	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10,64035	3370,00	--	35858	--	35858	--	38727
		СП - 8%			--	--	--	--		2869	
		Тип пола 6									
178	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	35	2486,42	120,50	87025	4218	12474	52171	150331
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	70333	2126		11136	
179	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	35,7	2551,00	--	91071	--	91071	--	98357
		СП - 8%			--	--	--	--		7286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	538,51 452,41	21,34 8,01	13463 11310	533 200	1620	8288 1740	23491
181	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм *СП - 8%*	$м^2$	1,7675	3370,00 --	-- --	5956 --	-- --	5956	-- 477	6433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				20554597 4956704	485020 211448	15112871 --	3721063 1942058	26217714
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20554597				
		Материалы	Тенге				6727913				
		Всего заработная плата	Тенге					5168152			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8384958				
		Накладные расходы	Тенге				3721063				
		Сметная прибыль	Тенге				1942058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26217718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3458
		Сметная заработная плата	Тенге					5168152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26217718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3458
		Сметная заработная плата	Тенге					5168152			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка/Лист 34/									
		Потолок									
182	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	103,4	164,73 153,86	1,37 0,67	17033 15909	141 69	983	11504 2283	30820
183	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,9	1886,37 1361,38	128,52 105,44	29993 21646	2043 1676	6304	16792 3743	50528
183.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	0,0277 0,44043	910,00				401		
184	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка Алинекс/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	2041	1176,87 864,43	7,73 2,72	2401992 1764302	15777 5552	621913	1274298 294108	3970398
185	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2041	487,79 302,93	5,02 2,33	995579 618280	10246 4756	367053	448591 115541	1559711
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	302	164,73	1,37	49748	413	2869	33601	90017
		НР - 72%; СП - 8%			153,86	0,67	46466	202		6668	
187	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	67	1830,05	128,52	122613	8610	26815	67862	205713
		НР - 72%; СП - 8%			1301,32	105,44	87188	7064		15238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1	214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м²	0,0277 1,8559	910,00				1689		
188	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	3291,84	1323,45	30,32	4356586	99809	632659	2634196	7550033
		НР - 72%; СП - 8%			1100,94	10,47	3624118	34466		559251	
189	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1866,84	440,01	4,50	821428	8401	306273	367674	1284236
		НР - 72%; СП - 8%			271,45	2,09	506754	3902		95134	
		Низ стен и перегородок									
190	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	337	1830,05	128,52	616727	43311	134871	341337	1034708
		НР - 72%; СП - 8%			1301,32	105,44	438545	35533		76644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1	214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м²	0,0277 9,3349	910,00				8495		
191	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	337	5380,86	26,91	1813350	9069	797686	727711	2744346
		НР - 72%; СП - 8%			2986,93	12,21	1006595	4115		203285	
192	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/фартук/	м² поверхности облицовки	12,1	5380,86	26,91	65108	326	28640	26128	98535
		НР - 72%; СП - 8%			2986,93	12,21	36142	148		7299	
193	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	1425	560,99	2,93	799411	4175	276550	374875	1268222
		НР - 72%; СП - 8%			363,99	1,38	518686	1966		93936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	261-201-0342	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,05 71,25	116,00				8265		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	110		1830,05	128,52	201306	14137	44024	111416	337739
		НР - 72%; СП - 8%				1301,32	105,44	143145	11598		25017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	0,0277	3,047	910,00				2773		
		Откосы внутренние										
195	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	61,21		4849,87	66,70	296861	4083	65485	165451	499297
		НР - 72%; СП - 8%				3713,33	40,83	227293	2499		36985	
196	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс 2 мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	61,21		1889,86	34,86	115678	2134	12449	73318	204115
		НР - 72%; СП - 8%				1651,61	12,01	101095	735		15119	
197	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены/откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	61,21		445,81	4,50	27288	276	10397	12055	42491
		НР - 72%; СП - 8%				271,45	2,09	16615	128		3147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					12730701	222951	3334971	6686809	20970909
								9172779	114409	--	1553398	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12730701				
	Материалы		Тенге					3334971				
	Всего заработная плата		Тенге						9287188			
		Накладные расходы	Тенге					6686809				
		Сметная прибыль	Тенге					1553398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20970908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5677
		Сметная заработная плата	Тенге						9287188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					20970908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5677
		Сметная заработная плата	Тенге						9287188			
		РАЗДЕЛ 6. Перегородка венткамера(лист-34)										
		Гипсокартонная перегородка КНАУФ С111										
198	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	27,6		6638,98	55,03	183236	1519	119717	45087	246589
		НР - 72%; СП - 8%				2246,38	22,49	62000	621		18266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	55,2	656,90	3,00	36261	166	9531	19165	59860
		НР - 72%; СП - 8%			481,24	0,97	26564	54		4434	
200	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	55,2	440,01	4,50	24289	248	9057	10872	37974
		НР - 72%; СП - 8%			271,45	2,09	14984	115		2813	
		РЕШЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ РД-1 ВИД А(Лист-34,1)									
201	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,0172	183466,10	2065,95	370088	4168	281449	62128	466793
		НР - 72%; СП - 8%			41875,58	901,10	84471	1818		34577	
202	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,0172	18708,96	79,28	37740	160	29980	5522	46723
		НР - 72%; СП - 8%			3767,72	34,33	7600	69		3461	
203	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,18	1291,04	4,50	7979	28	1369	4749	13746
		НР - 72%; СП - 8%			1065,09	2,09	6582	13		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38 2,3484	116,00				272		
204	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Соединительный элемент/	т стальных элементов	0,04224	1159630,02	13049,01	48983	551	43956	3301	56467
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	4476	109		4183	
205	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт/Шуруп/ самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х100	шт.	512	29,00	--	14848	--	14848	--	16036
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				723424	6840	509907	150824	944188
							206677	2799	--	69940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				723424				
	Материалы		Тенге				495058				
	Всего заработная плата		Тенге					209476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14848				
		Накладные расходы	Тенге				150824				
		Сметная прибыль	Тенге				69940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				944188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					209476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				944188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					209476			
		РАЗДЕЛ 7. Крыльца									
		Крыльцо Кр-1/Лист 35/									
206	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,362	33563,68	15,75	12150	6	9928	1595	14845
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	2216	--		1100	
207	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	36,2	2782,71	241,13	100734	8728	29213	47982	160613
		НР - 72%; СП - 8%			1734,62	106,31	62793	3848		11897	
208	231-302-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	36,924	3905,00	--	144188	--	144188	--	155723
		СП - 8%			--	--	--	--		11535	
		Крыльцо Кр-2/Лист 35/									
209	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,29	33563,68	15,75	9733	5	7953	1278	11892
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	1775	--		881	
210	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	29	2782,71	241,13	80699	6993	23402	38439	128668
		НР - 72%; СП - 8%			1734,62	106,31	50304	3083		9531	
211	231-302-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	29,58	3905,00	--	115510	--	115510	--	124751
		СП - 8%			--	--	--	--		9241	
		Крыльцо Кр-3/Лист 35/									
212	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	33563,68	15,75	13425	6	10971	1763	16403
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	2448	--		1215	
213	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	20	2782,71	241,13	55654	4822	16140	26509	88736
		НР - 72%; СП - 8%			1734,62	106,31	34692	2126		6573	
214	231-302-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	20,4	3905,00	--	79662	--	79662	--	86035
		СП - 8%			--	--	--	--		6373	
		Закладка проемов/Лист 36/									
215	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	12	104,23	1,27	1251	15	--	890	2312
		НР - 72%; СП - 8%			102,96	--	1236	--		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,006 0,072	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг/ерши/. Установка	т стальных элементов	0,003	130000,02	13049,01	390	39	33	234	674
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	318	8		50	
217	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	349794,00	--	1049	--	1049	--	1133
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
218	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,62	50140,95	5595,83	31087	3470	20732	5556	39575
		НР - 72%; СП - 8%			11105,14	1341,63	6885	832		2931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38 0,2356**	**75366,00**				**17756**		
219	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,22	1854,13	55,92	2262	68	570	1211	3751
		НР - 72%; СП - 8%			1330,95	47,56	1624	58		278	
		Сборные ж/б перемычки/Лист 36/									
220	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1002,78	471,40	4011	1885	941	1141	5564
		НР - 72%; СП - 8%			296,21	99,87	1185	399		412	
221	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,088	134988,00	--	11879	--	11879	--	12829
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
222	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,092	41765,26	7910,70	3842	727	2321	674	4877
		НР - 72%; СП - 8%			8629,59	1547,10	794	142		361	
		Крыльцо Кр-4/Лист 36/									
223	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения/крыльцо/ бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В15/	$м^3$	1,33	37382,69	1742,47	49719	2318	37481	7795	62115
		НР - 72%; СП - 8%			7458,62	681,17	9920	906		4601	
224	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0247	26338,82	2619,79	651	65	1	441	1179
		НР - 72%; СП - 8%			23677,03	1122,76	585	28		87	
225	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0247	455717,00	--	11256	--	11256	--	12156
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
226	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	9	1820,74	158,44	16387	1426	3647	8660	27051
		НР - 72%; СП - 8%			1257,10	79,35	11314	714		2004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9,18	2943,00	--	27017	--	27017	--	29178
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
		Пожарная лестница/Лист 37/									
228	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	25	104,23	1,27	2606	32	--	1853	4816
		НР - 72%; СП - 8%			102,96	--	2574	--		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,006 0,15	--				--		
229	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	25	100,24	1,22	2506	31	--	1782	4631
		НР - 72%; СП - 8%			99,02	--	2476	--		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,006 0,15	--				--		
230	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг/Z-образные анкера /. Установка	т стальных элементов	0,00525	130000,02	13049,01	683	69	58	410	1181
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	556	14		87	
231	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00525	376202,00	--	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4	31258,99	2150,44	125036	8602	107721	7580	143225
		НР - 72%; СП - 8%			2178,22	453,80	8713	1815		10609	
233	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1454	26338,82	2619,79	3830	381	6	2596	6940
		НР - 72%; СП - 8%			23677,03	1122,76	3443	163		514	
234	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1454	455717,00	--	66261	--	66261	--	71562
		СП - 8%			--	--	--	--		5301	
235	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	24	5923,82	120,50	142172	2892	91052	35774	192182
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	48228	1458		14236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02 24,48	3370,00				82498		
236	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	/Низ лестницы/Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	47	1176,87	7,73	55313	363	14322	29344	91430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			864,43	2,72	40628	128		6773	
237	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	/Низ лестницы/Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	47	735,86	5,54	34585	261	10287	17393	56136
		НР - 72%; СП - 8%			511,42	2,57	24037	121		4158	
238	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40	857,93	1,89	34317	75	5744	20545	59251
		НР - 72%; СП - 8%			712,46	0,91	28498	36		4389	
		Приямок П-1/Лист 39/									
239	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/Бетон В10 F50 W6/	$м^3$	0,08	29979,91	2150,44	2398	172	2052	152	2754
		НР - 72%; СП - 8%			2178,22	453,80	174	36		204	
240	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/Бетон В15 F50 W6/	$м^3$	0,2	67601,98	9524,11	13520	1904	6045	4546	19512
		НР - 72%; СП - 8%			27853,27	3717,41	5571	743		1445	
241	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство/ЩМ-1/	$м^2$ настила	0,49	35946,35	2518,91	17614	1234	11147	4130	23483
		НР - 72%; СП - 8%			10680,04	1026,25	5233	503		1739	
242	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0039	455717,00	--	1777	--	1777	--	1919
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	376202,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
244	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04966	479350,00	--	23805	--	23805	--	25709
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,987	202,96	5,80	403	12	222	123	569
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	169	2		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1301507	46601	896518	270396	1697655
							358389	17163	--	125749	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301507				
	Материалы		Тенге				411988				
	Всего заработная плата		Тенге					375552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				484529				
		Накладные расходы	Тенге				270396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				125749				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1697652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					375552			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1697652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					375552			
РАЗДЕЛ 8. Устройство отверстий											
		Деталь устройства отверстия в стене(380х200х200 мм)-3 шт/Лист 40/									
246	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	0,0456	36695,67	14653,83	1673	668	--	932	2814
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	1005	290		208	
247	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01848	130000,02	13049,01	2402	242	202	1444	4154
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	1958	48		308	
248	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,01488	479350,00	--	7133	--	7133	--	7704
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
249	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0036	490233,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
250	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/**	$м^2$	0,462	5696,41	117,85	2632	55	2212	277	3142
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	365	20		233	
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/**	$м^2$	0,462	202,96	5,80	94	2	53	29	132
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	39	--		10	
		Деталь устройства отверстия в стене (510х250х250 мм) -1 шт/Лист 40/									
252	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	0,031875	36695,67	14653,83	1170	467	--	652	1967
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	703	203		146	
253	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0124	130000,02	13049,01	1612	162	136	969	2788
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	1314	32		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108	479350,00	--	5177	--	5177	--	5591
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
255	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0016	490233,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
256	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,31	5696,41	117,85	1766	36	1485	186	2108
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	245	13		156	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	$м^2$	0,31	202,96	5,80	63	2	35	19	89
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	26	--		7	
		Деталь устройства отверстия в перегородке(120х150х150 мм) -1 шт/Лист 40/									
258	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,0027	36695,67	14653,83	99	39	--	55	167
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	60	17		12	
259	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00145	130000,02	13049,01	189	19	16	113	326
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	154	4		24	
260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00107	479350,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
261	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00038	490233,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
262	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,03625	5696,41	117,85	206	5	172	22	246
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	29	2		18	
263	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	$м^2$	0,03625	202,96	5,80	7	--	4	2	10
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	3	--		1	
		Деталь устройства отверстия в перегородке (120х200х2000 мм)/Лист 40/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,0048	36695,67	14653,83	176	71	--	98	296
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	106	31		22	
265	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0016	130000,02	13049,01	208	21	17	125	360
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	170	4		27	
266	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00122	479350,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
267	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00038	490233,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
268	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,04	5696,41	117,85	228	5	191	24	272
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	32	2		20	
269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	$м^2$	0,04	202,96	5,80	8	--	5	2	11
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	3	--		1	
		Деталь устройства отверстия в перегородке (120х600х600мм)-2 шт/Лист 40/									
270	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,0864	36695,67	14653,83	3171	1266	--	1767	5333
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	1904	549		395	
271	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00442	130000,02	13049,01	575	57	50	345	994
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	468	11		74	
272	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00366	479350,00	--	1754	--	1754	--	1894
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
273	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00076	490233,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
274	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,1105	5696,41	117,85	629	13	529	66	751
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	87	5		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	м^2	0,1105	202,96	5,80	22	1	12	7	31
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	9	--		2	
		Деталь устройства отверстия в перегородке (120х600х400 мм)-1 шт/Лист 40/									
276	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м^3	0,0288	36695,67	14653,83	1057	422	--	589	1778
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	635	183		132	
277	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00191	130000,02	13049,01	248	25	21	149	429
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	202	5		32	
278	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00153	479350,00	--	733	--	733	--	792
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
279	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00038	490233,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
280	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	м^2	0,04775	5696,41	117,85	272	6	228	29	325
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	38	2		24	
281	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	м^2	0,04775	202,96	5,80	10	--	6	3	14
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	4	--		1	
		Деталь устройства отверстия(80х500х400 мм)-1 шт/Лист 40/									
282	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м^3	0,016	36695,67	14653,83	587	235	--	327	987
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	353	102		73	
283	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00163	130000,02	13049,01	212	21	18	127	367
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	173	4		27	
284	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00137	479350,00	--	657	--	657	--	710
		СП - 8%			--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00026	490233,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
286	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,04075	5696,41	117,85	232	5	195	24	277
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	32	2		21	
287	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	$м^2$	0,04075	202,96	5,80	8	--	5	3	11
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	3	--		1	
		Деталь усиления устройства отверстия в стене/Перемычка металлическая ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4/ (лист-41)									
288	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,13117	333569,96	4021,33	43754	527	1610	30118	79782
		НР - 72%; СП - 8%			317275,36	1631,72	41617	214		5910	
289	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,08354	518842,00	--	43344	--	43344	--	46812
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
290	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03883	394960,00	--	15336	--	15336	--	16563
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
291	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0088	490233,00	--	4314	--	4314	--	4659
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
292	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10	783,00	--	7830	--	7830	--	8456
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,27925	202,96	5,80	666	19	367	204	939
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	280	3		70	
294	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/2слоя/	$м^2$	3,27925	5696,41	117,85	18680	386	15703	1967	22299
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	2591	141		1652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,4215	36695,67	14653,83	15467	6177	--	8619	26013
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	9291	2680		1927	
296	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,8	4592,06	54,31	72555	858	34662	26996	107515
		НР - 72%; СП - 8%			2344,00	29,08	37035	459		7964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,08 17,064	1212,00				20682		
		Водосточная система/Лист 42/									
297	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	63	2519,31	174,24	158717	10977	4079	105561	285420
		НР - 72%; СП - 8%			2280,34	46,84	143661	2951		21142	
298	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	9	1562,00	--	14058	--	14058	--	15183
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
299	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	63	898,00	--	56574	--	56574	--	61100
		СП - 8%			--	--	--	--		4526	
300	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная/соединительная/ пластиковая диаметром 85 мм	м	16	898,00	--	14368	--	14368	--	15517
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
301	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	623,00	--	18690	--	18690	--	20185
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
302	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
303	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено/отвод/ трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				539908	22789	272526	181850	779503
							244595	7977	--	57745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				539908				
	Материалы		Тенге				62012				
	Всего заработная плата		Тенге					252572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210513				
		Накладные расходы	Тенге				181850				
		Сметная прибыль	Тенге				57745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				779503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					252572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				779503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					252572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								123989112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30576089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1664878			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					735347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59732543		
		- Перевозка грузов	Тенге				286931				
		- Накладные расходы	Тенге							22544278	
		- Сметная прибыль	Тенге							9184393	

Составил Сыдыкова К