Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области
Шифр стройки 24-2022
Наименование объекта - здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения Блок Б
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ № 24-2022 Том 3. Альбом 2. АС, Дефетный акт от 22.10.2022 г.

Сметная стоимость	194704,869	тыс.тенге
Сметная заработная плата	47732,787	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	31,231	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах от 11.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Фасад										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,цоколь,крыльца. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	134		368,19	--	49337	--	--	35523	91649
		НР - 72%; СП - 8%				368,19	--	49337	--		6788	
		Проемы										
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/ВНУТРЕННИЕ/	$м^2$	199,962		1848,50	264,94	369630	52978	--	251336	670643
		НР - 72%; СП - 8%				1583,56	162,16	316652	32426		49677	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/НАРУЖНЫЕ/	$м^2$	5,817		1848,50	264,94	10753	1541	--	7312	19510
		НР - 72%; СП - 8%				1583,56	162,16	9212	943		1445	
4	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	692,2948		3138,29	264,94	2172622	183417	--	1513059	3980536
		НР - 72%; СП - 8%				2873,35	162,16	1989205	112263		294855	
5	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок/ФРАМУГИ/. Разборка	$м^2$	16,16		2897,67	264,94	46826	4282	--	32519	85693
		НР - 72%; СП - 8%				2632,73	162,16	42545	2621		6348	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/подоконных сливов/	м	346		142,90	0,05	49443	17	--	35586	91831
		НР - 72%; СП - 8%				142,85	--	49426	--		6802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,002	0,692	--				--		
7	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/Демонтаж разрушенного покрытия на крыльцах/	$м^2$ стяжки	6		481,02	34,13	2886	205	--	2018	5296
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	20,14	2681	121		392	
8	1146-0401-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Демонтаж встроенного деревянного шкафа в стенах. Разборка	$м^2$	480		720,14	234,13	345667	112383	--	217493	608213
		НР - 72%; СП - 8%				486,01	143,31	233285	68789		45053	
9	1146-0401-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка/перегородок в санузлах/	$м^2$	29,16		720,14	234,13	20999	6827	--	13213	36949
		НР - 72%; СП - 8%				486,01	143,31	14172	4179		2737	
		Полы										
		Тип пола 1										
10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	687		183,14	4,33	125817	2975	--	89757	232817
		НР - 72%; СП - 8%				178,81	2,65	122842	1821		17244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	3,2289	--				--		
11	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	687		556,12	28,64	382054	19676	--	269586	703769
		НР - 72%; СП - 8%				527,48	17,53	362379	12043		52130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	5,496	--				--		
12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	687		120,41	--	82722	--	--	59563	153668
		НР - 72%; СП - 8%				120,41	--	82722	--		11384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007	4,809	--				--		
		Тип пола 2										
13	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	38		1358,32	47,96	51616	1822	--	36654	95332
		НР - 72%; СП - 8%				1310,36	29,35	49794	1115		7062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	1,976	--				--		
14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	38		598,44	140,57	22741	5342	--	13929	39604
		НР - 72%; СП - 8%				457,87	51,23	17399	1947		2934	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	38		-292,31	-12,84	-11108	-488	-9366	-1108	-13194
		НР - 72%; СП - 8%				-32,99	-7,53	-1254	-286		-977	
				Тип пола 1								
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	689		183,14	4,33	126183	2984	--	90018	233495
		НР - 72%; СП - 8%				178,81	2,65	123200	1826		17294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	3,2383	--				--		
17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	689		556,12	28,64	383167	19733	--	270370	705819
		НР - 72%; СП - 8%				527,48	17,53	363434	12078		52281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	5,512	--				--		
18	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	689		120,41	--	82962	--	--	59736	154115
		НР - 72%; СП - 8%				120,41	--	82962	--		11417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007	4,823	--				--		
				Тип пола 2								
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	38		1358,32	47,96	51616	1822	--	36654	95332
		НР - 72%; СП - 8%				1310,36	29,35	49794	1115		7062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	1,976	--				--		
20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	38		598,44	140,57	22741	5342	--	13929	39604
		НР - 72%; СП - 8%				457,87	51,23	17399	1947		2934	
21	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	38		-292,31	-12,84	-11108	-488	-9366	-1108	-13194
		НР - 72%; СП - 8%				-32,99	-7,53	-1254	-286		-977	
				Тип пола 1								
22	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	687		183,14	4,33	125817	2975	--	89757	232817
		НР - 72%; СП - 8%				178,81	2,65	122842	1821		17244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	3,2289	--				--		
23	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	687		556,12	28,64	382054	19676	--	269586	703769
		НР - 72%; СП - 8%				527,48	17,53	362379	12043		52130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	5,496	--				--		
24	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	687		120,41	--	82722	--	--	59563	153668
		НР - 72%; СП - 8%				120,41	--	82722	--		11384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007	4,809	--				--		
				Тип пола 2								
25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	38		1358,32	47,96	51616	1822	--	36654	95332
		НР - 72%; СП - 8%				1310,36	29,35	49794	1115		7062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	1,976	--				--		
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	38		598,44	140,57	22741	5342	--	13929	39604
		НР - 72%; СП - 8%				457,87	51,23	17399	1947		2934	
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	38		-292,31	-12,84	-11108	-488	-9366	-1108	-13194
		НР - 72%; СП - 8%				-32,99	-7,53	-1254	-286		-977	
				Тип пола 1								
28	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	698		183,14	4,33	127832	3023	--	91194	236546
		НР - 72%; СП - 8%				178,81	2,65	124809	1850		17520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	3,2806	--				--		
29	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	698		556,12	28,64	388172	19991	--	273902	715038
		НР - 72%; СП - 8%				527,48	17,53	368181	12236		52964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	5,584	--				--		
30	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	698		120,41	--	84046	--	--	60517	156128
		НР - 72%; СП - 8%				120,41	--	84046	--		11566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,007	4,886	--				--		
				Тип пола 2								
31	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	28		1358,32	47,96	38033	1343	--	27009	70245
		НР - 72%; СП - 8%				1310,36	29,35	36690	822		5203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	1,456	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/	$м^2$ покрытия	28	598,44	140,57	16756	3936	--	10263	29181
		НР - 72%; СП - 8%			457,87	51,23	12820	1434		2162	
33	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	28	-292,31	-12,84	-8185	-360	-6901	-817	-9722
		НР - 72%; СП - 8%			-32,99	-7,53	-924	-211		-720	
				Тип пола 3							
34	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зачистка ступеней внутренней лестницы от покраски. Очистка вручную	$м^2$	168	403,46	--	67781	--	--	48802	125911
		НР - 72%; СП - 8%			403,46	--	67781	--		9327	
		Внутренняя отделка									
35	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка потолка и стен от окраски (масляной, водоэмульсионной)	$м^2$	7792	403,46	--	3143760	--	--	2263498	5839870
		НР - 72%; СП - 8%			403,46	--	3143760	--		432612	
36	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	465	1292,28	103,71	600910	48225	--	413697	1095777
		НР - 72%; СП - 8%			1188,57	47,08	552685	21892		81170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	**261-107-0831**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441 20,5065**	--				--		
37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж бетонной отмостки/	$м^2$ покрытия	191,64	598,44	140,57	114685	26939	--	70246	199725
		НР - 72%; СП - 8%			457,87	51,23	87746	9818		14795	
38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,8 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	191,64	256,62	71,88	49179	13775	--	31310	86928
		НР - 72%; СП - 8%			184,74	42,17	35404	8081		6439	
39	1208-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водосточные. Перенавеска с земли, лестниц или подмостей	м труб	112	1157,79	--	129672	--	283	93160	240660
		НР - 72%; СП - 8%			1155,26	--	129389	--		17827	
		Вывоз мусора									
40	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	154,260794	924,00	--	142537	--		--	153940
		СП - 8%			--	--	--	--		11403	
41	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	925,564764	69,00	--	63864	--		--	68973
		СП - 8%			--	--	--	--		5109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9990450	566569	-34716	6897201	18238683
							9252201	327224	--	1351039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9990450				
	Материалы		Тенге				-34716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					9579425			
	Транспортные расходы		Тенге				206401				
		Накладные расходы	Тенге				6897201				
		Сметная прибыль	Тенге				1351039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18238690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7359
		Сметная заработная плата	Тенге					9579425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18238690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7359
		Сметная заработная плата	Тенге					9579425			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад/Лист 29,31.1/(Ремонтные работы)									
		Стены									
42	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	2300	1315,32	81,59	3025236	187657	875311	1474185	4859371
		НР - 72%; СП - 8%			853,16	37,05	1962268	85215		359950	
43	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	1900	343,23	0,37	652137	703	541880	79116	789754
		НР - 72%; СП - 8%			57,66	0,17	109554	323		58501	
44	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1900	3955,35	22,45	7515165	42655	1245564	4489700	12965258
		НР - 72%; СП - 8%			3277,34	4,60	6226946	8740		960393	
45	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	228	41869,00	--	9546132	--	9546132	--	10309823
		СП - 8%			--	--	--	--		763691	
46	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	2300	3621,00	--	8328300	--	8328300	--	8994564
		СП - 8%			--	--	--	--		666264	
47	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	1491	2828,34	17,32	4217055	25824	613964	2578729	7339448
		НР - 72%; СП - 8%			2399,24	2,88	3577267	4294		543663	
48	261-102-0381 РСНБ РК 2022	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	166,5	1737,00	--	289211	--	289211	--	312348
		СП - 8%			--	--	--	--		23137	
49	261-102-0380 РСНБ РК 2022	Планка начальная МП 2000м	м	342	355,00	--	121410	--	121410	--	131123
		СП - 8%			--	--	--	--		9713	
50	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1387	665,00	--	922355	--	922355	--	996143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		73788	
51	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1491	954,00	--	1422414	--	1422414	--	1536207
		СП - 8%			--	--	--	--		113793	
52	261-107-0234 РСНБ РК 2022	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	11870	174,00	--	2065380	--	2065380	--	2230610
		СП - 8%			--	--	--	--		165230	
53	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3450	551,00	--	1900950	--	1900950	--	2053026
		СП - 8%			--	--	--	--		152076	
54	217-109-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель для крепления теплоизоляции 10 мм х 90 мм (1 шт-2,5 кг)	шт.	9500	26,00	--	247000	--	247000	--	266760
		СП - 8%			--	--	--	--		19760	
		Цоколь									
55	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	140	3295,96	54,31	461434	7603	125671	239207	756693
		НР - 72%; СП - 8%			2344,00	29,08	328160	4071		56052	
56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,294	455717,00	--	133981	--	133981	--	144699
		СП - 8%			--	--	--	--		10718	
57	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	140	6252,43	48,78	875340	6830	71118	576803	1568315
		НР - 72%; СП - 8%			5695,66	26,59	797392	3723		116172	
58	231-301-0202 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	140	2865,00	--	401100	--	401100	--	433188
		СП - 8%			--	--	--	--		32088	
		Отмостка по серии 2.110-3П дет.89/Лист 31/									
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	28,746	29705,53	2150,44	853915	61817	729483	54475	981061
		НР - 72%; СП - 8%			2178,22	453,80	62615	13045		72671	
60	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	191,64	2015,81	127,64	386310	24461	312776	41933	462502
		НР - 72%; СП - 8%			256,07	47,83	49073	9166		34259	
61	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	191,64	353,51	6,91	67747	1324	59524	5393	78991
		НР - 72%; СП - 8%			36,00	3,08	6899	590		5851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортовогокамня	159,7	2956,26	55,85	472115	8919	252178	154556	676804
		НР - 72%; СП - 8%			1321,34	22,81	211018	3643		50133	
63	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	2,5552	69486,00	--	177551	--	177551	--	191755
		СП - 8%			--	--	--	--		14204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44082238	367793	30383253	9694097	58078443
							13331192	132810	--	4302107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44082238				
	Материалы		Тенге				4827469				
	Всего заработная плата		Тенге					13464002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25555784				
		Накладные расходы	Тенге				9694097				
		Сметная прибыль	Тенге				4302107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58078442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8205
		Сметная заработная плата	Тенге					13464002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58078442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8205
		Сметная заработная плата	Тенге					13464002			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы/Лист 37/									
		Двери внутренние									
64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	110,166	2741,47	152,88	302017	16842	69845	160167	499159
		НР - 72%; СП - 8%			1954,60	64,66	215330	7123		36975	
65	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-12/	$м^2$	88,935	10242,00	--	910872	--	910872	--	983742
		СП - 8%			--	--	--	--		72870	
66	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/ДГ 21-8,9/	$м^2$	9,345	9366,00	--	87525	--	87525	--	94527
		СП - 8%			--	--	--	--		7002	
67	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,886	7373,00	--	87635	--	87635	--	94646
		СП - 8%			--	--	--	--		7011	
68	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	12,6	2366,77	210,49	29821	2652	6187	15953	49436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1665,23	93,29	20982	1175		3662	
69	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-15/	$м^2$	12,6	10242,00	--	129049	--	129049	--	139373
		СП - 8%			--	--	--	--		10324	
70	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	5075,00	--	253750	--	253750	--	274050
		СП - 8%			--	--	--	--		20300	
71	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	178	527,00	--	93806	--	93806	--	101310
		СП - 8%			--	--	--	--		7504	
72	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	79,212	2927,61	320,68	231902	25401	71626	106042	364980
		НР - 72%; СП - 8%			1702,71	156,61	134875	12405		27036	
73	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9/ДПВ 21-8,9/, однопольный	$м^2$	59,808	40202,00	--	2404401	--	2404401	--	2596753
		СП - 8%			--	--	--	--		192352	
74	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7/ДПВ 21-6,9;ДПВ 21-6,2 /, однопольный	$м^2$	19,404	47110,00	--	914122	--	914122	--	987252
		СП - 8%			--	--	--	--		73130	
75	1109-0403-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка	$м^2$	7,56	6144,33	356,53	46451	2695	4922	28233	80659
		НР - 72%; СП - 8%			5136,74	50,06	38834	378		5975	
76	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	7,56	46884,00	--	354443	--	354443	--	382798
		СП - 8%			--	--	--	--		28355	
		Двери наружные									
77	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,859	4761,13	86,11	27895	505	3767	17167	48667
		НР - 72%; СП - 8%			4031,86	37,64	23623	221		3605	
78	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,859	55181,00	--	323305	--	323305	--	349169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25864	
		Окна									
79	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	48,8592	3547,30	311,95	173318	15242	78125	63008	255232
		НР - 72%; СП - 8%			1636,35	154,73	79951	7560		18906	
80	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	48,8592	36354,24	--	1776239	--	1776239	--	1918338
		СП - 8%			--	--	--	--		142099	
81	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	633,9656	4015,19	315,52	2545492	200028	1045201	1007676	3837419
		НР - 72%; СП - 8%			2051,00	156,61	1300263	99285		284251	
82	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	633,9656	32647,68	--	20697506	--	20697506	--	22353304
		СП - 8%			--	--	--	--		1655798	
83	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	176,32	249,68	9,07	44024	1599	--	31043	81072
		НР - 72%; СП - 8%			240,61	3,92	42424	691		6005	
84	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	м^2	176,32	5488,00	--	967644	--	967644	--	1045056
		СП - 8%			--	--	--	--		77412	
		Фрамуги									
85	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	12,12	5217,93	306,74	63241	3718	25950	25505	95845
		НР - 72%; СП - 8%			2770,07	152,63	33573	1850		7100	
86	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	12,12	23624,64	--	286331	--	286331	--	309237
		СП - 8%			--	--	--	--		22906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	346	1547,45	9,09	535418	3146	402626	94427	680233
		НР - 72%; СП - 8%			374,70	4,34	129646	1502		50388	
88	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	346	2917,00	--	1009282	--	1009282	--	1090025
		СП - 8%			--	--	--	--		80743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34295489	271828	32004159	1549221	38712282
							2019501	132190	--	2867573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34221143				
	Материалы		Тенге				1699558				
	Всего заработная плата		Тенге					2088635			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30295910				
		Накладные расходы	Тенге				1503821				
		Сметная прибыль	Тенге				2857993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38582957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1329
		Сметная заработная плата	Тенге					2088635			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74346				
	Материалы		Тенге				8690				
	Всего заработная плата		Тенге					63056			
		Накладные расходы	Тенге				45400				
		Сметная прибыль	Тенге				9580				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					63056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38712283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364
		Сметная заработная плата	Тенге					2151691			
		РАЗДЕЛ 4. Полы/Лист 39/									
		1 этаж									
		Тип пола 1									
89	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	17,865	9212,02	2939,78	164573	52519	--	93490	278708
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	112054	17794		20645	
90	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	19,6515	28492,00	--	559911	--	559911	--	604704
		СП - 8%			--	--	--	--		44793	
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	397	1056,58	44,10	419462	17507	177880	168527	635029
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	224075	9992		47041	
92	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	397	4568,38	37,41	1813647	14852	1536195	194439	2168732
		НР - 72%; СП - 8%			661,46	18,78	262600	7456		160646	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	1,02	404,94	3421,00				1385300		
93	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	245		319,91	3,86	78378	945	43013	25054	111705
		НР - 72%; СП - 8%				140,49	1,54	34420	377		8274	
				Тип пола 2								
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	34		1056,58	44,10	35924	1500	15234	14433	54386
		НР - 72%; СП - 8%				564,42	25,17	19190	856		4029	
95	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	34		2596,11	120,50	88268	4097	15847	50680	150064
		НР - 72%; СП - 8%				2009,52	60,74	68324	2065		11116	
96	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	34,68		1902,00	--	65961	--	65961	--	71238
		СП - 8%				--	--	--	--		5277	
				Тип пола 3								
97	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная. Устройство	$м^3$ изоляции	7,275		9212,02	2939,78	67017	21387	--	38071	113495
		НР - 72%; СП - 8%				6272,24	996,03	45631	7246		8407	
98	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	8,0025		28492,00	--	228007	--	228007	--	246248
		СП - 8%				--	--	--	--		18241	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	291		1056,58	44,10	307465	12833	130386	123530	465475
		НР - 72%; СП - 8%				564,42	25,17	164246	7324		34481	
100	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	291		5923,82	120,50	1723832	35065	1103997	433762	2330200
		НР - 72%; СП - 8%				2009,52	60,74	584770	17675		172607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,02	296,82	3370,00				1000283		
101	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	195		319,91	3,86	62382	752	34234	19941	88908
		НР - 72%; СП - 8%				140,49	1,54	27396	300		6585	
				Тип пола 4								
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	40		1056,58	44,10	42263	1764	17922	16980	63983
		НР - 72%; СП - 8%				564,42	25,17	22577	1007		4740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	40	2596,11	120,50	103844	4820	18643	59624	176545
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	80381	2430		13078	
104	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	40,8	1902,00	--	77602	--	77602	--	83810
		СП - 8%			--	--	--	--		6208	
105	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	45	319,91	3,86	14396	173	7901	4602	20517
		НР - 72%; СП - 8%			140,49	1,54	6322	69		1520	
		2 этаж									
				Тип пола 1							
106	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	18,495	9212,02	2939,78	170376	54372	--	96787	288536
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	116005	18422		21373	
107	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	20,3445	28492,00	--	579655	--	579655	--	626027
		СП - 8%			--	--	--	--		46372	
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	411	1056,58	44,10	434254	18125	184152	174470	657423
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	231977	10345		48699	
109	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	411	4568,38	37,41	1877604	15376	1590368	201295	2245211
		НР - 72%; СП - 8%			661,46	18,78	271860	7719		166311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	**233-101-0105**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**1,02 419,22**	**3421,00**				**1434152**		
110	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	245	319,91	3,86	78378	945	43013	25054	111705
		НР - 72%; СП - 8%			140,49	1,54	34420	377		8274	
				Тип пола 2							
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	38	1056,58	44,10	40150	1675	17027	16131	60784
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	21448	956		4503	
112	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	38	2596,11	120,50	98652	4579	17711	56642	167718
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	76362	2308		12424	
113	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	38,76	1902,00	--	73722	--	73722	--	79620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5898	
				Тип пола 3							
114	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	6,95	9212,02	2939,78	64024	20431	--	36370	108426
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	43592	6922		8031	
115	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	7,645	28492,00	--	217821	--	217821	--	235247
		СП - 8%			--	--	--	--		17426	
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	278	1056,58	44,10	293729	12260	124560	118011	444680
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	156909	6997		32940	
117	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	278	5923,82	120,50	1646822	33499	1054676	414384	2226102
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	558647	16886		164896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	**231-302-0103**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**1,02 283,56**	**3370,00**				**955597**		
118	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	160	538,51	21,34	86162	3415	10361	53040	150338
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	72386	1282		11136	
119	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	11,312	3370,00	--	38121	--	38121	--	41171
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
				Тип пола 4							
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	42	1056,58	44,10	44376	1852	18818	17829	67182
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	23706	1057		4977	
121	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	42	2596,11	120,50	109037	5061	19576	62605	185373
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	84400	2551		13731	
122	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	42,84	1902,00	--	81482	--	81482	--	88001
		СП - 8%			--	--	--	--		6519	
123	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32	538,51	21,34	17232	683	2072	10608	30067
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	14477	256		2227	
124	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	2,2624	3370,00	--	7624	--	7624	--	8234
		СП - 8%			--	--	--	--		610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 этаж									
				Тип пола 1							
125	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	19,755	9212,02	2939,78	181983	58076	--	103381	308193
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	123908	19677		22829	
126	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	21,7305	28492,00	--	619145	--	619145	--	668677
		СП - 8%			--	--	--	--		49532	
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	439	1056,58	44,10	463839	19360	196699	186356	702212
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	247780	11050		52017	
128	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	439	4568,38	37,41	2005519	16423	1698715	215009	2398169
		НР - 72%; СП - 8%			661,46	18,78	290381	8244		177641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	**233-101-0105**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**1,02 447,78**	**3421,00**				**1531855**		
129	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	265	319,91	3,86	84776	1023	46523	27099	120824
		НР - 72%; СП - 8%			140,49	1,54	37230	408		8949	
				Тип пола 2							
130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	38	1056,58	44,10	40150	1675	17027	16131	60784
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	21448	956		4503	
131	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	38	2596,11	120,50	98652	4579	17711	56642	167718
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	76362	2308		12424	
132	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	38,76	1902,00	--	73722	--	73722	--	79620
		СП - 8%			--	--	--	--		5898	
				Тип пола 3							
133	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	6,25	9212,02	2939,78	57575	18373	--	32707	97505
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	39202	6225		7223	
134	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	6,875	28492,00	--	195883	--	195883	--	211554
		СП - 8%			--	--	--	--		15671	
135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	250	1056,58	44,10	264145	11026	112014	106125	399893
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	141105	6293		29623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	250	5923,82	120,50	1480955	30125	948450	372648	2001890
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	502380	15185		148288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	**231-302-0103**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**1,02 255**	**3370,00**				**859350**		
137	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32	538,51	21,34	17232	683	2072	10608	30067
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	14477	256		2227	
138	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10,9585	3370,00	--	36930	--	36930	--	39884
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
				Тип пола 4							
139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	43	1056,58	44,10	45433	1896	19267	18254	68782
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	24270	1082		5095	
140	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	43	2486,42	120,50	106916	5182	15325	64095	184692
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	86409	2612		13681	
141	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	43,86	1902,00	--	83422	--	83422	--	90096
		СП - 8%			--	--	--	--		6674	
142	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32	538,51	21,34	17232	683	2072	10608	30067
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	14477	256		2227	
143	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	2,2624	3370,00	--	7624	--	7624	--	8234
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
		4 этаж									
				Тип пола 1							
144	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	19,755	9212,02	2939,78	181983	58076	--	103381	308193
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	123908	19677		22829	
145	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	21,7305	28492,00	--	619145	--	619145	--	668677
		СП - 8%			--	--	--	--		49532	
146	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	439	1056,58	44,10	463839	19360	196699	186356	702212
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	247780	11050		52017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	439	4568,38	37,41	2005519	16423	1698715	215009	2398169
		НР - 72%; СП - 8%			661,46	18,78	290381	8244		177641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	**233-101-0105**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**1,02 447,78**	**3421,00**				**1531855**		
148	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	265	319,91	3,86	84776	1023	46523	27099	120824
		НР - 72%; СП - 8%			140,49	1,54	37230	408		8949	
				Тип пола 2							
149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	38	1056,58	44,10	40150	1675	17027	16131	60784
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	21448	956		4503	
150	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	38	2486,42	120,50	94484	4579	13543	56642	163217
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	76362	2308		12090	
151	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	38,76	1902,00	--	73722	--	73722	--	79620
		СП - 8%			--	--	--	--		5898	
				Тип пола 3							
152	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство	$м^3$ изоляции	6,25	9212,02	2939,78	57575	18373	--	32707	97505
		НР - 72%; СП - 8%			6272,24	996,03	39202	6225		7223	
153	234-501-0105 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	$м^3$	6,875	28492,00	--	195883	--	195883	--	211554
		СП - 8%			--	--	--	--		15671	
154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	250	1056,58	44,10	264145	11026	112014	106125	399893
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	141105	6293		29623	
155	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	250	6033,51	120,50	1508378	30125	975873	372648	2031508
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	502380	15185		150483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	**231-302-0103**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**1,02 255**	**3370,00**				**859350**		
156	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	155	538,51	21,34	83469	3308	10037	51383	145640
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	70124	1242		10788	
157	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10,9585	3370,00	--	36930	--	36930	--	39884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
				Тип пола 4							
158	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	43	1056,58	44,10	45433	1896	19267	18254	68782
		НР - 72%; СП - 8%			564,42	25,17	24270	1082		5095	
159	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	43	2486,42	120,50	106916	5182	15325	64095	184692
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	86409	2612		13681	
160	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	43,86	1902,00	--	83422	--	83422	--	90096
		СП - 8%			--	--	--	--		6674	
161	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32	538,51	21,34	17232	683	2072	10608	30067
		НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	14477	256		2227	
162	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	2,2624	3370,00	--	7624	--	7624	--	8234
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				23663911	681320	16329914	5006460	30964004
							6652680	300759	--	2293639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23663911				
	Материалы		Тенге				12366555				
	Всего заработная плата		Тенге					6953439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3963358				
		Накладные расходы	Тенге				5006460				
		Сметная прибыль	Тенге				2293639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30964010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4714
		Сметная заработная плата	Тенге					6953439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30964010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4714
		Сметная заработная плата	Тенге					6953439			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка/Лист 40/									
		Потолок									
163	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	3297,16	1176,87	7,73	3880329	25487	1004678	2058582	6414032
		НР - 72%; СП - 8%			864,43	2,72	2850164	8968		475121	
164	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3297,16	487,79	5,02	1608322	16551	592962	724683	2519657
		НР - 72%; СП - 8%			302,93	2,33	998809	7682		186652	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стены										
165	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4660		1323,45	30,32	6167277	141291	895606	3729025	10687990
		НР - 72%; СП - 8%				1100,94	10,47	5130380	48790		791687	
166	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2422		440,01	4,50	1065704	10899	397353	477013	1666142
		НР - 72%; СП - 8%				271,45	2,09	657452	5062		123425	
		Низ стен и перегородок										
167	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	422		1830,05	128,52	772281	54236	168888	427431	1295688
		НР - 72%; СП - 8%				1301,32	105,44	549157	44496		95975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**$м^2$**	**0,0277**	**11,6894**	**910,00**				**10637**		
168	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	422		5380,86	26,91	2270723	11356	998883	911258	3436540
		НР - 72%; СП - 8%				2986,93	12,21	1260484	5153		254559	
169	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2238		586,64	2,93	1312900	6557	491733	588751	2053790
		НР - 72%; СП - 8%				363,99	1,38	814610	3088		152139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	**236-103-0101**	**Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,05**	**111,9**	**629,00**				**70385**		
170	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	180		1830,05	128,52	329409	23133	72038	182317	552663
		НР - 72%; СП - 8%				1301,32	105,44	234238	18979		40937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**$м^2$**	**0,0277**	**4,986**	**910,00**				**4537**		
171	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/фартук/	$м^2$ поверхности облицовки	32		5380,86	26,91	172188	861	75745	69100	260591
		НР - 72%; СП - 8%				2986,93	12,21	95582	391		19303	
		Откосы /Лист 37/										
172	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	115,4		4849,87	66,70	559675	7697	123460	311926	941329
		НР - 72%; СП - 8%				3713,33	40,83	428518	4712		69728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	115,4	1889,86	34,86	218090	4023	23471	138227	384822
		НР - 72%; СП - 8%			1651,61	12,01	190596	1386		28505	
174	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	115,4	440,01	4,50	50777	519	18933	22728	79386
		НР - 72%; СП - 8%			271,45	2,09	31325	241		5881	
		Перегородки КНАУФ/Лист 40/-4шт									
		С111									
175	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	72,36	6840,97	55,03	495013	3982	328483	118207	662277
		НР - 72%; СП - 8%			2246,38	22,49	162548	1627		49057	
176	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	144,72	656,90	3,00	95067	434	24988	50245	156938
		НР - 72%; СП - 8%			481,24	0,97	69645	140		11625	
177	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	144,72	440,01	4,50	63678	651	23743	28503	99556
		НР - 72%; СП - 8%			271,45	2,09	39284	302		7375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19061433	307677	5240964	9837996	31211401
							13512792	151017	--	2311969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19061433				
	Материалы		Тенге				5240961				
	Всего заработная плата		Тенге					13663809			
		Накладные расходы	Тенге				9837996				
		Сметная прибыль	Тенге				2311969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31211398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8327
		Сметная заработная плата	Тенге					13663809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31211398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8327
		Сметная заработная плата	Тенге					13663809			
		РАЗДЕЛ 6. Стенной шкаф СШ-1/Лист 40/									
178	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,6	183466,10	2065,95	660478	7437	502289	110877	833064
		НР - 72%; СП - 8%			41875,58	901,10	150752	3244		61708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,6	18708,96	79,28	67352	286	53502	9855	83384
		НР - 72%; СП - 8%			3767,72	34,33	13564	124		6177	
180	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,26013	130000,02	13049,01	33817	3395	2858	20329	58477
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	27564	671		4332	
181	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26013	479350,00	--	124693	--	124693	--	134668
		СП - 8%			--	--	--	--		9975	
182	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,50325	1392,76	1,89	9057	12	934	5844	16094
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	8111	6		1192	
183	1110-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	$м^2$ деталей	180	2556,08	317,86	460094	57215	8272	296735	817376
		НР - 72%; СП - 8%			2192,26	97,37	394607	17527		60547	
184	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Полотна из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб толщиной 10 мм/полки/	$м^2$	180	9366,00	--	1685880	--	1685880	--	1820750
		СП - 8%			--	--	--	--		134870	
185	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	426	1563,97	27,20	666251	11587	11792	466628	1223510
		НР - 72%; СП - 8%			1509,09	12,26	642872	5223		90632	
186	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб/двери/	$м^2$	426	9366,00	--	3989916	--	3989916	--	4309109
		СП - 8%			--	--	--	--		319193	
187	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	420	1090,00	--	457800	--	457800	--	494424
		СП - 8%			--	--	--	--		36624	
188	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	1140	389,00	--	443460	--	443460	--	478937
		СП - 8%			--	--	--	--		35477	
		Вид Б									
189	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,7614	183466,10	2065,95	323157	3639	245758	54250	407599
		НР - 72%; СП - 8%			41875,58	901,10	73760	1587		30193	
190	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,7614	18708,96	79,28	32954	139	26179	4822	40798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3767,72	34,33	6636	60		3022	
191	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03696	1159630,02	13049,01	42860	482	38462	2888	49408
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	3916	95		3660	
192	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,07184	1392,76	1,89	1493	2	154	963	2653
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	1337	1		196	
193	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	448	29,00	--	12992	--	12992	--	14031
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9012254	84194	7604941	973191	10784282
							1323119	28538	--	798837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9012254				
	Материалы		Тенге				890201				
	Всего заработная плата		Тенге					1351657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6714741				
		Накладные расходы	Тенге				973191				
		Сметная прибыль	Тенге				798837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10784282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1351657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10784282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1351657			
		РАЗДЕЛ 7. Установка перегородок в санузлах									
		Фрагмент санузла на отм. 0.000, +6,600 в осях Б-А/Лист 42/									
194	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,9	1447,04	33,97	25902	608	--	18337	47778
		НР - 72%; СП - 8%			1413,07	9,69	25294	173		3539	
195	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,279	437427,00	--	122042	--	122042	--	131805
		СП - 8%			--	--	--	--		9763	
196	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая	$м^2$	18	34850,00	--	627300	--	627300	--	677484
		СП - 8%			--	--	--	--		50184	
197	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,024	1036166,00	--	24868	--	24868	--	26857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
198	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	11,025	3482,77	343,46	38398	3787	14672	15681	58405
		НР - 72%; СП - 8%			1808,55	166,88	19939	1840		4326	
199	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	м^2	11,025	47110,00	--	519388	--	519388	--	560939
		СП - 8%			--	--	--	--		41551	
200	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	5,8	1392,76	1,89	8078	11	833	5212	14354
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	7234	5		1063	
201	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	м^2	7,575	5696,41	117,85	43150	893	36272	4543	51509
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	5985	326		3816	
		Фрагмент санузла на отм. 0.000 в осях А-Б/Лист 43/									
202	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки из ПВХ профиля.Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	10,336	1447,04	33,97	14957	351	--	10588	27589
		НР - 72%; СП - 8%			1413,07	9,69	14605	100		2044	
203	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16268	437427,00	--	71161	--	71161	--	76854
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
204	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая	м^2	10,8	34850,00	--	376380	--	376380	--	406490
		СП - 8%			--	--	--	--		30110	
205	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,014	1036166,00	--	14506	--	14506	--	15667
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
206	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	6,69	3482,77	343,46	23300	2297	8904	9515	35440
		НР - 72%; СП - 8%			1808,55	166,88	12099	1116		2625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	$м^2$	6,69	47110,00	--	315166	--	315166	--	340379
		СП - 8%			--	--	--	--		25213	
208	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,8	1392,76	1,89	9471	13	976	6111	16829
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	8482	6		1247	
209	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	4,417	5696,41	117,85	25161	521	21150	2649	30035
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	3490	190		2225	
		Фрагмент санузла на отм. +3,300 в осях Б-А/Лист 44/									
210	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,336	1447,04	33,97	14957	351	--	10588	27589
		НР - 72%; СП - 8%			1413,07	9,69	14605	100		2044	
211	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1162	437427,00	--	50829	--	50829	--	54895
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
212	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая	$м^2$	5,4	34850,00	--	188190	--	188190	--	203245
		СП - 8%			--	--	--	--		15055	
213	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01	1036166,00	--	10362	--	10362	--	11191
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
214	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	6,69	3482,77	343,46	23300	2297	8904	9515	35440
		НР - 72%; СП - 8%			1808,55	166,88	12099	1116		2625	
215	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	$м^2$	6,69	47110,00	--	315166	--	315166	--	340379
		СП - 8%			--	--	--	--		25213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,8	1392,76	1,89	9471	13	976	6111	16829
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	8482	6		1247	
217	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	3,155	5696,41	117,85	17972	372	15107	1892	21454
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	2493	136		1589	
		Фрагмент санузла на отм. +3,300 в осях А-Б/Лист 45/									
218	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,256	1447,04	33,97	9053	213	--	6409	16698
		НР - 72%; СП - 8%			1413,07	9,69	8840	61		1237	
219	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1162	437427,00	--	50829	--	50829	--	54895
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
220	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая	$м^2$	7,2	34850,00	--	250920	--	250920	--	270994
		СП - 8%			--	--	--	--		20074	
221	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01	1036166,00	--	10362	--	10362	--	11191
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
222	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	3,3896	3482,77	343,46	11805	1165	4510	4821	17956
		НР - 72%; СП - 8%			1808,55	166,88	6130	566		1330	
223	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	$м^2$	3,3896	47110,00	--	159684	--	159684	--	172459
		СП - 8%			--	--	--	--		12775	
224	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,8	1392,76	1,89	9471	13	976	6111	16829
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	8482	6		1247	
225	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	3,155	5696,41	117,85	17972	372	15107	1892	21454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	2493	136		1589	
		Фрагмент санузла на отм. +6,600, +9,900 в осях Б-А/Лист 46/									
226	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,904	1447,04	33,97	25908	608	--	18341	47788
		НР - 72%; СП - 8%			1413,07	9,69	25300	173		3540	
227	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2324	437427,00	--	101658	--	101658	--	109791
		СП - 8%			--	--	--	--		8133	
228	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая	$м^2$	10,8	34850,00	--	376380	--	376380	--	406490
		СП - 8%			--	--	--	--		30110	
229	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02	1036166,00	--	20723	--	20723	--	22381
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
230	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	13,3042	3482,77	343,46	46335	4569	17705	18923	70478
		НР - 72%; СП - 8%			1808,55	166,88	24061	2220		5221	
231	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	$м^2$	13,3042	47110,00	--	626761	--	626761	--	676902
		СП - 8%			--	--	--	--		50141	
232	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,12	1392,76	1,89	4345	6	447	2804	7721
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	3892	3		572	
233	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	6,31	5696,41	117,85	35944	743	30216	3785	42907
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	4985	271		3178	
		Фрагмент санузла на отм. +9,900 в осях Б-А/Лист 47/									
234	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,952	1447,04	33,97	12954	304	--	9170	23894
		НР - 72%; СП - 8%			1413,07	9,69	12650	87		1770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1162	437427,00	--	50829	--	50829	--	54895
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
236	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970 глухая	$м^2$	5,4	34850,00	--	188190	--	188190	--	203245
		СП - 8%			--	--	--	--		15055	
237	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01	1036166,00	--	10362	--	10362	--	11191
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
238	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	5,5271	3482,77	343,46	19250	1898	7356	7861	29280
		НР - 72%; СП - 8%			1808,55	166,88	9996	922		2169	
239	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	$м^2$	5,5271	47110,00	--	260382	--	260382	--	281213
		СП - 8%			--	--	--	--		20831	
240	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,56	1392,76	1,89	2173	3	224	1402	3861
		НР - 72%; СП - 8%			1247,29	0,91	1946	1		286	
241	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	3,155	5696,41	117,85	17972	372	15107	1892	21454
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	2493	136		1589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5209737	21780	4941880	184153	5825403
							246075	9696	--	431512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5209737				
	Материалы		Тенге				199445				
	Всего заработная плата		Тенге					255771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4742438				
		Накладные расходы	Тенге				184153				
		Сметная прибыль	Тенге				431512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5825402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					255771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5825402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					255771			

РАЗДЕЛ 8. Крыльца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо Кр-1/Лист 48/									
242	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6	1094,76	42,66	6569	256	2961	2522	9818
		НР - 72%; СП - 8%			558,61	25,17	3352	151		727	
243	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	6	-275,03	-15,12	-1650	-91	-1478	-94	-1884
		НР - 72%; СП - 8%			-13,43	-8,32	-81	-50		-140	
244	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	6	2535,22	120,50	15211	723	2431	8944	26087
		НР - 72%; СП - 8%			2009,52	60,74	12057	364		1932	
245	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	6,12	8276,00	--	50649	--	50649	--	54701
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				70779	888	54563	11372	88722
							15328	465	--	6571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70779				
	Материалы		Тенге				3913				
	Всего заработная плата		Тенге					15793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50649				
		Накладные расходы	Тенге				11372				
		Сметная прибыль	Тенге				6571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				88722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15793			
		РАЗДЕЛ 9. Устройство отверстий									
		Деталь устройства отверстия в перегородке (120х200х150)-2 шт/Лист 49/									
246	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,0072	36695,67	14653,83	264	106	--	147	444
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	159	46		33	
247	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0032	130000,02	13049,01	416	42	35	250	719
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	339	8		53	
248	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00244	479350,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00076	490233,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
250	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,08	5696,41	117,85	456	9	384	48	544
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	63	3		40	
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	$м^2$	0,08	202,96	5,80	16	--	9	5	23
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	7	--		2	
		Деталь устройства отверстия в стене (380х200х200)-1 шт/Лист 49/									
252	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,0152	36695,67	14653,83	558	223	--	311	938
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	335	97		69	
253	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00616	130000,02	13049,01	801	81	67	481	1385
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	653	16		103	
254	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00496	479350,00	--	2378	--	2378	--	2568
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
255	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0012	490233,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
256	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,154	5696,41	117,85	877	19	736	92	1047
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	122	7		78	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	$м^2$	0,154	202,96	5,80	31	1	17	10	44
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	13	--		3	
		Деталь устройства отверстия в стене (380х300х300)-1 шт/Лист 49/									
258	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,0342	36695,67	14653,83	1255	501	--	699	2111
		НР - 72%; СП - 8%			22041,84	6357,75	754	217		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00864	130000,02	13049,01	1123	112	95	675	1942
		НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	916	22		144	
260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00744	479350,00	--	3566	--	3566	--	3851
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
261	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0012	490233,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
262	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	$м^2$	0,216	5696,41	117,85	1230	25	1034	130	1468
		НР - 72%; СП - 8%			790,06	42,99	171	9		109	
263	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/	$м^2$	0,216	202,96	5,80	44	1	25	13	62
		НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	18	--		5	
		Водосточная система/Лист 51/									
264	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	126	2519,31	174,24	317433	21954	8156	211122	570839
		НР - 72%; СП - 8%			2280,34	46,84	287323	5902		42284	
265	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	9	1562,00	--	14058	--	14058	--	15183
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
266	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	126	898,00	--	113148	--	113148	--	122200
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
267	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная/соединительная/ пластиковая диаметром 85 мм	м	33	898,00	--	29634	--	29634	--	32005
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
268	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	36	623,00	--	22428	--	22428	--	24222
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
269	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
270	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено/отвод/ трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	9	880,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				528275	23074	214329	213983	801640
							290873	6327	--	59382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				528275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				10558				
	Всего заработная плата		Тенге					297200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203771				
		Накладные расходы	Тенге				213983				
		Сметная прибыль	Тенге				59382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				801640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					297200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				801640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					297200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								194704869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46643761				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2325123			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1089026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						96739285		
		- Перевозка грузов	Тенге				206401				
		- Накладные расходы	Тенге							34367674	
		- Сметная прибыль	Тенге							14422629	

Составил Сыдыкова К