Форма 1

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД города Жезказгана" Садыков Н.О.
(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету	20 458 000,00	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	2821,793	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган
(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г. с учетом индексации на январь 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган	15 865,106	--	--	15 865,106
		Всего по главе	**15 865,106**	--	--	**15 865,106**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**15 865,106**	--	--	**15 865,106**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**15 865,106**	--	--	**15 865,106**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	793,255	--	--	793,255
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**16 658,361**	--	--	**16 658,361**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 100 %	16 658,361	--	--	16 658,361
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на I квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	17 636,207	--	--	17 636,207
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**17 636,207**	--	--	**17 636,207**
6		- в том числе на 2026 г.	17 636,207	--	--	17 636,207
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**17 636,207**	--	--	**17 636,207**
7		- в том числе затраты по части II	17 636,207	--	--	17 636,207
8	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 821,793	2 821,793
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**2 821,793**	**2 821,793**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**17 636,207**	--	**2 821,793**	**20 458 000**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган

Объект Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Техническое обслуживание светофорных объектов (42шт)			
1	**Плановый объезд светофорных объектов**	**объект**	**42**
2	**Проверка дневной видимости светофоров**	**объект**	**42**
3	**Проверка соответствия цикла работы светофоров заданному**	**объект**	**42**
4	**Осмотр кабельных трасс**	**объект**	**42**
5	**Техническое обслуживание контроллера, внешней и внутрений осмотр дорожного контроллера**	**объект**	**42**
6	**Техническое обслуживание светофора (ремонт отдельных деталей светофора)**	**объект**	**42**
7	**Замена светодиода (светофоры и таймеры) по мере перегорания**	**объект**	**42**
8	**Опоры светофорные. Укрепление.**	**т**	**0,9**
9	**Ремонтные работы пусковой аппаратуры**	**шт.**	**36**
10	**Процессор ПЦ. Наладка**	**шт.**	**36**
11	**Демонтаж кабеля**	**м кабеля**	**238**
12	**Прокладка кабеля по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**238**
РАЗДЕЛ 2. Ремонт и содержание пешеходных ограждений			
13	**Ограждения металлические. Ремонт, восстановление секций.**	**м**	**180**
РАЗДЕЛ 3. Содержание и текущий ремонт дорожных знаков			
14	**Очистка поверхности знака щетками от снега**	**$м^2$**	**25**
15	**Демонтаж знака дорожного на металлической стойке**	**шт.**	**25**
16	**Установказнака дорожного на металлической стойке**	**шт.**	**25**
17	**Дорожные знак. Наклеивание светоотражающей пленки**	**1 $м^2$**	**12**
18	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3**	**$м^3$ грунта**	**4,9**
19	**Устройство фундаментов бетонных до 5 $м^3$**	**$м^3$**	**1,6**
РАЗДЕЛ 4. Содержание и текущий ремонт автобусных павильонов			

20	**Демонтаж кровель из профилированного оцинкованного листа**	**$м^2$ кровли**	**12**
21	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа**	**$м^2$ кровли**	**12**
22	**Устройство настила защитного**	**$м^2$ покрытия**	**3,84**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган

Наименование объекта - Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**15865,106**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	11606,849	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,631	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 865 106**
	Раздел 1.	**Техническое обслуживание светофорных объектов (42шт)**				**11 940 204**
1	**Е** *Инд расц.*	**Плановый объезд светофорных объектов**	**объект**	**42**	**22 227**	**933 534**
2	**Е** *Инд расц.*	**Проверка дневной видимости светофоров**	**объект**	**42**	**22 227**	**933 534**
3	**Е** *Инд расц.*	**Проверка соответствия цикла работы светофоров заданному**	**объект**	**42**	**22 227**	**933 534**
4	**Е** *Инд расц.*	**Осмотр кабельных трасс**	**объект**	**42**	**31 876**	**1 338 792**
5	**Е** *Инд расц.*	**Техническое обслуживание контроллера, внешней и внутрений осмотр дорожного контроллера**	**объект**	**42**	**42 244**	**1 774 248**
6	**Е** *Инд расц.*	**Техническое обслуживание светофора (ремонт отдельных деталей светофора)**	**объект**	**42**	**9 815**	**412 230**
7	**Е** *Инд расц.*	**Замена светодиода (светофоры и таймеры) по мере перегорания**	**объект**	**42**	**9 683**	**406 686**
8	**1146-0101-0522** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Опоры светофорные. Укрепление.**	**т**	**0,9**	**1 871 704**	**1 684 534**

9	1217-0101-2501 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Ремонтные работы пусковой аппаратуры	шт.	36	25 427	915 372
10	1217-0101-2801 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Процессор ПЦ. Наладка	шт.	36	45 768	1 647 648
11	1308-0201-0801 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,09*	Демонтаж кабеля	м кабеля	238	918	218 484
12	1308-0201-0801 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка кабеля по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	238	1 130	268 940
13	243-201-5304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х2,5-1	м	238	1 986	472 668
	Раздел 2.	**Ремонт и содержание пешеходных ограждений**				**806 220**
14	1209-0101-1101 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Ограждения металлические. Ремонт, восстановление секций.	м	180	4 479	806 220
	Раздел 3.	**Содержание и текущий ремонт дорожных знаков**				**2 821 707**
15	1113-0206-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Очистка поверхности знака щетками от снега	$м^2$	25	3 485	87 125
16	1127-0802-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж знака дорожного на металлической стойке	шт.	25	21 528	538 200
17	1127-0802-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установказнака дорожного на металлической стойке	шт.	25	28 897	722 425
18	251-101-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	25	24 030,43	600 761
19	1220-0702-0501 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Дорожные знак. Наклеивание светоотражающей пленки	1 $м^2$	12	7 636	91 632
20	251-103-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	$м^2$	12	4 156	49 872
21	1101-0102-1003 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$ грунта	4,9	22 032	107 957

22	1106-0101-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство фундаментов бетонных до 5 $м^3$	$м^3$	1,6	65 152	104 243
	Подраздел 3.1.	Дежурное патрулирование				519 492
23	332-601-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автобусы малые количеством мест для сидения от 16 до 25, длиной от 7 до 7,5 м	маш.-ч	48	10 822,75	519 492
	Раздел 4.	Содержание и текущий ремонт автобусных павильонов				296 975
24	1112-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж кровель из профилированного оцинкованного листа	$м^2$ кровли	12	5 316	63 792
25	1112-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	$м^2$ кровли	12	11 186	134 232
26	214-204-0310 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,8	4 705	64 929
27	1110-0107-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство настила защитного	$м^2$ покрытия	3,84	8 860	34 022

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-00-01

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	251-101-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±700 мм	шт.	25	24 030,43	600 760,75
2	243-201-5304 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х2,5-1	м	238	1 986	472 668
3	222-526-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,342	1 227 122	419 675,72
4	214-201-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,639	355 431	227 120,41
5	214-208-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,243	391 166	95 053,34
6	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	31,5	2 669	84 073,5
7	214-204-0310 *ССЦ РК 8.04-08-*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	13,8	4 705	64 929
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,632	38 638	63 057,22
9	251-103-0401	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	м²	12	4 156	49 872
10	243-201-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66	м	42	1 174	49 308
11	243-201-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	м	42	427	17 934
12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	6,1	2 928	17 860,8
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0174	954 056	16 600,57
14	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0029512	4 216 417	12 443,49
15	214-210-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	314 976	11 339,14

16	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0012376	7 763 690	9 608,34
17	215-202-0701 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,09	88 455	7 960,95
18	215-204-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,06528	118 266	7 720,4
19	247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	8,4	813	6 829,2
20	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1512	35 305	5 338,12
21	215-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,06	88 455	5 307,3
22	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,4272	1 293	4 431,37
23	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0048375	754 778	3 651,24
24	236-106-0404 *ССЦ РК 8.04-08-*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0027648	1 174 643	3 247,65
25	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,568	322	2 758,9
26	241-101-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	4,158	651	2 706,86
27	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,001405	1 594 928	2 240,87
28	243-142-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,75 мм2	м	42	52	2 184
29	217-605-0204	Скипидар ГОСТ 1571-82	т	0,0009396	1 694 039	1 591,72
30	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,1968	7 006	1 378,78
31	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00944	118 266	1 116,43
32	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,13536	861	977,54
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,647	550	905,85
34	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000845	1 027 431	868,18
35	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2 146	858,4
36	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,027	30 543	824,66
37	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,5112	1 372	701,37
38	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,476	1 438	684,49
39	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5236	1 251	655,02
40	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,476	880	418,88
41	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,11662	2 313	269,74
42	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,24	883	211,92
43	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,09096	1 993	181,28
44	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,099008	501	49,6
45	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,135	251	33,89

46	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004	64 654	25,86
47	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,005824	57	0,33
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 278 435**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 278 435,09**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1010'К9Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''20.01'''''*
2 Ю''Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган'2212'2-01'Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган''2'2-01-00-01'Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган'''в ценах июня 2025 г.*
3 F(49)'estimate-cipher=2-01-00-01'estimate=Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган'construction=Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган'construction-cipher=2212'object=Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган'object-cipher=2-01*
4 Р Техническое обслуживание светофорных объектов (42шт)*
5 (РС2468)(РС698)*
6 Н5=1,1'Н52=1,1*
7 М20497=15733'М20433=18647'М20477=25769*
8 ЕТ Инд расц.(=1)'42''Плановый объезд светофорных объектов'объект''С3386.0,86/Т20497.0,83*
9 ЕТ Инд расц.(=1)'42''Проверка дневной видимости светофоров'объект''Т20497.0,83/С3386.0,86*
10 ЕТ Инд расц.(=1)'42''Проверка соответствия цикла работы светофоров заданному'объект''С3386.0,86/Т20497.0,83*
11 ЕТ Инд расц.(=1)'42''Осмотр кабельных трасс'объект''С3386.0,95/Т20433.1,05/С200328.1/С200350.1/С237059.1*
12 ЕТ Инд расц.(=1)'42''Техническое обслуживание контроллера, внешней и внутрений осмотр дорожного контроллера'объект''С3386.0,9/Т20477.1,2*
13 ЕТ Инд расц.(=1)'42''Техническое обслуживание светофора (ремонт отдельных деталей светофора)'объект''С3386.0,5/Т20155.1,10113*
14 ЕТ Инд расц.(=1)'42''Замена светодиода (светофоры и таймеры) по мере перегорания'объект''С102.0,5/С306619.0,2/Т20155.0,45*
15 Е1146-0101-0522(РС2468)'0,9''Опоры светофорные. Укрепление.'т*
16 Е12-170101-2501(РТ20540=3,5)'36''Ремонтные работы пусковой аппаратуры'шт.*
17 Е12-170101-2801(РТ20540=6,3)'36''Процессор ПЦ. Наладка'шт.*
18 Ц1308-0201-0801(РС2468)(Н5.0,8)(Н52.0,8)'238''Демонтаж кабеля'м кабеля*
19 Ц1308-0201-0801(РС2468)'238''Прокладка кабеля по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м кабеля*
20 С1243-201-5304'238''Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х2,5-1'м*
21 Р Ремонт и содержание пешеходных ограждений*
22 Е12-090101-1101(РТ20538=0,3)(РС131044=0,0019#)'180''Ограждения металлические. Ремонт, восстановление секций.'м*
23 Р Содержание и текущий ремонт дорожных знаков*
24 Е1113-0206-0109(РТ20163=0,6)'25.1''Очистка поверхности знака щетками от снега'м2*
25 Е1127-0802-0101(РС295892)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)(РТ20305=3,9#)'25''Демонтаж знака дорожного на металлической стойке'шт.*
26 Е1127-0802-0101(РС295892)(РТ20305=4,1#)'25''Установка знака дорожного на металлической стойке'шт.*
27 С1251-101-0203'25'24030,43'Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
28 Е12-200702-0501(РТ20530=1,2#)'12''Дорожные знак. Наклеивание светоотражающей пленки'1 м2*
29 С1251-103-0401'12'4156##3048'Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков'м2*
30 Е1101-0102-1003'25.0,7.0,7.0,4''Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3'м3 грунта*
31 Е1106-0101-0102(РС100467РС100533)'25.0,4.0,4.0,4''Устройство фундаментов бетонных до 5 м3'м3*
32 ПР Дежурное патрулирование*
33 С2332-601-0101'48'10822,75#3115'Автобусы малые количеством мест для сидения от 16 до 25, длиной от 7 до 7,5 м'маш.-ч*
34 Р Содержание и текущий ремонт автобусных павильонов*
35 Е1112-0107-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)(РС295697)(РТ20167=1#)'12''Демонтаж кровель из профилированного оцинкованного листа'м2 кровли*
36 Е1112-0107-0103(РС295697)(РТ20167=1,5#)'12''Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа'м2 кровли*
37 С1214-204-0310'12.1,15'4705##2944'Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м2*
38 Е1110-0107-0102(РТ20095=0,9#)'3,84''Устройство настила защитного'м2 покрытия*
39 К*

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД города Жезказгана" Садыков Н.О.

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету	20 458 000,00	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	2821,793	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г. с учетом индексации на январь 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01	Содержание объектов безопасности дорожного движения в городе Жезказган	15 865,106	--	--	15 865,106
		Всего по главе	**15 865,106**	**--**	**--**	**15 865,106**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**15 865,106**	**--**	**--**	**15 865,106**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**15 865,106**	**--**	**--**	**15 865,106**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	793,255	--	--	793,255
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**16 658,361**	**--**	**--**	**16 658,361**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 100 %	16 658,361	--	--	16 658,361
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на I квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	17 636,207	--	--	17 636,207
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**17 636,207**	**--**	**--**	**17 636,207**
6		- в том числе на 2026 г.	17 636,207	--	--	17 636,207
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**17 636,207**	**--**	**--**	**17 636,207**
7		- в том числе затраты по части II	17 636,207	--	--	17 636,207
8	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 821,793	2 821,793
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**2 821,793**	**2 821,793**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**17 636,207**	**--**	**2 821,793**	**20 458 000**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела