Форма 1

Заказчик ГУ Аппарат акима г. Есик

Утвержден М. Курманметов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 68 011,657 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 9 380,918 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик, Алматинская область, Енбекшиказахский район

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	–	–	–	–
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	07-11-1-1	Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик, Алматинская область, Енбекшиказахский район	58 044,034	–	586,705	58 630,739
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**58 044,034**	–	**586,705**	**58 630,739**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**58 044,034**	–	**586,705**	**58 630,739**
10		- в том числе затраты по части II	58 044,034	–	586,705	58 630,739
11		- в том числе затраты по части III	–	–	–	–
12	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 16%	–	–	9 380,918	9 380,918
		Итого налог на добавленную стоимость	–	–	**9 380,918**	**9 380,918**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**58 044,034**	–	**9 967,623**	**68 011,657**

Директор ТОО "ТЕЙЛИН" О. Букенов

НДПС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик,Алматинская область,Енбекшиказахский район
Шифр стройки 07-11-1

Наименование объекта - Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик,Алматинская область,Енбекшиказахский район
Шифр объекта 07-11-1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-11-1-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Услуги по ремонту уличного освещения

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость		**58630,739**	тыс.тнг.
	в том числе строительно-монтажные работы	58044,034	тыс.тнг.
	прочие затраты	586,705	тыс.тнг.
Средства на оплату труда		23205,343	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость		4,12	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58 630 739**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21 628 833
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 097 511*
		машины и механизмы	тенге			4 825 855
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 576 510*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32 161 058
		перевозки	тенге			14 993
		прочие затраты	тенге			586 705
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 120		
	Раздел 1.	**Замена светильников**				**19 947 000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 302 000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 725 260*
		машины и механизмы	тенге			3 000
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 000*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 642 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	866		
1	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными.Смена**	**шт.**	**500**	**10 610**	**5 305 000**
2	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017,типа ДКУ-LED 02-100W,мощность 100 Вт,IP67**	**шт.**	**500**	**29 284**	**14 642 000**
	Раздел 2.	**Замена кабеля**				**1 711 870**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 241 070
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*632 355*
		машины и механизмы	тенге			343 200
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102 080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			127 600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	263		
3	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Кабель.Демонтаж**	**м**	**880**	**440**	**387 200**
4	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе,блоке и коробе,масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**880**	**1 121**	**986 480**
5	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**880**	**71**	**62 480**
6	1308-0201-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,сечение до 2,5 мм2**	**шт.**	**349**	**790**	**275 710**
	Раздел 3.	**Замена фотореле**				**952 800**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			718 560
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*369 388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			234 240
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	120		
7	1217-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фотореле.Смена**	**шт.**	**30**	**18 812**	**564 360**
8	247-103-3631 *ПрСЦ 10.2025*	**Комплектующие для светильников Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600,6A**	**шт.**	**30**	**2 334**	**70 020**
9	1217-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Выключатели пакетные.Смена**	**шт.**	**30**	**5 140**	**154 200**
10	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА**	**шт.**	**30**	**5 474**	**164 220**
	Раздел 4.	**Выправка металлических опор освещения**				**1 139 430**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			668 780
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*342 590*
		машины и механизмы	тенге			215 510
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67 830*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			255 140
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	138		
11	1133-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Выправка стальных опор**	**опора**	**20**	**33 802**	**676 040**
12	1106-0101-0312 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подливка бетона под опоры освещения**	**$м^3$**	**10**	**46 339**	**463 390**
	Раздел 5.	**Демонтаж и монтаж опор освещения**				**29 380 480**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 769 920
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 003 176*
		машины и механизмы	тенге			3 966 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 305 920*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 643 680
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 421		
13	1133-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Демонтаж стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т**	**опора**	**80**	**81 944**	**6 555 520**
14	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство монолитных железобетонные фундаментов**	**опора**	**80**	**50 413**	**4 033 040**
15	1133-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т**	**опора**	**80**	**106 502**	**8 520 160**
16	247-306-0206 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная,круглоконическая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм,диаметром 70/169 мм,фланец типа Б**	**шт.**	**80**	**128 397**	**10 271 760**
	Раздел 6.	**Установка шкафа учета электроэнергии**				**5 484 166**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 928 503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 024 742*
		машины и механизмы	тенге			297 265
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99 680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 258 398
		прочие затраты	тенге			586 705
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	312		
17	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж шкафа учета**	**шкаф**	**15**	**108 257**	**1 623 855**
18	247-305-0134 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком,колодкой соединительной,нагревателем,термостатом,модемом и автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	**шт.**	**15**	**207 865**	**3 117 975**
19	1308-0207-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали,диаметр 16 мм**	**шт.**	**12**	**7 854**	**94 248**

1	2	3	4	5	6	7
20	1133-0108-0112 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	т	0,047606	178 254	8 486
21	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,047606	1 111 136	52 897
22	1401-0902-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Пусконаладочные работы	шт.	1	586 705	586 705
	Раздел 7.	**Транспортировка материалов на 100 км**				
		из них:				**14 993**
		перевозки	тенге			14 993
23	414-101-0201 *РСНБ РК 2024*	Грузы в кипах,тюках,ящиках открытых и закрытых,бидонах и не упакованные места,клепка,дощечки,паркет,планки в связках до 30 кг.Погрузка	т	1,6275	2 006	3 265
24	414-101-0202 *РСНБ РК 2024*	Грузы в кипах,тюках,ящиках открытых и закрытых,бидонах и не упакованные места,клепка,дощечки,паркет,планки в связках до 30 кг.Разгрузка	т	1,6275	2 006	3 265
25	411-102-0219 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	162,75	52	8 463

Директор ТОО "ТЕЙЛИН"

О. Букенов

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-11-1-1-1

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	500	29 284	14 642 000
2	247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	80	128 397	10 271 760
3	247-305-0134	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	15	207 865	3 117 975
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	81,6	24 654	2 011 766,4
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,152	328 192	1 034 461,18
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,2	22 024	224 644,8
7	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	40,8	4 984	203 347,2
8	247-204-2805	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	шт.	30	5 474	164 220
9	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,12	109 237	122 345,44
10	247-103-3631	Комплектующие для светильников Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600, 6A	шт.	30	2 334	70 020
11	243-110-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	880	71	62 480
12	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,047606	1 111 136	52 896,74
13	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0044	7 763 690	34 160,24
14	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0972	324 525	31 543,83

1	2	3	4	5	6	7
15	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00704	4 216 417	29 683,58
16	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	15	1 446	21 690
17	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30,6	609	18 635,4
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01655	954 056	15 789,63
19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4	2 928	11 712
20	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	109 237	9 394,38
21	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,928	1 293	3 785,9
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,3	861	3 702,3
23	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,936	1 154	1 080,14
24	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,007	109 237	764,66
25	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,15648	2 313	361,94
26	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,352	716	252,03
27	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0026	64 654	168,1
28	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005713	278 998	159,38
29	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,24	495	118,8
30	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03608	1 438	51,88
31	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,073216	501	36,68
32	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0077	36	0,28
33	261-303-0118	Выключатели, переключатели	шт.	30	0	-
34	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	500	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**32 161 008**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 161 007,92**

Директор ТОО "ТЕЙЛИН" О. Букенов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1210'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''5.06'''''*
2	Ю''Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик,Алматинская область,Енбекшиказахский район'07-11-1'07-11-1-1'Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик,Алматинская область,Енбекшиказахский район'''07-11-1-1-1'Услуги по ремонту уличного освещения*
3	F(49)'construction=Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик,Алматинская область,Енбекшиказахский район'object=Услуги по обслуживанию уличного освещения г.Есик,Алматинская область,Енбекшиказахский район'estimate=Услуги по ремонту уличного освещения'construction-cipher=07-11-1'object-cipher=07-11-1-1'estimate-cipher=07-11-1-1-1*
4	Р Замена светильников*
5	Е12-170101-2102'500''Светильники с лампами люминесцентными.Смена'шт.*
6	С1247-103-805'500''Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017,типа ДКУ-LED 02-100W,мощность 100 Вт,IP67'шт.*
7	Р Замена кабеля*
8	Е12-170101-601'880=Ф5''Кабель.Демонтаж'м*
9	Ц1308-0201-0901'Ф5''Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе,блоке и коробе,масса 1 м до 1 кг'м кабеля*
10	С1243-110-0301'Ф5''Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66'м*
11	Ц1308-0201-0501'349''Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,сечение до 2,5 мм2'шт.*
12	Р Замена фотореле*
13	Е12-170101-1901'30''Фотореле.Смена'шт.*
14	С1247-103-3631'30''Комплектующие для светильников Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600,6A'шт.*
15	Е12-170101-2001'30''Выключатели пакетные.Смена'шт.*
16	С1247-204-2805'30''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА'шт.*
17	L Р Замена СИП-4 4х16 мм*
18	L Е1133-0209-0101'175''Демонтаж проводов СИП с одной опоры'шт.*
19	L Е1133-0203-0103(РС296147)'7''Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'км линии*
20	L С1243-701-716'1,05.7000''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0'м*
21	L С1252-207-2613'175.2''Зажим прокалывающий типа SLIP22.1'шт.*
22	L С1252-202-501'175''Зажим поддерживающий типа PS16/70'шт.*
23	L Р Замена СИП-4 2х16 мм*
24	L Е1133-0209-0101'250''Демонтаж проводов СИП с одной опоры'шт.*
25	L Е1133-0203-0103(РС296147)'10''Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'км линии*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	L С1243-701-702'1,05.10000''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0'м*
27	L С1252-207-2613'250.2''Зажим прокалывающий типа SLIP22.1'шт.*
28	L С1252-202-501'250''Зажим поддерживающий типа PS16/70'шт.*
29	Р Выправка металлических опор освещения*
30	Е1133-0301-0101(РМ144746)(РМ247819)(РМ295588)(РМ295619)(РМ295928)(Н5=0,33)(Н52=0,33)(Н53=0)'20''Выправка стальных опор'опора*
31	Е1106-0101-0312'20.0,5''Подливка бетона под опоры освещения'м^3*
32	Р Демонтаж и монтаж опор освещения*
33	Е1133-0301-0101(РМ144746)(РМ247819)(РМ295588)(РМ295619)(РМ295928)(Н5=0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)'80=Ф6''Демонтаж стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т'опора*
34	Е1133-0304-0101'Ф6''Устройство монолитных железобетонные фундаментов'опора*
35	Е1133-0301-0101(РМ144746)(РМ247819)(РМ295588)(РМ295619)(РМ295928)'Ф6''Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т'опора*
36	С1247-306-206'Ф6''Стойка стальная оцинкованная,круглоконическая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм,диаметром 70/169 мм,фланец типа Б'шт.*
37	Р Установка шкафа учета электроэнергии*
38	Ц1308-104-201'15''Монтаж шкафа учета'шкаф*
39	С1247-305-134'15''Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком,колодкой соединительной,нагревателем,термостатом,модемом и автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В'шт.*
40	Ц1308-207-104'12''Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали,диаметр 16 мм'шт.*
41	Е1133-0108-0112(РМ295605)'0,047606=Ф1''Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т'т*
42	С1222-519-301'Ф1''Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков'т*
43	У14-10902-401'1''Пусконаладочные работы'шт.*
44	Р Транспортировка материалов на 100 км*
45	С3414-101-201'1,6275''Грузы в кипах,тюках,ящиках открытых и закрытых,бидонах и не упакованные места,клепка,дощечки,паркет,планки в связках до 30 кг.Погрузка'т*
46	С3414-101-202'1,6275''Грузы в кипах,тюках,ящиках открытых и закрытых,бидонах и не упакованные места,клепка,дощечки,паркет,планки в связках до 30 кг.Разгрузка'т*
47	С3411-102-219'162,75''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км'т·км*
48	К*