Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "LUX STROY KZ"**
Алматинская область, г.Капчагай, мкр-н 18, улица Жастар, дом17, БИН/ИИН 180740016591, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ0796527F0008148896, АО "Forte Bank" в г. Каскелен
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№21-LS-ТОО от 23.08.2023 года**

Акт выполненных работ №2
от 5 апреля 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-02-02 Насосня 1-го подъема										
			Раздел: 1. Технологическое оборудование										
1	1	Ц13-070403-0404 Кзтр и Кэм=1,06	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	159544,75 95256,9	54018,42 21804,71	159545 95257	54019 21805	10269	71408 18476	249429	
2	3	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	37446,32 26002,86	8898,91 3886,38	37446 26003	8899 3886	2545	21520 4717	63683	
3	5	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,10517	1116400,77 68943,1	9584,96 2078,72	117412 7251	1008 219	109153	8814 10098	136324	
4	6	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков**	м²	2,198	4453,08 2038,07	1050,87 272,83	9788 4480	2310 600	2998	4571 1149	15508	
5	7	С1261-104-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м²	2,198	43654		95951		95951	7676	103627	
6	8	Ц13-121101-0109 Кзтр и Кэм=1,06	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	13630,21 8720,96	4545,82 1840,39	27260 17442	9092 3681	727	12885 3212	43357	
7	9	Ц13-120901-0201 Кзтр и Кэм=1,06	**Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования**	шт.	2	2047,8 2000,22	46 0,28	4096 4000	92 1	3	2441 523	7060	
8	10	С1242-101-0502	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	28854		28854		28854	2308	31162	
9	11	С1242-304-0302	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	1	41590		41590		41590	3327	44917	

10	12	С1241-116-0609	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	6352		12704		12704	1016	13720	
11	13	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770		1540		1540	123	1663	
12	14	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1801		540		540	43	583	Казахстан
13	15	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504		5008		5008	401	5409	
14	16	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	1	208915		208915		208915	16713	225628	
15	17	С1261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173		3173		3173	254	3427	
16	18	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00295	877738,61 676441,8	5292,06 2337,95	2589 1996	16 7	578	1982 366	4937	
17	19	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,95	1396		4118		4118	329	4447	Казахстан
			Раздел: 2. Общестрительные работы										
18	20	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	36875,3 15711,97	13384,03 5743,4	94401 40223	34263 14703	19915	54376 11902	160679	
19	21	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	44999		89998		89998	7200	97198	Казахстан
20	22	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	31611		31611		31611	2529	34140	Казахстан
21	23	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	57079		57079		57079	4566	61645	Казахстан
22	24	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12693		25386		25386	2031	27417	Казахстан
23	25	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17219		17219		17219	1378	18597	Казахстан
24	26	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3644		3644		3644	292	3936	Казахстан
25	27	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,036	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	41192 3375	355 76	37462	4072 3621	48885	
26	28	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02674	1004968		26873		26873	2150	29023	Казахстан
27	29	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
28	30	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,74	9569,39 217,41	1455,19 366,83	7081 161	1076 271	5844	467 604	8152	
			Раздел: 3. Монтажные работы (освещение)										
1	18	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	6255,51 4155,2	1934,2 780,11	12511 8310	3868 1560	332	7107 1569	21187	
2	19	515-301-0104 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		2	494752		989504				989504	

				шт.						989504			
3	25	С1247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм		4	81982		327928		327928		354162	
				шт.							26234		
4	27	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		4	13298		53192		53192		53192	Казахстан
				шт.							89363		
5	28	С1247-103-2904	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 135 Вт		4	240166		960664		960664		1498636	
				шт.							537972		
6	36	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		325	671,75	43,41	218319	14109	21684	135171	381768	
				м		561,62	16,03	182527	5210		28278		
7	39	С1243-117-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66		0,27	1437968		388251		388251		419311	Казахстан
				км							31060		
8	40	С1243-117-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66		0,1	1089097		108910		108910		117623	Казахстан
				км							8713		
			Локальная смета № 04-02-01 Наружные сети автоматики										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		8,2026	228,27	228,27	1872	1873	0	430	2486	
				м³ грунта		0	72,85	0	598		184		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,6174	3043,66	0	1879	0	0	1353	3491	
				м³ грунта		3043,66	0	1879	0		259		
3	3	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели		49	333,54	213,53	16343	10463	0	7755	26026	
				м кабеля		120,01	99,81	5880	4891		1928		
4	4	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		9	101,19	61,19	911	550	0	445	1464	
				м кабеля		40	28,6	360	257		108		
5	5	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		24	303,59	183,58	7286	4405	0	3557	11710	
				м кабеля		120,01	85,81	2880	2059		867		
6	6	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		49	312,45	192,44	15310	9430	0	7199	24310	
				м кабеля		120,01	84,04	5880	4118		1801		
7	7	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		9	161,24	101,23	1451	911	0	675	2296	
				м кабеля		60,01	44,21	540	398		170		
8	8	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		24	483,7	303,68	11609	7288	0	5402	18372	
				м кабеля		180,02	132,62	4320	3183		1361		

9	9	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,19	65371		12420		12420	994	13414	Казахстан
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,88	1323,75 1323,75	0 0	7784 7784	0 0	0	5604 1071	14459	
11	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,88	246,46 129,01	117,45 53,5	1449 759	691 315	0	773 178	2400	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
12	12	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	12967,67 8866,9	497,83 174,32	38903 26601	1494 523	10809	20343 4740	63986	
13	13	С1247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	21123		21123		21123	1690	22813	
14	14	С1245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня модели ДУЗ	шт.	1	111770		111770		111770	8942	120712	Казахстан
15	15	С1247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	51451		102902		102902	8232	111134	
46	16	С1261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3	300		900		900	72	972	
17	17	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,26	511,45 240,03	216,36 81,13	133 62	56 21	14	60 15	208	
18	18	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	623,46 300,03	266,13 98,55	7482 3600	3194 1183	688	3444 874	11800	
19	19	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,01	514463		5145		5145	412	5557	Казахстан
20	20	С1243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,13	466027		60584		60584	4847	65431	Казахстан
21	21	С1243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,12	214097		25692		25692	2055	27747	Казахстан
22	22	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	197,31 177,29	16,85 0,49	2368 2127	202 6	38	1536 312	4216	
23	23	С1241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	12	916		10992		10992	879	11871	Казахстан
			Локальная смета № 06-03-01 Поливочный водопровод										
			Раздел: 2. Поливочный водопровод										
1	13	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,868	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	508005 276650	231355 72999	0	346152 68333	922490	
2	14	Е11-470118-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м трубопровода	1588	1019,27 1010,17	9,1 0,2	1618601 1604150	14451 318	0	1411938 242440	3272979	
3	16	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	568,63	1710		972357		972357	77789	1050146	Казахстан

4	17	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	308,05	857		263999		263999		285119	Казахстан
											21120		
5	19	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	745,645	371		276634		276634		298765	Казахстан
											22131		
6	20	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	806,715	237		191191		191191		206486	Казахстан
											15295		
7	23	С Прайс	Клапанный бокс Standart Senkron	шт	3	14284,44		42853		42853		46281	
											3428		
8	24	С Прайс	Клапанный бокс круглый 10 Senkron	шт	2	5630,01		11260		11260		12161	
											901		
9	25	С Прайс	Клапанный бокс 6 Senkron	шт	2	3174,32		6349		6349		6857	
											508		
10	26	С Прайс	Электромагнитный клапан 200-PEB	шт	3	48245,7		144737		144737		156316	
											11579		
11	27	С Прайс	Электромагнитный клапан 150-PEB	шт	2	37283,11		74566		74566		80531	
											5965		
12	28	С Прайс	Электромагнитный клапан 100-PEB	шт	2	28512,24		57024		57024		61586	
											4562		
13	29	С Прайс	Роторный ороситель 3504	шт	184	10966,55		2017845		2017845		2179272	
											161427		
14	30	С Прайс	Дождеватель с регулируемой форсункой	шт	17	1277,85		21723		21723		23461	
											1738		
15	31	С Прайс	Контроллер на 4 ст RZXe	шт	1	73703,77		73704		73704		79600	
											5896		
16	40	С1241-209-0302	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	6	1443		8658		8658		9351	Казахстан
											693		
17	41	С1241-209-0304	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	8	1846		14768		14768		15949	Казахстан
											1181		
18	42	С1241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1177		4708		4708		5085	Казахстан
											377		
19	43	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1791		7164		7164		7737	Казахстан
											573		
20	44	С1241-208-0209	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1236		4944		4944		5340	Казахстан
											396		
21	45	С1241-208-0209	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	13	1236		16068		16068		17353	Казахстан
											1285		
22	46	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1642,77	157,41	18070	1732	0	16180	36990	
						1485,36	0,41	16339	5		2740		
23	47	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1064		8512		8512		9193	Казахстан
											681		
24	48	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	973		2919		2919		3153	Казахстан
											234		
25	49	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	233	1579,07	125,75	367923	29300	0	335331	759514	
						1453,32	0,41	338624	96		56260		
26	50	С1241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	20	1014		20280		20280		21902	Казахстан
											1622		
27	51	С1241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х25х40 мм		16	965		15440		15440		16675	Казахстан

				шт.						1235		
28	52	С1241-209-0806	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х32х40 мм	шт.	18	1144	20592	20592	1647	22239	Казахстан
29	53	С1241-209-0804	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х25х32 мм	шт.	15	646	9690	9690	775	10465	Казахстан
30	54	С1241-209-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	32	876	28032	28032	2243	30275	Казахстан
31	55	С1241-209-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	23	552	12696	12696	1016	13712	Казахстан
32	56	С1241-209-0807	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50х25х50 мм	шт.	8	1243	9944	9944	796	10740	Казахстан
33	57	С1241-209-0811	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63х40х63 мм	шт.	18	1937	34866	34866	2789	37655	Казахстан
34	58	С1241-209-0505	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	17	1455	24735	24735	1979	26714	Казахстан
35	59	С1241-209-0809	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50х40х50 мм	шт.	21	1486	31206	31206	2496	33702	Казахстан
36	60	С1241-209-0808	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50х32х50 мм	шт.	20	1389	27780	27780	2222	30002	Казахстан
37	61	С1241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	12	480	5760	5760	461	6221	Казахстан
38	62	С1241-209-0803	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	шт.	13	636	8268	8268	661	8929	Казахстан
			ИТОГО:							15695361,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	313907,22				
			Итого с непредвиденными работами и затратами							16 009 268,22	
			в том числе на 2022 год - 28%, К=1							4 482 595,10	
			в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539							12 045 994,70	
			Итого со скидкой подрядчика			0,8				13 222 871,84	
			НДС			12 %	1586744,62				
			Итого с НДС							14 809 616,46	

СДАЛ:

Субподрядчик:

ТОО "LLK STROY KZ"
Директор

Мусабеков К.О.

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:

ТОО "Кернеу-К"
Директор:

Молдахметов Р.Т.