Коммерческое предложение ИП «АзияВторПласт»

На обслуживание уличного освещения в селе Узынагаш

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**140**	**10 623**	**1 487 220**
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**140**	**32 284**	**4 519 760**
3	1217-0101-0601 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**700**	**439**	**307 300**
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**700**	**1 063**	**744 100**
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**718,912**	**120**	**86 269**
6	1217-0101-1802	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**19**	**757**	**14 383**
7	247-106-0102	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**19**	**3 796**	**72 124**
8	1217-0101-1901	**Фотореле. Смена**	**шт.**	**10**	**18 846**	**188 460**
9	247-103-3615	**ФОТОРЕЛЕ**	**шт.**	**10**	**1 509**	**15 090**
10	1217-0101-1901	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**10**	**18 846**	**188 460**
11	247-208-2707	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**10**	**2 805**	**28 050**
12	1217-0101-2001	**Выключатели автоматические. Смена**	**шт.**	**10**	**5 148**	**51 480**
13	247-204-2805	**Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА**	**шт.**	**10**	**5 474**	**54 740**
14	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м**	**1 ветвь**	**65**	**1 565**	**101 725**
15	1133-0209-0101	**Провода СИП. Демонтаж с опор**	**шт.**	**33**	**11 533**	**380 589**
16	1133-0203-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1**	**404 940**	**404 940**

1[redacted]	243-701-0716 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 060	446	47
1[redacted]8	252-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	33	1 799	[redacted]
1[redacted]9	252-207-2613 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	66	4 262	2[redacted]
[redacted]0	1133-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	10	77 700	7[redacted]
[redacted]1	1106-0101-0312 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Подливка бетона под консоли	$м^3$	3	21 027	[redacted]
[redacted]2	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3	25 212	[redacted]
[redacted]3	1109-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	т	0,4	29 286	[redacted]
[redacted]24	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	40	286	[redacted]
[redacted]25	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	40	210	[redacted]
26	1308-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Щит учета. Монтаж	шт	1	108 608	[redacted]
27	247-305-0134 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	250 000	[redacted]
28	1133-0108-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции стальные для установки шкафа учета. Установка	т	0,025	179 282	[redacted]
29	222-519-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,025	1 111 136	[redacted]
30	1308-0207-0104 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	4	7 701	[redacted]
		Итого по смете				10[redacted]
		Итого с переходящим коэффицентом на 2026 год				12 266[redacted]

Руководитель ИП «АзияВторПласт» _____ Скоков Д.П.